

曲江区农资公司仓库除险加固项目工程

预算价

预算价

(小写): 215,223.53

(大写): 贰拾壹万伍仟贰佰贰拾叁元伍角叁分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

尹楚洪 政办
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

侯学文
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区农资公司仓库除险加固项目工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	粤R1-1-71	拆除瓦屋	1. 名称:拆除瓦屋 2. 拆除废料外运:5km	m2	435.14	22.76	9903.79	
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:180厚四面红砖墙 拆除 2. 拆除高度:4.5m 3. 拆除废料外运:5km	m3	38.96	143.60	5594.66	
		拆除工程合计					15498.45	
		1#仓库						
3	010901002001	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦3.0mm	m2	471.64	88.63	41801.45	
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱DN100*4 2. 单根柱质量:11.338kg/m	t	0.6576	5945.63	3909.85	
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:50*100*3mm 3. 单根质量:6.782kg/m	t	1.0146	5958.08	6045.07	
6	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:40*70*3mm 3. 单根质量:4.898kg/m	t	1.6881	5958.08	10057.83	
		1#仓库合计					61814.20	
		2#仓库						
7	010901002002	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦3.0mm	m2	442.85	88.63	39249.80	
8	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱DN100*4 2. 单根柱质量:11.338kg/m	t	0.6576	5945.63	3909.85	
9	010604001004	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:50*100*3mm 3. 单根质量:6.782kg/m	t	1.001	5958.08	5964.04	
10	010604001005	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:40*70*3mm 3. 单根质量:4.898kg/m	t	1.6881	5958.08	10057.83	
		2#仓库合计					59181.52	
		地面硬化						
本页小计							136494.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区农资公司仓库除险加固项目工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
11	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚 1: 2.5水泥砂浆地面修补	m2	400	16.25	6500.00		
12	011101005001	耐磨漆 地面(地坪)	1. 面漆材料种类、厚度:KCM耐磨漆 地面(地坪) 三遍	m2	400	15.93	6372.00		
		地面硬化合计					12872.00		
		分部分项合计					149366.17		
		措施项目							
13	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:5.5m	m2	869	21.25	18466.25		
14	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:5.5m	m2	752	32.35	24327.20		
		单价措施合计					42793.45		
本页小计								55665.45	
合 计								192159.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

