

武江区重阳镇应急物资仓库建设项目施工招标 最高投标限价的补充及延期公告

各潜在投标人：

武江区重阳镇应急物资仓库建设项目施工招标已于2026年6月22日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）发布了招标公告，现对最高投标限价及招标文件内容进行补充修改，具体内容如下：

一、本项目的最高投标限价为：人民币（大写）：伍佰伍拾壹万叁仟玖佰零肆元伍角柒分（¥5513904.57元）。其中安全生产措施费为¥178945.71元，暂列金额（统一报价）为¥253368.51元。具体详见下表：

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	4222808.58
1.1	单项工程	4222808.58
1.1.1	原有房屋拆除	99218.36
1.1.2	基坑支护及土方	204614.70
1.1.3	建筑工程	2823224.43
1.1.4	安装工程	756288.06
1.1.5	市政工程	339463.03
2	措施项目费	582450.96
2.1	其中：安全生产措施费	178945.71
3	其他项目费	253368.51
3.1	其中：暂列金额	253368.51
4	增值税	455276.52
5	合计	5513904.57

二、招标文件格式十三5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

修改为：

一、危险性较大的分部分项工程清单	建设单位	投标单位	备注
一、基坑支护	0	0	
(一) 开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。	(√)	0	
(二) 开挖深度虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。	0	0	
二、模板工程及支撑体系	0	0	
(一) 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	0	0	
(二) 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 5m 及以上, 或搭设跨度 10m 及以上, 或施工总荷载 (荷载效应基本组合的设计值, 以下简称设计值) 10kN/m ² 及以上, 或集中线荷载 (设计值) 15kN/m 及以上, 或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	(√)	0	
(三) 承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系。	0	0	
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程	0	0	
(一) 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。	0	0	
(二) 采用起重机械进行安装的工程。	0	0	
(三) 起重机械安装和拆卸工程。	0	0	
四、脚手架工程	0	0	
(一) 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 (包括采光井、电梯井脚手架)。	0	0	
(二) 附着式升降脚手架工程。	0	0	
(三) 悬挑式脚手架工程。	0	0	
(四) 高处作业吊篮。	0	0	
(五) 卸料平台、操作平台工程。	(√)	0	
(六) 异型脚手架工程。	0	0	
五、拆除工程	(√)	0	

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。	(√)	0	
六、暗挖工程	0	0	
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	0	0	
七、其它	0	0	
(一) 建筑幕墙安装工程。	0	0	
(二) 钢结构、网架和索膜结构安装工程。	0	0	
(三) 人工挖孔桩工程。	0	0	
(四) 水下作业工程。	0	0	
(五) 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。	0	0	
(六) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	0	0	
二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单	建设单位	投标单位	备注
一、深基坑工程	0	0	
开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。	0	0	
二、模板工程及支撑体系	0	0	
(一) 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	0	0	
(二) 混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载 (设计值) 15kN/m ² 及以上，或集中线荷载 (设计值) 20kN/m 及以上。	0	0	
(三) 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 及以上。	0	0	
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程	0	0	
(一) 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。	0	0	
(二) 起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标			

高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。	0	0	
四、脚手架工程	0	0	
（一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。	0	0	
（二）提升高度在 450m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。	0	0	
（三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。	0	0	
五、拆除工程	0	0	
（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。	0	0	
（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。	0	0	
六、暗挖工程	0	0	
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	0	0	
七、其它	0	0	
（一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。	0	0	
（二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或 跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。	0	0	
（三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。	0	0	
（四）水下作业工程。	0	0	
（五）重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。	0	0	
（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	0	0	

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2026 年 7 月 23 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2026 年 7 月 13 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2026 年 7 月 13 日 16 时 30 分至 2026 年 7 月 16 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026 年 7 月 22 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026 年 7 月 22 日 9 时 30 分； 投标保证金保险上传截止时间：2026 年 7 月 22 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2026 年 7 月 23 日 9 时 30 分
6	原件（如有）递交时间	2026 年 7 月 23 日 9 时 00 分至 2026 年 7 月 23 日 9 时 30 分
7	开标时间	2026 年 7 月 23 日 9 时 30 分

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 6 月 22 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 7 月 14 日）开具的均有效。

五、现补充上传图纸、工程量清单(具体详见附件), 请各潜在投标人自行下载。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：韶关市武江区应急管理局
 招标代理机构：广东合正项目管理有限公司
 2026 年 7 月 7 日