

乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表（100 万元以下项目）

编号: LCY2025-8-118

送审项目全称	乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程	联系人	廖鹏辉	项目批准文件	
		联系电话	15220804900	资金来源	省级奖补资金
预算编制单位	广东唯诚工程咨询有限公司	中介超市 预算编制单位选取方式		1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算编制人	曹伟成	联系电话	18707512004	送审金额	192814.03 元
送审项目状态	() 已动工 (✓) 未动工	EPC 项目	() 是 () 否	分期/标段	() 是 (✓) 否

送审资料

请按顺序提供如下资料:

- () 1. 工程项目批准建设等有关资料: 包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等
- () 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告
- () 3. 有资质单位编制的工程预算书 (须有编制单位、项目建设/代建单位、项目主管部门签章) (含材料报价、附电子版)
- () 4. 工程量计算书 (附纸质版和电子版)、钢筋抽料表 (附纸质版和电子版)
- () 5. 具有相应设计资质单位 (签章) 出具的工程施工图纸 (附 CAD 电子版), 按图纸目录顺序整理成套, (共 页), 并提供审图依据 (不需审图的请出具说明)。
- () 6. 工程地质勘察报告: 应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告, 并签章。
- () 7. 原貌地形图: 若涉及土石方工程, 应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图, 且图示标高或等高线须清晰, 并有测绘单位签章。
- () 8. EPC 项目: 招标文件、投标文件、中标通知书、合同。
- () 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料: 指特殊材料或进口设备价格的有关证明; 工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等, 须加盖项目建设 (代建) 单位公章。

项目建设 (代建) 单位意见:

本单位委托 中量 (协作机构) 负责该项目的预算评审工作, 并保证以上所提交的送审资料均真实、准确、完整、合法, 并承担相应责任。

负责人:

张嘉伟

(单位盖章)

2025 年 11 月 12 日

项目主管部门意见:

经办人:

张嘉

(单位盖章)

2025 年 03 月 日

协作机构:

接收时间: 2025.11.13

拟完成时间: 2025.11.18

接收人:

审核人:

负责人:

(单位盖章)

2025 年 11 月 19 日

财政部门意见:

首问业务股室:

分管领导:

(单位盖章)

2025 年 12 月 10 日

审定金额: 177081.24 元

出具成果时间: 2025.11.19

备注: 1. 送审资料需按以上顺序装订成册, 并加盖单位公章/骑缝章; 提供复印件的, 注明“与原件相符”, 并加盖公章。

2. 乐昌市财政投资评审协作机构 (简称): 永明、方川、锦洲、华穗、华春、人信、至衡、中量。

3. 本表一式四份, 项目建设 (代建) 单位, 项目主管部门, 协作机构, 乐昌市财政投资评审中心各执一份。

4. 乐昌市财政投资评审中心邮箱: lcpszx@163.com

办公电话: 5570212, 5570262

乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： ¥177,081.24

（大写）： 壹拾柒万柒仟零捌拾壹元贰角肆分

招标人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

或其授权人：  (签字或盖章)

编制人：  (造价工程师签字盖专用章)

复核人：  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

审核单位：  (单位资质专用章)

审核人：  (造价工程师签字盖专用章)

审核时间： 2025. 11. 19

复核人：  (造价工程师签字盖专用章)

乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

最高投标限价

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

建设项目汇总表

项目名称：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	道路提升工程	150007.64			暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
4	措施项目费	7452.21		2845.39	
5	暂列金额	5000.00			
6	增值税	14621.39			
	小计：	177081.24		2845.39	
	合计	177081.24			



乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程预算 审核的报告

乐昌市云岩镇人民政府：

受贵单位的委托，依据我公司与贵单位签订的建设工程造价咨询委托合同之约定，我公司遵循公平、公正、实事求是的原则对“乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程”预算进行审核，本次审核是在委托单位提供的相关资料基础上进行的，委托单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

1、工程名称：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

2、工程地点：乐昌市云岩镇斯茅坪村

3、实施单位

建设单位（代建单位）：乐昌市云岩镇人民政府

设计单位：中大设计集团有限公司

4、工程内容：建设乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程施工图纸，包括新建坝体、放水涵、溢洪道等。

二、送审资料

1、《建设乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程》预算价一份、施工图纸一份、会议纪要、计算过程（电子版）。

三、评审标准和依据

（一）评审标准

1、清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；

2、定额依据：《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省通用安装工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工

程综合定额(2018)》。

3、主要人工、机械、材料单价：人工、材料、机械价格按 2025 年 10 月《乐昌市建筑工程造价信息》，缺项材料参考韶关市 2025 年 10 月信息价、市场询价调整进行计算。

4、市政工程绿色施工安全防护措施费：其中，文明施工措施费按人工费与机具费之和的 3.19%计取；环境保护措施费按人工费与机具费之和的 2.9%计取；临时设施措施费按人工费与机具费之和的 3.77%计取；安全生产措施费按人工费与机具费之和的 6.09%计取。

5、税金费率按 9%计算。

四、审核情况

(一) 评审方法：采用了全面审查法进行评审。

(二) 审核调整情况如下：

A. 坝体：

1、送审清单“安砌侧（平、缘）石”，送审综合单价 54.76 元/m，送审定额计价有误，审核时调整。审定综合单价 37.27 元/m，核减金额约 1329 元。

2、送审清单“墙面涂膜防水”，送审综合单价 8.05 元/m³，审核时根据询价调整防渗膜材料单价。审定综合单价 4.04 元/m³，核减金额约 1631 元。

3、送审清单“挡土墙模板”，送审综合单价 60.21 元/m²，送审定额计价有误，审核时调整。审定综合单价 52.6 元/m²，核减金额约 867 元。

4、送审清单“铺种草皮”，送审综合单价 21.18 元/m²，送审定额计价有误，审核时调整。审定综合单价 20.41 元/m²，核减金额约 409 元。

B. 放水涵：

1、送审清单“其他板模板”，送审综合单价 65.2 元/m²，送审定额计价有误，审核时调整。审定综合单价 46.06 元/m²，核减金额约 1535 元。

C. 溢洪道：

1、送审清单“其他板模板”，送审综合单价 65.2 元/m²，送审定额计价有误，审核时调整。审定综合单价 46.06 元/m²，核减金额约 2838 元。

D. 其他：

1、根据 2024 清单规范要求，审核时扣减送审预算包干费 2958.56 元。

E. 暂列金额：

1、根据建设单位提供的《关于乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程预算审核编制要求》，本工程暂列金额按 5000.00 元计取。暂列金额投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人(建设单位)的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人(建设单位)所有。

五、评审结果

送审金额：192814.03 元

核减金额：15732.79 元

核 减 率：8.16%

审定金额：177081.24 元

最高投标限价：177081.24 元



关于乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险 加固工程预算审核编制要求

中量工程咨询有限公司：

现委托贵公司对乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程进行预算审核工作，编制要求如下：考虑到工程施工过程中存在的不确定性，预算审核时时考虑计入暂列金额，暂列金额暂按 5000 元计取。此暂列金额虽列入预算审定价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

乐昌市云岩镇人民政府

2025年11月17日



工程项目清单汇总表

工程名称: 乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程 标段：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程					150007.64
		乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程					150007.64
		整个项目					150007.64
		开挖回填					11904.55
1	040103003026	余方弃置	1. 挖掘机挖装淤泥	m3	80.9	11.76	951.38
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	378.99	5.05	1913.9
3	040103002003	一般回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 平地	m3	634.78	14.24	9039.27
		检修道路					15169
4	050101005001	整理绿化用地	1. 清理杂草	m2	700	1.89	1323
5	040203007001	水泥混凝土	1. 泥结石路面100mm厚	m2	700	19.78	13846
		坝体					59316.67
6	040203007002	水泥混凝土	1. 泥结石路面200厚	m2	140.6	38.85	5462.31
7	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. C25砼路缘石300*150	m	76	37.27	2832.52
8	040204001001	人行道块料铺设	1. 植草砖护坡	m2	270.18	56.81	15348.93
9	040305001001	垫层	1. 碎石垫层100厚	m3	28.12	205.72	5784.85
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防渗膜	m2	406.6	4.04	1642.66
11	010502010002	钢筋混凝土墙	1. C25砼截水墙	m3	24	474.62	11390.88
12	010505015002	挡土墙模板	1. 挡土墙模板	m2	114	52.6	5996.4
13	050103015001	铺种草皮	1. 草皮护坡 2. 草皮保养 机械灌溉 保养 月数：3	m2	532	20.41	10858.12
		放水涵					24463.09
14	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ10mm以外	t	0.757	4286.44	3244.84
15	010502025001	零星现浇构件	1. C25混凝土放水孔塞	m3	0.46	789.42	363.13
本页小计							89998.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程 标段：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001008001	塑料管	1. 直径200PE管	m	11.2	70.92	794.3
17	040305001002	垫层	1. 碎石垫层100厚	m3	0.64	205.72	131.66
18	040601020001	其他现浇混凝土构件	1. C25混凝土200厚	m3	3.6	649.47	2338.09
19	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. C25钢筋砼盖板制安	m3	0.26	967.55	251.56
20	040504002001	现浇混凝土井	1. C25钢筋砼消力井	座	1	1336.7	1336.7
21	040305001003	垫层	1. C15砼垫层100厚（消力井）	m3	0.32	437.89	140.12
22	040501001008	混凝土管	1. 预制C25钢筋混凝土直径300管	m	18	51.29	923.22
23	040601020002	其他现浇混凝土构件	1. 外包C25砼	m3	9.52	649.47	6182.95
24	040305001004	垫层	1. C15砼垫层100厚（放水涵管）	m3	0.24	437.89	105.09
25	010502010003	钢筋混凝土墙	1. C25砼挡墙	m3	7.45	474.62	3535.92
26	041101002001	混凝土底板	1. C25混凝土200厚	m3	1.46	553.42	807.99
27	040305001005	垫层	1. C15砼垫层100厚（挡墙及底板）	m3	1.4	437.89	613.05
28	010505008001	其他板模板	1. 其他板模板	m2	80.21	46.06	3694.47
		溢洪道					39154.33
29	010502010004	钢筋混凝土墙	1. C25砼挡墙	m3	35.76	474.62	16972.41
30	041101002002	混凝土底板	1. C25混凝土200厚	m3	6.26	553.42	3464.41
31	041101002003	混凝土底板	1. C25混凝土300厚	m3	2.69	553.42	1488.7
32	040305001006	垫层	1. C15砼垫层100厚	m3	7.14	437.89	3126.53
33	040305001007	垫层	1. 碎石垫层100厚	m3	0.63	205.72	129.6
34	040305001008	垫层	1. 粗砂垫层100厚	m3	0.66	180.13	118.89
本页小计							46155.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程 标段：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040601010002	现浇混凝土池盖板	1. C25钢筋砼盖板	m ³	1.68	1161.12	1950.68
36	040402018001	变形缝	1. 651型止水橡皮	m	4.2	78.89	331.34
37	031001008002	塑料管	1. Φ100PVC管	m	4.95	29.28	144.94
38	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 土工布（250g/cm ² ）	m ²	0.72	14.66	10.56
39	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ10mm以外	t	1.07	4286.44	4586.49
40	010505008002	其他板模板	1. 其他板模板	m ²	148.28	46.06	6829.78
本页小计							13853.79
合计							150007.64

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程 标段：乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

标段：乐昌市云岩山茅坪村坛子塘除险加固工程

工程名称: 乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称: 乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程 标段: 乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：LCY2025-8-114

工程名称		乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程		成果备案时间	
审核类型		√ 预算 □ 结算		审核人、电话	叶苏慧18318089680
委托日期		2025年11月13日		拟完成时间	2025年11月19日
阶段	序号	日期	内 容		
评审阶段	1	2025年11月13日	我司接受委托对该项目(送审金额：192814.03元)进行审核，接收项目相关资料并与建设单位取得联系。		
	2	2025年11月14日	我司将审核初稿发给建设单位转交给编制单位进行对数。(审核初稿金额：176033.11元)		
	3				
	4				
对数阶段	1	2025年11月17日	收到建设单位及编制单位回复，并进行对数。		
	2	2025年11月19日	把调整后的造价发给建设单位，并收到建设单位回复同意审核初稿金额。(审核初稿金额：177081.24元)		
	3				
	4				
	5				
出具审核报告阶段	1	2025年11月19日	我司出具审核报告。(审核金额：177081.24元)		
	2				
超完成时限情况说明					
项目建设（代建）单位				评审单位	
(单位盖章)				(单位盖章)	
年 月 日				2025年11月19日	

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。



乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：中量工程咨询有限公司

工程名称		乐昌市云岩镇斯茅坪村坛子山塘除险加固工程	
评审类型		☒ 预算 ☐ 结算	项目编号 LCY2025-8-114
评审人及电话		叶苏慧+18318089680	复核人及电话 廖智扬+18899755812
评审金额		177081.24	复核金额 177081.24
类别	序号	复核意见	处理意见
资料问题	1	缺立项会议纪要文件	已联系建设单位补充
	2		
	...		
工程量问题	1	无	
	2		
	3		
计价问题	1	无	
	2		
	3		
其他问题	1	无	
	2		
	...		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

