

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资：	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		一、灌溉与排水工程						
		一) 整修农渠 (0.4×0.4 渠道)						
1.	500101003001	土方开挖	m3	8167.58				
2.	500103001001	土方回填	m3	5445.06				
3.	500109001001	C20砼侧墙	m3	2923.52				
4.	500109001002	C20砼底板	m3	1644.48				
5.	500109009001	伸缩缝 (沥青木板)	m²	310.62				
6.	500110001001	模板	m²	32889.6				
		二) 整修斗渠 (0.6×0.6 渠道)						
1.	500101003002	土方开挖	m3	4527.14				
2.	500103001002	土方回填	m3	2854.06				
3.	500109001003	C20砼侧墙	m3	1476.24				
4.	500109001004	C20砼底板	m3	676.61				
5.	500109009002	伸缩缝 (沥青木板)	m²	141.47				
6.	500110001002	模板	m²	15992.6				
		三) 整修支渠 (0.8×0.8 渠道)						
1.	500101003003	土方开挖	m3	2106.16				
2.	500103001003	土方回填	m3	1204.65				
3.	500103007001	碎石垫层厚100	m3	257.01				
4.	500109001005	C20砼侧墙	m3	527.2				
5.	500109001006	C20砼底板	m3	276.78				
6.	500109009003	伸缩缝 (沥青木板)	m²	54.04				
7.	500110001003	模板	m²	4613.				
		四) 整修斗沟 (0.6×0.6 渠道)						
1.	500101003005	土方开挖	m3	933.98				
2.	500103001005	土方回填	m3	588.82				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500109001009	C20砼侧墙	m3	304.56				
4.	500109001010	C20砼底板	m3	139.59				
5.	500109009005	伸缩缝（沥青木板）	m²	29.19				
6.	500110001005	模板	m²	3299.4				
		五)整修支沟（0.8×0.8渠道）						
1.	500101003006	土方开挖	m3	1732.23				
2.	500103001006	土方回填	m3	990.78				
3.	500103007003	碎石垫层厚100	m3	211.38				
4.	500109001011	C20砼侧墙	m3	433.6				
5.	500109001012	C20砼底板	m3	227.64				
6.	500109009006	伸缩缝（沥青木板）	m²	44.44				
7.	500110001006	模板	m²	3794.				
		六)整修干沟（1.0×1.0渠道）						
1.	500101003007	土方开挖	m3	590.09				
2.	500103001007	土方回填	m3	342.24				
3.	500103007004	碎石垫层厚100	m3	62.1				
4.	500109001013	C20砼侧墙	m3	165.6				
5.	500109001014	C20砼底板	m3	70.38				
6.	500109009007	伸缩缝（沥青木板）	m²	15.73				
7.	500114001003	Φ50PVC排水管	m	96.6				
8.	500114001004	土工布	m²	2.76				
9.	500110001007	模板	m²	1186.8				
		七)跨渠桥板 (3.0×0.8×0.1m)						
1.	500109001015	C25现浇砼	m3	64.56				
2.	500111001001	钢筋制安	t	10.49				
3.	500110001008	模板	m²	344.32				
		八)跨渠桥板 (3.0×1.0×0.1m)						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

第3页，共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500109001016	C25现浇砼	m3	36.				
2.	500111001002	钢筋制安	t	6.12				
3.	500110001009	模板	m²	230.4				
		九) 跨渠桥板 (3.0×1.3×0.15m)						
1.	500109001017	C25现浇砼	m3	21.65				
2.	500111001003	钢筋制安	t	2.37				
3.	500110001010	模板	m²	97.68				
		十) 跨渠桥板 (3.0×1.6×0.15m)						
1.	500109001018	C25现浇砼	m3	2.88				
2.	500111001004	钢筋制安	t	0.32				
3.	500110001011	模板	m²	13.2				
		十一) 横撑梁 (1.04×0.15×0.15m)						
1.	500109001019	C25现浇砼横撑梁	m3	3.47				
2.	500111001005	钢筋制安	t	0.91				
3.	500110001012	模板	m²	54.36				
		十二) 横撑梁 (1.24×0.15×0.15m)						
1.	500109001020	C25现浇砼横撑梁	m3	0.48				
2.	500111001006	钢筋制安	t	0.12				
3.	500110001013	模板	m²	7.65				
		十三) 0.4X0.4渠道涵洞 桥板(4.0×1.6×0.2m)						
1.	500109001021	C25现浇砼	m3	14.08				
2.	500111001007	钢筋制安	t	1.51				
3.	500110001014	模板	m²	42.24				
		十四) 0.6X0.6渠道涵洞 桥板(4.0×1.8×0.2m)						
1.	500109001022	C25现浇砼	m3	5.76				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500111001008	钢筋制安	t	0.63				
3.	500110001015	模板	m²	18.88				
		十五) 1.0X1.0渠道涵洞桥板(4.0×2.4×0.2m)						
1.	500109001023	C25现浇砼	m3	1.92				
2.	500111001009	钢筋制安	t	0.21				
3.	500110001016	模板	m²	6.56				
		二、田间道路工程						
		一) 整修田间道(路面宽3.5m, C25砼路面)						
1.	500101001001	推土机清理表土及压实	m²	16138.5				
2.	500103007005	砂砾石垫层厚100	m2	16138.5				
3.	500114001011	C25混凝土路面(200mm)	m2	16138.5				
4.	500114001012	砼路面横向伸缩缝	m	3227.7				
		三、其他工程						
		一) 竣工公示牌						
1.	500101002001	土方开挖	m3	1.39				
2.	500103001008	土方回填	m3	0.16				
3.	500109001027	C20砼基础	m3	0.92				
4.	500109001028	C20砼基座	m3	0.32				
5.	500109001029	C20砼碑体	m3	0.65				
6.	500114001013	高温激光瓷像打印	m²	2.16				
7.	500110001020	模板	m²	9.44				
8.	500114001014	饰面砖	m²	1.44				
		二) 单项工程标识牌						
1.	500114001015	单项工程标识牌	块	286.				
		三) 施工仓库						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002003	施工仓库（堆放水泥、石灰及有机肥临时仓库租赁费或搭建费）	项	1.				
		四）施工场地工程						
1.	500101002004	施工场地工程（料场租赁、平整及恢复费用）	项	1.				
		四、农田地力提升工程						
		一）土壤改良工程						
1.	500114001018	土地翻耕	亩	500.				
2.	500114001016	施加生石灰及土地翻耕，每亩施加0.08t	亩	1340.				
3.	500114001019	施加生石灰及土地翻耕，每亩施加0.06t	亩	1400.				
4.	500114001020	施加生石灰及土地翻耕，每亩施加0.05t	亩	1310.				
5.	500114001017	施加商品有机肥及土地翻耕，每亩施加0.2t	亩	4050.				
		合 计	元					

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一篇 水利建筑工程	34197.07		11956.26	9018.89	62600.13	22.68		
	一、灌溉与排水工程	18057.18		11956.1	9017.	62590.69	22.68		
	一) 整修农渠 (0.4×0.4渠道)	8167.58		5445.06	4568.	32889.6			
1	土方开挖	8167.58							
2	土方回填			5445.06					
3	C20砼侧墙				2923.52				
4	C20砼底板				1644.48				
6	模板					32889.6			
	二) 整修斗渠 (0.6×0.6渠道)	4527.14		2854.06	2152.85	15992.6			
1	土方开挖	4527.14							
2	土方回填			2854.06					
3	C20砼侧墙				1476.24				
4	C20砼底板				676.61				
6	模板					15992.6			
	三) 整修支渠 (0.8×0.8渠道)	2106.16		1461.66	803.98	4613.			
1	土方开挖	2106.16							

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
2	土方回填			1204.65					
3	碎石垫层厚100			257.01					
4	C20砼侧墙				527.2				
5	C20砼底板				276.78				
7	模板					4613.			
	四)整修斗沟(0.6×0.6渠道)	933.98		588.82	444.15	3299.4			
1	土方开挖	933.98							
2	土方回填			588.82					
3	C20砼侧墙				304.56				
4	C20砼底板				139.59				
6	模板					3299.4			
	五)整修支沟(0.8×0.8渠道)	1732.23		1202.16	661.24	3794.			
1	土方开挖	1732.23							
2	土方回填			990.78					
3	碎石垫层厚100			211.38					
4	C20砼侧墙				433.6				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
5	C20砼底板				227.64				
7	模板					3794.			
	六) 整修干沟 (1.0×1.0渠道)	590.09		404.34	235.98	1186.8			
1	土方开挖	590.09							
2	土方回填			342.24					
3	碎石垫层厚100			62.1					
4	C20砼侧墙				165.6				
5	C20砼底板				70.38				
9	模板					1186.8			
	七) 跨渠桥板 (3.0×0.8×0.1m)				64.56	344.32	10.49		
1	C25现浇砼				64.56				
2	钢筋制安						10.49		
3	模板					344.32			
	八) 跨渠桥板 (3.0×1.0×0.1m)				36.	230.4	6.12		
1	C25现浇砼				36.				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
2	钢筋制安						6.12		
3	模板					230.4			
	九)跨渠桥板(3.0×1.3×0.15m)				21.65	97.68	2.37		
1	C25现浇砼				21.65				
2	钢筋制安						2.37		
3	模板					97.68			
	十)跨渠桥板(3.0×1.6×0.15m)				2.88	13.2	0.32		
1	C25现浇砼				2.88				
2	钢筋制安						0.32		
3	模板					13.2			
	十一)横撑梁 (1.04×0.15×0.15m)				3.47	54.36	0.91		
1	C25现浇砼横撑梁				3.47				
2	钢筋制安						0.91		
3	模板					54.36			

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	十二) 横撑梁 (1.24×0.15×0.15m)				0.48	7.65	0.12		
1	C25现浇砼横撑梁				0.48				
2	钢筋制安						0.12		
3	模板					7.65			
	十三) 0.4X0.4渠道涵洞桥板 (4.0×1.6×0.2m)				14.08	42.24	1.51		
1	C25现浇砼				14.08				
2	钢筋制安						1.51		
3	模板					42.24			
	十四) 0.6X0.6渠道涵洞桥板 (4.0×1.8×0.2m)				5.76	18.88	0.63		
1	C25现浇砼				5.76				
2	钢筋制安						0.63		
3	模板					18.88			
	十五) 1.0X1.0渠道涵洞桥板 (4.0×2.4×0.2m)				1.92	6.56	0.21		
1	C25现浇砼				1.92				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度韶关市翁源县周陂镇高标准农田改造提升建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
2	钢筋制安						0.21		
3	模板					6.56			
	二、田间道路工程	16138.5							
	一) 整修田间道(路面宽3.5m, C25砼路面)	16138.5							
1	推土机清理表土及压实	16138.5							
	三、其他工程	1.39		0.16	1.89	9.44			
	一) 竣工公示牌	1.39		0.16	1.89	9.44			
1	土方开挖	1.39							
2	土方回填			0.16					
3	C20砼基础				0.92				
4	C20砼基座				0.32				
5	C20砼碑体				0.65				
7	模板					9.44			
	合 计	34197.07		11956.26	9018.89	62600.13	22.68		