

工程项目清单汇总表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 1 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#楼					
		1#楼--建筑装饰工程					
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	625.84		
2	010101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:6米内	m3	2155.25		
3	010101001002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:2米内	m3	27.29		
4	010101001003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类（桩间土） 2. 挖土深度:2米内	m3	352.3		
5	010102007001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 部位:基坑/槽	m3	254.25		
6	010102007002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 部位:平地	m3	840.27		
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原挖土 2. 运距:暂定5km	m3	1276.14		
	A. 3	桩基工程					
8	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:按设计要求 2. 空桩长度、桩长:8.5m 3. 桩径:D1000 4. 成孔方法:钻孔 5. 混凝土种类、强度等级:C30-P8 6. 泵送高度:50m以内	m3	180.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 2 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010302001002	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 混凝土强度等级:C30 3. 有无钢筋:有	m3	21.2		
10	010302001003	入岩增加费	1. 地层情况:按设计要求 2. 入岩厚度:1m 3. 桩径: D1000mm 3. 成孔方法:钻孔	m3	21.2		
11	010302007001	钢护筒	1. 钢护筒 2. 制作安装	t	9.191		
12	010302007002	灌注桩检测管	1. 灌注桩检测管 2. 制作安装	t			
13	010103002002	泥浆外运	1. 泥浆晒干后外运5km	m3	36.03		
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:暂定5km	m3	144.13		
15	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:桩头 2. 运距:暂定5km	m3	21.2		
16	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:详见钢筋笼说明 2. 综合制作安装	t	11.64		
	A.4	砌筑工程					
17	010401008001	蹲位	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	个	11		
18	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	283.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 3 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	9.32		
20	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	462.57		
21	010401001001	砖基础	1. 砖胎膜	m3	24.94		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
22	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	41.53		
23	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30-P8 3. 泵送高度:50m以内	m3	133.88		
24	010502003002	电梯坑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30-P8 3. 泵送高度:50m以内	m3	5.29		
25	010502001001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30-P8 3. 泵送高度:50m以内	m3	63.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 4 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	19.5		
27	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	149.35		
28	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30-P8 3. 泵送高度:50m以内	m3	138.64		
29	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	814.78		
30	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.5		
31	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	25.38		
32	010502019001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	0.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 5 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010502019002	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.23		
34	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	40.97		
35	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	48.09		
36	010502022001	反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.76		
37	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.64		
38	010502022003	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.67		
39	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.6		
40	010502029001	散水	1. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂压实赶光 2. 100厚1:3:6石灰、碎石三合土 3. 详中南标11ZJ901 7/5	m2	63.68		
41	010502031001	坡道	1. 无障碍坡道 2. 中南标13ZJ301，4/19	m2	11.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 6 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010502032001	台阶	1. 屋面台阶 2. 详见详12J003, 1B/B1	m2	3.78		
43	010502032002	台阶	1. 首层台阶 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、碎石三合土 4. 详见详11ZJ901, 14/9	m2	63.99		
44	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	55.54		
45	010505002001	基础模板	1. 满堂基础模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	54.92		
46	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	160.61		
47	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板, 1.8外, 支模高度5.2米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	28.75		
48	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板, 1.8内, 支模高度3.6米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	46.81		
49	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板, 1.8外, 支模高度4.2米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	913.66		
50	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板, 1.8内, 支模高度4.2米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	5.18		
51	010505005001	直形墙模板（止水螺杆）	1. 直形墙模板, 支模高度3.6内 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	768.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 7 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506024001	止水螺杆	1. 止水螺杆	套	1152.02		
53	010505005002	墙面模板	1. 直形墙模板，支模高度3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	28.5		
54	010505006001	梁模板	1. 支模高度:5.2m以内 2. 梁宽:25cm外 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	67.63		
55	010505006002	梁模板	1. 支模高度:5.2m以内 2. 梁宽:25cm内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	3.62		
56	010505006003	梁模板	1. 支模高度:4.2m以内 2. 梁宽:25cm外 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	1525.27		
57	010505006004	梁模板	1. 支模高度:4.2m以内 2. 梁宽:25cm内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	1592.08		
58	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 板模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	197.18		
59	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 板模板 2. 支模高度:4.2m以内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	2752.95		
60	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 板模板 2. 支模高度:5.2m以内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	200.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 8 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 斜板模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	193.7		
62	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 无梁板模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	5		
63	010505008001	其他板模板	1. 雨篷模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	8.22		
64	010505008002	其他板模板	1. 栏板、反檐模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	146.44		
65	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	195.98		
66	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	67.77		
67	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板，支模高度4.2米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	545.29		
68	010505012001	压顶模板	1. 压顶模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m	27.8		
69	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	81.55		
70	010505012003	圈梁模板	1. 反槛模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	49.77		
71	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	80.56		
72	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格 ：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.009		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 9 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	18.927		
74	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 Φ10mm 以内 2. 综合制作安装	t	0.084		
75	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以内 2. 综合制作安装	t	1.177		
76	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以外 2. 综合制作安装	t	3.758		
77	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	17.09		
78	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以内 2. 综合制作安装	t	11.951		
79	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	22.476		
80	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 Φ10mm 以内 2. 综合制作安装	t	0.124		
81	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 综合制作安装	t	0.056		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 10 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	55.928		
83	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 Φ10mm 以内 2. 综合制作安装	t	1.006		
84	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合制作安装	t	12.253		
85	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ10内 2. 综合制作安装	t	1.212		
86	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	31.901		
87	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	7.3		
88	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	1.917		
89	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	1.354		
90	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 Φ10mm 以内 2. 综合制作安装	t	0.01		
91	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.364		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 11 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
92	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合制作安装	t	2.593		
93	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合制作安装	t	4.737		
94	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 内) $\Phi 10$ 以内 2. 综合制作安装	t	1.287		
95	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合制作安装	t	2.652		
96	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t			
97	040901010001	钢筋机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 规格: $\Phi 18$ 以内 3. 综合制作安装	个	2130		
98	040901010002	钢筋机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 规格: $\Phi 32$ 以内 3. 综合制作安装	个	520		
99	040901010003	钢筋机械连接	1. 连接方式: 套筒连接 2. 规格: $\Phi 18$ 内 3. 综合制作安装	个	625		
100	040901010004	钢筋机械连接	1. 连接方式: 套筒冷挤压 2. 规格: $\Phi 32$ 内 3. 综合制作安装	个	341		
101	040901010005	钢筋机械连接	1. 连接方式: 套筒连接 2. 规格: $\Phi 25$ 内 3. 综合制作安装	个	510		
	A.6	金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 12 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	010607006001	钢梯	1. 详见98ZJ501，1/40 2. 制作安装	t	0.07		
103	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格：外墙面满挂(W1、W2、N8) 2. 综合制作安装	m2	2824		
104	010506023002	钢丝网	1. 部位：不同材料交接处 2. 材料品种、规格：热镀锌电焊网，丝径0.90，网孔12.7x12.7mm.	m2	376.56		
105	010506023003	钢丝网	1. 材料品种、规格：耐碱玻纤网（N2、W1、N7） 2. 综合制作安装	m2	8295.77		
	A.8	门窗工程					
106	010801001001	木质门	1. 木门，现场选择（暂按成品实木门计取） 2. 小五金 3. 定制安装	m2	33		
107	010802001001	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸：按设计要求 2. 门框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃	m2	12.76		
108	010802001002	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸：按设计要求 2. 门框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	17.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 13 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	010802001003	铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:按设计要求 2. 门框、扇材质:铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	37.05		
110	010802004001	钢质防火门	1. 种类:甲级双扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	87.78		
111	010802004002	钢质防火门（1#楼）	1. 种类:乙级双扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	49.06		
112	010802004003	钢质防火门（1#楼）	1. 种类:丙级双扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	2.64		
113	010802004004	钢质防火门	1. 种类:甲级单扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	1.98		
114	010802004005	钢质防火门	1. 种类:乙级单扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	2.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 14 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	010802004006	钢质防火门	1. 种类:丙级单扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	12.8		
116	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 规格尺寸: 综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6磨砂 4. 综合制作安装	m2	13.8		
117	010807001002	金属(塑钢)窗 (1#楼)	1. 窗类型:铝合金窗 2. 规格尺寸: 综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 4. 综合制作安装	m2	408.25		
118	011206001001	构件式玻璃幕墙	1. 窗类型:幕墙 2. 规格尺寸: 综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 4. 综合制作安装	m2	65.07		
119	010807003001	金属百叶窗	1. 防水百叶 4. 综合制作安装	m2	36.3		
120	010807003002	金属百叶窗	1. 活动百叶遮阳	m2	106.8		
	A.9	屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 15 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	010901001001	瓦屋面	1. 灰黑色塑料波形瓦（3厚） 2. L35*4钢挂瓦条（中距按瓦的规格确定）（满铺铝箔，接缝用双面胶粘贴） 钉-35x6顺水条，中距600 3. 35厚C20 细石混凝土持钉层（配C6@双向中距200双向钢筋网与屋脊和檐口处预埋的C10@1200锚筋连牢） 4. 2道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） 5. 基层处理剂一道 6. 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 7. 刷基层处理剂 8. 20厚M15水泥砂浆找平层	m2	265.28		
122	010902001001	上人平屋面（R-4）	1. 40厚C20细石砼保护层C4@150双向钢筋 2. 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类 3. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡	m2	465.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 16 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	010902001002	不上人平屋面（R-1）	1. 40厚C20细石砼保护层C4@150双向钢筋 2. 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类 3. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡	m2	60.02		
124	010902001003	上人平屋面（R-6）	1. 1:1水泥砂浆填缝, 10厚600*600浅色地砖铺平拍实, 缝宽5 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类 4. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡	m2	34.32		
125	010903001001	地下室外墙外侧防水	1. 20厚DP M20水泥砂浆找平层 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板, 用聚醋酸乙烯胶结剂	m2	344.62		
126	010904001001	底板防水	1. 4.0厚预铺反粘改性沥青防水卷材 2. 20厚DS M20水泥砂浆找平层	m2	459.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 17 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料,四周从层高算起翻起250高水泥 2. 部位: G-4	m2	4.15		
128	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料,四周从层高算起翻起250高水泥 2. 部位: L-3	m2	48.46		
129	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5聚合物水泥防水涂料 2. 部位: G-2	m2	303.81		
130	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料,四周从层高算起翻起250高水泥 2. 部位: L-5	m2	161.29		
131	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料,四周从层高算起翻起250高水泥 2. 部位: L-5	m2			
132	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 部位: W-1、卫生间	m2	1412.01		
133	010903002002	墙面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 部位: N-8	m2	67.81		
134	010905003001	止水带	1. 3mm厚钢板	m	172.4		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
135	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位: 上人屋面(R4) 2. 100厚挤塑聚苯板(阻燃型)	m2	465.68		
136	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位: 上人屋面(R6) 2. 40厚挤塑聚苯板(阻燃型)	m2	34.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 18 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	011001003001	保温隔热墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 挂满镀锌电焊网 Φ0.90@12.7x12.7, 水泥钉钉挂 3. 10厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 4. 25厚憎水岩棉板 5. 部位: N7、N8	m2	1738.94		
138	011001003002	保温隔热墙面	1. 7厚聚合物抗裂砂浆 2. 部位: N7	m2	1673.46		
139	011001003003	保温隔热墙面	1. 5厚聚合物抗裂砂浆 2. 部位: N8	m2	65.48		
	A.11	楼地面装饰工程					
140	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚M20水泥砂浆批面, 加水泥粉 随手压光 2. 部位: 消防水泵房	m2	90.57		
141	011101002001	水泥楼地面	1. 150厚C15混凝土 地板抹光 2. 部位: G-7	m2	87.36		
142	011102003001	块料楼地面	1. 20厚M20水泥砂浆保护层, 面贴300*600白色瓷片 2. 2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料 3. 20厚M20水泥砂浆找平层 4. 部位: 消防水池	m2	125		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 19 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚M15水泥防水砂浆找平层抹面压光 2. M20水泥砂浆，1%坡向泄水管，最低处20厚 3. 80厚C15混凝土地板抹光 4. 素土夯实 5. 部位：G-4	m2	2.42		
144	011102003002	块料楼地面	1. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 2. 10厚600*600防滑地砖 3. 部位：L-6	m2	572.5		
145	011102003003	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖铺平拍实，缝宽5，1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚M15水泥防水砂浆找平层 3. M20水泥砂浆，1%坡向泄水管，最低处20厚 4. 部位；L-3	m2	36.7		
146	011102003004	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 80厚C15混凝土地板抹光 4. 素土夯实 5. 部位：G-2	m2	298.42		
147	011102003005	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位：L-2	m2	1647.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 20 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	011104003001	金属复合地板	1. 500×500×30铝质防静电活动地板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 20厚1:2.5防水砂浆防水层(掺5%防水剂) 5. 80厚C15混凝土地板 6. 素土夯实 7. 部位: G-9	m2	21.69		
149	011102001001	石材楼地面	1. 灰色防滑仿大理石地砖600*600mm 2. M20水泥砂浆, 1%坡向地漏, 最低处20厚 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层(卫生间沉箱回填做法) 4. 陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)填充 5. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 6. 20厚M15水泥防水砂浆找平层 7. 部位: L-5	m2	51.93		
150	011101002002	水泥楼地面	1. 地面混泥土浇筑抬高150mm 2. 部位: L-5	m2			
151	011102001002	石材楼地面	1. 灰色防滑大理石地砖800*800mm 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位: L-2 (电梯厅)	m2			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 21 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	011102003006	块料楼地面	1. 灰色防滑仿大理石地砖800*800mm 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位：L-2（电梯厅）	m2	19.88		
153	011102001003	石材楼地面	1. 灰色防滑大理石地砖800*800mm 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位：L-2（门厅）	m2			
154	011102003007	块料楼地面	1. 灰色防滑仿大理石地砖800*800mm 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位：L-2（门厅）	m2	56.08		
155	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） 5. 部位：T-1	m	225.52		
156	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚地砖踢脚（防滑地砖），稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 9厚1:水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 部位：T-3	m	1487.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 22 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	011105006001	金属踢脚线	1. 黑色铝合金踢脚线 2. 部位：装饰图	m	31.84		
158	011106003001	块料楼梯	1. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 2. 10厚600*600防滑地砖 3. 部位：L-6（楼梯踏步）	m2	205.11		
159	011107004001	块料台阶	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位：首层台阶	m2	63.99		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
160	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 自防水钢筋混凝土内墙（抗渗等级≥P8） 2. 20厚M20水泥砂浆找平层 3. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料（无毒） 4. 20厚M20水泥砂浆保护层 5. 部位：消防水池	m2	217.32		
161	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 12厚M25聚合物水泥防水砂浆找平层 2. 6厚M20水泥砂浆 3. 部位：水泵房	m2	195.05		
162	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 部位：N-2	m2	5381.73		
163	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 2. 部位：卫生间	m2	150.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目	标段: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目
---------------------------------------	-------------------------------------

第 23 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 3. 部位：N-7（外墙内保温）	m2			
165	011201001005	墙、柱面一般抹灰（独立柱）	1. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 部位：N-2	m2	126.31		
166	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层 2. 部位：井道（随砌随抹）	m2			
167	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:2.5防水水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3. 部位：N-3	m2	24.95		
168	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚刮涂型聚合物防水砂浆 3. 部位：W3	m2			
169	011203003001	块料墙、柱面	1. 贴面砖（深灰色仿大理石面砖300*600mm） 2. 1:1水泥砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 3. 部位：N-8、卫生间	m2	219.92		
170	011203003002	块料墙、柱面	1. 哑光浅灰色岩板（800*1600*8mm厚） 2. 1:1水泥砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 3. 部位：门厅	m2			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 24 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 浅棕色铝合金格栅, 凹凸50*50(横向分3块错缝拼接) 2. 部位: 门厅	m2	13.44		
172	011207003001	成品隔断	1. 木饰面抗倍特板隔断	m2	49.71		
173	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 12厚M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（抗裂合成纤维0.9kg/m³），分二次抹平 2. 8厚M20聚合物水泥防水砂浆 3. 部位: W1、W2	m2	2758.52		
174	011203003003	块料墙、柱面（墙面）	1. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶贴外墙砖（240*60*10仿古青砖） 2. 1:1水泥砂浆勾缝 3. 部位: W2	m2	1552.88		
175	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2. 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 3. 部位: 电梯厅、门厅	m2	78.67		
176	011203003004	块料墙、柱面	1. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶贴外墙砖（仿古青砖） 2. 1:1水泥砂浆勾缝 3. 部位: W3	m2			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 25 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 立柱上安装角钢横梁和角码 2. 挂3厚白色穿孔铝板,耐候胶密封石材缝 3. 部位: 外立面 (W3)	m2	134.09		
178	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 立柱上安装角钢横梁和角码 2. 挂3厚白色铝板,耐候胶密封石材缝 3. 部位: 外立面 (W3)	m2	37.95		
179	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 60mm轻钢主龙骨横档 2. 12mm阻燃夹板 3. 金属挂件 4. 墙板 (哑光浅灰色岩板8mm厚) 5. 部位: 门厅	m2	15.84		
180	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 轻钢龙骨构件,轻钢副龙骨@=400mm 2. 12mm阻燃夹板 3. 刮2mm厚腻子磨平 4. 10厚PVC背景板	m2	10.14		
181	011502001002	成品装饰线条	1、100mm*124mm*2厚铝合金竖挺 2、部位: 外立面	m	88.4		
	A.13	天棚工程					
182	011301001001	天棚抹灰	1. 涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2. 部位: D-3 (卫生间)	m2	59.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 26 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	011302001001	平面吊顶天棚	1. C50轻钢龙骨 2. 9.5mm阻燃防腐夹板 3. 9.5mm石膏板 4. 白色防水无机涂料（一底两面） 5. 部位：D-3（卫生间）	m2	54.62		
184	011302001002	平面吊顶天棚	1. C50轻钢龙骨 2. 9.5mm阻燃防腐夹板 3. 9.5mm石膏板 4. 白色防水无机涂料（一底两面） 5. 部位：D-3（电梯厅）	m2	19.68		
185	011302001003	平面吊顶天棚	1. C50轻钢龙骨 2. 9.5mm阻燃防腐夹板 3. 9.5mm石膏板 4. 白色防水无机涂料（一底两面） 4. 部位：D-3（门厅）	m2	54.94		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
186	011403001001	抹灰面油漆	1. 涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2. 满刮Y型腻子两道 3. 刷无机涂料一底两面 4. 部位：消防水泵房，消防水池天棚	m2	250.55		
187	011403001002	抹灰面油漆	1. 满刮Y型腻子两道，刷白色内墙涂料一底两面 2. 部位：N-2、N-7	m2	6887.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 27 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	011403001003	抹灰面油漆	1. 满刮Y型腻子两道, 刷白色内墙涂料一底两面 2. 部位: N-2（独立柱）	m2	114.89		
189	011403001004	抹灰面油漆	1. 满刮Y型腻子两道 2. 刷无机涂料一底两面 3. 部位: D-1	m2	3917.36		
190	011403001005	抹灰面油漆	1. 素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 无机涂料二遍 5. 部位: D-4	m2	3.48		
191	011403001006	抹灰面油漆	1. 浅灰色外墙真石漆 2. 外墙面	m2	1045.4		
192	011403001007	抹灰面油漆	1. 满刮耐水腻子一遍 2. 刷外墙涂料一底两面 3. 外墙面（女儿墙内侧）	m2	214.5		
193	011403001008	抹灰面油漆	1. 满刮腻子三遍 2. 封闭底涂料一道 3. 无机涂料两遍 4. 电梯厅、门厅	m2	78.83		
	A.15	其他装饰工程					
194	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 坡道栏杆 2. 中南标13ZJ301, 7/17	m	4.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 28 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. $\phi 70 \times 3$ 不锈钢管扶手 2. 12+12 夹胶钢化玻璃 3. 部位：露台玻璃栏板 4. 详图集 11J411 第 14 页	m	17.06		
196	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 护窗栏杆，900mm 高 2. $\phi 60 \times 3$ 不锈钢扶手 3. $\phi 25 \times 2$ 不锈钢管立柱 2. 参图集 20ZJ401；第 65 页	m	45		
197	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 屋面台阶栏杆 2. $\phi 60 \times 3$ 不锈钢扶手 3. 70*8 双不锈钢板 4. $\phi 30 \times 2$ 不锈钢管 5. 详 12J003，1A/B 13	m	2.7		
198	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1. $60 \times 30 \times 2$ 不锈钢方管黑色氟碳喷漆 2. $40 \times 40 \times 2$ 不锈钢方管黑色氟碳喷漆 3. 玻璃栏板立面及平面做法参图集 11J508，A21 4. 8 厚不锈钢板立柱 5. 立柱选型参见图集 11J508，9/A44 6. $40 \times 40 \times 2$ 不锈钢方管黑色氟碳喷漆 7. 部位：楼梯栏杆	m	98.83		
199	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面 2. 制作安装	m ²	3.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 29 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
200	011505002001	蹲位扶手1	无障碍卫生间 1. 不锈钢扶手 2. 制作安装	个	2		
201	011505002002	蹲位扶手2	无障碍卫生间 1. 不锈钢扶手 2. 制作安装	个	2		
202	011505002003	洗手盆扶手	1. 不锈钢扶手 2. 制作安装	个	2		
203	011505002004	卫生纸盒	1. 纸巾盒(选购)	个	11		
204	011505003001	镜面玻璃	1. 防雾清镜(带LED灯)	m2	6.37		
205	01B001	集水井盖板	1. -45x4钢篦子外边 2. -20x4篦子肋 3. 开U型槽与格栅焊接 4. -35x4篦子格栅 5. 规格:684*684mm	块	1		
		1#楼-安装工程					
		照明部分					
206	030401002001	干式变压器	1. 名称:1B变压器 2. 容量 (kV·A):800kVA	台	1		
207	030402010001	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:F1AA1 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
208	030402010002	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:F1AA2 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
209	030402010003	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA1 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 30 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	030402010004	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA2 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
211	030402010005	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA3 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
212	030402010006	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA4 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
213	030402010007	低压开关柜	1. 名称:进线柜 2. 型号:AH01 3. 安装方式:详设计图纸	台			
214	030402010008	低压开关柜	1. 名称:计量柜 2. 型号:AH02 3. 安装方式:详设计图纸	台			
215	030402010009	低压开关柜	1. 名称:1B变压器出线柜 2. 型号:AH03 3. 安装方式:详设计图纸	台			
216	030402009001	高压开关柜	1. 名称:进线柜 2. 型号:AH01 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
217	030402009002	高压开关柜	1. 名称:计量柜 2. 型号:AH02 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
218	030402009003	高压开关柜	1. 名称:1B变压器出线柜 2. 型号:AH03 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 31 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	030402011001	成套配电箱	1. 名称:柴油发电机启动柜 2. 型号:设备配套 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
220	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-BIATXH 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
221	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PLB 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
222	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PWYB 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
223	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SWB 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
224	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:XFB 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
225	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-BIQWBAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
226	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1XFAPE~1-5XFAPE、1-RFXFAPE 3. 安装方式:详设计图纸	台	6		
227	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1JZ 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 32 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2JZ 3. 安装方式:详设计图纸	台	6		
229	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-RFDTAPE 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
230	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1BDSALE 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
231	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1FDALE 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
232	030402011014	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ATXK 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
233	030402011015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ATAK 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
234	030402011016	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ALB 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
235	030402011017	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2ALB 3. 安装方式:详设计图纸	台	4		
236	030402011018	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
237	030402011019	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 33 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	030402011020	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2AL-1 3. 安装方式:详设计图纸	台	9		
239	030402011021	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2AL-9 3. 安装方式:详设计图纸	台	9		
240	030402011022	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2AL-10 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
241	030402011023	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2AL-CS 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
242	030402011024	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
243	030402011025	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3AL-1 3. 安装方式:详设计图纸	台	6		
244	030402011026	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3AL-2 3. 安装方式:详设计图纸	台	3		
245	030402011027	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-4AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
246	030402011028	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-4AL-3 3. 安装方式:详设计图纸	台	2		
247	030402011029	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-5AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目	标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目
--------------------------------------	------------------------------------

第 34 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
248	030402011030	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1KTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
249	030402011031	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2KTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
250	030402011032	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2KTAP-1 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
251	030402011033	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3KTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
252	030402011034	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3KTAP-1 3. 安装方式:详设计图纸	台	6		
253	030402011035	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3ATrd 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
254	030402011036	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-4KTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	2		
255	030402011037	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-RFKTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
256	030404011001	直流馈电屏	1. 名称:直流屏 2. 安装方式:详设计图纸	台	1		
257	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:T接箱 2. 安装方式:详设计图纸	台	39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 35 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称:就地检修隔离开关箱 2. 安装方式: 详设计图纸	台	1		
259	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:1600A(四芯)密集型封闭母线槽	m	3.83		
260	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-4*240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	18.75		
261	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	87.5		
262	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	328.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 36 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	154.39		
264	030409001005	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 规格:WDZBN-YJY22-3*240 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):15kV	m	10.96		
265	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-B1-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	25.57		
266	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	66.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 37 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*150+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	202.93		
268	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	118.67		
269	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	74.65		
270	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	49.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 38 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	030409001012	电力电缆	1. 名称: 高压电缆 2. 规格: WDZBN-YJY 22-3*70 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 15kV	m	9.94		
272	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-B1-4*50+1*25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	45.14		
273	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	119.23		
274	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	47.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 39 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-B1-7*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	140.75		
276	030409001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	353.67		
277	030409001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	374.65		
278	030409001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-B1-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	18.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 40 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	030409001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-B1-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	56.02		
280	030409001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	10.34		
281	030409001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	10.73		
282	030409001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	144.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 41 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-B1-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 1 kV	m	21.76		
284	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-B1-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 1 kV	m	30.77		
285	030409001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-B1-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 1 kV	m	9.63		
286	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设 5. 电压等级 (kV): 1 kV	m	44.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 42 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZCN-KYY-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	56		
288	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZC-BYJ-B1-10 3. 材质:铜芯	m	264.21		
289	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZC-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯	m	500.76		
290	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯	m	692.19		
291	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯	m	10903.25		
292	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ-1.5 3. 材质:铜芯	m	219.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 43 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVS-B1-2*2.5 3. 材质:多芯软线	m	1104.48		
294	030412004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZC-B1-RVV-2*1.0 3. 材质:多芯软线	m	14.64		
295	030412001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷	m	4.33		
296	030412001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷	m	2.18		
297	030412001003	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	115.08		
298	030412001004	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	1738.09		
299	030412001005	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷	m	74.03		
300	030412001006	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷	m	78.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 44 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	030412001007	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷	m	3045.26		
302	030412003001	桥架	1. 名称: 普通配电线路用桥架 2. 规格: 100*100	m			
303	030412003002	桥架	1. 名称: 普通配电线路用桥架 2. 规格: 200*100	m			
304	030412003003	桥架	1. 名称: 消防配电线路用桥架 2. 规格: 100*100	m			
305	030412003004	桥架	1. 名称: 消防配电线路用桥架 2. 规格: 200*100	m			
306	030412003005	桥架	1. 名称: 热浸镀锌桥架 2. 规格: 200*100	m			
307	030412003006	桥架	1. 名称: 消防配电线路用桥架 2. 规格: 300*150	m			
308	030412002001	线槽	1. 名称: 普通配电线路用桥架 2. 规格: 100*100	m	210.21		
309	030412002002	线槽	1. 名称: 普通配电线路用桥架 2. 规格: 200*100	m	51.34		
310	030412002003	线槽	1. 名称: 消防配电线路用桥架 2. 规格: 100*100	m	27.19		
311	030412002004	线槽	1. 名称: 消防配电线路用桥架 2. 规格: 200*100	m	124.66		
312	030412002005	线槽	1. 名称: 热浸镀锌桥架 2. 规格: 200*100	m	55.3		
313	030412002006	线槽	1. 名称: 消防配电线路用桥架 2. 规格: 300*150	m	43.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 45 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:2*16W 3. 安装形式:吸顶	套	50		
315	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2x28WT5灯管 3. 安装形式:吸顶	套	172		
316	030413003003	荧光灯	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:16W 3. 安装形式:吸顶	套	28		
317	030413003004	荧光灯	1. 名称:单管防水防尘LED灯 2. 规格:16W 3. 安装形式:吸顶	套	12		
318	030413001001	普通灯具	1. 名称:防潮灯LED 2. 规格:, 13W 3. 安装形式:吸顶	套	17		
319	030413001002	普通灯具	1. 名称:隔爆灯LED 2. 规格:, 13W 3. 安装形式:吸顶	套	1		
320	030413001003	普通灯具	1. 名称:安全灯LED 2. 规格:, 13W 3. 安装形式:吸顶	套	11		
321	030413001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯LED 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶	套	120		
322	030413001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯内置红外感应开关 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶	套	26		
323	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:1x5W LED消防型	套	85		
324	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目	标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目
--------------------------------------	------------------------------------

第 46 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
325	030413002003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	8		
326	030413002004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	12		
327	030413002005	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	51		
328	030413002006	装饰灯	1. 名称:双面疏散指示灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	2		
329	030413002007	装饰灯	1. 名称:地下室入口标志灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	10		
330	030413002008	装饰灯	1. 名称:消防控制室指示灯 2. 规格:3W LED消防型	套	1		
331	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	4		
332	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	25		
333	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 47 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	13		
335	030413013005	照明开关、按钮	1、名称:室内机调速开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	22		
336	030413014001	插座	1、名称:单相二、三极电源插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	192		
337	030413014002	插座	1、名称:单相两孔加三孔插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	8		
338	030413014003	插座	1、名称:空调插座 2、规格:250V 25A 3、安装方式:暗装	套	1		
339	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	918		
340	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	26		
341	030416006002	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）10kV以下交流供电	系统	3		
342	030416005001	电力变压器系统	1. 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800	系统	1		
343	030416007001	母线系统	1. 母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1	段	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 48 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
344	030416029001	其他项目调试	1. 自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	1		
345	030416028001	电缆试验	1. 名称:电缆泄漏、交流耐压试验	次	2		
		给水部分					
346	030609002001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:沟槽式卡箍连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.94		
347	030609002002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	67.49		
348	030609002003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格:DN80 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 49 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	030609002004	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	32.72		
350	030609002005	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	28.9		
351	030609002006	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	9.16		
352	030609002007	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	6.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 50 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	030609002008	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管（S30408） 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	72.05		
354	030609002009	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管（S30408） 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	46.57		
355	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
356	031002001002	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
357	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
358	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目	标段: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目
---------------------------------------	-------------------------------------

第 51 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
359	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	组	2		
360	031002001004	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
361	031002001005	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
362	031002001006	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
363	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
364	031002001008	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	13		
365	031002001009	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	5		
366	031002001010	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 52 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
367	031002001011	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
368	031002001012	金属阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
369	031002001013	金属阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
370	031002001014	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
371	031002001015	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2		
372	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:冷水表DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
373	031002011002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:冷水表DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 53 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	031002011003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:冷水表DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
375	031002011004	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:冷水表DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
376	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:D114	个	1		
377	031301003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:D159	个	1		
378	031301003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:D219	个	4		
		排水部分					
379	031001008001	塑料管	1. 名称:HDPE排水管 2. 介质:雨水 3. 规格:DN100 4. 连接形式:热熔对接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	170.91		
380	031001008002	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:污水、废水 3. 规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	194.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 54 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
381	031001008003	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:污水、废水 3. 规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	25.36		
382	031001008004	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:污水 3. 规格:DN50 4. 连接形式:粘接	m	22.39		
383	031001008005	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:通气 3. 规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	32.73		
384	031001008006	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:废水 3. 规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m			
385	031001008007	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:废水 3. 规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m			
386	031001007001	复合管	1. 名称:内涂塑复合钢管 2. 介质:排水 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接	m	18.14		
387	031001007002	复合管	1. 名称:内涂塑复合钢管 2. 介质:排水 3. 规格:DN125 4. 连接形式:卡箍连接	m	3.48		
388	031003014001	给、排水附件	1. 名称:87雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 55 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
389	031003014002	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	9		
390	031003014003	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	12		
391	031003014004	给、排水附件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN150	个	4		
392	031003014005	给、排水附件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2		
393	031003014006	给、排水附件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	4		
394	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装方式:蹲式高水箱	组	11		
395	031003006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装方式:坐式大便器	组	2		
396	031003007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装方式:挂式小便器	组	5		
397	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:冷水 3. 开关:冷水手动开关	组	6		
398	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 带单冷水龙头	组	2		
399	031002001016	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
		防雷部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 56 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	030410006001	接闪杆	1. 名称:避雷针 2. 材质:热镀锌圆钢Φ20 3. 规格:L=0.5m	根	8		
401	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢	m	425.37		
402	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 利用建筑物主筋引下	m	328.01		
403	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用建筑钢筋	m	565.55		
404	030410002001	接地母线	1. 名称:水平接地干线 2. 规格:热镀锌角钢-40*4	m	185.47		
405	030410002002	接地母线	1. 名称:水平接地干线 2. 规格:不锈钢导体Φ16	m	23.56		
406	030410001001	接地极	1. 名称:接地引出端子 2. 材质:扁钢40*4	根	15		
407	030410001002	接地极	1. 名称:测试端子	套	4		
408	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	2		
409	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部电位端子箱LEB	台	34		
410	030416027001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1		
		消火栓喷淋灭火系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 57 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	21.64		
412	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	143.26		
413	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	243.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 58 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
414	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	84.21		
415	030901002005	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	188.99		
416	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	63.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 59 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
417	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	27.55		
418	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	304.27		
419	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	437.08		
420	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 材质:钢制 2. 管架形式:管道支架制作、安装（含抗震支架） 3. 除锈、刷油及其他:符合设计及施工等相关规范要求	kg	756.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 60 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格: 闭式玻璃球喷头	个	218		
422	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 成品组合式消火栓箱 1800*700*240 2. 附件: 室内消火栓SN65一个, 水枪DN65XΦ19 1支, DN65衬胶水带 L=25m, 消防软管卷盘1套	套	17		
423	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 试验消火栓带压力表 2. 型号、规格: DN65	套	1		
424	030910001001	灭火器	1. 形式: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: 2MF/ABC3	具	62		
425	030910001002	灭火器	1. 形式: 悬挂式ABC超细干粉灭火器充装量 2. 规格、型号: 4kg	具	1		
426	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型: 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 型号、规格: GQQ70/2.5-PAVLN	套	2		
427	031002006003	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	组	4		
428	031002006004	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	组	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 61 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
429	031002001017	金属阀门	1. 类型:安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
430	031002001018	金属阀门	1. 类型:安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
431	031002001019	金属阀门	1. 类型:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
432	031002001020	金属阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
433	031002001021	金属阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
434	031002001022	金属阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
435	031002001023	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 62 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	031002001024	金属阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
437	031002001025	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
438	031002001026	金属阀门	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
439	031002001027	金属阀门	1. 类型:偏心大小头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
440	031002001028	金属阀门	1. 类型:偏心大小头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
441	031002001029	金属阀门	1. 类型:水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
442	031002001030	金属阀门	1. 类型:同心大小头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 63 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	031002001031	金属阀门	1. 类型:同心大小头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	5		
444	031002008001	软接头(软管)	1. 类型:橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	8		
445	031002008002	软接头(软管)	1. 类型:橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	9		
446	031002001032	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
447	031002001033	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
448	031002001034	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
449	031002001035	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 64 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
450	031002001036	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
451	031002001037	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
452	031002001038	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
453	031002001039	金属阀门	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
454	031002001040	金属阀门	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
455	031002001041	金属阀门	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
456	031002001042	金属阀门	1. 类型:压力流量计 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 65 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	031002001043	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
458	031002001044	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	29		
459	031002001045	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	10		
460	031002001046	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
461	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 规格: Y-100, 0~1.6MPa	台	23		
462	031002001047	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1		
463	030901008001	末端试水装置	1. 规格: 末端试水装置DN25	套	5		
464	030109001001	泵	1. 名称: 给水加压泵 单台: Q=18m³/h, H=50m, N=5.5kW	台	2		
465	030109001002	泵	1. 名称: 潜污泵 单台: Q=40m³/h, H=18m, N=5.5kW	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 66 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
466	030109001003	泵	1. 名称:室内消火栓专用供水设备主泵单台:Q=25L/s, H=70m, N=45kW	台	2		
467	030109001004	泵	1. 名称:室内自动喷淋专用供水设备主泵单台:Q=30L/s, H=60m, N=45kW	台	2		
468	031005002001	稳压给水设备	1. 设备名称:室内消火栓稳压泵组 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 水泵主要技术参数:稳压泵:Q=1L/s, H=12m, N=0.37KW 气压罐Φ800x2000, 压力等级1.6MPa; V=150 L	套	1		
469	031005002002	稳压给水设备	1. 设备名称:喷淋系统稳压泵组 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 水泵主要技术参数:稳压泵:Q=1L/s, H=12m, N=0.37KW 气压罐Φ800x2000, 压力等级1.6MPa; V=150 L	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 67 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	031005002003	稳压给水设备	1. 设备名称: 稳压泵组 2. 型号、规格: 详见设计图纸 3. 水泵主要技术参数: 稳压泵1用1备: 单泵Q=3.5L/min, Pmax=1.7MPa, N=0.37KW	套	1		
471	031005016001	水箱	1. 材质、类型: 不锈钢储水水箱 2. 型号、规格: 公称容积为18m3	台	1		
472	031005016002	水箱	1. 材质、类型: 不锈钢高位消防水箱 2. 型号、规格: 消防有效容积>18m3	台	1		
473	031301003004	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: D21	个	1		
474	031301003005	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: D219	个	2		
475	031301003006	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: D219	个	4		
476	030909001001	水灭火控制装置调试	1、水灭火控制系统调试: 消火栓灭火系统调试	点	18		
477	030909001002	水灭火控制装置调试	1、水灭火控制系统调试: 自动喷水灭火系统调试	点	18		
		高压细水雾灭火系统					
478	030609002010	不锈钢管	1. 名称: 不锈钢无缝钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 氩弧焊焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗及水压试验	m	5.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 68 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
479	030609002011	不锈钢管	1. 名称: 不锈钢无缝钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 氩弧焊焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗及水压试验	m	2.02		
480	030609002012	不锈钢管	1. 名称: 不锈钢无缝钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 氩弧焊焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗及水压试验	m	70.56		
481	030609002013	不锈钢管	1. 名称: 不锈钢无缝钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 氩弧焊焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗及水压试验	m	93.79		
482	030609002014	不锈钢管	1. 名称: 不锈钢无缝钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 氩弧焊焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗及水压试验	m	47.38		
483	030609002015	不锈钢管	1. 名称: 不锈钢无缝钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 氩弧焊焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗及水压试验	m	99.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 69 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
484	030609002016	不锈钢管	1. 名称: 不锈钢无缝钢管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 氩弧焊焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗及水压试验	m	418.5		
485	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 材质: 钢制 2. 管架形式: 管道支架制作、安装（含抗震支架） 3. 除锈、刷油及其他: 符合设计及施工等相关规范要求	kg	455.5		
486	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格: 闭式玻璃球喷头	个	181		
487	031002001048	金属阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
488	031002001049	金属阀门	1. 类型: 不锈钢蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
489	031002001050	金属阀门	1. 类型: 偏心大小头 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
490	031002001051	金属阀门	1. 类型: 同心大小头 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 70 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
491	031002001052	金属阀门	1. 类型:同心大小头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
492	031002001053	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
493	031002008003	软接头(软管)	1. 类型:橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
494	031005002004	稳压给水设备	1. 设备名称:高压细水雾泵3用1备 2. 型号、规格:XSWBZ-504/14-PAVLN-I 3. 水泵主要技术参数:总功率:139KW 单泵:Q=168L/min, P=14MPa, N=45KW 稳压泵1用1备:单泵Q=3.5L/min, Pmax=1.7MPa, N=0.37KW	套	1		
495	031005016003	水箱	1. 材质、类型:中継水箱 2. 型号、规格:水箱容量1m3	台	1		
496	030503003001	控制箱	1. 名称:分区控制阀箱 2. 型号:XSW-FZ20/16-K 3. 安装方式:详设计图纸	台	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 71 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
497	030503003002	控制箱	1. 名称:分区控制 阀箱 2. 型号:XSW-FZ25/ 16-K 3. 安装方式:详设 计图纸	台	3		
498	030503003003	控制箱	1. 名称:分区控制 阀箱 2. 型号:XSW-FZ32/ 16-K 3. 安装方式:详设 计图纸	台	1		
499	030503003004	控制箱	1. 名称:细水雾控 制柜 2. 型号:XSW-KZG-3 3. 安装方式:详设 计图纸	台	1		
500	030701010001	过滤器	1. 名称:精密过滤 器 2. 规格:BA65-36	台	1		
501	03B001	其他工程系统调试费 系统调试费(制冷站 (库)、空气压缩站、 乙炔发生器、水压机 蓄势站、小型制氧站 、煤气站等工程)(机 械设备安装工程)		项	1		
		自动报警系统					
502	030412005001	接线箱	1. 名称:消防报警 接线端子箱	个	6		
503	030412005002	接线箱	1. 名称:消防联动 电源箱	个	11		
504	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟 探测器	个	164		
505	030904001002	点型探测器	1. 名称:电气火灾 探测器	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 72 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
506	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型感温探测器	个	8		
507	030904007001	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器	个	15		
508	030904007002	消防模块	1. 名称:输出模块	个	29		
509	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块	个	86		
510	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光型火灾警报装器	个	14		
511	030904004002	声光报警器	1. 名称:放气声光警报器	个	2		
512	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带对讲电话插孔)	个	12		
513	030904003002	按钮	1. 名称:手动放气按钮	个	2		
514	030904003003	按钮	1. 名称:手动/自动选择开关	个	2		
515	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	17		
516	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:嵌入式扬声器(3W)	个	25		
517	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:壁挂式扬声器(3W)	个	13		
518	030904004003	声光报警器	1. 名称:放气指示灯	个	2		
519	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:对讲电话分机	个	12		
520	030405004001	控制器	1. 名称:气体灭火控制器	台	1		
521	030405004002	控制器	1. 名称:消防水池(箱)液位继电器	台	4		
522	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:区域显示器	台	3		
523	030904010002	楼层火灾显示器	1. 名称:气体灭火显示装置	台	3		
524	030904010003	楼层火灾显示器	1. 名称:图形显示装置	台	1		
525	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:UPS+电池	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 73 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
526	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:电气火灾监控器	台	1		
527	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防设备电源监控器	台	1		
528	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾自动报警控制器(联动型)	台	1		
529	030405004003	控制器	1. 名称:应急照明控制器	台	1		
530	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:消防专用电话总机	台	1		
531	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:消防应急广播主机	台	1		
532	030412004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZC-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯	m	340.3		
533	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯	m	832.97		
534	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZCN-KYY-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	93.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 74 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
535	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZCN-KYY-B1-7*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	265.89		
536	030412004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVS-B1-2*2.5 3. 材质:多芯软线	m	2088.81		
537	030412004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVVP-B1-2*2.5 3. 材质:多芯软线	m	51.7		
538	030412004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVVP-B1-2*1.5 3. 材质:多芯软线	m	773.67		
539	030412004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVV-B1-4*1.5 3. 材质:多芯软线	m	66.16		
540	030412001008	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	52.98		
541	030412001009	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	270.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 75 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	030412001010	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷	m	114.49		
543	030412001011	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷	m	2336.85		
544	030412003007	桥架	1. 名称: 消防桥架 2. 规格: MR-150*100	m	59.61		
545	030412003008	桥架	1. 名称: 消防桥架 2. 规格: MR-100*50	m	31.99		
		光伏系统					
546	030409001028	太阳能光伏电缆	1. 名称: 太阳能光伏电缆 2. 型号、规格: PV1-F-1*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV	m	150		
547	030402010010	光伏逆变器	1. 名称: 并网逆变器 2. 型号: 厂家成套提供 3. 安装方式: 详设计图纸	台	1		
548	030402011038	成套配电箱	1. 名称: 光伏接线箱 2. 型号: 厂家成套提供 3. 安装方式: 详设计图纸	台	2		
549	030402011039	成套配电箱	1. 名称: 并网柜 2. 型号: 厂家成套提供 3. 安装方式: 详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目 标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 76 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	030406003001	太阳能电池	1. 名称: 太阳能光伏电池组件 2. 规格: 605Wp 光伏板	组	30		
		暖通部分					
551	030405015001	风扇	1. 名称: 天花式排气扇CF-1 2. 规格: 风量: 250 CMH N=11W 3. 安装方式: 吸顶安装	台	12		
552	030108001001	风机	1. 名称: 壁式通风扇WF-1 2. 规格: 风量: 1000 CMH N=60W 3. 安装方式: 吸顶安装	台	1		
553	030108001002	风机	1. 名称: 壁式通风扇WF-2 2. 规格: 风量: 500 CMH N=30W 3. 安装方式: 吸顶安装	台	1		
554	030108001003	风机	1. 名称: 节能低噪声离心风机箱 2. 型号: EAF-B1-1 3. 规格: 1800 CMH P=300Pa N=0.55 KW 4. 安装形式: 吊顶安装	台	1		
555	030108001004	风机	1. 名称: 轴流风机 2. 型号: EAF-1#-1-1 3. 规格: 300 CMH P=300Pa N=0.25KW (兼事故后通风) 4. 安装形式: 吊顶安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 77 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
556	030108001005	风机	1. 名称:节能低噪声离心风机箱 2. 型号:EAF-1#-1-2 3. 规格:2000 CMH P=300Pa N=0.55 KW 4. 安装形式:吊顶安装	台	1		
557	030108001006	风机	1. 名称:节能低噪声离心风机箱 2. 型号:EAF-1#-2-1 3. 规格:4000 CMH P=300Pa N=1.1KW 4. 安装形式:吊顶安装	台	1		
558	030701003001	空调器	1. 名称:新风处理机组 2. 型号:PAU-1#-1-1 3. 制冷量:16KW 制热量:14KW 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
559	030701003002	空调器	1. 名称:新风处理机组 2. 型号:PAU-1#-2-1 3. 制冷量:28KW 制热量:17.4KW 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 78 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
560	030701003003	空调器	1. 名称:分体空调器AC-2HP（含室内机+室外机） 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
561	030701003004	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-3.6 2. 型号:制冷量: 3.6KW 制热量: 4.0 KW 3. 安装形式:吊顶式	台	8		
562	030701003005	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-5.6 2. 型号:制冷量: 5.6KW 制热量: 6.3 KW 3. 安装形式:吊顶式	台	1		
563	030701003006	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-6.3 2. 型号:制冷量: 6.3KW 制热量: 7.1 KW 3. 安装形式:吊顶式	台	7		
564	030701003007	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-7.1 2. 型号:制冷量: 7.1KW 制热量: 8.5 KW 3. 安装形式:吊顶式	台	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 79 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
565	030701003008	空调器	1. 名称:恒温恒湿空气处理机组室内机HWS-3F-01~02 2. 型号:制冷量: 61.5KW 制热量: 69KW 3. 安装形式: 吊顶式	台	2		
566	030701003009	空调器	1. 名称:恒温恒湿空气处理机组室内机HWS-4F-01~02 2. 型号:制冷量: 61.5KW 制热量: 69KW 3. 安装形式: 吊顶式	台	2		
567	030701003010	空调器	1. 名称:恒温恒湿空气处理机组室内机HWS-5F-01~02 2. 型号:制冷量: 61.5KW 制热量: 69KW 3. 安装形式: 吊顶式	台	2		
568	030701003011	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-6HP 2. 型号:制冷量: 16KW 制热量: 18KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 80 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
569	030701003012	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-10HP 2. 型号:制冷量: 28KW 制热量: 31.5 KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
570	030701003013	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-28HP 2. 型号:制冷量: 78.5KW 制热量: 87.5KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
571	030701003014	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-30HP 2. 型号:制冷量: 85KW 制热量: 95KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
572	030701003015	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-22HP 2. 型号:制冷量: 61.5KW 制热量: 69 KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 81 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
573	030703023001	开启装置	1. 名称:高位自然排烟窗手动开启装置 2. 安装部位:详设计图纸	个	22		
574	031001005001	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ9.5	m	245.19		
575	031001005002	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ12.7	m	14.98		
576	031001005003	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ15.9	m	229.11		
577	031001005004	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ19.1	m	325.74		
578	031001005005	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ22.2	m	14.5		
579	031001005006	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ28.6	m	19.88		
580	031001005007	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ31.8	m	319.25		
581	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:PVC DN32	m	41.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 82 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
582	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:PVC DN25	m	143.52		
583	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:PVC DN20	m	14.26		
584	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:空调管道绝热 2. 绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑管壳	m3	3.27		
585	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000	m2	172.7		
586	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250	m2	441.59		
587	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000	m2	768.88		
588	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450	m2	370.28		
589	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管帆布软连接	m2	21.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 83 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
590	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：风管管道绝热 2. 绝热材料品种：铝箔离心玻璃棉板	m3	103.35		
591	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密电动防火调节阀 2. 规格：200*120	个	1		
592	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密电动防火调节阀 2. 规格：400*200	个	1		
593	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密电动防火调节阀 2. 规格：200*200	个	1		
594	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密电动防火调节阀 2. 规格：500*500	个	1		
595	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：200*120	个	1		
596	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：320*200	个	4		
597	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：400*200	个	4		
598	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：400*400	个	1		
599	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：500*200	个	3		
600	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：800*400	个	1		
601	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：400*250	个	2		
602	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：70℃高气密防火阀 2. 规格：500*500	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 84 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
603	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:1000*320	个	14		
604	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:1250*400	个	3		
605	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:630*320	个	25		
606	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:630*400	个	11		
607	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:320*160	个	2		
608	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:320*200	个	3		
609	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:400*200	个	12		
610	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:500*200	个	5		
611	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:500*250	个	6		
612	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:630*320	个	16		
613	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:800*320	个	1		
614	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动风量调节阀 2. 规格:320*200	个	3		
615	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动风量调节阀 2. 规格:400*200	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 85 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
616	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动风量调节阀 2. 规格:500*200	个	1		
617	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:200*200	个	19		
618	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:400*200	个	1		
619	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:400*400	个	134		
620	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:200*200	个	2		
621	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*200	个	2		
622	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*300	个	1		
623	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*400	个	3		
624	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:500*500	个	1		
625	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:600*300	个	1		
626	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*300	个	1		
627	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*400	个	1		
628	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1500*400	个	2		
629	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1600*800	个	2		
630	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风风口 2. 规格:200*200	个	1		
631	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风风口 2. 规格:400*300	个	4		
632	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风风口 2. 规格:400*800	个	1		
633	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风风口 2. 规格:500*300	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 86 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
634	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:补风风口 2. 规格:300*400	个	1		
635	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1250*500	个	3		
636	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:630*400	个	6		
637	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*400	个	7		
638	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*500	个	2		
639	030703021001	接管箱	1. 名称:接管箱 2. 规格:1600*500*500	个	1		
640	030702009001	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称:风管漏光试验、漏风试验	m2	1753.45		
641	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
		2#楼					
		2#楼--建筑装饰工程					
	A. 1	土石方工程					
642	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	369.1		
643	010101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:4米内	m3	639.26		
644	010101001002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:2米内	m3	95.29		
645	010101001003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:2米内	m3	62		
646	010102007001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 部位:基坑/槽	m3	89.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 87 页 共 133 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 88 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
657	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:详见钢筋笼说明 2. 综合制作安装	t	5.173		
	A.4	砌筑工程					
658	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	88.23		
659	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.5		
660	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	3.67		
661	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	51.64		
662	010401001001	砖基础	1. 砖胎膜	m3	10.23		
663	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌台阶	m2	48.17		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
664	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 89 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
665	010502001001	桩承台基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30-P8 3. 泵送高度: 50m以内	m3	23.52		
666	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 50m以内	m3	49.69		
667	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.59		
668	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 50m以内	m3	26.25		
669	010502022001	反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3.63		
670	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.43		
671	010502010001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 50m以内	m3	38.98		
672	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 50m以内	m3	260.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目	标段: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目
---------------------------------------	-------------------------------------

第 90 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
673	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	15.81		
674	010502019001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	12.9		
675	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	17.01		
676	010502020002	阶梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内	m3	24.63		
677	010502029001	散水	1. 60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂压实赶光 2. 100厚1:3:6石灰、碎石三合土 3. 详中南标11ZJ901 7/5	m2	25.25		
678	010502031001	坡道	1. 无障碍坡道 2. 中南标13ZJ301, 4/19	m2	28.08		
679	010502032001	台阶	1. 详见详12J003, 1B/B1	m2	6.44		
680	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	35.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 91 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
681	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板，1.8外，支模高度3.6米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	8.95		
682	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板，1.8内，支模高度3.6米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	28.68		
683	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板，1.8外，支模高度3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	176.62		
684	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板，1.8外，支模高度4.2米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	105.88		
685	010505004005	构造柱模板	1. 构造柱模板，支模高度3.6米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	3.56		
686	010505004006	构造柱模板	1. 构造柱模板，支模高度3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	64.35		
687	010505004007	构造柱模板	1. 构造柱模板，支模高度4.2米 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	23.26		
688	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	161.68		
689	010505006001	梁模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 梁宽:25cm外 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	110.66		
本页小计							

本页小计

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 92 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
690	010505006002	梁模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 梁宽:25cm内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	46.82		
691	010505006003	梁模板	1. 支模高度:3.9m以内 2. 梁宽:25cm内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	221.31		
692	010505006004	梁模板	1. 支模高度:3.9m以内 2. 梁宽:25cm外 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	417.14		
693	010505006005	梁模板	1. 支模高度:4.2m以内 2. 梁宽:25cm外 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	244.76		
694	010505006006	梁模板	1. 支模高度:4.2m以内 2. 梁宽:25cm内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	177.15		
695	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	22.46		
696	010505012001	反槛模板	1. 反槛模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	52.35		
697	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 板模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2			
698	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 板模板 2. 支模高度:4.2m以内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	295.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 93 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
699	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 板模板 2. 支模高度:3.9m以内 3. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	514.36		
700	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 斜板模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	100.74		
701	010505008001	其他板模板	1. 悬挑板模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	82.51		
702	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	73.56		
703	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	122.86		
704	010505005001	挡土墙模板	1. 挡土墙模板 2. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	291.99		
705	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.003		
706	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	4.102		
707	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢Φ10mm以内 2. 综合制作安装	t	0.12		
708	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合制作安装	t	1.277		
709	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2. 综合制作安装	t	2.361		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 94 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
710	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	5.713		
711	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合制作安装	t	3.716		
712	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	5.469		
713	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢Φ10mm以内 2. 综合制作安装	t	0.064		
714	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.026		
715	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	21.372		
716	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢Φ10mm以内 2. 综合制作安装	t	0.524		
717	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合制作安装	t	6.17		
718	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ10内 2. 综合制作安装	t	0.305		
719	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	9.989		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 95 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
720	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	0.036		
721	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.819		
722	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	2.128		
723	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.046		
724	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.075		
725	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合制作安装	t	0.751		
726	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合制作安装	t	0.164		
727	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ10内 2. 综合制作安装	t	0.427		
728	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t			
729	040901010001	钢筋机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格：Φ18以内 3. 综合制作安装	个	224		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 96 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
730	040901010002	钢筋机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:Φ32以内 3. 综合制作安装	个	258		
731	040901010003	钢筋机械连接	1. 连接方式:套筒连接 2. 规格:Φ18内 3. 综合制作安装	个	104		
732	040901010004	钢筋机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤压 2. 规格:Φ32内 3. 综合制作安装	个	121		
733	040901010005	钢筋机械连接	1. 连接方式:套筒连接 2. 规格:Φ25内 3. 综合制作安装	个	165		
	A. 6	金属结构工程					
734	010607006001	钢梯	1. 详见98ZJ501, 1/40 2. 制作安装	t	0.07		
735	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格:外墙满挂(W1、W2) 2. 综合制作安装	m ²	1043.33		
736	010506023002	钢丝网	1. 部位:不同材料交接处 2. 材料品种、规格:热镀锌电焊网,丝径0.90,网孔12.7x12.7mm.	m ²	39.2		
737	010506023003	钢丝网	1. 材料品种、规格:耐碱玻纤网(N2、W1、N7) 2. 综合制作安装	m ²	1701.86		
	A. 8	门窗工程					
738	010801001001	木质门	1. 木门,现场选择(暂按成品实木门计取) 2. 小五金 3. 定制安装	m ²	20.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 97 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
739	010802004001	钢质防火门（2#楼）	1. 种类:丙级双扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	4.8		
740	010802004002	钢质防火门（2#楼）	1. 种类:乙级双扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	16.5		
741	010802004003	钢质防火门	1. 种类:乙级单扇钢质防火门 2. 门框、扇材质:钢质 3. 小五金:闭门器等 4. 制作安装	m2	2.2		
742	010807001001	金属(塑钢)窗（2#楼）	1. 窗类型:铝合金窗 2. 规格尺寸: 综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 4. 综合制作安装	m2	86.06		
743	010807002001	金属防火窗	1. 防火窗 2. 定制安装	m2	20.82		
	A.9	屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 98 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
744	010901001001	瓦屋面	1. 灰黑色塑料波形瓦（3厚） 2. L35*4钢挂瓦条（中距按瓦的规格确定）（满铺铝箔，接缝用双面胶粘贴） 钉-35x6顺水条，中距600 3. 35厚C20 细石混凝土持钉层（配C6@双向中距200双向钢筋网与屋脊和檐口处预埋的C10@1200锚筋连牢） 4. 2道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） 5. 基层处理剂一道 6. 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 7. 刷基层处理剂 8. 20厚DS M15水泥砂浆找平层	m2	122.04		
745	010902001001	上人平屋面（R-4）	1. 40厚C20细石砼保护层C4@150双向钢筋 2. 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类 3. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡	m2	291.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目 标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 99 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
746	010902001002	不上人平屋面（R-1）	1. 40厚C20细石砼保护层C4@150双向钢筋 2. 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类 3. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡	m2			
747	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料,四周从层高算起翻起250高水泥 2. 部位: L-3、G-3	m2	87.64		
748	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5聚合物水泥防水涂料 2. 部位: G-2	m2	51.56		
749	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 部位: W-1	m2	599.8		
750	010901008001	屋面变形缝	1. 金属盖缝板 2. 详图集21J111 b/A7	m	20.2		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
751	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位: 上人屋面(R4) 2. 100厚挤塑聚苯板(阻燃型)	m2	291.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 100 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
752	011001003001	保温隔热墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 挂满镀锌电焊网 Φ0.90@12.7x12.7, 水泥钉钉挂 3. 10厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 4. 25厚憎水岩棉板 5. 部位: N7	m2	607.95		
753	011001003002	保温隔热墙面	1. 7厚聚合物抗裂砂浆 2. 部位: N7	m2	607.95		
	A. 11	楼地面装饰工程					
754	011102003001	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 80厚C15混凝土地板抹光 4. 素土夯实 5. 部位: G-2	m2	51.42		
755	011102003002	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖铺平拍实, 缝宽5, 1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚M15水泥防水砂浆找平层 3. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 4. 80厚C15混凝土地板抹光 5. 素土夯实 6. 部位;G-3	m2	14.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 101 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
756	011102003003	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 80厚C15混凝土地板抹光 4. 素土夯实 5. 部位: G-6	m2	131.44		
757	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 150厚C15混凝土地板抹光 2. 部位: G-7	m2	18.14		
758	011102003004	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位: L-2	m2	524.76		
759	011102003005	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 部位: L-2（阶梯）	m2	81.73		
760	011102003006	块料楼地面	1. 10厚600*600防滑地砖铺平拍实,缝宽5, 1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚M15水泥防水砂浆找平层 3. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 4. 部位;L-3	m2	40.74		
761	011102003007	块料楼地面	1. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 2. 10厚600*600防滑地砖 3. 部位: L-6	m2	130.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 102 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
762	011106003001	块料楼梯	1. 10厚600*600防滑地砖铺平拍实, 缝宽5, 1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚M15水泥防水砂浆找平层 3. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 4. 部位: L-3 (楼梯踏步)	m ²	47.46		
763	011106003002	块料楼梯	1. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 2. 10厚600*600防滑地砖 3. 部位: L-6 (楼梯踏步)	m ²	17.94		
764	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 5. 部位: T-1	m	54.78		
765	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚地砖踢脚 (防滑地砖), 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 9厚1:水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 部位: T-3	m	201.18		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 103 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
766	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 部位：N-2	m2	504.25		
767	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 3. 部位：N-7（外墙内保温）	m2			
768	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 深灰色铝合金格栅 2. 部位：外立面	m2			
769	011502001001	成品装饰线条	1、100mm*124mm*2厚铝合金竖挺 2、部位：外立面	m	93.6		
770	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 12厚M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（抗裂合成纤维0.9kg/m³），分二次抹平 2. 8厚M20聚合物水泥防水砂浆 3. 部位：W1、W2	m2	1043.33		
771	011203003001	块料墙、柱面（墙面）	1. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶贴外墙砖（240*60*10仿古青砖） 2. 1:1水泥砂浆勾缝 3. 部位：W2	m2	396.99		
772	011203003002	块料墙、柱面（独立柱）	1. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶贴外墙砖（仿古青砖） 2. 1:1水泥砂浆勾缝 3. 部位：W2	m2	25.9		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 104 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
773	011403001001	抹灰面油漆	1. 满刮Y型腻子两道, 刷白色内墙涂料一底两面 2. 部位: N-2、N-7	m2	1063.76		
774	011403001002	抹灰面油漆	1. 满刮Y型腻子两道 2. 刷无机涂料一底两面 3. 部位: D-1	m2	1674.07		
775	011403001003	抹灰面油漆	1. 浅灰色外墙真石漆 2. 外墙面	m2	497.27		
776	011403001004	抹灰面油漆	1. 满刮耐水腻子一遍 2. 刷外墙涂料一底两面 3. 外墙面（女儿墙内侧）	m2	102.57		
	A.15	其他装饰工程					
777	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 坡道栏杆 2. 中南标13ZJ301, 7/17	m	12.8		
778	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. $\phi 70 \times 3$ 不锈钢管扶手 2. 12+12夹胶钢化玻璃 3. 部位: 走道玻璃栏板 4. 详图集11J411第14页	m	38.77		
779	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 护窗栏杆, 900mm高 2. $\phi 60 \times 3$ 不锈钢扶手 3. $\phi 25 \times 2$ 不锈钢管立柱 2. 参图集20ZJ401; 第65页	m	25.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 105 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
780	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 60×30×2不锈钢方管黑色氟碳喷漆 2. 40×40×2不锈钢方管黑色氟碳喷漆 3. 玻璃栏板立面及平面做法参图集11J508，A21 4. 8厚不锈钢板立柱 5. 立柱选型参见图集11J508，9/A44 6. 40×40×2不锈钢方管黑色氟碳喷漆 7. 部位：楼梯栏杆	m	29.22		
781	011503003001	扶手	1. φ60*2不锈钢扶手 2. φ30*2@1000不锈钢管 3. 部位：楼梯靠墙扶手 4. 详国标22J403-14/5-4	m	16.32		
782	01B001	集水井盖板	1. -45x4钢篦子外边 2. -20x4篦子肋 3. 开U型槽与格栅焊接 4. -35x4篦子格栅 5. 规格:684*684mm	块	1		
		2#楼-安装工程					
		照明部分					
783	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-ZAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 106 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
784	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-1JZ~2-3JZ 3. 安装方式:详设计图纸	台	3		
785	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-1AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
786	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-2AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
787	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-2AL-1~2 3. 安装方式:详设计图纸	台	2		
788	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-3AL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
789	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-RFFGAL 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
790	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-1XFAPE~2-3XFAPE 3. 安装方式:详设计图纸	台	3		
791	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-1KTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
792	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-2KTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 107 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
793	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-3KTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
794	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-RFKTAP 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
795	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m			
796	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	16.18		
797	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY22-3*240 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 108 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
798	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m			
799	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	104.63		
800	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	75.4		
801	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	13.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 109 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
802	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	12.8		
803	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	65.99		
804	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	38.74		
805	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	56.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 110 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
806	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯	m	4309.79		
807	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVS-B1-2*2.5 3. 材质:多芯软线	m	444.08		
808	030412001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	584.53		
809	030412001006	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷	m	0.76		
810	030412001007	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷	m	0.76		
811	030412001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷	m	27.37		
812	030412001003	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷	m	1268.95		
813	030412003001	桥架	1. 名称:普通配电线路用桥架 2. 规格:100*100	m			
814	030412003002	桥架	1. 名称:消防配电线路用桥架 2. 规格:100*100	m			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 111 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
815	030412003003	桥架	1. 名称:热浸镀锌桥架 2. 规格:200*100	m			
816	030412002001	线槽	1. 名称:普通配电线路用桥架 2. 规格:100*100	m	39.62		
817	030412002002	线槽	1. 名称:消防配电线路用桥架 2. 规格:100*100	m	40.29		
818	030412002003	线槽	1. 名称:热浸镀锌桥架 2. 规格:200*100	m	24.49		
819	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:2*16W 3. 安装形式:吸顶	套	88		
820	030413003002	荧光灯	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:16W 3. 安装形式:吸顶	套	3		
821	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯LED 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶	套	32		
822	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯内置红外感应开关 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶	套	7		
823	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:1x5W LED消防型	套	34		
824	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	2		
825	030413002003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	2		
826	030413002004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:1x1W LED消防型	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目 标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 112 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
827	030413002005	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1x1W LED 消防型	套	27		
828	030413002006	装饰灯	1. 名称:双面疏散指示灯 2. 规格:1x1W LED 消防型	套	2		
829	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	6		
830	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	6		
831	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	4		
832	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:室内机调速开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	24		
833	030413014001	插座	1、名称:单相二、三极电源插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	60		
834	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	284		
835	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1		
		给水部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 113 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
836	030609002001	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管(S30408) 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	43.2		
837	031002001001	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
838	031002001002	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
839	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：冷水表DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
		排水部分					
840	031001008001	塑料管	1. 名称：HDPE排水管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：热熔对接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	124.33		
841	031001008002	塑料管	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：废水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：粘接	m	45.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 114 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
842	031001007001	复合管	1. 名称:内涂塑复合钢管 2. 介质:排水 3. 规格:DN80 4. 连接形式:卡箍连接	m	11.13		
843	031003014001	给、排水附件	1. 名称:87雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4		
844	031003014002	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1		
		防雷部分					
845	030410006001	接闪杆	1. 名称:避雷针 2. 材质:热镀锌圆钢Φ20 3. 规格:L=0.5m	根	6		
846	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢	m	258.86		
847	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 利用建筑物主筋引下	m	126.55		
848	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用建筑钢筋	m	126.4		
849	030410002001	接地母线	1. 名称:水平接地干线 2. 规格:不锈钢导体Φ16	m	7.07		
850	030410001001	接地极	1. 名称:接地引出端子 2. 材质:扁钢40*4	根	6		
851	030410001002	接地极	1. 名称:测试端子	套	4		
852	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
853	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部电位端子箱LEB	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 115 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
854	030416027001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1		
		消火栓喷淋灭火系统					
855	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗 设计要求:水冲洗及水压试验	m	151.93		
856	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗 设计要求:水冲洗及水压试验	m	30.11		
857	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗 设计要求:水冲洗及水压试验	m	22.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 116 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
858	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	31.02		
859	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	18.71		
860	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验	m	122.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 117 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
861	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油红丹防锈漆2遍、红色调和漆2遍 5. 附件:含管件 6. 压力试验及冲洗 设计要求:水冲洗及水压试验	m	189.14		
862	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 材质:钢制 2. 管架形式:管道支架制作、安装（含抗震支架） 3. 除锈、刷油及其他:符合设计及施工等相关规范要求	kg	282.92		
863	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:闭式玻璃球喷头	个	99		
864	030901010001	室内消火栓	1. 名称:成品组合式消火栓箱 1800*700*240 2. 附件:室内消火栓SN65一个,水枪DN65XΦ19 1支,DN65衬胶水带 L=25m,消防软管卷盘1套	套	7		
865	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:2MF/ABC3	具	16		
866	031002001003	金属阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

第 118 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
867	031002001004	金属阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
868	031002001005	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
869	031002001006	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
870	031002001007	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
871	031002001008	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个			
872	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25	套	3		
873	030909001001	水灭火控制装置调试	1、水灭火控制系统调试:消火栓灭火系统调试	点	7		
874	030909001002	水灭火控制装置调试	1、水灭火控制系统调试:自动喷水灭火系统调试	点	7		
		自动报警系统					
875	030412005001	接线箱	1. 名称:消防报警接线端子箱	个	3		
876	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟探测器	个	54		
877	030904007001	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器	个	3		
878	030904007002	消防模块	1. 名称:输入模块	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 119 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
879	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光型火灾警报装置	个	9		
880	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带对讲电话插孔)	个	6		
881	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	7		
882	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:嵌入式扬声器(3W)	个	7		
883	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:壁挂式扬声器(3W)	个	5		
884	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:区域显示器	台	1		
885	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯	m	296.44		
886	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVS-B1-2*2.5 3. 材质:多芯软线	m	525.11		
887	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZCN-RVVP-B1-2*1.5 3. 材质:多芯软线	m	95.32		
888	030412001004	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	15.68		
889	030412001005	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷	m	684.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 120 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
890	030412003004	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:MR-150*100	m	30.54		
891	030909003001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1		
		光伏系统					
892	030409001012	太阳能光伏电缆	1. 名称:太阳能光伏电缆 2. 型号、规格:PV1-F-1*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV	m	75		
893	030402010001	光伏逆变器	1. 名称:并网逆变器 2. 型号:厂家成套提供 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
894	030402011013	成套配电箱	1. 名称:光伏接线箱 2. 型号:厂家成套提供 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
895	030402011014	成套配电箱	1. 名称:并网柜 2. 型号:厂家成套提供 3. 安装方式:详设计图纸	台	1		
896	030406003001	太阳能电池	1. 名称:太阳能光伏电池组件 2. 规格:605Wp光伏板	组	15		
		暖通部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 121 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
897	030701003001	空调器	1. 名称:新风处理机组 2. 型号:PAU-2#-1-1 3. 制冷量: 28KW 制热量: 25KW 4. 安装形式: 吊顶式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
898	030701003002	空调器	1. 名称:新风处理机组 2. 型号:PAU-2#-2-1~2 3. 制冷量: 16KW 制热量: 14KW 4. 安装形式: 吊顶式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	2		
899	030701003003	空调器	1. 名称:新风处理机组 2. 型号:PAU-2#-R-1 3. 制冷量: 35.5KW 制热量: 27.8KW 4. 安装形式: 吊顶式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
900	030701003004	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-6.3 2. 型号:制冷量: 6.3KW 制热量: 7.1KW 3. 安装形式: 吊顶式	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 122 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
901	030701003005	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-7.1 2. 型号:制冷量: 7.1KW 制热量: 8.5 KW 3. 安装形式: 吊顶式	台	6		
902	030701003006	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-8.0 2. 型号:制冷量: 8.0KW 制热量: 9.0 KW 3. 安装形式: 吊顶式	台	4		
903	030701003007	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室内机ACN-9.0 2. 型号:制冷量: 9.0KW 制热量: 10.0KW 3. 安装形式: 吊顶式	台	7		
904	030701003008	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-6HP 2. 型号:制冷量: 16KW 制热量: 18KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 123 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
905	030701003009	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-10HP 2. 型号:制冷量: 28KW 制热量: 31.5 KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	2		
906	030701003010	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-12HP 2. 型号:制冷量: 33.5KW 制热量: 37.5KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	2		
907	030701003011	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-16HP 2. 型号:制冷量: 45KW 制热量: 50KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
908	030701003012	空调器	1. 名称:变制冷剂多联分体空调室外机ACW-22HP 2. 型号:制冷量: 61.5KW 制热量: 69 KW 3. 安装形式:落地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 124 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
909	030703023001	开启装置	1. 名称:高位自然排烟窗手动开启装置 2. 安装部位:详设计图纸	个	7		
910	031001005001	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ9.5	m	242.51		
911	031001005002	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ12.7	m	43.5		
912	031001005003	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ15.9	m	177.55		
913	031001005004	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ19.1	m	11		
914	031001005005	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ22.2	m	69.08		
915	031001005006	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格:Φ28.6	m	58.61		
916	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:PVC DN32	m	36.66		
917	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:PVC DN25	m	109.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 125 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
918	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:空调管道绝热 2. 绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑管壳	m3	1.4		
919	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250	m2	19.5		
920	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000	m2	81.46		
921	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450	m2	58.31		
922	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管帆布软连接	m2	2.64		
923	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:风管管道绝热 2. 绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉板	m3	8.63		
924	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密电动防火调节阀 2. 规格:400*200	个	2		
925	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:500*250	个	1		
926	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:600*300	个	2		
927	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:800*320	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 126 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
928	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃高气密防火阀 2. 规格:800*400	个	1		
929	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动风量调节阀 2. 规格:400*200	个	2		
930	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动风量调节阀 2. 规格:800*320	个	1		
931	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动风量调节阀 2. 规格:800*400	个	1		
932	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开多叶风量调节阀 2. 规格:500*250	个	1		
933	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:600*300	个			
934	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*400	个	1		
935	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1600*400	个			
936	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风风口 2. 规格:300*300	个	10		
937	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风风口 2. 规格:400*300	个	6		
938	030702009001	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称:风管漏光试验、漏风试验	m2	139.76		
939	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
		室外工程					
		强弱电工程					
		强弱电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 127 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
940	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆敷设或管内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	78.89		
941	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设或管内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	32.32		
942	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设或管内敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	78.17		
943	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:埋地敷设	m	38.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 128 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
944	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地敷设	m	264.3		
945	030409006003	电缆保护管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:80 4. 配置形式:埋地敷设	m	207.44		
946	030409006004	电缆保护管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:100 4. 配置形式:埋地敷设	m	138.36		
947	040504001001	电缆井	1. 名称: 电气/弱电手井 2. 规格: 1000*1000*1000 3. 其他详见设计图纸	座	12		
948	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3			
949	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 开挖土 2. 密实度: 按设计要求	m3			
950	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 密实度: 按设计要求	m3			
951	040103003001	余方弃置	1. 废料品种: 综合考虑 2. 运距: 由投标方自行考虑	m3			
952	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	4.75		
953	040504005001	井字架	1. 井字架	个	7		
		消防给排水工程					
		给水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 129 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
954	040501004001	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 球墨铸铁管DN100 3. 连接形式: 承插式橡胶圈柔性接口 4. 加强防腐、除锈、刷油及其他: 符合设计及施工等相关规范要求	m	26.49		
955	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	12.98		
956	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 开挖土 2. 密实度: 按设计要求	m3	10.92		
957	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 密实度: 按设计要求	m3	1.85		
958	040103003001	余方弃置	1. 废料品种: 综合考虑 2. 运距: 暂定5km	m3	1.85		
		排水工程					
959	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	180.72		
960	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 开挖土 2. 密实度: 按设计要求	m3	149.32		
961	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 密实度: 按设计要求	m3	18.07		
962	040103003002	余方弃置	1. 废料品种: 综合考虑 2. 运距: 由投标方自行考虑	m3	31.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施
项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 130 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
963	040501005001	塑料管道铺设	1. 管道材料名称：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 管材规格：DN200 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：橡胶圈承插连接 5. 垫层厚度、材料品种、强度：砂砾基础 6. 管道检验及试验要求：按设计要求闭水试验	m	42.58		
964	040501005002	塑料管道铺设	1. 管道材料名称：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 管材规格：DN300 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：橡胶圈承插连接 5. 垫层厚度、材料品种、强度：砂砾基础 6. 管道检验及试验要求：按设计要求闭水试验	m	151.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 131 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
965	040501005003	塑料管道铺设	1. 管道材料名称：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 管材规格：DN400 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：橡胶圈承插连接 5. 垫层厚度、材料品种、强度：砂砾基础 6. 管道检验及试验要求：按设计要求闭水试验	m	10.2		
966	040504002001	混凝土污水检查井	1. 名称：混凝土污水检查井 2. 井盖材质：重型铸铁井盖 3. 材料：混凝土结构 4. 规格、尺寸：Φ1000 5. 内设防坠网 6. 其他具体做法要求详见设计图纸及参照图集06MS201	座	5		
967	040504002002	混凝土雨水检查井	1. 名称：混凝土雨水检查井 2. 井盖材质：重型铸铁井盖 3. 材料：混凝土结构 4. 规格、尺寸：Φ1000 5. 内设防坠网 6. 其他具体做法要求详见设计图纸及参照图集06MS201	座	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 132 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
968	040504010001	算子雨水口	1. 算盖、算座材质：中型铸铁井盖 2. 砌筑材料：砖 3. 其他具体做法要求详见设计图纸及参照图集06MS201-8/10	座	3		
969	040504009001	玻璃钢化粪池	1. 名称：玻璃钢成品化粪池YJBH-9-II 2. 有效容积：30m3	座	1		
970	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	7.46		
971	040504005001	井字架	1. 井字架	个	11		
		消防工程					
972	040501004002	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：球墨铸铁管DN150 3. 连接形式：承插式橡胶圈柔性接口 4. 加强防腐、除锈、刷油及其他：符合设计及施工等相关规范要求	m	47.42		
973	040501004003	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：球墨铸铁管DN100 3. 连接形式：承插式橡胶圈柔性接口 4. 加强防腐、除锈、刷油及其他：符合设计及施工等相关规范要求	m	81.14		
974	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：地上 2. 型号、规格：消防水泵接合器SQS-150-C	套	4		
975	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	m3	64.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 133 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
976	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：开挖土 2. 密实度：按设计要求	m3	53.94		
977	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度：按设计要求	m3	9.24		
978	040103003003	余方弃置	1. 废料品种：综合考虑 2. 运距：暂定5km	m3	10.71		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		1#楼			
1.1.1		1#楼--建筑装饰工程			
1.1.1.1	011601006001	临时设施			
1.1.1.2	011601007001	文明施工			
1.1.1.3	011601008001	环境保护			
1.1.1.4	011601009001	安全生产			
1.1.1.5	011601001001	综合钢脚手架			
1.1.1.6	011601001002	综合钢脚手架			
1.1.1.7	011601001003	综合钢脚手架			
1.1.1.8	011601001004	满堂脚手架			
1.1.1.9	011601001005	满堂脚手架（1#楼）			
1.1.1.10	011601001006	里脚手架			
1.1.1.11	011601001007	里脚手架（1#楼）			
1.1.1.12	011601001008	电梯井脚手架			
1.1.1.13	011601002001	垂直运输			
1.1.1.14	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
1.1.2		1#楼-安装工程			
1.1.2.1	031401009001	安全生产			
1.1.2.2	031401010001	文明施工			
1.1.2.3	031401011001	环境保护			
1.1.2.4	031401012001	临时设施			
1.1.2.5	031401001001	脚手架			
1.2		2#楼			
1.2.1		2#楼--建筑装饰工程			
1.2.1.1	011601006001	临时设施			
1.2.1.2	011601007001	文明施工			
1.2.1.3	011601008001	环境保护			
1.2.1.4	011601009001	安全生产			
1.2.1.5	011601001009	综合钢脚手架			
1.2.1.6	011601001010	满堂脚手架（2#楼）			
1.2.1.7	011601001011	满堂脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建
设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.1.8	011601001012	里脚手架（2#楼）			
1.2.1.9	011601001013	里脚手架			
1.2.1.10	011601001014	里脚手架			
1.2.1.11	011601002002	垂直运输			
1.2.2		2#楼-安装工程			
1.2.2.1	031401009001	安全生产			
1.2.2.2	031401010001	文明施工			
1.2.2.3	031401011001	环境保护			
1.2.2.4	031401012001	临时设施			
1.2.2.5	031401001002	脚手架			
1.3		室外工程			
1.3.1		强弱电工程			
1.3.1.1	031401009001	安全生产			
1.3.1.2	031401010001	文明施工			
1.3.1.3	031401011001	环境保护			
1.3.1.4	031401012001	临时设施			
1.3.2		消防给排水工程			
1.3.2.1	041201016001	临时设施			
1.3.2.2	041201017001	文明施工			
1.3.2.3	041201018001	环境保护			
1.3.2.4	041201019001	安全生产			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	1213103.38			
2	专业工程暂估价	1480000			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	预算包干费				
8	预算包干费				
合 计		2693103.38			-

暂列金额明细表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 3 按你大应时主是冒定盘款填写并开计大按你愿价;
3 结算时应按合同约定制算并填写“确定金额”;

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：始兴县A级景区旅游基础设施
建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

标段：始兴县A级景区旅游基础设施建设项目-始兴县智慧旅游基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]