

新丰县中等职业技术学校办公楼二、
三层改造工程

工程

预 算 价

预 算 价

(小写): 221983.72

(大写): 贰拾贰万壹仟玖佰捌拾叁元柒角贰分

招 标 人:



(单位盖章)


造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：新丰县中等职业技术学校
- 2、工程名称：新丰县中等职业技术学校办公楼二、三层改造工程
- 3、工程范围：装饰工程、安装工程
- 4、地区类别：四类地区

二、编制依据：

- 1、采用工程量清单计价模式编制。

2、以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

- 3、韶关市建设工程造价管理站发布的相关工程计价文件。

4、取费标准：

（1）绿色施工安全防护措施费：建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 13%；市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 19.8%；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 35.77%；绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%。

预算包干费：建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%，市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%，绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%。

（2）税金：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函【2019】819 号）中采用一般计税方法计税的，增值税率税率

由 10%调整为 9%。

(3) 利润：建筑与装饰工程：分部分项的（人工费+机具费）×20%、安装工程：分部分项的（人工费+机具费）×20%、市政工程：分部分项的（人工费+机具费）×15%、绿化工程：分部分项的（人工费+机具费）×18%。

5、主要材料价格参考韶关市建设工程造价管理站发布的 2023 年 3 月份《新丰县信息价》及 2023 年 5 月份《韶关市信息价》，发布价内没有的，参考同期市场价。

三、其他说明：

1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及有关说明。

单位工程预算汇总表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	137133.35	
2	措施合计	9400.16	
2.1	绿色施工安全防护措施费	9400.16	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	2817.48	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2817.48	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	149350.99	
5	增值税销项税额	13441.59	—
6	总造价	162792.58	
7	人工费	39764.27	
预算价合计=1+2+3+5		162,792.58	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆隔墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 运距: 暂定5km	m3	30.08	178.66	5374.09	
2	01B001	拆资料柜及搬台凳	1. 工程名称: 拆档案室资料柜及家委会办公室会议台及搬台凳	项	1	7000.00	7000.00	
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 0.96*2.6 2. 运距: 暂定5km	m2	9.98	33.48	334.13	
4	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 0.96*2.6、0.96*2 2. 运距: 暂定5km	m2	11.9	24.66	293.45	
5	01B001	修补门边	1. 工程名称: 修补门边	樘	11	100.00	1100.00	
6	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 封门孔 2. 砖品种、规格、强度等级: 180厚标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5.0	m3	0.35	747.27	261.54	
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门洞 2. 运距: 暂定5km	m3	0.4493	800.71	359.76	
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 0.96*2.6 2. 门框、扇材质: 304不锈钢门	m2	14.98	1125.13	16854.45	
9	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 阳台砖拦河 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 运距: 暂定5km	m3	0.43	178.66	76.82	
10	01B001	拆除电线、线槽、光管、吊扇、移电箱1个	1. 工程名称: 拆除电线、线槽、光管、吊扇、移电箱1个	间	8	500.00	4000.00	
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面抹灰层 2. 运距: 暂定5km	m2	675.5	11.87	8018.19	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙3 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚水泥砂浆	m2	675.5	28.31	19123.41	
13	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型: 墙面 2. 腻子种类: 成品腻子粉(耐水) 3. 刮腻子遍数: 3遍	m2	1065.5	27.77	29588.94	
本页小计							92384.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水) 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	522.9	21.66	11326.01	
15	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌讲台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.89	748.30	665.99	
16	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:回填石屑	m3	3.6	164.16	590.98	
17	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖	m2	24	114.64	2751.36	
18	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130高 2. 面层材料品种、规格、颜色:踢脚线块料	m2	20.07	185.42	3721.38	
19	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:横向钢管为75*45*1.2不锈钢方管、竖向钢管为38*38不锈钢钢管	t	1.008	16656.98	16790.24	
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:20#槽钢	t	0.37	8954.31	3313.09	
21	010606007001	钢走道	1. 钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板	t	0.32	5592.24	1789.52	
22	01B001	垂直运输费	1. 工程名称:垂直运输费	项	1	3800.00	3800.00	
		分部分项合计					137133.35	
		措施项目						
23	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	675.5	2.16	1459.08	
24	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚面活动脚手架	m2	522.9	5.18	2708.62	
		单价措施合计					4167.70	
本页小计							48916.27	
合 计							141301.05	

综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601001001	砖砌体拆除	m3	30.08	91.05		42.21	18.75	26.65	178.66
	A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.3008	76.22			10.72	15.24	102.19
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	3.008	14.83		42.21	8.02	11.41	178.66
2	01B001	拆资料柜及搬台凳	项	1.00		7000.00				7000.00
	补子目1	拆资料柜及搬台凳	项	1		7000.00				7000.00
3	011610002001	金属门窗拆除	m2	9.98	22.86		2.11	3.51	4.99	33.48
	A1-19-53 R*1.3	门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3	10樘	0.4	22.12			3.11	4.42	29.66
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	0.0499	0.74		2.11	0.40	0.57	33.48
4	011610001001	木门窗拆除	m2	11.90	16.28		2.11	2.59	3.68	24.66
	A1-19-52 R*1.3	门窗拆除(整樘) 木质 4m2以内 人工*1.3	10樘	0.5	15.54			2.19	3.11	20.84
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	0.0595	0.74		2.11	0.40	0.57	24.66
5	01B001	修补门边	樘	11.00		100.00				100.00
	补子目1	修补门边	樘	11		100.00				100.00
6	010401012001	零星砌砖	m3	0.35	319.80	315.09		48.42	63.96	747.27
	A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	0.035	319.80	315.09		48.43	63.97	747.27
	011601001003	砖砌体拆除	m3	0.4493	199.24	219.19	234.50	61.03	86.75	800.71
7	A1-19-2 换	开门窗洞口 180墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	100m2	0.02496	116.87	219.19		16.45	23.37	800.71

综合单价计算表

第 2 页 共 4 页

工程名称: 单独装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	0.2496	82.37		234.50	44.58	63.37	424.82
8	010802001001	金属(塑钢)门	m2	14.98	47.88	1056.38	3.17	7.48	10.21	1125.13
	A1-9-176	标准全封钢门	100m2	0.31458	47.88	6.38	3.17	7.48	10.21	75.13
	MC1-51	标准全封钢门	m2	14.98		1050.00				1050.00
9	011601001002	砖砌体拆除	m3	0.43	91.05		42.21	18.75	26.65	178.66
	A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.0043	76.21			10.72	15.23	102.19
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	0.043	14.84		42.21	8.02	11.42	76.47
10	01B001	拆除电线、线槽、光管、吊扇、移电箱1个	间	8.00		500.00				500.00
	补子目1	拆除电线、线槽、光管、吊扇、移电箱1个	间	8		500.00				500.00
11	011604002001	立面抹灰层拆除	m2	675.50	7.58		1.27	1.25	1.77	11.87
	A1-19-21	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	100m2	6.755	7.14			1.00	1.43	9.57
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):5	10m3	2.0265	0.44		1.27	0.24	0.34	2.29
12	011201001001	墙面一般抹灰	m2	675.50	13.44	10.10		2.08	2.69	28.31
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	100m2	6.755	13.44	10.10		2.08	2.69	28.31

综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13	011406003001	满刮腻子	m ²	1065.50	9.73	14.62		1.47	1.95	27.77
	A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m ²	10.655	9.73	14.62		1.47	1.95	27.77
14	011406003002	满刮腻子	m ²	522.90	8.43	10.27		1.27	1.69	21.66
	A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m ²	5.229	8.43	10.27		1.27	1.69	21.66
15	010401012002	零星砌砖	m ³	0.89	319.81	316.10		48.42	63.96	748.30
	A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m ³	0.089	319.81	316.10		48.42	63.97	748.30
16	010103001001	回填方	m ³	3.60	39.89	107.83	1.68	6.44	8.31	164.16
	A1-1-131	回填石屑	100m ³	0.036	39.89	107.83	1.68	6.44	8.31	164.16
17	011102003001	块料楼地面	m ²	24.00	30.95	72.01		5.49	6.19	114.64
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m ²	0.24	30.95	72.01		5.49	6.19	114.64
18	011105003001	块料踢脚线	m ²	20.07	59.62	103.31		10.57	11.92	185.42
	A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m ²	0.2007	59.62	103.31		10.57	11.92	185.42
19	010606009001	钢护栏	t	1.008	735.22	15114.11	300.68	299.79	207.18	16656.98
	A1-7-75	钢栏杆安装 圆、方钢	t	1.008	735.22	15114.12	300.68	299.79	207.18	16656.98
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	0.37	684.00	4808.92	2099.24	805.48	556.65	8954.31

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	5232.46			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 市级文明工地为 0.6%; 省级文明工地为 1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的 20% 计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					5232.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2817.48		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2817.48		—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	39764.333	1.00	39764.33		
2	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	6.1387	5.38	33.03		
3	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	1.0496	7.40	7.77		
4	01050001@1	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	1.8204	7.40	13.47		
5	01630130	吊装夹具	套	0.0064	105.22	0.67		
6	01630130@1	吊装夹具	套	0.0074	105.22	0.78		
7	03010430	六角螺栓综合	kg	3.6924	5.58	20.60		
8	03134011	水砂纸	张	84.846	0.77	65.33		
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.447	6.19	15.15		
10	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.215	13.23	29.30		
11	03135071@1	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.5611	13.23	33.88		
12	03213001	铁件综合	kg	9.3462	4.87	45.52		
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2966	388.35	115.18		
14	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0052	619.47	3.22		
15	04030015	中砂	m3	0.0906	190.00	17.21		
16	04050025	碎石10	m3	0.0516	160.00	8.26		
17	04070045	石屑	m3	4.824	80.00	385.92		
18	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.7556	407.77	308.11		
19	05030080	松杂板枋材	m3	0.0202	1738.93	35.13		
20	05030320	垫木	m3	0.0126	1758.05	22.15		
21	07010001@1	踢脚线砖60*130	m2	20.4714	96.14	1968.12		
22	07050030@1	防滑砖600×600	m2	24.6	57.07	1403.92		
23	13010210	环氧富锌底漆	kg	4.9523	22.42	111.03		
24	13010210@1	环氧富锌底漆	kg	0.7844	22.42	17.59		
25	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	3546.331	5.88	20852.43		
26	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.4952	10.12	5.01		
27	14350300@1	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0784	10.12	0.79		
28	14390070	氧气	m3	7.0047	3.64	25.50		
29	14390070@1	氧气	m3	2.0491	3.64	7.46		
30	14390100	乙炔气	kg	3.8525	7.92	30.51		
31	14390100@1	乙炔气	kg	1.127	7.92	8.93		
32	34090010	白棉纱	kg	0.5607	7.05	3.95		
33	34110010	水	m3	7.6318	4.25	32.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 单独装饰

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	99450760	其他材料费	元	229.6987	1.00	229.70		
35	CLFTZ	材料费调整	元	0.0543	1.00	0.05		
36	MC1-51	标准全封钢门	m2	14.98	1050.00	15729.00		
37	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M5	m3	0.0739	417.48	30.85		
38	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	0.35	422.33	147.82		
39	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M5	m3	12.4158	422.33	5243.56		
40	8005906@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M5	m3	0.2027	422.33	85.61		
41	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M10	m3	3.8504	432.04	1663.53		
42	35090155@1	花纹钢板	t	0.32	3606.19	1153.98		
43	35090237@3	槽钢L60×5mm	t	0.37	4500.00	1665.00		
44	BCZCF0	拆资料柜及搬台凳	项	1	7000.00	7000.00		
45	BCZCF0@1	修补门边	樘	11	100.00	1100.00		
46	BCZCF0@2	拆除电线、线槽、光管 、吊扇、移电箱1个	间	8	500.00	4000.00		
47	BCZCF0@3	垂直运输费	项	1	3800.00	3800.00		
48	补充主材001	钢护栏	t	1.008	14849.56	14968.36		
49	00010003	机上人工	工日	3.8047	230.00	875.08		
50	99450630	折旧费	元	661.1449	1.00	661.14		
51	99450640	检修费	元	215.4523	1.00	215.45		
52	99450650	维护费	元	567.0711	1.00	567.07		
53	99450660	安拆费	元	19.7593	1.00	19.76		
54	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	103.9328	9.49	986.32		
55	99450680	柴油(机械用)0#	kg	8.4376	7.82	65.98		
56	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	7.1003	7.82	55.52		
57	99450700	电(机械用)	kW·h	113.7576	1.04	118.31		
		合计				125774.78		

3

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404019001	照明开关	1. 名称:四位开关 2. 额定电流(A):10A	个	8	42.03	336.24	
2	030404019003	照明开关	1. 名称:两位开关 2. 额定电流(A):10A	个	8	36.44	291.52	
3	030404035002	插座	1. 名称:二三插座(带开关) 2. 安装方式:明装	个	100	44.43	4443.00	
4	030411002001	线槽	1. 名称:39线槽 2. 材质:塑料	m	240	20.85	5004.00	
5	030411002002	线槽	1. 名称:24线槽 2. 材质:塑料	m	300	19.09	5727.00	
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:吊杆式 双管 3. 规格:40W 4. 安装形式:吊杆嵌入式	套	40	111.44	4457.60	
7	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:吊杆式 单管 3. 规格:40W 4. 安装形式:吊杆嵌入式	套	12	100.88	1210.56	
8	030404033001	风扇	1. 名称:吸顶风扇 2. 规格:16寸 3. 安装方式:吸顶式	台	40	223.01	8920.40	
9	030404033002	风扇	1. 名称:壁扇 2. 规格:16寸	台	24	199.54	4788.96	
10	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BVV 4. 规格:4mm2	m	350	4.68	1638.00	
11	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BVV 4. 规格:2.5mm2	m	470	3.36	1579.20	
12	030411004003	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BVV 4. 规格:1.5mm2	m	1050	2.72	2856.00	
13	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BVV 4. 规格:6mm2	m	240	4.68	1123.20	
14	粤R2-5-105	空调器室外机(制冷量kw以内) 5	1. 工程名称:拆除空调外机	台	8	75.02	600.16	
本页小计							42975.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价计算表

工程名称: 电气

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030404019001	照明开关	个	8.00	8.14	29.91		2.34	1.63	42.03
	C4-4-119	照明开关安装 板式暗开关(单控) 四联	10个	0.8	8.14	29.91		2.34	1.63	42.03
2	030404019003	照明开关	个	8.00	8.14	24.33		2.34	1.63	36.44
	C4-4-117	照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	10个	0.8	8.14	24.33		2.34	1.63	36.44
3	030404035002	插座	个	100.00	10.35	29.04		2.97	2.07	44.43
	C4-4-135	三相带接地明插座安装(A以下) 16	10个	10	10.35	29.04		2.97	2.07	44.43
4	030411002001	线槽	m	240.00	10.28	5.56		2.96	2.06	20.85
	C4-11-153	难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	10m	24	10.28	5.56		2.96	2.06	20.85
5	030411002002	线槽	m	300.00	10.28	3.80		2.96	2.06	19.09
	C4-11-153	难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	10m	30	10.28	3.80		2.96	2.06	19.09
6	030412005001	荧光灯	套	40.00	19.73	84.48		3.28	3.95	111.44
	借C2-12-210	成套型荧光灯具安装 吊管式 双管	10套	4	19.73	84.48		3.28	3.95	111.44
7	030412005002	荧光灯	套	12.00	15.70	79.43		2.61	3.14	100.88
	借C2-12-209	成套型荧光灯具安装 吊管式 单管	10套	1.2	15.70	79.43		2.61	3.14	100.88
8	030404033001	风扇	台	40.00	31.54	176.10		9.06	6.31	223.01
	C4-4-111	风扇安装 吊风扇	台	40	31.54	176.10		9.06	6.31	223.01
9	030404033002	风扇	台	24.00	45.91	131.26		13.19	9.18	199.54
	C4-4-113	风扇安装 壁扇	台	24	45.91	131.26		13.19	9.18	199.54
10	030411004001	配线	m	350.00	1.12	3.01		0.32	0.22	4.68

综合单价计算表

工程名称: 电气

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C4-11-241	线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m单线	3.5	1.12	3.01		0.32	0.22	4.68
11	030411004002	配线	m	470.00	0.92	1.99		0.26	0.18	3.36
	C4-11-240	线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m单线	4.7	0.92	1.99		0.26	0.18	3.36
12	030411004003	配线	m	1050.00	0.92	1.35		0.26	0.18	2.72
	C4-11-240	线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	100m单线	10.5	0.92	1.35		0.26	0.18	2.72
13	030411004004	配线	m	240.00	1.12	3.01		0.32	0.22	4.68
	C4-11-241	线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 6	100m单线	2.4	1.12	3.01		0.32	0.22	4.68
14	粤R2-5-105	空调器室外机 (制冷量kw以内) 5	台	8.00	54.64	0.70		8.75	10.93	75.02
	借R2-5-105	空调器室外机 (制冷量kw以内) 5	台	8	54.64	0.70		8.75	10.93	75.02
15	粤R2-5-109	空调器室内机 挂墙式	台	8	33.67	0.43		5.39	6.73	46.22
	借R2-5-109	空调器室内机 挂墙式	台	8	33.67	0.43		5.39	6.73	46.22
16	030701003001	空调器	组	8.00	245.30	29.61	29.63	76.21	54.99	435.74
	C7-1-23	分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量 (kW) 3以下	台	8	89.98	14.71		24.94	18.00	147.63
17	C7-1-26	分体式室外空调器安装 制冷量 (kW) 8以下	台	8	155.32	14.90	29.63	51.27	36.99	288.11
	030404019002	控制开关	个	4.00	47.82	55.64		13.74	9.56	126.76
	C4-4-55	DZ自动空气断路器安装 额定电流 (A 以内) 100	个	4	47.82	55.64		13.74	9.56	126.76
		合计			545.58	659.65	29.63	146.96	115.04	1496.89

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	5443.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1521.79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1521.79		—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	17.5064	96.19	1683.94		
2	00010010	人工费	元	13296.851	1.00	13296.85		
3	02130140	扁形塑料绑带	m	112.9905	0.72	81.35		
4	02270001	棉纱	kg	5.275	7.04	37.14		
5	02270001@1	棉纱	kg	4	7.04	28.16		
6	03010220	木螺钉M4.5~6×15~100	十套	20.8	0.70	14.56		
7	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	20.8	0.18	3.74		
8	03011425	半圆头镀锌螺栓M5×40	十套	1.632	0.58	0.95		
9	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	3.328	0.43	1.43		
10	03013041	膨胀螺栓M8	十套	19.584	3.15	61.69		
11	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	8.16	10.32	84.21		
12	03013431	塑料胀管D6~8	十套	22	0.60	13.20		
13	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	6.4	16.00	102.40		
14	0303341	木螺钉M2~4×6~65	十个	32.448	0.18	5.84		
15	03033496	风扇吊钩	个	40.8	1.80	73.44		
16	03139011	冲击钻头Φ10	个	1.344	6.84	9.19		
17	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	1.42	2.85	4.05		
18	0365071	冲击钻头Φ6~8	个	0.7384	2.85	2.10		
19	1431411	塑料胀管D6~8	个	114.4	0.24	27.46		
20	2503006	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	214.3908	1.59	340.88		
21	2609391	铜接线端子20A	个	52.78	0.17	8.97		
22	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	19.616	1.59	31.19		
23	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	16.4	1.59	26.08		
24	28030480@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BVV-2.5mm ²	m	61	1.80	109.80		
25	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	378	0.25	94.50		
26	3113291	塑料圆台	块	109.2	0.39	42.59		
27	34130001	标志牌塑料扁形	个	126.6	0.68	86.09		
28	99450760	其他材料费	元	99.43	1.00	99.43		
29	9946131	其他材料费	元	19.7	1.00	19.70		
30	2200001@1	双管荧光灯	套	40.4	45.00	1818.00		
31	2200001@2	单管荧光灯	套	12.12	40.00	484.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	226112101	灯具吊杆(1.2)Φ15	根	81.6	15.00	1224.00		
33	226112102	灯具吊杆(1.2)Φ15	根	24.48	15.00	367.20		
34	2605000103	四位开关	个	8.16	28.00	228.48		
35	2605000104	两位开关	个	8.16	23.00	187.68		
36	2641006002	二三插座(带开关)	个	102	27.00	2754.00		
37	2803017001	绝缘电线BVV-4	m	619.5	2.77	1716.02		
38	2803017004	绝缘电线BVV-2.5	m	493.5	1.80	888.30		
39	2803017005	绝缘电线BVV-1.5	m	1102.5	1.19	1311.98		
40	2903006002	塑料线槽39	m	252	5.08	1280.16		
41	2903006003	塑料线槽24	m	315	3.40	1071.00		
42	5003001001	分体式室内空调器挂墙式	台	8				
43	5003002001	分体式室外空调器3匹	台	8				
44	50370001	风扇	台	40	172.00	6880.00		
45	5037000101	壁扇	台	24	129.00	3096.00		
46	5515000102	漏电开关DZ型63A	个	4	54.90	219.60		
47	00010003	机上人工	工日	0.512	230.00	117.76		
48	9945063001	折旧费	元	24.9083	1.00	24.91		
49	9945064001	检修费	元	10.3211	1.00	10.32		
50	9945065001	维护费	元	24.0432	1.00	24.04		
51	99450660	安拆费	元	0.9464	1.00	0.95		
52	9945068001	柴油(机械用)0#	kg	7.0939	7.82	55.47		
53	99450700	电(机械用)	kw·h	3.4216	1.04	3.56		
		合计				40155.16		