

仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组
环境整治工程


预 算 价

预 算 价 (小写): 972199.05

(大写): 玖拾柒万贰仟壹佰玖拾玖元零伍分

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (有效期限: 2027年12月31日)

复 核 人:  (有效期限: 2025年12月31日)

编 制 时 间: 2025.10.8

复 核 时 间: 2025.10.8

建设项目预算价汇总表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程	972199.05		41080.27	
1.1	仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分	843482.93		36112.76	
1.2	仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--园林绿化部分	128716.12		4967.51	
合计		972199.05		41080.27	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程预算汇总表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	673564.64	
1.1	C20砼路面	96980.00	
1.2	人行步道砖	65978.65	
1.3	仿木护栏	17367.52	
1.4	仿竹栏杆	29696.01	
1.5	挡土墙1	12942.22	
1.6	挡土墙2	368970.47	
1.7	户外设施	49644.10	
1.8	预制四角亭	19272.14	
1.9	黄蜡石公园牌	8396.10	
1.10	树池	4317.43	
2	措施合计	100272.91	
2.1	绿色施工安全防护措施费	36112.76	
2.2	其他措施费	64160.15	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	773837.55	
5	增值税销项税额	69645.38	—
6	总造价	843482.93	
7	人工费	181105.70	
预算价合计=1+2+3+5		843,482.93	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		C20砼路面						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	746	2.36	1760.56	
2	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:100mm	m2	746	24.48	18262.08	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm	m2	746	103.16	76957.36	
		C20砼路面合计					96980.00	
		人行步道砖						
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	490	2.08	1019.20	
5	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:80mm	m2	490	17.23	8442.70	
6	040204002001	人行道垫层铺设	1. 垫层材料品种、厚度:C20砼 垫层150mm厚	m2	490	62.87	30806.30	
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖200×100×60mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:中砂找平层30mm厚	m2	490	34.11	16713.90	
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:麻石沿石100×300×300mm	m	296.72	30.32	8996.55	
		人行步道砖合计					65978.65	
		仿木护栏						
9	穗01150901001	仿木护栏	1. 构件类型:成品仿木护栏 2. 构件高度:1200mm	m	76	228.52	17367.52	
		仿木护栏合计					17367.52	
		仿竹栏杆						
10	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	7.59	480.70	3648.51	
11	穗01150901002	仿木护栏	1. 构件类型:成品仿竹栏杆 2. 构件高度:500mm	m	230	113.25	26047.50	
		仿竹栏杆合计					29696.01	
		挡土墙1						
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	50.59	8.38	423.94	
本页小计							210446.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m3	26.65	18.69	498.09	
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	23.94	16.49	394.77	
15	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	2.66	246.94	656.86	
16	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	5.32	480.70	2557.32	
17	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C25	m3	15.96	527.02	8411.24	
		挡土墙1合计					12942.22	
		挡土墙2						
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.1m	m3	1660.37	8.86	14710.88	
19	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m3	1029.11	18.69	19234.07	
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	631.26	16.49	10409.48	
21	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	51.66	463.58	23948.54	
22	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C20	m3	579.6	518.75	300667.50	
		挡土墙2合计					368970.47	
		户外设施						
23	04B001	户外运动器材	1. 品名：腰背按摩器 2. 规格：长1068mm×宽918mm×高1425mm	套	7	797.54	5582.78	
24	04B001	户外运动器材	1. 品名：单人划船器 2. 规格：长1150mm×宽860mm×高795mm	套	7	934.51	6541.57	
25	04B001	户外运动器材	1. 品名：单人健骑机 2. 规格：长1000mm×宽658mm×高1064mm	套	12	677.64	8131.68	
26	04B001	户外运动器材	1. 品名：单人平步机 2. 规格：长1295mm×宽192mm×高1532mm	套	12	1033.63	12403.56	
本页小计							414148.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	04B001	户外运动器材	1. 品名：单人漫步机 2. 规格：长1110mm×宽513mm×高1258mm	套	11	955.75	10513.25	
28	050305006001	石桌石凳	1. 品名：石桌石凳 2. 规格：1桌4凳	套	1	1644.62	1644.62	
29	050305006002	石凳	1. 品名：石凳 2. 规格：长150mm×宽300mm×高400mm	个	8	603.33	4826.64	
		户外设施合计					49644.10	
		预制四角亭						
30	04B001	预制凉亭	1. 品名：预制型仿古四角凉亭 2. 规格：长4060mm×宽4060mm×高4640mm	套	1	19272.14	19272.14	
		预制四角亭合计					19272.14	
		黄蜡石公园牌						
31	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.7m	m3	2.02	8.38	16.93	
32	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	2.02	16.49	33.31	
33	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	0.29	463.58	134.44	
34	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.35	464.91	627.63	
35	050301005001	点风景石	1. 石料种类：黄蜡石 2. 石料规格、重量：5t以内	t	2.808	2700.78	7583.79	
		黄蜡石公园牌合计					8396.10	
		树池						
36	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：花岗岩500×200×150mm 2. 树池尺寸：长1500mm×宽1500mm	个	13	332.11	4317.43	
		树池合计					4317.43	
		分部分项合计					673564.64	
		措施项目						
本页小计							48970.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	36112.76			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					36112.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--园林绿化部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 12~15cm 3. 株高、冠径: 树高5.5~6m, 冠幅3~3.2m 4. 养护期: 12个月	株	1	1053.32	1053.32	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 冬青 2. 胸径或干径: 12~15cm 3. 株高、冠径: 树高2~2.2m, 冠幅1.6~1.8m 4. 养护期: 12个月	株	8	1003.07	8024.56	
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 细叶紫薇 2. 胸径或干径: 12~15cm 3. 株高、冠径: 树高2.2~2.5m, 冠幅1.8~2m 4. 养护期: 12个月	株	23	915.83	21064.09	
		乔木合计					30141.97	
		灌木						
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 海桐球 2. 冠丛高: 120cm×120cm 3. 养护期: 12个月	株	9	247.17	2224.53	
		灌木合计					2224.53	
		地被						
5	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 满天星 2. 单位面积株数: 49株/m ² 3. 株高或蓬径: 株高35~40cm, 蓬径20~25cm 4. 养护期: 12个月	m ²	37	111.46	4124.02	
6	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 红继木 2. 单位面积株数: 49株/m ² 3. 株高或蓬径: 株高35~40cm, 蓬径20~25cm 4. 养护期: 12个月	m ²	37	111.95	4142.15	
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月	m ²	1700	42.64	72488.00	
		地被合计					80754.17	
		分部分项合计					113120.67	
本页小计							113120.67	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--园林
绿化部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--园林
绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	4967.51			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					4967.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--园林
绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 仁化县黄坑镇黄坑村曾屋和孙涂屋组环境整治工程--园林
绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：