

工程名称：           曲江区实验小学运动场维修改造工程          

标段名称：           曲江区实验小学运动场维修改造工程          


## 最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：                                           151150.39                                          

（大写）：                                           壹拾伍万壹仟壹佰伍拾元叁角玖分                                          



人：  
人：  
位：  
法定代表人或其授权人：



（造价专业人员签字及盖章）  
（签字及盖章）  
（盖章）  
（签字或盖章）

招 标 人：  
法定代表人或其授权人：  
编 制 时 间：





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区实验小学运动场维修改造工程      标段：曲江区实验小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称            | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）    |           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|      |              |                  |                                             |      |         | 综合单价     | 合价        |
|      |              | 单项工程             |                                             |      |         |          | 120659. 5 |
|      |              | 曲江区实验小学运动场维修改造工程 |                                             |      |         |          | 120659. 5 |
|      |              | 新建单坡雨棚           |                                             |      |         |          | 23957. 37 |
| 1    | 011103001001 | 铲除塑胶地面           | 1. 铲除原有塑胶地面<br>2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内      | m2   | 5. 76   | 13. 08   | 75. 34    |
| 2    | 041001001001 | 拆除路面             | 1. 凿除混凝土地面100mm厚<br>2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2   | 5. 76   | 26. 18   | 150. 8    |
| 3    | 010102001001 | 挖基坑土方            | 1. 土类别：一、二类土<br>2. 开挖深度：2m内                 | m3   | 4. 896  | 45. 33   | 221. 94   |
| 4    | 010102007001 | 回填方              | 1. 回填土 夯实<br>机夯实 槽、坑                        | m3   | 3. 56   | 20. 9    | 74. 4     |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置             | 1. 土石类别：场内余土 自卸汽车外运 运距3 km                  | m3   | 1. 336  | 31. 45   | 42. 02    |
| 6    | 010501001001 | 基础垫层             | 1. 材料品种、强度要求、配比：普通预拌混凝土 C20                 | m3   | 0. 256  | 457. 39  | 117. 09   |
| 7    | 010502001001 | 独立基础             | 1. 混凝土种类：普通预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25          | m3   | 0. 864  | 463. 44  | 400. 41   |
| 8    | 010502001002 | 二次浇筑             | 1. 混凝土种类：普通预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20          | m3   | 0. 216  | 895. 96  | 193. 53   |
| 9    | 010505002001 | 基础模板             | 1. 基础模板制安                                   | m2   | 7. 2    | 59. 05   | 425. 16   |
| 10   | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋        | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内                           | t    | 0. 0512 | 4153. 63 | 212. 67   |
| 本页小计 |              |                  |                                             |      |         |          | 120659. 5 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区实验小学运动场维修改造工程

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）    |          |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|      |              |          |                                              |      |        | 综合单价     | 合价       |
| 11   | 010506025001 | 预埋铁件     | 1. 钢材种类: 钢板                                  | t    | 0.1001 | 9804.35  | 981.42   |
| 12   | 010506024001 | 螺栓       | 1. 螺栓种类: 柱脚螺栓<br>2. 规格: M20、M18              | t    | 0.0236 | 10521.45 | 248.31   |
| 13   | 010603003001 | 钢管柱      | 1. 钢材品种、规格: 钢柱 Φ150*4.0, Q235B钢              | t    | 0.1872 | 5924.58  | 1109.08  |
| 14   | 010604001001 | 钢梁       | 1. 梁类型: 钢梁<br>2. 钢材品种、规格: Φ110*3.0mm, Q235B钢 | t    | 0.0871 | 5732.84  | 499.33   |
| 15   | 010602002001 | 钢托架      | 1. 钢材品种、规格: 钢管组合侧梁, Φ50*2.0mm, Φ30*2.0mm     | t    | 0.2489 | 5970.22  | 1485.99  |
| 16   | 010607003001 | 钢檩条      | 1. 钢材品种、规格: 口80*40*2.0mm<br>2. 构件类型: 钢檩条     | t    | 0.4006 | 5171.89  | 2071.86  |
| 17   | 010901002001 | 耐力板屋面    | 1. 屋面板品种、规格: 5mm厚PC耐力板                       | m2   | 99     | 147.52   | 14604.48 |
| 18   | 031001008001 | 塑料管      | 1. 材质: 成品PVC排水边沟<br>2. 规格: 200mm宽            | m    | 11     | 72.54    | 797.94   |
| 19   | 031001008002 | 塑料管      | 1. 材质: PVC-U排水管<br>2. 规格: Φ110               | m    | 8      | 30.7     | 245.6    |
|      |              | 围墙上部新建围网 |                                              |      |        |          | 29692.7  |
| 20   | 010506025002 | 预埋铁件     | 1. 钢材种类: 钢板<br>2. 规格: 150*150*5mm            | t    | 0.0574 | 9804.35  | 562.77   |
| 本页小计 |              |          |                                              |      |        |          | 120659.5 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区实验小学运动场维修改造工程      标段：曲江区实验小学运动场维修改造工程

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|      |              |             |                                                                                       |      |        | 综合单价     | 合价       |
| 21   | 010506024002 | 螺栓          | 1. 螺栓种类:柱脚螺栓<br>2. 规格:M12                                                             | t    | 0.0462 | 10521.45 | 486.09   |
| 22   | 030415002001 | 金属围网        | 1. 名称:金属围网<br>2. 规格:边框:Φ60×2.0镀锌圆管立柱, Φ40×1.5镀锌圆管横杆, 涂刷环氧富锌底漆2遍; 包塑围网50mm*50mm孔径, 菱形花 | m2   | 154.14 | 185.83   | 28643.84 |
|      |              | 原球场改匹克球场    |                                                                                       |      |        |          | 19937.65 |
| 23   | 011103002001 | 铲除人工草       | 1. 铲除原有人工草坪<br>2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内                                                | m2   | 169.65 | 11.49    | 1949.28  |
| 24   | 011101003001 | 自流平楼地面      | 1. 水泥自流平地面 厚度5mm<br>平地面                                                               | m2   | 169.65 | 14.67    | 2488.77  |
| 25   | 011403001001 | 抹灰面油漆       | 球场<br>1. 原混凝土层（酸洗、打磨、清洁）<br>2. 丙烯酸运动地面涂层2mm厚                                          | m2   | 169.65 | 90.69    | 15385.56 |
| 26   | 011108005001 | 球场划线        | 1. 标线类型:球场划白色线                                                                        | m    | 66.3   | 1.72     | 114.04   |
|      |              | 原球场加PC耐力板板顶 |                                                                                       |      |        |          | 44377.03 |
| 27   | 010506025003 | 预埋铁件        | 1. 钢材种类:钢板                                                                            | t    | 0.113  | 9804.35  | 1107.89  |
| 28   | 010506024003 | 螺栓          | 1. 螺栓种类:柱脚螺栓<br>2. 规格:M16                                                             | t    | 0.0101 | 10521.45 | 106.27   |
| 29   | 010603003002 | 钢管柱         | 1. 钢材品种、规格:钢柱 Φ150*4.0, Q235B钢                                                        | t    | 0.9448 | 5924.58  | 5597.54  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                       |      |        |          | 120659.5 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区实验小学运动场维修改造工程      标段：曲江区实验小学运动场维修改造工程

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |         |                                               |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 30   | 010604001002 | 钢梁      | 1. 梁类型:钢梁<br>2. 钢材品种、规格: Φ110*3.0mm, Q235B钢   | t    | 0.3182 | 5732.84 | 1824.19  |
| 31   | 010602002002 | 钢托架     | 1. 钢材品种、规格:钢管组合侧梁, Φ50*2.0mm, Φ30*2.0mm       | t    | 0.4218 | 5970.22 | 2518.24  |
| 32   | 010607003002 | 钢檩条     | 1. 钢材品种、规格:□80*40*2.0mm<br>2. 构件类型:钢檩条        | t    | 0.8052 | 5171.89 | 4164.41  |
| 33   | 010901002002 | PC耐力板屋面 | 1. 屋面板品种、规格:5mm厚PC耐力板                         | m2   | 196.98 | 147.52  | 29058.49 |
|      |              | 原有树池修缮  |                                               |      |        |         | 2694.75  |
| 34   | 011203003001 | 拆除花池面瓷砖 | 1. 铲除花池侧面及顶面瓷砖<br>2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内     | m2   | 12.22  | 30.65   | 374.54   |
| 35   | 011203001001 | 石材墙、柱面  | 1. 基层类型、部位:花池侧面及顶面<br>2. 面层材料品种、规格:200*400大理石 | m2   | 12.22  | 189.87  | 2320.21  |
|      |              |         |                                               |      |        |         |          |
|      |              |         |                                               |      |        |         |          |
|      |              |         |                                               |      |        |         |          |
|      |              |         |                                               |      |        |         |          |
|      |              |         |                                               |      |        |         |          |
|      |              |         |                                               |      |        |         |          |
|      |              |         |                                               |      |        |         |          |
| 本页小计 |              |         |                                               |      |        |         | 120659.5 |
| 合计   |              |         |                                               |      |        |         | 120659.5 |

## 措施项目清单计价表

工程名称：曲江区实验小学运动场维修改造工程      标段：曲江区实验小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格<br>(元) | 备注 |
|------|--------------|---------|------|-----------|----|
| 1    |              | 措施项目    |      | 5944.63   |    |
| 1.1  | 011601007001 | 文明施工    |      | 957.03    |    |
| 1.2  | 011601008001 | 环境保护    |      | 870.03    |    |
| 1.3  | 011601006001 | 临时设施    |      | 1131.04   |    |
| 1.4  | 011601009001 | 安全生产    |      | 2653.59   |    |
| 1.5  | 011601001001 | 脚手架     |      | 332.94    |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
|      |              |         |      |           |    |
| 本页小计 |              |         |      | 5944.63   |    |
| 合计   |              |         |      | 5944.63   | -  |

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 曲江区实验小学运动场维修改造工程

标段：曲江区实验小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：曲江区实验小学运动场维修改造工程 标段：曲江区实验小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 增值税计价表

工程名称：曲江区实验小学运动场维修改造工程

标段：曲江区实验小学运动场维修  
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]