

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 1 页 共 24 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 2 页 共 24 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 围墙内外侧和顶部抹灰 2. 20mm厚1：2水泥砂浆	m2	52.58		
		水泥砂浆地面					
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 100mm厚1：2水泥砂浆面层 2. 素土夯实（密实度≥0.93）	m2	77.88		
		花基					
42	010501001001	基础垫层	1. 花池60mm厚C20混凝土基础	m3	1.09		
43	010401001001	砖基础	1. 砖砌花池 砖基础 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	2.36		
44	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌花池 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	2.61		
45	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 部位：花基双侧面和顶部 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 表面收光	m2	64.64		
		120mm厚砖砌围墙					
38	010501001002	基础垫层	1. 60mm厚C20混凝土基础	m3	2.59		
39	010401001002	砖基础	1. 砖基础 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	4.59		
40	010401002001	实心砖墙	1. 砖砌围墙 外墙 120mm厚 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	5.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：围墙 双侧面和顶部 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 表面收光	m2	129.26		
		180mm厚砖砌围墙					
34	010501001003	基础垫层	1. 60mm厚C20混凝土基础	m3	1.91		
35	010401001003	砖基础	1. 砖基础 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	4		
36	010401002002	实心砖墙	1. 砖砌围墙 外墙 180mm厚 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	21.41		
37	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：围墙 双侧面和顶部 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 表面收光	m2	268.4		
		240mm厚砖砌围墙					
30	010501001004	基础垫层	1. 60mm厚C20混凝土基础	m3	1.4		
31	010401001004	砖基础	1. 砖基础 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	3.31		
32	010401002003	实心砖墙	1. 砖砌围墙 外墙 240mm厚 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	10.08		
33	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：围墙 双侧面和顶部 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 表面收光	m2	106.57		
		360mm厚砖砌围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010501001005	基础垫层	1. 60mm厚C20混凝土基础	m3	0.53		
27	010401001005	砖基础	1. 砖基础 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	1.45		
28	010401002004	实心砖墙	1. 砖砌围墙 外墙 360mm厚 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	8.42		
29	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：围墙双侧面和顶部 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 表面收光	m2	55.38		
		四小园围边					
22	010501001006	基础垫层	1. 100mm厚C20混凝土基础	m3	48.59		
23	010401001006	砖基础	1. 砖基础 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	13.81		
24	010401002005	实心砖墙	1. 砖砌清水砖墙 外墙 180mm厚 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	68.11		
25	010401004001	空心砖墙	1. 砖砌空花墙 2. 标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑	m3	59.99		
		铁艺栏杆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 6 页 共 24 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土地面					
70	040701001001	基地整理	1. 人行道整形碾压 2. 素土夯实（密实度 ≥ 0.93 ）	m2	732.16		
71	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 100mm厚6%水泥石粉垫层	m2	732.16		
72	040203007001	水泥混凝土	1. 100mm厚C25混凝土面层，拉毛处理 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	732.16		
		碎石地面					
68	040701001002	基地整理	1. 人行道整形碾压 2. 素土夯实（密实度 ≥ 0.93 ）	m2	135		
69	040202010001	碎石	1. 100mm厚粒径10-30mm碎石散置 2. 碎石 干铺	m2	135		
		加铺沥青路面					
73	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨现状混凝土路面2cm厚 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距3km	m2	6207		
74	040203004001	粘层	1. 改性乳化沥青粘层，撒铺量1.0L/m2	m2	6207		
75	040201021001	土工合成材料	1. 玻璃纤维土工格栅	m2	6207		
76	040203006001	沥青混凝土	1. 50mm厚SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C	m2	6207		
		仿石砖铺装					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040701001003	基地整理	1. 人行道整形碾压 2. 素土夯实（密实度 ≥ 0.93 ）	m2	790		
65	040202010002	碎石	1. 100mm厚碎石垫层 2. 碎石 干铺	m2	790		
66	040202016001	水泥混凝土基层	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m2	790		
67	040203008001	块料面层	1. 600*300*20mm厚仿石砖 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	790		
		路缘石A					
77	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 500X300X100mm厚C30预制水泥路缘石 2. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆层 3. 100mm厚C20混凝土，每m消耗量详见图纸 4. 100mm厚6%水泥石粉垫层 300mm宽 5. 素土夯实（密实度 ≥ 0.93 ）	m	788.32		
		路缘石B					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 500X200X100mm厚C30预制水泥路缘石 2. 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆层 3. 100mm厚C20混凝土，每m消耗量详见图纸 4. 100mm厚6%水泥石粉垫层 300mm宽 5. 素土夯实（密实度 ≥ 0.93 ）	m	612.3		
		明沟做法1					
78	040201022001	明沟做法1	1. 排水沟侧墙120mm厚*200mm高，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰（内外侧） 3. 水沟铺400*600*30mm厚成品铸铁盖板（顺长边方向安装）	m	223.8		
		明沟做法2					
61	040201022003	明沟做法2	1. 热镀锌格栅盖板 2. 800mm长*1000mm宽*30mm厚成品生态热镀锌格栅盖板（顺长边方向安装）	m	105		
		明沟做法3					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	040201022002	明沟做法3	1. 排水沟侧墙120mm厚*500mm高，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰（内外侧） 3. 水沟铺400*600*30mm厚成品铸铁盖板（顺铺）	m	259.6		
		明沟做法4					
60	040201022004	明沟做法4	1. 排水沟侧墙180mm厚*1400mm高，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰（内侧） 3. 成品1400*500*100mm厚预制混凝土盖板（含模板和钢筋）	m	76		
		明沟做法5					
59	040201022005	明沟做法5	1. 排水沟侧墙120mm厚*700mm高，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰（内侧） 3. 1000mm长*800mm宽*30mm厚成品热镀锌格栅盖板（顺长边方向安装）	m	83.1		
		明沟做法6					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040201022006	明沟做法6	1. 排水沟侧墙120mm厚*400mm高，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰（内侧） 3. 水沟铺500*300*30mm厚成品铸铁盖板（顺长边方向安装）	m	84.1		
		明沟做法7					
57	040201022007	明沟做法7	1. 排水沟侧墙120mm厚*400mm高，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰（内侧） 3. 水沟铺500*300*30mm厚成品铸铁盖板（顺长边方向安装）	m	27.1		
		明沟做法8					
56	040201022008	明沟做法8	现状水沟 1. 水沟铺400*600*30mm厚成品铸铁盖板（顺铺） 2. 50mm*3mm壁厚等边镀锌角铁，拉爆螺丝固定	m	39.1		
		明沟做法9					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040201022009	明沟做法9	现状水沟 1. 水沟铺400*600*30mm厚成品铸铁盖板（横铺） 2. 50mm*3mm壁厚等边镀锌角铁，拉爆螺丝固定	m	6		
		明沟做法10					
54	040201022010	明沟做法10	现状水沟 1. 水沟铺500*300*30mm厚成品铸铁盖板（顺长边方向安装） 2. 50mm*3mm壁厚等边镀锌角铁，拉爆螺丝固定	m	11		
		明沟做法11					
53	040201022011	明沟做法11	1. 排水沟侧墙120mm厚*300mm高，底净宽300mm，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰（内侧和底部）	m	28		
		明沟做法12					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040201022012	明沟做法12	1. 排水沟一边侧墙360mm厚*1700mm高，另一边侧墙240mm厚*530mm高，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰（内侧和侧墙顶部） 3. 1m宽*50mm厚1：2.5水泥砂浆找平（底部）	m	30.7		
		明沟做法13					
51	040201022013	明沟做法13	1. 排水沟侧墙180mm厚*500mm高，底净宽400mm，标准MU10红砖，M7.5砂浆砌筑 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰（内侧和底部） 3. 400mm宽*50mm厚1：2.5水泥砂浆找平（底部）	m	11.5		
		明沟做法14					
80	040402018001	变形缝	1. 现状水泥路面切缝 200mm厚	m	16		
81	040203007002	水泥混凝土	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm内 2. 拆除废料机械装车，外运3Km	m2	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(官渡镇五四村)	标段: 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(官渡镇五四村)
---	---

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040501005001	塑料管	1. Φ160 PVC排水 管安装 粘接	m	16		
83	040803004001	管道包封	1. 混凝土包管 Φ160 PVU排水 管（管材费用另 计） 2. 满包C30混凝 土加固，250mm 宽*200mm厚	m	16		
		明沟做法15					
48	040501005002	塑料管	1. Φ160 PVU排 水管安装 粘接	m	156.4		
49	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖一 般土方 一、二 类土	m3	43.01		
50	040103002001	一般回填方	1. 回填土(原土) 夯实机夯实 槽、坑	m3	39.87		
		市政其他部分					
84	040504001001	砌筑井	1. 砌筑井400mm *600mm内空 矩 形井深0.47m 2. 120mm厚井壁 ，标准MU10红 砖，M7.5砂浆 砌筑 3. 20mm厚1：2. 5水泥砂浆抹灰 （内侧） 4. 400*600*30 mm厚成品铸铁 井盖板	座	15		
85	040504001002	井盖	1. Φ700内径* Φ800井环铸铁 圆井盖	座	4		
86	040303002001	混凝土基础	1. 庭院灯和路 灯基础 2. C20混凝土浇 筑	m3	9.66		
87	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.116		
88	010505002001	基础模板	1. 基础模板	m2	62.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		园建-绿化工程					
		整个项目					
89	050103001001	栽植乔木	1. 名称：宫粉紫荆 2. 规格：胸径6-8cm，高度3.5-4m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	23		
90	050103001002	栽植乔木	1. 名称：香樟 2. 规格：胸径18-20cm，高度5-5.5m冠幅3-3.5m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	1		
91	050103001003	栽植乔木	1. 名称：万紫千红 2. 规格：胸径10-12cm，高度3-3.5m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	3		
92	050103001004	栽植乔木	1. 名称：丹桂 2. 规格：胸径10-12cm，高度3-3.5m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	050103001005	栽植乔木	1. 名称：乐昌含笑 2. 规格：胸径10-12cm，高度3-3.5m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	2		
94	050103001008	栽植乔木	1. 名称：樱花 2. 规格：胸径7-8cm，高度3-3.5m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	37		
95	050103001006	栽植乔木	1. 名称：小叶紫薇 2. 规格：胸径6-7cm，高度3-3.5m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	14		
96	050103001007	栽植乔木	1. 名称：高桩含笑 2. 规格：胸径7-8cm，高度2.5-3m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	050103002001	栽植单株灌木	1. 黄金香柳 2. 规格：高度1m冠，冠幅1.2m 3. 植物保养一年	株	6		
98	050103001009	栽植乔木	1. 名称：四季桂 2. 规格：头径6-7cm，高度1.3m，冠幅1m 3. 植物保养一年	株	40		
99	050103001010	栽植乔木	1. 名称：彩叶桂 2. 规格：头径4-5cm，高度1.3m，冠幅1m 3. 植物保养一年	株	60		
100	050103002002	栽植单株灌木	1. 金叶满堂 2. 规格：高度0.8m冠，冠幅0.9m 3. 植物保养一年	株	40		
101	050103001011	栽植乔木	1. 名称：茶花 2. 规格：头径3-4cm，高度1.3m，冠幅1m 3. 植物保养一年	株	109		
102	050103002003	栽植单株灌木	1. 双色茉莉 2. 规格：高度0.8m冠，冠幅0.8m 3. 植物保养一年	株	42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	050103002004	栽植单株灌木	1. 红继木球 2. 规格：高度0.8m冠，冠幅0.8m 3. 植物保养一年	株	140		
104	050103002005	栽植单株灌木	1. 三角梅 2. 规格：高度0.8m冠，冠幅0.8m 3. 植物保养一年	株	60		
105	050103002006	栽植单株灌木	1. 三角梅（小） 2. 规格：高度0.4m冠，冠幅0.4m 3. 植物保养一年	株	40		
106	050103002010	栽植单株灌木	1. 黄榕球 2. 规格：高度1m冠，冠幅1m 3. 植物保养一年	株	79		
107	050103002007	栽植单株灌木	1. 大红花 2. 规格：高度0.8m冠，冠幅0.8m 3. 植物保养一年	株	60		
108	050103002011	栽植单株灌木	1. 花叶女贞球 2. 规格：高度1m冠，冠幅1m 3. 植物保养一年	株	160		
109	050103002008	栽植单株灌木	1. 黄金叶球 2. 规格：高度0.8m冠，冠幅0.8m 3. 植物保养一年	株	110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	050103002012	栽植单株灌木	1. 毛杜鹃球 2. 规格：高度1m冠，冠幅1m 3. 植物保养一年	株	48		
111	050103002009	栽植单株灌木	1. 野牡丹球 2. 规格：高度0.8m冠，冠幅0.8m 3. 植物保养一年	株	37		
112	050103001012	栽植乔木	1. 名称：冬青 2. 规格：胸径10-12cm，高度3-3.5m冠幅1.5-2m 3. 树木三脚桩支撑 4. 植物保养一年	株	2		
113	050103006001	栽植丛生竹	1. 小琴丝竹 2. 3枝/盆，苗高3m，9盆/m ² 3. 植物保养一年	丛	350		
114	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 毛杜鹃（木本花卉） 苗高0.3m，冠幅0.3m 种植密度30袋/m ² 2. 植物保养一年	m ²	454		
115	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 红花继木（木本花卉） 苗高0.3m，冠幅0.3m 种植密度30袋/m ² 2. 植物保养一年	m ²	523		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 满天星（木本花卉） 苗高0.3m，冠幅0.3m 种植密度30袋/m2 2. 植物保养一年	m2	266		
117	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 黄金叶（木本花卉） 苗高0.3m，冠幅0.3m 种植密度30袋/m2 2. 植物保养一年	m2	167		
118	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 麦冬（草本花卉） 苗高0.25m，冠幅0.25m 种植密度30袋/m2 2. 植物保养一年	m2	107		
119	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 翠芦莉（草本花卉） 苗高0.35m，冠幅0.3m 种植密度30袋/m2 2. 植物保养一年	m2	251		
120	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 野牡丹（木本花卉） 苗高0.35m，冠幅0.3m 种植密度30袋/m2	m2	66		
121	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 银边草（草本花卉） 苗高0.3m，冠幅0.3m 种植密度30袋/m2 2. 植物保养一年	m2	126		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	050103015001	铺种草皮	1. 台湾草 原土铺草皮 2. 植物保养一年	m2	2196		
123	050101002001	植被清理	1. 清表 2. 四小园和绿化表面清理，平均5cm厚 3. 自卸汽车运土方 运距3km	m2	6000		
124	050101003001	栽植土回填	1. 机械回填土（无杂质符合种植要求的山土） 2. 部分四小园，绿化涵盖区域平均0.3m厚	m3	270		
		园建-电气工程					
		整个项目					
125	030413010001	小区路灯	1. 太阳能庭院灯，高4m，暖白光，30W	套	30		
126	040805001001	常规照明灯	1. 球场灯，高8m，白光，2*200W 2. 路灯金属杆（镀锌+喷塑）8m单臂 Q235	套	2		
127	040805001002	常规照明灯	1. 原有球场灯更换灯头，白光，200W	套	8		
		三线整治					
		整个项目					
128	040802001001	电杆组立	1. 名称:拆除原电杆 2. 材质:混凝土	根	21		
129	030502005001	光缆	1. 名称:拆除用户皮线 2. 敷设部位:室外	m	5000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(官渡镇五四村)

标段：翁源县“百千万工程”之全域
推进农村人居环境整治建设项目（官
渡镇五四村）

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	030502005002	光缆	1. 名称:拆除经运营商确认后村内废旧无用的光(电)缆 2. 敷设部位:室外 3. 规格:24芯	m	1207		
131	030502005003	光缆	1. 名称:拆除经运营商确认后村内废旧无用的光(电)缆 2. 敷设部位:室外 3. 规格:48芯	m	2301		
132	030502005004	光缆	1. 规格、墙壁方式敷设蝶形光缆 2. 敷设部位:室外	m	5000		
133	030502005005	光缆	1. 规格、型号:光缆 GYTS-48B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:吊架	m	80		
134	030502005006	光缆	1. 规格、型号:光缆 GYTS-96B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:吊架	m	1111		
135	030502005007	光缆	1. 规格、型号:光缆 GYTS-48B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:管道	m	418		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	030502005008	光缆	1. 规格、型号：光缆 GYTS-96B 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：管道	m	2090		
137	030502005009	光缆	1. 规格、型号：线路整修	m	5813		
138	040802001002	电杆组立	1. 名称：电杆 2. 材质：混凝土 3. 规格：7m	根	1		
139	031103010006	光缆接续	1. 现场组装光纤活动连接器	芯	100		
140	050307008001	标志牌	1. 名称：反光警示牌	个	2		
141	050307008002	标志牌	1. 名称：反光警示管	m	8		
142	030411001001	拉线	1. 名称：拉线 2. 材质：钢绞线 3. 规格：7m 4. 底盘、拉盘、卡盘规格：600×600混凝土拉盘	条	5		
143	031103007002	架空吊线	1. 架设墙壁吊线	m	2178		
144	031103012004	用户光缆测试 2芯	1. 名称：用户光缆测试 2芯	段	100		
145	031103012005	用户光缆测试 48芯	1. 名称：用户光缆测试 48芯	段	3		
146	031103012006	用户光缆测试 96芯	1. 名称：用户光缆测试 96芯	段	9		
147	031103010005	光缆接续	1. 名称：光缆割接接续 2. 规格：48芯	头	6		
148	031103010004	光缆接续	1. 名称：光缆割接接续 2. 规格：96芯	头	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）
--	--

第 24 页 共 24 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架			
1.1.2.6.3	011601001004	脚手架			
1.1.2.6.4	011601001005	脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(官渡镇五四村)

标段：翁源县“百千万工程”之全域
推进农村人居环境整治建设项目(官
渡镇五四村)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
1.3		市政工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(官渡镇五四村)

标段：翁源县“百千万工程”之全域
推进农村人居环境整治建设项目(官
渡镇五四村)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.3.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.3.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.3.2.4	2.4	综合脚手架			
1.3.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.3.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.3.2.7	2.7	桥梁支架			
1.3.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.3.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.3.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.3.2.12	2.12	围堰工程			
1.3.2.13	2.13	材料二次运输			
1.3.2.14	2.14	井点降水工程			
1.3.2.15	2.15	施工护栏			
1.3.2.16	2.16	监测量控工程			
1.4		园林绿化工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(官渡镇五四村)

标段：翁源县“百千万工程”之全域
推进农村人居环境整治建设项目（官
渡镇五四村）

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	263815. 32			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		313815. 32			-

暂列金额明细表

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
1	成品宣传栏	59633.03	5366.97	65000					
2	墙面彩绘	98205.8	8838.52	107044.32					
3	村标（外观尺寸（1.2+1.45）长*2.8m高	11009.17	990.83	12000					
4	垃圾棚1（3.32m长*1.07m宽*2.5m高）	4770.64	429.36	5200					
5	垃圾棚2（3.52m长*1.07m宽*2.5m高）	4954.13	445.87	5400					
6	垃圾棚3（4.62m长*1.07m宽*2.5m高）	5779.82	520.18	6300					
7	健身设施	5394.5	485.5	5880					
8	篮球架	6422.02	577.98	7000					
9	羽毛球架	733.94	66.06	800					
10	垃圾桶	4128.44	371.56	4500					
11	秋千	656.88	59.12	716					
12	滑滑梯	17981.65	1618.35	19600					
13	挡车石	2178.9	196.1	2375					
14	大理石坐凳	4403.67	396.33	4800					
15	花箱	12477.06	1122.94	13600					
16	大理石1桌4椅	3302.75	297.25	3600					
本页小计		242032.4	21782.92	263815.32					
合计		242032.4	21782.92	263815.32					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。