

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		哈水村改造提升工程					
		哈水村园建工程					
		砖砌小矮墙					
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 具体详见图纸及规范等	m3	370.1		
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方来源、运距:综合考虑 3. 具体详见图纸及规范等	m3	267.2		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人综合考虑 3. 具体详见图纸及规范等	m3	102.89		
4	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 具体详见图纸及规范等	m3	38.19		
5	010505001001	垫层模板	1. 部位:基础垫层模板	m2	224.66		
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*55 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 具体详见图纸及规范等	m3	64.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 2 页 共 34 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目（ 推进农村人居环境整治建设项目（三期
三期）（周陂镇第四批典型村） （周陂镇第四批典型村）

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、50厚石屑调平层	m2	2311.91		
18	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1、200厚级配碎石稳定层	m2	2311.91		
		地面硬化（150厚）					
19	050201003011	混凝土地面	1. 150厚C30混凝土 2. 伸缩缝等综合考虑，详见巷道/地坪硬化大样图	m2	972.7		
20	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1、50厚石屑调平层	m2	972.7		
21	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1、100厚级配碎石稳定层	m2	972.7		
		地面硬化（100厚）					
22	050201003012	混凝土地面	1. 100厚C30混凝土 2. 伸缩缝等综合考虑，详见巷道/地坪硬化大样图	m2	301.7		
23	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	1、50厚石屑调平层	m2	301.7		
		压纹混凝土路面					
24	040202017002	C25素混凝土基层	1. 100厚C25素混凝土 2. 50厚级配碎石	m2	1730.8		
25	040203006005	压花乱石纹彩色混凝土路面	1. 30厚1：2水泥砂浆压花（面撒彩色强化料6kg/m²，脱膜粉0.4kg/m²，模具按印花，撒保护剂粉0.6kg/m²）	m2	1730.8		
		儿童公园地面					
26	040203008001	EPDM地面	1、丙烯酸地坪底漆2.0mm 3、20厚C30细石混凝土层 4、100厚C25混凝土 5、150厚6%水泥碎石基层	m2	192.93		
		仿木护栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 具体详见图纸及规范等	m3	12.3		
28	010103001012	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	9.23		
29	040103003021	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3KM	m3	3.08		
30	040303002011	混凝土基础	1. 材料品种: C25 混凝土基础 2. 具体详见图纸及规范等	m3	3.08		
31	010505002006	基础模板	1、混凝土基础模版	m2	61.52		
32	040303018003	仿木护栏	1. 直径150仿树藤立柱，间距1800 2. 直径100仿树藤横杆	m	76.9		
		条形石凳					
33	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	6.57		
34	010103001013	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	5.47		
35	040103003022	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	1.08		
36	040303002012	混凝土基础	1. 材料品种: C20 混凝土基础 2. 具体详见图纸及规范等	m3	0.87		
37	010505002007	基础模板	1、混凝土基础模版	m2	5.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	020206006001	条形石坐凳	1. 光面芝麻灰花岗岩1800*300*180 2. 光面芝麻灰花岗岩280*430*150（2个） 3. 条形石凳成品采购	个	16		
		路沿石					
39	040204004002	路沿石铺装	1. 500x250x100 C25混凝土路沿石 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土及模板 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实率≥96%	m	2404.6		
40	040204004003	原路沿石清洗	路沿石花池高压水枪清洗	m	578.7		
		太阳能路灯					
41	040805003001	太阳能路灯安装	1、太阳能路灯 2、具体详见图纸及规范等	套	100		
42	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	253.5		
43	010103001006	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	196.9		
44	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	56.6		
45	040303001007	混凝土垫层	1. 材料品种: C20混凝土垫层	m3	9.8		
46	010505001003	垫层模板	1、垫层模板	m2	56		
47	040303002004	混凝土基础	1. 材料品种: C25混凝土基础	m3	46.8		
48	010505002002	基础模板	1、混凝土基础模版	m2	312		
		垃圾收集点					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村) (周陂镇第四批典型村)

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	106.92		
50	010103001009	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	77.27		
51	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	25.76		
52	040303001008	混凝土垫层	1. 材料品种: C20 混凝土垫层	m3	5.18		
53	040303002006	混凝土基础	1. 材料品种: C25 混凝土基础	m3	11.88		
54	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 混凝土强度等级:C25混凝土柱墩	m3	3.21		
55	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级:C25基础梁	m3	6.05		
56	040203007001	地面硬化	1、40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子压实赶光，面涂密封固化剂 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、80厚C20混凝土垫层	m2	32.4		
57	020603003001	灰色树脂瓦	1、灰色树脂瓦	m2	81.57		
58	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:GZ1 Q235B 200*120*5 3. 具体详见图纸及规范等	t	2.1		
59	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:GL1 Q235B 120*120*4 3. 具体详见图纸及规范等	t	2.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010608001001	钢构件制作	1. 构件类型: 钢栏杆(方钢) 2. 钢材品种、规格: GL2 Q235B 80*80*4	t	1.247		
61	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.26		
62	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.634		
63	010401008001	零星砌砖	1、灰色墙面砖100*200	m3	4.08		
64	011507001001	平面、箱式招牌	1、双面贴宣传标语 2、2厚铝合金板	m2	77.76		
65	011503004001	铁艺造型	1、铁艺造型	m2	21.6		
66	010505001004	垫层模板	1. 部位: 基础垫层模板	m2	6.48		
67	010505002004	基础模板	1. 部位: 独立基础模板	m2	17.28		
68	010505004001	柱面模板	1. 部位: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内	m2	19.89		
69	010505006001	梁模板	1. 部位: 基础梁模板	m2	30.96		
		防撞墩					
70	040205016002	防撞筒(墩)	1. 材料品种: 混凝土隔离墩	个	40		
		钢筋混凝土沟盖板					
71	040601010001	钢筋混凝土沟盖板	1. 材质: C30混凝土盖板, 钢筋 Φ10@150双向单层 2. 具体详见图纸及规范等	m3	6.76		
		500*500排水暗沟					
72	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	12.95		
73	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	5.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村) (周陂镇第四批典型村)

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	7.11		
75	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格:500mm*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层; 100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10水泥砂浆砌筑 MU10砖 4. 勾缝、抹面要求: 外壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面; 内壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面压实赶光; 5. 盖板:球墨铸铁篦子盖板, L50*5角钢, Φ8L=380钢筋, C25细石混凝土沟盖板槽及模板	m	10		
		300*300排水暗沟					
76	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	128.21		
77	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	64.19		
78	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	64.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	040501019002	砌体渠道	1. 断面规格:300mm*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层; 100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10水泥砂浆砌筑 MU10砖 4. 勾缝、抹面要求: 外壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面; 内壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面压实赶光; 5. 盖板:球墨铸铁篦子盖板, L50*5角钢, Φ8L=380钢筋, C25细石混凝土沟盖板槽及模板	m	151.4		
		雨水算子					
80	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	46.5		
81	010103001008	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	16.65		
82	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	29.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040504010001	雨水口	1、成品球墨铸铁雨水算子，带井圈 750*450*40 2、C25混凝土井壁 3、100厚C25混凝土 4、100厚碎石垫层	座	18		
		DN300双壁波纹管					
84	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	20.37		
85	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	1.43		
86	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：3km	m3	18.94		
87	040501005005	塑料管	1、DN300双壁波纹管 2、管(基)坑回填：机制砂	m	20.3		
		DN400双壁波纹管					
88	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	165.46		
89	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	16.65		
90	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：3km	m3	148.81		
91	040501005002	塑料管	1、DN400双壁波纹管 2、管(基)坑回填：机制砂	m	148.81		
		道路划线、挡车器					
92	040205007001	标线	1、道路划线（停车位） 2、2mm厚 15cm宽	m2	167.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村) (周陂镇第四批典型村)

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040205016003	挡车器	1、 $\phi 60 \times 3$ 热镀锌钢管 2、黑黄反光膜 3、地面M10膨胀螺丝固定	个	71		
		加铺沥青混凝土路面					
94	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-131) 2. 厚度:60mm	m ²	1115		
95	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-131) 2. 厚度:加设20厚细粒式改性沥青砼调平层,按工程量70%计算	m ²	780.5		
96	040203004001	封层	1. 材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层(乳化沥青采用BC-1,矿料级配采用ES-3,厚度6mm)	m ²	1115		
97	040203003001	粘层	1. 材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层(PC-3) 2. 喷油量:0.6L/m ²	m ²	1115		
98	041001004001	原混凝土道路铣刨	1、原混凝土道路铣刨30mm后清洗或补强 2、拆除废料外运3KM 3、道路接缝位置贴24CM宽抗裂贴	m ²	1115		
		卵石花池					
99	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	24.16		
100	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	4.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	19.33		
102	050307017001	卵石花池	1、 ϕ 150-250当地卵石 2、1:3水泥砂浆 3、100厚C20素砼垫层 4、100厚碎石垫层	个	1		
		坐人花池					
103	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4.81		
104	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	3.08		
105	040103003018	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	1.73		
106	040303001013	混凝土垫层	1. 材料品种: C15 混凝土垫层	m3	0.54		
107	040303002010	混凝土基础	1. 材料品种: C25 混凝土基础	m3	3.71		
108	010506011005	现浇混凝土零星构件 钢筋	1、现浇构件带肋 钢筋 ϕ 25以内	t	0.16		
109	011502001001	成品装饰线条	1、马赛克装饰线条	m	7		
		汀步铺装					
110	050201023001	汀步(步石、飞石)	1、800*400*50汀步 2、30厚水泥砂浆结合层 3、C25砼基础层	m2	16.64		
		村标					
111	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	15.51		
112	010103001011	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	10.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	5.02		
114	040303001010	混凝土垫层	1. 材料品种: C15 混凝土垫层	m3	1.11		
115	040303002008	混凝土基础	1. 材料品种: C35 混凝土基础	m3	3.91		
116	040303004002	混凝土墩(台)帽	1. 混凝土强度等级:C35 混凝土柱墩	m3	0.38		
117	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:GZ1 Q345 HM250*175、GL1 Q345 120*80*3.2 3. 具体详见图纸及规范等	t	0.268		
118	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:GL2 Q345 80*2.5、GL3 Q345 120*80*3.2 3. 具体详见图纸及规范等	t	0.459		
119	010506011003	现浇混凝土零星构件 钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.035		
120	010506011004	现浇混凝土零星构件 钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.535		
121	010401008002	零星砌砖	1、砖砌平台底座	m3	8.97		
122	010502010001	钢筋混凝土墙	1、C35钢筋混凝土墙	m3	3.77		
123	011204003001	块料零星项目	1、240*60*10mm青砖贴面	m2	15.62		
124	011204003002	块料零星项目	1、10mm文化石贴面	m2	15.62		
125	011507001002	平面、箱式招牌	1、耐候钢板	m2	2.86		
126	020414018001	金属件、预埋铁件	1、M1预埋钢板 6mm厚钢板	t	0.019		
127	010505001005	垫层模板	1. 部位:基础垫层模板	m2	1.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010505002005	基础模板	1. 部位: 桩承台模板	m2	5.1		
129	010505004002	柱面模板	1. 部位: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	7.11		
130	010505005001	墙面模板	1. 部位: 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度(m): 7.43	m2	14.11		
		混凝土涵管					
131	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	22.25		
132	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	19.44		
133	040103003020	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	2.81		
134	010501001001	基础垫层	1、c15混凝土垫层	m3	2.81		
135	040501001002	混凝土管	1、DN800混凝土管	m	6.5		
		井盖提升					
136	040501001001	井盖提升	1、人工破除混凝土结构层 暂按200厚 2、锯缝 3、50厚碎石垫层 4、C30混凝土 5、沥青地面	个	5		
		外立面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面清洗 2. 15mm1:2.5水泥砂底层；5mm1:2.8水泥砂浆面层压平 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 防水型粗腻子粉底层1遍，防水型细腻子粉面层1遍 5. 外墙晴雨漆底漆2遍（漆色详见立面示意图标注） 6. 外墙晴雨漆面漆2遍（漆色详见立面示意图标注）	m2	4446.37		
		哈水村绿化工程					
		土方换填					
138	050101004001	栽植土换填	1、外购素土回填 2、运距1km	m3	1021.23		
		栽植乔木					
139	050103001014	四季桂花	1. 种植四季桂花，B11cm-13cm，W2m-3m，H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	14		
140	050103001008	栽植白玉兰	1. 种植白玉兰，B14cm-16cm，W2.5m-3m，H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	17		
141	050103001016	栽植美丽异木棉	1. 种植美丽异木棉，B20cm-25cm，W4m-4.5m，H7m-8m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	050103001015	栽植银杏	1. 种植银杏, B6-8cm, W2m-3m, H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	11		
143	050103001017	栽植冬青	1. 种植冬青, B14cm-16cm, W3m-4m, H4m-5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	4		
144	050103001018	栽植樟树	1. 种植樟树, B14cm-16cm, W3m-4m, H4m-5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	14		
145	050103001019	栽植香樟	1. 种植香樟, B6m-8cm, W2.5m-3.5m, H3m-4m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	10		
146	050103001020	栽植蓝花楹	1. 种植蓝花楹, B11cm-13cm, W2.5-3.5m, H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	6		
147	050103001021	栽植大叶紫薇	1. 种植大叶紫薇, B14cm-16cm, W2.5m-3.5m, H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	3		
148	050103001009	栽植黄皮树	1. 种植黄皮树, B8cm-10cm, W2m-3m, H2.5m-3m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	050103001010	栽植龙眼树	1. 种植龙眼树，B8cm-10cm，W2m-3m，H2.5m-3m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	7		
150	050103001012	栽植宫粉紫荆A	1. 种植宫粉紫荆A，B8cm-10cm，W2m-3m，H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	191		
151	050103001023	栽植宫粉紫荆B	1. 种植宫粉紫荆B，B11cm-13cm，W2m-3m，H3-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	417		
152	050103001022	栽植宫粉紫荆C	1. 种植宫粉紫荆C，B14cm-16cm，W2m-3m，H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	66		
153	050103001024	栽植宫粉紫荆D	1. 种植宫粉紫荆D，B17cm-18cm，W2m-3m，H3m-3.5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	13		
		栽植灌木					
154	050103009001	栽植翠芦莉	1. 花卉种类:种植翠芦莉（五斤袋，49株/平方米） 2. H:25-30 W35-40 3. 养护期1年	m2	311.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	050103009002	栽植矮翠芦莉	1. 花卉种类:矮生种植翠芦莉（五斤袋，49株/平方米） 2. H:25-30 W10-20 3. 养护期1年	m2	166		
156	050102008001	栽植金叶女贞	1. 材料品种：金叶女贞 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	21		
157	050102002002	栽植红继木球	1. 种类:红继木球 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	130		
158	050102008003	栽植红叶石楠	1. 材料品种：红叶石楠 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	51		
159	050102008002	栽植非洲茉莉	1. 材料品种：非洲茉莉 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	24		
160	050102008004	栽植三角梅	1. 材料品种：三角梅 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	050102008005	栽植含笑	1. 材料品种：含笑 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	12		
		栽植地被					
162	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类：草皮 2. 养护期1年	m2	1841.1		
163	050103015002	铺种银边山菅兰	1. 草皮种类：银边山菅兰（49株/平方米） 2. 养护期1年	m2	7		
164	050103015003	铺种满天星	1. 草皮种类：满天星（49株/平方米） 2. 养护期1年	m2	60.9		
		阳西村改造提升工程					
		阳西村园建工程					
		砖砌小矮墙					
165	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	194.13		
166	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	138.49		
167	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：3km	m3	55.64		
168	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*55 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7. 4. 具体详见图纸及规范等	m3	34.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:, 镂空拼接造型 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆座浆;	m3	15.72		
170	010401007002	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:, 镂空拼接造型 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆座浆;	m3	40.68		
171	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	20.65		
172	010505001001	垫层模板	1. 部位:基础垫层模板	m2	121.48		
		场地清杂、平整场地、拆除					
173	050101002002	清杂	1. 清杂	m2	8825		
		地面硬化（200厚）					
174	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、50厚石屑调平层	m2	4272		
175	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1、200厚级配碎石稳定层	m2	4272		
176	050201003007	混凝土地面	1. 200厚C30混凝土 2. 伸缩缝等综合考虑, 详见巷道/地坪硬化大样图	m2	4272		
		地面硬化（150厚）					
177	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1、50厚石屑调平层	m2	847		
178	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1、100厚级配碎石稳定层	m2	847		
179	050201003011	混凝土地面	1. 150厚C30混凝土 2. 伸缩缝等综合考虑, 详见巷道/地坪硬化大样图	m2	847		
		地面硬化（180厚）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	040202014006	水泥稳定碎(砾)石	1、50厚石屑调平层	m2	442		
181	040202014007	水泥稳定碎(砾)石	1、100厚级配碎石稳定层	m2	442		
182	050201003013	混凝土地面	1. 180厚C30混凝土 2. 伸缩缝等综合考虑，详见巷道/地坪硬化大样图	m2	442		
		压纹混凝土路面					
183	040202017001	C25素混凝土基层	1. 100厚C25素混凝土 2. 50厚级配碎石	m2	1895		
184	040203006005	压花乱石纹彩色混凝土路面	1. 30厚1：2水泥砂浆压花（面撒彩色强化料6kg/m²，脱膜粉0.4kg/m²，模具按印花，撒保护剂粉0.6kg/m²）	m2	1895		
		仿木护栏					
185	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	6.72		
186	010103001004	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	4.46		
187	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：3km	m3	2.26		
188	040303002002	混凝土基础	1. 材料品种：C25混凝土基础 2. 具体详见图纸及规范等	m3	1.68		
189	010505002001	基础模板	1、混凝土基础模版	m2	16.8		
190	040303018002	仿木护栏	1. 直径150仿树藤立柱，间距1800 2. 直径100仿树藤横杆	m	6		
		条形石凳					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村) (周陂镇第四批典型村)

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内等	m3	2. 27		
192	010103001007	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	1. 45		
193	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	0. 82		
194	020206006002	条形石坐凳	1. 光面芝麻灰花岗岩1800*300*180 2. 光面芝麻灰花岗岩280*430*150 (2个) 3. 条形石凳成品采购	个	15		
195	040303002005	混凝土基础	1. 材料品种: C20 混凝土基础	m3	1. 46		
196	010505002003	基础模板	1、混凝土基础模版	m2	9. 96		
		路沿石					
197	040204004003	路沿石铺装	1. 500x250x100 C25混凝土路沿石 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土及模板 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实率≥96%	m	114		
		太阳能路灯					
198	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	136. 5		
199	010103001006	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	79. 9		
200	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	56. 6		
201	040303001007	混凝土垫层	1. 材料品种: C20 混凝土垫层	m3	9. 8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	40		
203	040303002004	混凝土基础	1. 材料品种: C25 混凝土基础	m3	46.8		
204	010505002002	基础模板	1、混凝土基础模板	m2	260		
205	040805003001	太阳能路灯安装	1、太阳能路灯 2、具体详见图纸及规范等	套	100		
		垃圾收集点					
206	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	35.64		
207	010103001011	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	25.76		
208	040103003026	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	8.59		
209	010401008001	零星砌砖	1、灰色墙面砖100*200	m3	7.56		
210	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.16		
211	010505002004	基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.76		
212	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	6.63		
213	010505006001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	10.32		
214	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.09		
215	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.21		
216	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: GZ1 Q235B 200*120*5 3. 具体详见图纸及规范等	t	0.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	010604001002	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: GL1 Q235B 120*120*4 3. 具体详见图纸及规范等	t	0.8		
218	010608001002	钢构件制作	1. 构件类型: 钢栏杆(方钢) 2. 钢材品种、规格: GL2 Q235B 80*80*4	t	0.42		
219	011503004002	铁艺造型	1、铁艺造型	m2	7.2		
220	011507001001	平面、箱式招牌	1、双面贴宣传标语 2、2厚铝合金板	m2	25.92		
221	020603003001	灰色树脂瓦	1、灰色树脂瓦	m2	27.19		
222	040203007001	地面硬化	1、40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子压实赶光，面涂密封固化剂 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、80厚C20混凝土垫层	m2	10.8		
223	040303001008	混凝土垫层	1. 材料品种: C20混凝土垫层 2. 具体详见图纸及规范等	m3	1.73		
224	040303002006	混凝土基础	1. 材料品种: C25混凝土基础 2. 具体详见图纸及规范等	m3	3.96		
225	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 混凝土强度等级: C25混凝土柱墩	m3	1.07		
226	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级: C25基础梁	m3	2.02		
		防撞墩					
227	040205016002	防撞筒(墩)	1、挡车石球	个	8		
		300*400排水暗沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	104.16		
229	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	78.01		
230	040103003025	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	26.14		
231	040501019003	砌体渠道	1. 断面规格:300mm*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层; 100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10水泥砂浆砌筑 MU10砖 4. 勾缝、抹面要求: 外壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面; 内壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面压实赶光; 5. 盖板:球墨铸铁篦子盖板, L50*5角钢, Φ8L=380钢筋, C25细石混凝土沟盖板槽及模板	m	123		
		300*300排水暗沟					
232	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	57.58		
233	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	7.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	49.67		
235	040501019002	砌体渠道	1. 断面规格:300mm*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层; 100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10水泥砂浆砌筑 MU10砖 4. 勾缝、抹面要求: 外壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面; 内壁: 12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道, 8mm厚1: 2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面压实赶光; 5. 盖板:球墨铸铁篦子盖板, L50*5角钢, $\phi 8L=380$ 钢筋, C25细石混凝土沟盖板槽及模板	m	68		
		篮球场更新					
236	041001004003	篮球场地面	1、铲除原篮球场漆并清理打磨平整 2、重新刷丙烯酸漆, 做法参照地坪漆一	m2	1025		
237	011614001001	篮球场换新	1、拆除和更换篮球架	套	4		
		DN300双壁波纹管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村) (周陂镇第四批典型村)

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	236.31		
239	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	16.64		
240	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	219.67		
241	040501005001	塑料管	1、DN300双壁波纹管 2、管(基)坑回填: 机制砂	m	235.5		
		DN400双壁波纹管					
242	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	200.9		
243	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	20.22		
244	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	180.68		
245	040501005003	塑料管	1、DN400双壁波纹管 2、管(基)坑回填: 机制砂	m	161		
		道路划线、挡车器					
246	040205007001	标线	1、道路划线（停车位） 2、2mm厚 15cm宽	m2	1050		
247	040205016001	挡车器	1、Φ60*3热镀锌钢管 2、黑黄反光膜 3、地面M10膨胀螺丝固定	个	90		
		加铺沥青混凝土路面					
248	040203003002	粘层	1. 材料品种: 机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2. 喷油量: 0.6L/m²	m2	2680		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县“百千万工程”之 标段: 翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	040203004003	封层	1. 材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm）	m2	1115		
250	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-13I) 2. 厚度:60mm	m2	2680		
251	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-13I) 2. 厚度:加设20厚细粒式改性沥青砼调平层，按工程量70%计算	m2	1876		
252	041001004002	原混凝土道路铣刨	1、原混凝土道路铣刨30mm后清洗或补强 2、拆除废料外运 综合考虑 3、道路接缝位置贴24CM宽抗裂贴	m2	2680		
		砖砌花池					
253	010401008003	零星砌砖 花池	1、M7.5砌筑MU10砖墙	m3	30.06		
254	011204003001	块料零星项目 花池	1. 面层材料品种、规格:贴60*240仿青砖瓷片	m2	422.79		
255	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	94.1		
256	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	68.89		
257	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	25.22		
258	040303001012	混凝土垫层	1. 材料品种: C20混凝土垫层	m3	12.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		汀步铺装					
259	050201023001	汀步(步石、飞石)	1、800*400*50汀步 2、30厚水泥砂浆结合层 3、C25砼基础层	m2	14.08		
		混凝土挡土墙					
260	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	3181.28		
261	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	175.13		
262	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:鹅卵石回填	m3	870.97		
263	040103003020	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	1433.47		
264	040303001015	混凝土垫层	1. 材料品种: C20 混凝土垫层	m3	121.02		
265	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 材料品种: C25毛石混凝土挡墙（毛石粒径《200》） 2. De110PVC泄水管 3. 内侧填充砂砾反滤层 500*500*300 4. 具体详见图纸及规范等	m3	701.72		
266	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 材料品种: C25混凝土压顶 2. 具体详见图纸及规范等	m3	35.64		
		景墙					
267	010401008005	零星砌砖	1、240*120*60青砖砌体	m3	75.2		
268	010502006001	钢筋混凝土柱	1、C25混凝土柱	m3	1.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	010502022001	圈梁	1、C25混凝土圈梁、压顶	m3	9.7		
270	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.256		
271	010506011006	现浇混凝土零星构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.448		
272	020603003002	小青瓦屋面	1、小青瓦屋面	m2	27.04		
273	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	79.92		
274	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	70.86		
275	040103003021	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：3km	m3	1454.99		
276	040303001016	混凝土垫层	1. 材料品种：150厚碎石垫层	m3	13.69		
277	040303001017	混凝土垫层	1. 材料品种：100厚C25混凝土	m3	8.64		
278	040303001018	混凝土垫层	1. 材料品种：100厚C20垫层	m3	6.33		
		小广场及步道铺装					
279	040204001001	人行道块料铺设	1、240*120*60青砖铺设	m2	245		
280	040303001020	混凝土垫层	1. 材料品种：100厚C20垫层	m3	36.75		
281	040303001021	混凝土垫层	1. 材料品种：100厚C25混凝土	m3	24.5		
		树池					
282	010401008004	零星砌砖	1、M10水泥砂浆砌筑清水砖，1：3水泥砂浆勾缝 2、1：3水泥砂浆抹面	m3	7.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	011203003001	块料墙、柱面	1、荔枝面芝麻灰花岗岩300*600*20 2、10厚素水泥结合层 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	25.2		
284	011203003002	块料墙、柱面	1、荔枝面芝麻灰花岗岩600*300*50 2、10厚素水泥结合层 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	18		
285	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	25.34		
286	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	17.86		
287	040103003019	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：3km	m3	7.49		
288	040303001013	混凝土垫层	1. 材料品种：C20 混凝土垫层	m3	3.6		
		新建步级					
289	011203003003	块料墙、柱面	1、烧面芝麻灰花岗岩300*600*20踏步 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	41.8		
290	011203003004	块料墙、柱面	1、烧面芝麻灰花岗岩600*150*20踢面 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	20.9		
291	040303001014	混凝土垫层	1. 材料品种：C20 混凝土垫层 2. 具体详见图纸及规范等	m3	7.01		
		警示桩					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	16.4		
293	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	13.78		
294	040103003022	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	2.62		
295	010501001001	基础垫层	1、C15混凝土基础	m3	2.95		
296	040501022001	警示桩、警示牌	1、镀锌钢管警示桩内填15 2、面贴红白反光膜	个	41		
		防护网					
297	010501001002	基础垫层	1、碎石垫层	m3	3.2		
298	010501001003	基础垫层	1、C15混凝土垫层	m3	10.4		
299	011206005001	防护网	1、镀锌钢管围网柱，刷白色氟碳漆 2、黑色包塑钢网线径为6mm，网孔间距50*100 3、Φ30镀锌钢管，刷白色氟碳漆	m2	160		
300	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	33.6		
301	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	20		
302	040103003023	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	13.6		
303	040501022002	警示桩、警示牌	1、镀锌钢管警示桩内填15 2、面贴红白反光膜	个	41		
		砖砌围墙					
304	010401008007	零星砌砖 围墙	1、M7.5砌筑MU10砖墙	m3	36.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	011204003002	块料零星项目 围墙	1. 面层材料品种、规格:贴60*240仿青砖瓷片	m2	179.6		
306	010505001005	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	12.23		
307	040303016002	压顶	1. 材料品种: C25混凝土压顶及模板	m3	0.74		
308	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	34.53		
309	010103001010	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	19.57		
310	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 3km	m3	14.96		
311	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖240*115*55 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 4. 具体详见图纸及规范等	m3	10.46		
312	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	4.5		
		外立面					
313	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙面清洗 2. 15mm1:2.5水泥砂底层; 5mm1:2.8水泥砂浆面层压平 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 防水型腻子粉底层1遍, 防水型腻子粉面层1遍 5. 外墙晴雨漆底漆2遍(漆色详见立面示意图标注) 6. 外墙晴雨漆面漆2遍(漆色详见立面示意图标注)	m2	3843.48		
		阳西村绿化工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方换填					
314	050101004001	栽植土换填	1、外购素土回填 2、运距1km	m3	783.08		
		栽植乔木					
315	050103001014	栽植桂花	1. 种植桂花，B15cm-18cm，W2m-3m，H3m-5m 2. 支撑 3. 养护期1年	株	7		
		栽植灌木					
316	050102008003	栽植灰莉	1. 材料品种：灰莉 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	174		
317	050102008004	栽植三角梅	1. 材料品种：三角梅 2. 高度：H：80-100 3. 冠幅：W：80-100 4. 养护期1年	株	148		
		栽植地被					
318	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:草皮 2. 养护期1年	m2	4132		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)	标段: 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)	标段: 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	420723.97			
2	专业工程暂估价	39500			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		460223.97			-

暂列金额明细表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
2	未确定工程暂列金额			420723.97			
2.1		8414479.42	5	420723.97			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	420723.97			-
合 计		-	-	420723.97			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：翁源县“百千万工程”之 标段：翁源县“百千万工程”之全域
全域推进农村人居环境整治建设项目(推进农村人居环境整治建设项目(三期
三期)(周陂镇第四批典型村)) (周陂镇第四批典型村)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(三期)(周陂镇第四批典型村)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。