



绿化规格表

编号	图例	品 种 名 称	规 格(cm)			单 位	数 量	备 注
			高 度	胸 径	冠 幅			
01		落羽杉	300-500	9-10	—	株	10	假植苗，茅竹三脚桩支撑 竹长3m内,分区外
02		乌桕	500-600	14-15	350	株	2	假植苗，茅竹三脚桩支撑 竹长3m内
03		黄花风铃木	300-350	5-6	—	株	30	假植苗，茅竹三脚桩支撑 竹长3m内,分区外
04		美丽异木棉	310-350	5-6	—	株	300	假植苗，茅竹三脚桩支撑 竹长3m内
05		桃花	150	地径3-5	—	株	20	
06								
07		木芙蓉	150	3-5	—	株	15	
08		多花红千层	300-350	5-6	—	株	15	假植苗，茅竹三脚桩支撑 竹长3m内
09		美人蕉	60	—	50-60	株	40	
10		紫花风铃木	300-350	5-6	—	株	20	假植苗，茅竹三脚桩支撑 竹长3m内
11		大鸟巢蕨	40-50	盆内径20	—	盆	20	
12		龟背竹1	121-149	盆内径20	—	盆	3	
13		龟背竹2	150-170	盆内径20	—	盆	5	
14		虎皮兰	60-70	盆内径20	—	盆	10	
15		波士顿蕨	30-35	盆内径20	—	盆	20	
16		天堂鸟	121-141	盆内径20	—	盆	3	
17		大叶蒲葵1	120-140	盆内径20	—	盆	11	
18		大叶蒲葵2	60-80	盆内径20	—	盆	5	
19								
20		马尼拉草				m²	7663.9	满铺
21								
22		回填种植土				m³	7663.9	平均厚度200mm
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

注：绿化养护期为3个月。

绿化分区总平面图

1:1500



中大设计集团有限公司  
ZHONGDA DESIGN GROUP CO.,LTD.

设计证书编号(甲级): A161A00080

地址:陕西省西安市高新区唐延南路8号  
电话:029-81124625 邮编: 710000

出图专用章  
OFFICIAL STAMP

注册执业章  
REGISTERED WORKING STAMP

建设单位 CLIENT

项目名称 PROJECT NAME  
韶关市武江区西河镇人民政府

子项名称 ITEM NAME  
武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境整治项目二期

图 名 DRAWING NAME  
绿化分区总平面图

项目负责人 PROJECT MANAGER	马向前	马向前
专业负责人 DIVISION CHIEF	杨艳艳	杨艳艳
审核人 REVIEWED BY	郝慧哲	郝慧哲
审定人 APPROVED BY	郭芳琴	郭芳琴
校对 CHECKED BY	许小钢	许小钢
设计人 DESIGNED	张雯雯	张雯雯
制图人 DRAWN	张雯雯	张雯雯

工程编号 JOB NO. 26-C3700015

阶段 STATUS	施工图	专业 DISCI.	景观
日期 DATE		图号 DR. NO.	LPB-01

版权所有，不得复制、套用。  
ALL RIGHTS RESERVED.DONT COPIED.REPRODUCED.