

工程名称： 一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： (签字及盖章)
编 制 单 位： (盖章)
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)
编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）					
		建筑工程					
		整个项目					
		土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:4m内	m3	2115.51		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:4m内	m3	249.27		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	48.98		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土 3. 密实度:按施工图要求	m3	560.79		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:弃土 2. 弃运距离:暂按3km	m3	1852.97		
		砌筑工程					
6	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	224.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度:200mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	189.44		
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度:100mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	3.76		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 商品砼 2. C20 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	52.9		
10	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:地3 2. 厚度:200mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C25商品砼（含泵送）	m3	85.59		
11	010501002002	楼地面垫层	1. 部位:地4 2. 厚度:80mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼（含泵送）	m3	5.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型: 独立基础	m3	127.01		
13	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 基础类型: 筏板基础	m3	207.99		
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C35	m3	70.57		
15	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	117.79		
16	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.38		
17	010502011003	有梁板	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	697.02		
18	010502011004	有梁板	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度:11° 19' 至26° 34'	m3	155.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.59		
20	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.99		
21	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 墙体厚度: 300mm	m3	108.49		
22	010502019003	其他板	1. 板名称: 栏板、反檐 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C30	m3	27.26		
23	010502019004	其他板	1. 板名称: 挑檐 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C30	m3	9.39		
24	010502020003	楼梯	1. 商品砼 2. 直形楼梯 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	32.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 振兴车间）建设项目

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:三合土、100mm 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C15 5. 详图集11ZJ901 5/7页	m2	74.55		
26	010502031001	坡道	1. 300mm厚3:7灰土 2. 60厚C20混凝土 3. 20厚1:2水泥砂浆面层 4. 详图集12J003-A7-4B	m2	13.17		
27	010506009001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	2.112		
28	010506006004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 25内	t	0.021		
29	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	44.754		
30	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	127.12		
31	010506005003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	2.239		
32	010506003004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	38.756		
33	010506005004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	2.201		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010506024001	钢筋连接	1. 套筒直螺纹 钢筋接头 Φ18 以内	套	289		
35	010506024002	钢筋连接	1. 套筒直螺纹 钢筋接头 Φ25 以内	套	636		
36	010506024003	钢筋连接	1. 电渣压力焊 接 Φ18以内	套	1188		
37	010506024004	钢筋连接	1. 电渣压力焊 接 Φ32以内	套	96		
38	010506024005	钢筋连接	1. 套筒冷挤压 接头 Φ32以内	套	392		
39	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模 板	m2	24.11		
40	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 桩 承台	m2	64.25		
41	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 筏 板基础	m2	135.69		
42	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板(周 长m) 支模高 度3.85m内 1.8 外	m2	473.55		
43	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板(周 长m) 支模高 度4.8m内 1.8 外	m2	295.9		
44	010505004013	柱面模板	1. 矩形柱模板(周 长m) 支模高 度3.6m内 1.8 外 实际支模 高度(m):6	m2	297.66		
45	010505004011	柱面模板	1. 矩形柱模板(周 长m) 支模高 度3.6m内 1.8 外 实际支模 高度(m):6.24	m2	272.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.85	m2	319.12		
47	010505011002	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.8	m2	6.55		
48	010505011003	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):6	m2	5.18		
49	010505006007	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.85m	m2	71.49		
50	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.85m	m2	437.09		
51	010505006002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度6.47m	m2	252.56		
52	010505006003	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.47m	m2	759.79		
53	010505006004	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	1283.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010505006008	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m	m2	485.01		
55	010505006005	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.9	m2	592.12		
56	010505006006	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.9	m2	12.83		
57	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	40.75		
58	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	16.35		
59	010505005002	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.85	m2	728.05		
60	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.85m	m2	287.22		
61	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6	m2	751.75		
62	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	1380.94		
63	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7	m2	616.55		
64	010505008001	其他板模板	1. 栏板、反檐模板	m2	389.27		
65	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	191.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桩基工程					
66	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别: 中风化灰岩3 2. 空桩长度、桩长: >6m 3. 桩径: 800mm 4. 混凝土种类、强度等级: 水下混凝土 C35	m3	48.23		
67	010302001002	钻孔桩入岩增加费	1. 钻孔桩入岩增加费 2. 入岩深度不小于0.5m	m3	4.02		
68	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 灌注桩 2. 桩头截面、高度: 桩头高度700mm 3. 混凝土强度等级: C35 4. 有无钢筋: 有钢筋	根	16		
69	010506021001	钢筋笼	桩钢筋笼制作安装	t	2.189		
		金属结构工程					
70	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网规格: 300mm宽15×15×1 钢丝网 2. 使用部位: 不同材料交界处墙体	m2	436.42		
71	010606008001	钢梯	1. 名称: 屋面钢爬梯 (11ZJ901-41) 2. 尺寸、规格: Φ50不锈钢管, 3厚 3. 预埋件: 预埋螺栓铁件 4. 基础: C20细石混凝土	t	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	穗010606014001	钢天沟	1. 构件类型:彩钢板天沟 2. 规格、厚度:1mm厚彩钢板 3. 详图集15ZJ211	m2	1.92		
73	穗010606014002	钢天沟	1. 构件类型:不锈钢仿木纹外挂天沟	m2	2.6		
		门窗工程					
74	010802003001	防盗门	1. 钢制防盗门 2. 具体样式详见门窗表	m2	10		
75	010802001003	金属(塑钢)门	1. 塑钢门 2. 具体样式详见门窗表	m2	18.9		
76	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 金属卷帘(闸)门 2. 具体样式详见门窗表	m2	83.46		
77	010802004001	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 含闭门器等五金配件 3. 具体样式详见门窗表	m2	6.6		
78	010802004002	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 含闭门器等五金配件 3. 具体样式详见门窗表	m2	49.06		
79	010802001002	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃	m2	12.76		
80	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号: F甲C1216 2. 窗洞口尺寸: 1200×1600 3. 防火等级: 甲级防火窗	m2	3.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃	m2	274.52		
82	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m2	22.22		
83	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m2	272.7		
84	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃	m2	57.9		
85	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 3. 距地1.5米处设置手动开启装置	m2	33.67		
86	010807003001	金属百叶窗	1. 深灰色铝合金百页窗	m2	40.31		
87	010808002001	金属门窗套	1. 电梯门门套	m2	8.88		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010902004001	屋面刚性层	屋1细石混凝土屋面无保温 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 10厚1:4砂浆 4. 50厚C20细石混凝土表面压光,内配钢筋双向a4@100,表面压光	m2	28.16		
89	010902004003	屋面刚性层	屋2平瓦坡屋面有保温层 1. 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋C12@900,伸入持钉层30 2. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 40厚C20细石混凝土持钉层找平,内配双向C4@150 钢筋网	m2	1253		
90	010902004004	屋面刚性层	屋3细石混凝土屋面有保温层 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 50厚C20细石混凝土表面压光,内配钢筋双向a4@100,表面压光	m2	336.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010902002001	屋面涂膜防水	屋面(1、2、3) 1. 防水膜品种:高聚合物改性沥青防水涂料一道 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	1657.28		
92	010902002003	屋面涂膜防水	屋面(1、2、3) 1. 防水膜品种:LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料一道 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	1657.28		
93	010902001002	屋面卷材防水	屋面(1、2、3) 1. 3.0厚SBS自粘改性沥青聚酯胎防水卷材 2. 干铺聚酯无纺布一层	m2	1657.28		
94	010902001003	屋面卷材防水	屋面(2) 1. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	1253		
95	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:混凝土瓦 2. 铺设及搭接方式:灰色混凝土彩瓦 3. 持钉层材料种类及厚度:详设计图大样 4. 顺水条、挂瓦条品种及规格:顺水条-30x6,中距500 挂瓦条L30x4,中距按瓦规格	m2	1295.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010902002006	屋面涂膜防水	屋面排水大样2 1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 25厚1:2水泥砂浆	m2	1.96		
97	010902004006	屋面刚性层	消防水池底板 1. 7厚1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光 2. 15厚1:3纤维水泥砂浆打底 3. 20mm厚水池用C20细石砼(水箱用1:3水泥砂浆)找坡 4. 刷素水泥浆 5. 50mm厚C25细石混凝土保护层 6. 20厚水泥基防水砂浆找平	m2	268.73		
98	010904001001	楼(地)面卷材防水	消防水池底板 1. 3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材	m2	268.73		
99	010902002007	屋面涂膜防水	消防水池底板 1. 1.5厚反应性高分子防水涂料 2. 铺0.4厚聚乙烯膜 3. 1.5厚反应性高分子防水涂料	m2	268.73		
100	010903001002	墙面卷材防水	消防水池侧壁 1. 3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材	m2	393.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	010903002004	墙面涂膜防水	消防水池侧壁 1. 防水膜品种：反应性高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	743.83		
102	010902002008	屋面涂膜防水	水箱顶 1. 防水膜品种：反应性高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	268.73		
103	010902004007	屋面刚性层	水箱顶 1. 刚性层材料种类及强度等级：1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光 2. 刚性层厚度：10厚	m2	268.73		
104	010905001001	基础卷材防水	地1 1. 0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（粘结料≥1.3，芯材厚度≥0.6） 2. 20厚水泥基防水砂浆找平	m2	17.98		
105	010905002001	基础涂膜防水	地1 1. 50mm厚C25细石混凝土保护层 2. 铺0.4厚聚乙烯膜 3. 1.5厚喷涂橡胶沥青防水胶膜	m2	17.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010904001004	楼(地)面卷材防水	地2 1. 50mm厚C25细石混凝土保护层 2. 铺0.4厚聚乙烯膜 3. 1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材(预铺反粘)(非沥青基), 桩头部位须用渗透结晶防水材料涂刷 4. 3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材 5. 20厚水泥基防水砂浆找平	m2	68.68		
107	010904002006	楼(地)面涂膜防水	地4、楼4 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	63.62		
108	010904002007	楼(地)面涂膜防水	地5、楼5 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	200.07		
109	010904002009	楼(地)面涂膜防水	地5、楼5 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	200.07		
110	010904002008	楼(地)面涂膜防水	地8、楼8 1、1.5厚聚氨酯防水涂料; 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平; 3、素水泥浆一遍;	m2	347.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010903002001	墙面涂膜防水	内墙1 1. 1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料	m2	475.44		
112	010903002002	墙面涂膜防水	干粘石外墙面、真石漆外墙面无保温 1. 5.0厚JF120聚合物水泥防水砂浆:内掺聚乙烯醇纤维 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1952.63		
113	010902002004	顶棚涂膜防水	顶1 1.2厚聚合物水泥防水涂料(III型)	m2	85.69		
		保温、隔热、防腐工程					
114	011001001001	保温隔热屋面	屋2、屋3 1. 保温隔热方式及材料名称:难燃型挤塑聚苯板 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:设计厚度100	m2	1620.48		
115	011001001002	保温隔热屋面	消防水池侧壁 1. 保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:设计厚度50	m2	350.28		
116	011003003001	防腐涂料	消防水池侧壁 1. JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍	m2	350.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011003003002	防腐涂料	消防水池底板 1. JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍	m2	268.73		
		楼地面装饰工程					
118	011101001005	水泥砂浆楼地面	地1、楼1 1. 20mm厚(最薄处)1:3水泥砂浆找平, 向排水口找坡1%	m2	17.98		
119	011101002001	细石混凝土楼地面	地2、楼2 1. 30mm厚C25细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光。(此层兼做找坡层的, 最薄处≥30mm, 最厚处≤150mm, 0.3%坡向地漏、排水沟或集水井。)	m2	68.68		
120	011101002002	细石混凝土楼地面	地3、楼3 1. 面撒2~3厚耐磨金刚砂, 专用抹平机压实抹平 2. 50厚C30耐磨混凝土 3. 素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m2	2251.36		
121	011101001006	水泥砂浆楼地面	地4、楼4 1. 20厚1:2防静电水泥砂浆 2. 防静电水泥砂浆一道 3. 30厚1:3防静电水泥浆找平层, 内配防静电接地金属网, 表面抹平 4. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	63.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	011102003008	块料楼地面	地5、楼5 1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(地砖规格300*300); 2. 25厚1:2水泥砂浆; 2. 20厚1:3水泥砂浆找平; 3. 350厚C10轻骨料混凝土填充层找1%坡,坡向地漏 4. M20水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角	m2	75.84		
123	011101001007	水泥砂浆楼地面	地7、楼7 1. 20厚M15水泥砂浆抹面压光; 2. 素水泥浆一遍;	m2	35.77		
124	011102003009	块料楼地面	地8、楼8 1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(地砖规格600*600); 2. 25厚1:2水泥砂浆;	m2	347.79		
125	011105003001	块料踢脚线（2.1）	1. 踢脚线高度:120mm高 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:4mm厚素水泥浆建筑胶（108胶占水泥重量5%） 3. 面层材料品种、规格:抛光砖、800×100×5	m	595.74		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙1 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:细沙水泥浆掺108胶甩毛, 12mm厚1:3水泥砂浆找平;	m2	476.26		
127	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:独立柱 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:细沙水泥浆掺108胶甩毛, 12mm厚1:3水泥砂浆找平;	m2	178.77		
128	011203003005	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:内墙1 2. 安装方式:4mm厚素水泥浆建筑胶 3. 骨架材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:8-10厚面砖 5. 缝宽、勾缝材料种类:水泥砂浆擦缝	m2	208.75		
129	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:12厚M15砂浆打底	m2	399.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内3、内4 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8mm厚1:2.5水泥砂浆抹平、12mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 钢筋砼墙（或砌体墙）与砼材料交界处家钉钢丝网，阴角处不挂，300宽沿缝居中	m2	3088.52		
131	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙1 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆	m2	214.56		
132	011204003001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:外墙1 2. 安装方式:4~6厚水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:面撒鹅卵石、直径4~6 4. 面层处理方式:拍平压实	m2	214.56		
133	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:5厚抗裂砂浆、5厚M5预拌薄层抹灰砂浆	m2	1926.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:墙裙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚M15砂浆找平层; 12厚M15砂浆打底;	m2	162.55		
135	011203003006	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:墙裙 2. 安装方式:专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:10厚面砖300×600 4. 缝宽、勾缝材料种类:专用擦缝剂擦缝	m2	162.55		
136	011207003002	成品隔断	卫生间成品隔断 1. 详见图集15ZJ512 1f/31	m2	115.08		
		油漆、涂料、裱糊工程					
137	011403001007	抹灰面油漆	内4 1. 腻子种类:浅色内墙腻子 2. 刮腻子遍数:2道 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一道,涂无机涂料二道	m2	2802.14		
138	011403001003	抹灰面油漆	真石漆外墙面 1. . 涂刷弹性底层,刮柔性止水砂浆,喷涂或滚涂浅色外墙真石漆二遍(涂料颜色可参见立面)	m2	1926.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	011403001004	抹灰面油漆	顶1 1. 无机涂料两道	m2	85.69		
140	011403001005	抹灰面油漆	顶3 1、无机涂料罩面两道 2、满刮腻子两遍找平层 3、局部刮腻子、磨平 4、刷素水泥浆一道(内掺水泥重 5%%的108胶) 5、钢筋砼板底清理干净	m2	3972.71		
		其他装饰工程					
141	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ60×3 2. 栏杆材料种类、规格: Φ20×1 不锈钢管 3. 详图集20ZJ401-1/30	m	97.14		
142	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	阳台/女儿墙栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 镀锌方通 □50×3.0 2. 立杆材料种类、规格: 镀锌方通 □45×2.0 3. 栏杆材料种类、规格: 镀锌方通 □30×3.0	m	65.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆 1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 $\phi 50 \times 2.5$ 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 $\square 20 \times 2$ 3. 详图集15J401-64/2b	m	20.56		
144	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	架空层 1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 $\phi 50 \times 2.5$ 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 $\square 20 \times 2$ 3. 详图集15J401-A4	m	7.4		
145	011502001001	成品装饰线条	1、防腐木装饰构件	m	258.1		
146	011505001002	洗漱台	1、石材洗漱台 12厚	套	4		
147	011506001001	装饰板雨篷	玻璃雨棚 1、不锈钢型材 2、夹胶玻璃6.76mm	m ²	29.7		
148	010807005001	金属格栅窗	1、窗外侧加设仿木铝合金窗格	m ²	34.56		
149	011207003003	成品隔断	1、面层材料品种、规格、颜色：仿木纹色装饰铝合金方通	m ²	41.76		
150	011506001002	装饰板雨篷	玻璃雨棚 1、不锈钢型材	m ²	2.64		
		室外附属-市政工程					
		整个项目					
		硬化					
151	040202010001	碎石	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：300厚	m ²	258.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	258.44		
153	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:素混凝土 3. 厚度:3cm	m2	258.44		
		挡土墙					
154	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	179.26		
155	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	80.13		
156	040103002002	余方弃置	1. 土石类别:弃土 2. 弃运距离:暂按3km	m3	99.12		
157	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:砂砾石或卵石 2. 滤料规格:300厚反滤层	m3	5.46		
158	040303001002	混凝土垫层	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C15	m3	12.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	040305003001	浆砌块料	1. 石料种类、规格: MU30毛石、中部最小厚度不小于200mm 2. 石表面加工要求: 毛石表面不应粘结泥土及砂浆 3. 勾缝要求: 外露墙面用M10.0水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10.0水泥砂浆 5. 泄水孔: PVC管 De100 间距2m梅花分布 6. 变形缝: 间距10~20m填塞沥青麻丝, 缝宽20~30mm	m3	233.77		
160	041102001002	垫层模板	1. 挡土墙垫层模板	m2	12.42		
		护栏					
161	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 构件类型: 仿木纹不锈钢护栏 2. 构件规格尺寸: 150*150*3方钢、60*100*3方钢、40*60*3方钢 3. 仿木纹面漆一遍	m	60.62		
162	040303002001	混凝土基础	1. 护栏基础: C25 2. 含模板支护	m3	2.42		
		安装工程					
		整个项目					
		通风部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	030108001001	风机	1. 名称:柜式排风机 2. 型号: 风量:1500CMH功率:0.55kw. 余压:150Pa能效等级二级 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后, 红丹防锈漆2遍, 调和漆2遍	台	1		
164	030108001002	风机	1. 名称:轴流式排风机 2. 型号: 1800CMH功率:90w. 余压:50Pa能效等级二级 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后, 红丹防锈漆2遍, 调和漆2遍	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	030108001003	风机	1. 名称:柜式送风机 2. 型号: 风量: 风量:1500CMH 功率:0.55kw. 余压:150Pa能效等级二级 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后,红丹防锈漆2遍,调和漆2遍	台	1		
166	030405015001	风扇	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:风量:250CMH功率:36w 余压:100Pa	台	24		
167	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件,法兰等制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 风管漏风、漏光试验	m2	42.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边450mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件, 法兰等制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 风管漏风、漏光试验	m2	20.58		
169	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:400×300	个	4		
170	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:900×700	个	2		
171	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:400×300	个	8		
172	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:400×250	个	2		
173	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:风管支吊架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 调和漆2遍	kg	22.42		
174	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:固定防火布挡烟垂壁	m2	68.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
175	031401001001	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		给排水部分					
		给水系统					
176	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	58.61		
177	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	17.5		
178	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN100 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN150 4. 连接形式: 沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	15.82		
180	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN15 4. 连接形式: 热熔连接	m	13.5		
181	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接	m	6.06		
182	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接	m	43.14		
183	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN40 4. 连接形式: 热熔连接	m	11.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	34.45		
185	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 附件配置:截止阀*1	个	2		
186	031002001002	金属阀门	1. 类型:法兰液压式水位控制阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100	个	1		
187	031002001003	金属阀门	1. 类型:法兰液压式水位控制阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50	个	1		
188	031002001004	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	1		
189	031002001005	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:截止阀*1	组	2		
191	031002011002	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:截止阀*1、减压阀*1	组	2		
192	031002011003	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:截止阀*2、止回阀*1	组	2		
193	031002011004	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:闸阀*2, 止回阀*1	组	1		
194	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	1		
195	031301003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	1		
196	031301003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	个	4		
197	031301003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN65	个	1		
198	031401001002	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水系统					
199	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 50 4. 连接形式: 粘接	m	21.92		
200	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 75 4. 连接形式: 粘接	m	32.86		
201	031001008008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 100 4. 连接形式: 粘接	m	158.26		
202	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 150 4. 连接形式: 粘接	m	27.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
203	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水泵房基坑 3. 材质、规格: 内外壁衬塑钢管 DN80 4. 连接形式: 沟槽连接	m	9.85		
204	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN75	个	18		
205	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	2		
206	031003014003	给、排水附件	1. 类型: 通气帽 2. 型号、规格: DN100	个	5		
207	031301003005	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN80	个	1		
208	031301003006	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	25		
209	031301003007	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN100	个	15		
210	030109001001	泵	1. 名称: 潜污泵 2. 型号: JYWQ80-40-20-4.0 3. 规格: Q=40m3/h; H=20; N=4.0 KW 4. 配置: 控制箱	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:蹲式大便器+塑料水箱 4. 附件名称、数量:角阀、金属软管	组	24		
212	031003007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、组装方式:挂墙式小便器、延时自闭式冲洗阀	组	8		
213	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 附件名称、数量:普通不锈钢水龙头、角阀、给水软管、脸盆下水器及排水软管	组	8		
214	031401001003	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		雨水系统					
215	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	228.75		
216	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	38.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	031003014004	给、排水附件	1. 类型:87型号雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	14		
218	031003014005	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:DN75	个	1		
219	031301003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
220	031301003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	1		
221	031301003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200	个	1		
222	031301003011	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	26		
223	031301003012	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	7		
224	031401001004	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		凝水系统					
225	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN25 4. 连接形式:粘接	m	15.75		
226	031401001005	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		消防水部分					
		消火栓系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	24.08		
228	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	56.59		
229	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	197.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	73.21		
231	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	5.79		
232	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:1800×700×180(mm) 3. 附件材质、规格:DN65消火栓1个、25m消防水带1条、直流水枪1支、30m消防软管卷盘1套、消防箱1个	套	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
233	030901010002	室内消火栓	1. 类型: 试验消火栓带压力表 2. 型号、规格: DN65	套	1		
234	030910001001	灭火器	1. 形式: 灭火器放置箱 2. 规格、型号: 箱内含2*MF/ABC5灭火器	具	30		
235	031002001006	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	3		
236	031002001007	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	11		
237	031005016001	水箱	1. 材质、类型: 成品不锈钢消防水箱 2. 型号、规格: 有效容量12m³ 3. 含槽钢支架及水箱附件	台	1		
238	031002001008	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	14		
239	031002001009	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
240	030601005001	物位检测仪表	1、名称:带远传磁翻板水位显示装置 2、规格:HC-UHZ型 3、附件:液位传感探头、水位显示仪	台	1		
241	031002001010	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
242	031002001011	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2		
243	031002001012	金属阀门	1. 类型:压力表	个	5		
244	031002001013	金属阀门	1. 类型:压力开关	个	2		
245	030804001001	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
246	030804001002	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN50 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
247	030804001003	低压碳钢管件	1. 类型:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	030804001004	低压碳钢管件	1. 类型:同心异径管 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
249	030804001005	低压碳钢管件	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格:DN200 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
250	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	组	2		
251	030601004001	流量仪表	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100	台	1		
252	031002001014	金属阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
253	031002001015	金属阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
254	031002008001	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰	个	2		
255	031002008002	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾
乡村振兴车间）建设项目

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
256	031002008003	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2		
257	031006002001	稳压给水设备	1. 名称:室内消火栓增压泵（配气压罐SQL800x0.6） 2. 规格:Q=2.0L/s, H=20m, N=1.1KW两台（一用一备） 3. 附件:控制箱、设备底座，阀门、管路、仪表等	套	1		
258	030109001002	离心式泵	1. 名称:室内外合用消火栓增压泵 2. 规格:Q=35L/s, H=60m, N=45KW两台（一用一备） 3. 附件:(带控制柜)设备基础	台	2		
259	030817006001	水位计安装	1. 名称:玻璃管水位计	组	1		
260	031002001016	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 形式:管道支架制安 2. 材质:角钢 40*4 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆 5. 结构类型:管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道调合漆二道	kg	163.97		
262	031301003013	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	6		
263	031301003014	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN65	个	4		
264	031301003015	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2		
265	031301003016	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	4		
266	031301003017	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	5		
267	031301003018	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
268	031301003019	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN20	个	2		
269	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	16		
270	031401001006	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		喷淋系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	10.76		
272	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	111.28		
273	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	131.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
274	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	85.51		
275	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	14.4		
276	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	49.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	85.54		
278	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	530.05		
279	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:红丹防锈漆二道、红色调和漆二道	m	572.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
280	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 形式:管道支架制安 2. 材质:角钢 40*4 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆 5. 结构类型:管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道调合漆二道	kg	427.33		
281	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰	个	2		
282	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN80 3. 连接方式:法兰	个	1		
283	031002001017	金属阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
284	031002001018	金属阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
285	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	031002006003	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	组	2		
287	031002008004	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰	个	2		
288	031002008005	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2		
289	031002008006	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰	个	2		
290	031002001019	金属阀门	1. 类型:压力表	个	5		
291	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN25mm	套	5		
292	031002001020	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹	个	4		
293	031002001021	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	031002001022	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 附件配置:截止阀*1	个	1		
295	030804001006	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
296	030804001007	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN50 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
297	030804001008	低压碳钢管件	1. 类型:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
298	030804001009	低压碳钢管件	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格:DN200 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
299	030901004001	报警装置	1. 类型:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰	组	1		
300	031002001023	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	031002001024	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
302	031002001025	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	2		
303	031002001026	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	12		
304	031002001027	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
305	031002001028	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	2		
306	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
307	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
308	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:SQS150 3. 附件材质、规格:自带闸阀、止回阀、泄压阀	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	031006002002	稳压给水设备	1. 名称:自动喷淋增压泵（配气压罐SQL800x0.6） 2. 规格:Q=1.0L/s, H=20m, N=0.37KW两台（一用一备） 3. 附件:（带控制柜）设备基础	套	1		
310	030109001003	离心式泵	1. 名称:自动喷淋增压泵 2. 规格:Q=40L/s, H=72m, N=55KW两台（一用一备） 3. 附件:（带控制柜）设备基础	台	2		
311	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位:有吊顶 2. 名称:K=80直立型喷头（68℃） 3. 材质、型号、规格:DN15	个	412		
312	031301003020	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	4		
313	031301003021	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	3		
314	031301003022	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	1		
315	031301003023	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2		
316	031301003024	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
317	031301003025	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	2		
318	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	5		
319	031401001007	脚手架	1. 名称: 脚手架	项	1		
		抗震支架部分					
320	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-2×DN100-T	套	6		
321	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-2×DN100-TL	套	10		
322	031301004003	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-2×DN150-TL	套	2		
323	031301004004	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN65-T	套	4		
324	031301004005	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN65-TL	套	1		
325	031301004006	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN100-T	套	2		
326	031301004007	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN100-TL	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	031301004008	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN150-TL	套	1		
328	031401001008	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		消防电工程					
329	030904007001	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	7		
330	030904007002	消防模块	1. 名称:输入模块	个	12		
331	030904007003	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	4		
332	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光警报器	个	21		
333	030904003001	按钮	1. 名称:编码型消火栓按钮	个	16		
334	030904001001	点型探测器	1. 名称:编码智能型感烟、感温探测器	个	117		
335	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:楼层显示器	台	4		
336	030904003002	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮	个	15		
337	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式火灾应急广播扬声器(3W-6W) IP65	个	21		
338	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱	台	5		
339	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防端子接线箱	台	4		
340	040205003001	标志牌	1. 名称:消防控制室标志牌	块	1		
341	030601005002	物位检测仪表	1. 名称:就近液位显示装置(含不锈钢液位传感器)	台	2		
342	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:控制主机 JBF-11S	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称:电 源 JBF-11S/PA10	套	1		
344	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:电话通讯系统 HDM2101	台	1		
345	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:广播录放系统 HY2722C	台	1		
346	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:多线控制盘 JBF-11S/CD8	台	1		
347	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防电源监控器 HZ-C	台	1		
348	030904012005	火灾报警系统控制主机	1. 名称:应急照明火灾报警控制器 HZ-C-150W-3000	台	1		
349	030904012006	火灾报警系统控制主机	1. 名称:电气火灾监控主机 EF-ACS/B128X1	台	1		
350	030602001001	显示仪表	1. 名称:双回路智能数字显示仪表	台	1		
351	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称:CRT平面显示器 JBF-191F	台	1		
352	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	225		
353	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100	m	47.25		
354	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支吊架 2. 规格:镀锌角钢(综合)	kg	109.35		
355	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗敷	m	123.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷	m	1791.39		
357	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 暗敷	m	63.37		
358	030412004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5	m	1033.78		
359	030412004002	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 线槽穿线 3. 规格: WDZN-BYJ-4	m	62.75		
360	030412004003	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-KYJY-5*1.5	m	114.25		
361	030412004004	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYJS-2*1.5	m	1978.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
362	030412004005	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:DQYYP-4*0.2	m	94.15		
363	030412004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	104.86		
364	030412004007	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	94.12		
365	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1		
366	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm): 70×70	m	222.05		
367	031401001009	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		弱电工程					
368	030412003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:150*100	m	21.16		
369	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支吊架 2. 规格:镀锌角钢(综合)	kg	48.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

乡村振兴车间) 建设项目

振兴车间) 建设项目

第 58 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
377	030402011006	成套配电箱	1. 名称:2AL二层配电箱 2. 型号:按施工图 3. 安装方式:墙面明装	台	1		
378	030402011007	成套配电箱	1. 名称:3AL三层配电箱 2. 型号:按施工图 3. 安装方式:墙面明装	台	1		
379	030402011008	成套配电箱	1. 名称:4AL四层配电箱 2. 型号:按施工图 3. 安装方式:墙面明装	台	1		
380	030402011009	成套配电箱	1. 名称:4AT-DT四层无机房观光电梯配电箱 2. 型号:按施工图 3. 安装方式:墙面明装	台	1		
381	030402011010	成套配电箱	1. 名称:4AT-HT四层货梯配电箱 2. 型号:按施工图 3. 安装方式:墙面明装	台	1		
382	030402011011	成套配电箱	1. 名称:AT-XK消防控制室配电箱 2. 型号:按施工图 3. 安装方式:墙面明装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 60 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
392	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支吊架 2. 规格:镀锌角钢(综合)	kg	405.76		
393	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	1064.16		
394	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:明敷	m	19.85		
395	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC32 3. 配置形式:暗敷	m	24.21		
396	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	963.68		
397	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	16.14		
398	030412001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	37.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
399	030412004008	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	1758.99		
400	030412004009	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	1441.89		
401	030412004010	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ2.5	m	1994.75		
402	030412004011	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ2.5	m	87.92		
403	030412004012	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号: WDZN-BYJ2.5	m	244.04		
404	030412004013	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ4	m	75.13		
405	030409001001	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-2*1.5	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
406	030409001002	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	40		
407	030409001003	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	5		
408	030412004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-12*1.5	m	20		
409	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*50	m	26.07		
410	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*50+2*35	m	15.21		
411	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*70+2*35	m	10.83		
412	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*4	m	30.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
413	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*4	m	14.81		
414	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*4	m	54.98		
415	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*50	m	26.07		
416	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*6	m	15.79		
417	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*25+1*16	m	110.07		
418	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*10	m	54.2		
419	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*16	m	26.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
420	030409001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*70	m	22.94		
421	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*70	m	22.94		
422	030409001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*2.5	m	17.34		
423	030409001018	电力电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-3*4	m	92.18		
424	030409001019	电力电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: BBTRZ-5*6	m	48.46		
425	030409001020	电力电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5*16	m	46.2		
426	030409001021	电力电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4*185+1*95	m	55.58		
427	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:(截面mm2以下) 70	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
428	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面mm ² 以下) 35	个	6		
429	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面mm ² 以下) 16	个	12		
430	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BBTRZ-3*4	个	10		
431	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BBTRZ-5*6	个	2		
432	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BBTRZ-5*16	个	4		
433	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BBTRZ-4*185+1*95	个	2		
434	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm): 70×70	m	286.16		
435	031401001012	脚手架	1. 名称: 脚手架	项	1		
		开关、插座、灯具					
436	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
437	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	3		
438	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	8		
439	030413014001	插座	1. 名称:二三极带开关保护门暗装插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	28		
440	030413014002	插座	1. 名称:挂机空调插座(安全型) 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:暗装	套	1		
441	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	347		
442	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(带E为有蓄电池应急180min) 2. 型号:20W*2	套	4		
443	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 型号:20W*2	套	2		
444	030413003003	荧光灯	1. 名称:单管LED灯(带E为有蓄电池应急180min) 2. 型号:30W	套	3		
445	030413001001	普通灯具	1. 名称:水井、电井墙上壁灯 2. 规格:6W	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
446	030413001002	普通灯具	1. 名称: 厕所外墙上壁灯 2. 规格: 1*20W	套	4		
447	030413005001	工厂灯	1. 名称: 工厂用悬挂灯LED 2. 型号: 150W	套	68		
448	030413001003	普通灯具	1. 名称: 节能灯（自带人体红外感应开关） 2. 规格: 20W	套	30		
449	030413001004	普通灯具	1. 名称: 节能灯 2. 规格: 10W	套	2		
450	030413005002	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 8W	套	16		
451	030413002001	装饰灯	1. 名称: A型壁装应急照明灯 2. 型号: 6W	套	81		
452	030413002002	装饰灯	1. 名称: A型安全出口标志灯 2. 型号: DC36V 1W	套	6		
453	030413002003	装饰灯	1. 名称: A型单向疏散指示灯 2. 型号: DC36V 1W	套	51		
454	030413002004	装饰灯	1. 名称: A型(单面)楼层显示灯 2. 型号: DC36V 1W	套	9		
455	030413002005	装饰灯	1. 名称: A型(单面)疏散出口指示灯 2. 型号: DC36V 1W	套	11		
456	031401001013	脚手架	1. 名称: 脚手架	项	1		
		防雷工程					
457	030410005001	接闪带	1. 避雷带制安: 热镀锌圆钢 Φ10	m	515.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	030410003001	引下线	1. 引下线:利用建筑物两根柱主筋	m	431.81		
459	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪针 2. 材质、规格: ≥Φ20镀锌圆钢 L=0.3m	根	11		
460	030410004001	均压环	1. 均压环敷设: 利用梁内两根钢筋	m	389.08		
461	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:镀锌扁钢-25*4	m	76.48		
462	030412001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格: PVC32 3. 配置形式:明配	m	21.9		
463	030412004015	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-25mm ²	m	21.9		
464	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱	台	12		
465	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1		
466	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点	台	2		
467	030410001001	接地极	1. 桩承台接地线安装 单桩	基	20		
468	030416027001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1		
469	031401001014	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		室外附属-管网工程					
		整个项目					
		雨水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	9.86		
471	040501005004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 4. 连接形式: 胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	44.34		
472	040501005006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式: 胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	53.68		
473	040504001004	砌筑井	1. 名称: 砖砌雨水检查井 Φ1000 2. 球墨铸铁检查井盖座DN700 3. 平均深度: 1.6m 4. 做法详见图集20S515	座	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	040504010001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380) 井深 1m 2. 砖砌体 3. 做法详见图集16S518	座	9		
475	040501017003	混凝土方沟	1. 断面规格:400*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15素混凝土垫层（含模板） 3. 混凝土强度等级:120厚C25水沟壁（含模板）	m	49.4		
476	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	330.73		
477	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:砂垫层	m3	24.24		
478	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填砂	m3	169.75		
479	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	108.48		
480	040103003005	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 弃运距离:3km	m3	222.25		
		排水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
481	040501005001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m2 4. 连接形式: 胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	41.17		
482	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	20.11		
483	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m	m3	166.05		
484	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 砂垫层	m3	9.72		
485	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 管(基)坑回填砂	m3	89.9		
486	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	53.26		
487	040103003004	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 弃运距离: 投标人自行综合考虑	m3	112.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
488	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌污水检查井Φ1000 2. 球墨铸铁检查井盖座DN700重型 122kg带防盗 3. 平均深度: 1.6m 4. 做法详见图集05S502	座	5		
489	010507006001	化粪池、检查井	1. 钢筋混凝土化粪池 G2-4 SQF 2. 有效容积4m3 3. 详参图集22S702	座	1		
		给水系统					
490	031001007001	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	65.32		
491	031003010001	倒流防止器	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:机械螺翼水表LXL-150*1, 闸阀*2, 水表*1	套	1		
492	040101002006	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	74.14		
493	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:砂垫层	m3	7.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
494	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填砂	m3	45.9		
495	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	16.19		
496	040103003006	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 弃运距离:3 km	m3	57.95		
		消火栓系统					
497	031001007004	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 给水管道 2. 规格:DN200 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	29.3		
498	031001007003	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 给水管道 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	31.68		
499	031002001001	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
500	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消火栓 2. 型号、规格:SS150/65-1.0 3. 附件材质、规格:法兰	套	1		
501	040504003001	成品井	1. 室外消防取水井,球墨铸铁检查井盖座DN700重型 122kg带防盗	座	1		
502	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 4. 井筒、井盖、井圈材质及规格:树脂井盖	座	1		
503	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	29.93		
504	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:砂垫层	m3	2.85		
505	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填砂	m3	18.53		
506	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	6.53		
507	040103003003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 弃运距离:3km	m3	23.4		
		室外附属-强电工程					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
508	040205001003	人(手)孔井	1. 名称: 低压电缆井 2. 规格: 1200*960*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 电缆井具体做法详图集07SD101-8-P121/P122	座	6		
509	040205001004	人(手)孔井	1. 名称: 高压电缆井 2. 规格: 2000*1200*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 高压电缆井具体做法详图集07SD101-8-P17	座	6		
510	030412001018	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC80 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	34.89		
511	030502005001	光缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: 48芯	m	13.91		
512	030412001014	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC150 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	194.99		
513	030412001005	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC100 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	48.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
514	030412001006	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC80 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	50.87		
515	030412001015	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	146.84		
516	030412001016	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC40 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	45.59		
517	030409001009	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4×185+1×95	m	48.18		
518	030409001010	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5×10	m	48.23		
519	030409001015	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5×16	m	96.68		
520	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×35+1×16	m	49.33		
521	030409001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×70+1×35	m	48.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
522	030409001014	电力电缆	1. 名称: 高压电缆 2. 规格: YJV22-15KV 3×70	m	51.44		
523	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 矿物质电缆头 2. 规格: BBTRZ-4×185+1×95	个	2		
524	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 矿物质电缆头 2. 规格: BBTRZ-5×16	个	2		
525	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 矿物质电缆头 2. 规格: BBTRZ-5×10	个	2		
526	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: (截面mm ² 以下) 70	个	2		
527	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: (截面mm ² 以下) 35	个	2		
528	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-15KV 3×70	个	2		
529	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m	m ³	57.55		
530	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 砂垫层	m ³	6.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 79 页 共 79 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	2.6	综合脚手架			
1.1.2.1.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.1.2	011601001002	脚手架			
1.1.2.1.3	011601001006	脚手架			
1.1.2.1.4	011601001004	脚手架			
1.1.2.1.5	011601001008	脚手架			
1.1.2.1.6	011601001009	脚手架			
1.1.2.1.7	011601001010	脚手架			
1.1.2.1.8	011601001011	脚手架			
1.1.2.2	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.2.1	011601002001	垂直运输			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.3		市政工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	512674.95			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	250000			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
	概算幅度差				
合 计		762674.95			-

暂列金额明细表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目	标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）建设项目
-----------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：一六镇城乡融合（白鹭湾 标段：一六镇城乡融合（白鹭湾乡村
乡村振兴车间）建设项目 乡村振兴车间）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。