

韶关市武江区城区排水防涝系统改造项目（二期）A标

施工图设计补充说明



市政行业 甲级 A144003251

二〇二五年 八月

韶关市武江区城区排水防涝系统改造项目(二期)A标设计说明补充内容:

- 1、24S46-PS-3-03、24S46-PS-3-04中Y-1、Y-10井做法详:图集22S521-33三通井,井规格为2400*2000。
- 2、24S46-PS-1-11中现状污水井侧壁拆除修复做法及规格按照20S515,页30, 1500污水井,井深3.5m拆除修复,仅考虑井筒拆除新建。
- 3、24S46-PS-1-11中现状污水管道清淤管道规格及长度:清淤为DN1500管道,清淤为50%,长度150米, DN1000管道,清淤为50%,长度300米。
- 4、24S46-PS-1-11中倒虹管清淤时污水导流需考虑出在本次预算范围内。
- 5、24S46-PS-2-13中管线保护大样图采用那个大样做法:按B类。
- 6、24S46-PS-1-11中倒虹管清淤时污水导流,60个台班为4台共计60个台班,可按8台100m /h污水泵共计120个台班考虑。
- 7、增加绿化养护期12个月。
- 8、24S46-PS-1-03中倒虹井井墙及底板混凝土为现浇C30混凝土,抗渗标号P6。
- 9、混凝土路面上基层需进行水养生。

编制单位:中誉设计有限公司
二〇二五年八月