

工程名称： 仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 668926.58

（大写）： 陆拾陆万捌仟玖佰贰拾陆元伍角捌分

编制人：  (造价专业人员签字及盖章)

审核人：  (签字及盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人： 王灼 (签字或盖章)

招标人：  (盖章)

法定代表人或其授权人： 尚智新 (签字或盖章)

编制时间： 2026.6.30

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

一、工程概况

1. 工程名称：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

2. 工程地址：韶关市仁化县红山学校内

二、编制依据

1. 根据中元天纬集团有限公司设计的《仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程项目》施工图纸。

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB/T50855-2024。

3. 《市政工程工程量计算规范》GB/T50857-2024。

4. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》及解释和勘误。

5. 《广东省市政工程工程综合定额（2018）》及解释和勘误。

6. 《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

7. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）。

8. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）。

9. 《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知》（粤建市〔2019〕6号）。

10. 《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》。

11. 绿色施工安全防护措施费按市政相关费率计取。

13. 预算包干费按照人工费+机械费6%记取。

14. 人工、材料、机械价格参考2026年5月《韶关市建筑工程造价信息》公布的价格，材料价格不足部分参照当季查询附近市（县）市场价、信息价计取。

三、其他说明事项

1. 废料外运运距按5km考虑，结算按实。

2. 仁化县红山学校入校门校道改造工程中旧水泥地面破损修补暂按55m²计算。结算按实。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程 标段: 仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		单项工程					592850.19	
		仁化县红山学校教学楼门口校道改造工程					93766.56	
		整个项目					93766.56	
1	041001002001	拆除人行道	1. 机械拆除室外块料含找平层 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3km	m2	710.95	25.36	18029.69	
2	040203004001	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	710.95	3.74	2658.95	
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	743.72	50.34	37438.86	
1	040203004002	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	743.72	3.74	2781.51	
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	743.72	44.18	32857.55	
		仁化县红山学校入校门校道改造工程					139409.8	
		整个项目					139409.8	
6	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚20cm 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3km	m2	270.54	28.03	7583.24	
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25预拌混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养生方式:水养生	m2	270.54	122.08	33027.52	
本页小计								134377.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程 标段: 仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	040203004003	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m ²)	m ²	883.45	3.74	3304.1
9	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 4cm	m ²	883.45	50.34	44472.87
10	040203004002	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m ²)	m ²	883.45	3.74	3304.1
11	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式沥青混凝土 2. 厚度: 4cm	m ²	883.45	44.18	39030.82
12	011103003001	塑胶运动地板	1. 弹性纯PU球场面层 5mm厚	m ²	67.16	129.35	8687.15
		仁化县红山学校办公楼前地面维修工程					108407.07
		整个项目					108407.07
13	041001002001	拆除人行道	1. 机械拆除室外块料含找平层 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3km	m ²	470.13	25.36	11922.5
14	070101027001	人工单项拆除 现浇钢筋混凝土构件 其他钢筋砼构件	1. 人工拆除部分室外台阶 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3km	m ³	0.621	669.91	416.01
15	070302007001	清明涌 砌结构底	1. 清明涌 砌结构底 2. 人工装车土方 3. 废料外运10km	m ³	1.5111	160.78	242.95
16	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 预拌混凝土 2. 厚度: 10cm 3. 养生方式: 水养生	m ²	170.13	69.63	32735.15
本页小计							141115.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程 标段：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		仁化县红山学校教学楼门口校道改造工程								
		整个项目								
1	041001002001	拆除人行道	1. 机械拆除室外块料含找平层 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3km	m2	10.6	0.05	9.2	2.54	2.97	25.36
2	040203004001	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	0.07	2.97	0.54	0.07	0.09	3.74
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 2. 厚度：4cm	m2	0.46	47.01	2.18	0.30	0.40	50.34
4	040203004002	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	0.07	2.97	0.54	0.07	0.09	3.74
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：4cm	m2	0.54	40.12	2.68	0.37	0.48	44.18
		仁化县红山学校入校门校道改造工程								
		整个项目								
6	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层厚20cm 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3km	m2	13.49	0.12	8.35	2.80	3.27	28.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程 标段：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25预拌混凝土 2. 厚度：20cm 3. 养生方式：水养生	m ²	34.07	78.54	0.38	3.91	5.17	122.08
8	040203004003	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1 kg/m ²)	m ²	0.07	2.97	0.54	0.07	0.09	3.74
9	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 2. 厚度：4cm	m ²	0.46	47.01	2.18	0.30	0.40	50.34
10	040203004002	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1 kg/m ²)	m ²	0.07	2.97	0.54	0.07	0.09	3.74
11	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：4cm	m ²	0.54	40.12	2.68	0.37	0.48	44.18
12	011103003001	塑胶运动地板	1. 弹性纯PU球场面层 5mm厚	m ²	8.7	117.81		1.54	1.30	129.35
		仁化县红山学校办公楼前地面维修工程								
		整个项目								
13	041001002001	拆除人行道	1. 机械拆除室外块料含找平层 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3 km	m ²	10.6	0.05	9.2	2.54	2.97	25.36
14	070101027001	人工单项拆除现浇钢筋混凝土构件 其他钢筋混凝土构件	1. 人工拆除部分室外台阶 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 废料外运3 km	m ³	429.13	15.23	60.32	91.80	73.42	669.91

措施项目清单计价表

工程名称：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程 标段：仁化县红山学校校园基础设施改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		20843.92	
1.1	041201017001	文明施工		4168.78	
1.2	041201018001	环境保护		3789.81	
1.3	041201016001	临时设施		4926.75	
1.4	041201019001	安全生产		7958.58	
1.5	041201021001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
本页小计				20843.92	
合计				20843.92	-

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

