

仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

预 算 价

预算价 (小写) : 1,658,931

(大写) : 壹佰陆拾伍万捌仟玖佰叁拾壹元

招 标 人: 仁化县地方公路事务中心
(单位盖章)



工程造价
咨 询 人:

武汉衡通公路勘察设计院有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:乙002042002845
武汉衡通公路勘察设计院有限公司

法定代表人
或其授权人: [Signature]
(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人: [Signature]
(签字或盖章)



编 制 人: 薛梅珍
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: 胡富国
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2021年11月1日 复核时间: 2021年11月1日

施工图预算编制说明

介江桥位于丹霞街道 Y545 线路上，跨越董塘河，现状桥梁全长 35.0m，跨径组合为 8×4.0m。桥梁全宽 3.8m。桥梁存在安全隐患。本次设计在原桥址上破除重建，桥长、桥宽根据实际情况调整。上部结构：采用 4×8m 钢筋砼预制空心板结构，梁高 0.45m，板宽为 99cm，边板悬臂为 0.25m，正交；采用简支结构。下部结构：桥台采用 U 台，基础采用扩大基础，桥墩采用柱式墩，扩大基础。

一、编制依据

1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTGB3830-2018，以下简称《2018 编制办法》）；

2、《公路工程预算定额》（JTG 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

3、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）；

4、财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（公告 2019 年第 39 号）；

5、《仁化县 Y545 线介江桥危桥改造工程》施工图设计图纸；

6、采用同望公司 WECOST 公路工程造价软件编制。

二、各项费用计取说明

1、人工、材料、机械台班费

（1）人工费：根据“粤交基〔2019〕544 号”文，人工单价统一按 118.99 元/工日取定。

（2）材料费：参考广东省省交通运输工程造价事务中心网发布的《广东省交通建设工程主要地方材料价格价（2021 年 9 月）》、《广东省交通建设工程主要外购材料价格价（2021 年 9 月）》，以及韶关市建设工程造价信息化管理系统 2021 年 9 月份人材机综合价格，并结合市场调查价格取值。

(3) 机械台班费：根据交通部《公路工程机械台班费用定额(JTG/T 3833-2018)、粤交基〔2019〕544号文件的规定计算。

2、 费率标准

按交通部《2018 编制办法》、《营改增通知》、粤交基〔2019〕544 号文的规定执行。

(1) 冬季施工增加费：不计。

(2) 雨季施工增加费：按 II 区 6 个月计算。

(3) 夜间施工增加费：计算。

(4) 行车道干扰施工增加费：按 101~500 次/昼夜计算。

(5) 施工辅助费：计算。

(6) 工地转移费：工地转移费按韶关市至工地的里程 100km 计算。

(7) 规费：按“粤交基〔2019〕544 号”文件规定，以各类工程的人工费之和为基数，包括企业应缴纳的养老保险、失业保险、医疗保险(含生育保险)、工伤保险费、住房公积金等，合计为 30.65%计列。

(8) 企业管理费：基本费用计算，主副食运费补贴按 3Km 计算，职工探亲路费计，职工取暖补贴不计，财务费用计算。

(9) 辅助生产间接费：计。

(10) 利润：根据交通运输部《2018 编制办法》的规定，利润按定额直接费与措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。

(11) 税金：根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 39 号公告，税金按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和的 9%计算。

3、 建筑安装工程费用

(1) 临时工程：桥梁建设期间新建临时保通道路；

(2) 桥梁工程：桥梁工程桥台采用 U 台，基础采用扩大基础，水泥混凝土采用外购商品砼；

(3) 交通工程及沿线设施：根据设计图纸已计入交通安全设施等项目费用。

4、 专项费用

（1）施工场地建设费：根据交通运输部《2018 编制办法》的规定，施工场地建设费以定额建筑安装工程费扣除专项费为基数，以累进法计算。

（2）安全生产费：根据交通运输部《2018 编制办法》、“粤交基〔2019〕544 号”的规定，安全生产费以建筑安装工程费为基数，按 1.5%计算。

三、 工程造价

本项目预算第一部分 建筑安装工程费为 165.8931 万元。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	桥长米	38	1658931	43656.08	100.00	指建设项目路线总长度（主线长度）
101	临时工程	桥长米	38	190426	5011.21	11.48	
10101	临时道路	桥长米	38	116232	3058.74	7.01	
1010101	临时便道（修建、拆除与维护）	桥长米	38	116232	3058.74	7.01	
GD10104	其他临时工程	桥长米	38	74194	1952.47	4.47	
GD1010402	拌和及预制场设施安拆	总额	1	74194	74194	4.47	
104	桥梁涵洞工程	m/座	38 / 1	1371631	36095.55 / 1371631	82.68	
10403	中桥工程	m/座	38 / 1	1371631	36095.55 / 1371631	82.68	
1040303	预制空心板桥	m2/m	285 / 38	1371631	4812.74 / 36095.55	82.68	
QL01	基础工程	m3	214.79	238547	1110.61	14.38	
QL0101	扩大基础	m3	214.79	238547	1110.61	14.38	
QL010102	实体式	m3	214.79	238547	1110.61	14.38	
QL02	下部构造	m3	298.41	310139	1039.3	18.70	
QL0201	桥台	m3	166.35	162654	977.78	9.80	
QL0202	桥墩	m3	132.06	147485	1116.8	8.89	
QL03	上部构造	m3	87.8	359854	4098.56	21.69	
QL0302	钢筋混凝土空形板	m3	87.8	359854	4098.56	21.69	
QL04	桥面铺装	m3/m2	27.82	75567	2716.28	4.56	
QL0402	水泥混凝土铺装	m3	27.82	75567	2716.28	4.56	
QL05	桥梁附属结构	m2	285	58639	205.75	3.53	
QL0503	护栏与护网	m	76	58639	771.57	3.53	
QL050304	桥梁混凝土防撞护栏	m	76	58639	771.57	3.53	
QL06	其他工程	桥长米	38	328885	8654.87	19.83	
GDQL0601	桥面排水系统	m	38	3356	88.32	0.20	

编制：
 复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
GDQL0605	锥坡	m3	120.7	76873	636.89	4.63	
GDQL0606	桥头搭板	m3	22.75	58923	2590.02	3.55	
GDQL0607	桥头接线	m	79.605	106306	1335.42	6.41	
GDQL0609	老桥拆除	m3	300	43026	143.42	2.59	
GDQL0610	混凝土拌合运输	m3	499.9	40401	80.82	2.44	
107	交通工程及沿线设施	公路公里		6418		0.39	
10701	交通安全设施	公路公里		6418		0.39	
GD1070101	主线安全设施	公路公里		6418		0.39	
JA03	标志牌	块	4	5233	1308.25	0.32	
JA0301	铝合金标志牌	块	4	5233	1308.25	0.32	
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4	5233	1308.25	0.32	
JA04	标线	m2	22.5	1185	52.67	0.07	
JA0401	路面标线	m2	22.5	1185	52.67	0.07	
JA040101	热熔标线	m2/m	22.5	1185	52.67	0.07	
110	专项费用	元	38	90456	2380.42	5.45	
11001	施工场地建设费	元	38	65940	1735.26	3.97	
11002	安全生产费	元	38	24516	645.16	1.48	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	桥长米					
3	第三部分 工程建设其他费	桥长米					
4	第四部分 预备费	桥长米					
5	第一至四部分合计	桥长米	38	1658931	43656.08	100.00	
6	建设期贷款利息	桥长米					
7	公路基本造价	桥长米	38	1658931	43656.08	100.00	

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	118.99	2238.674	351.558	1884.258	2.858									
1051001	机械工	工日	118.99	174.071	17.38	156.075	0.616									
1511014	普C40-42.5-2(商) (普C40-42.5-2(商)	m3	583.69	89.732		89.732										
1511031	普C15-32.5-4(商) (普C15-32.5-4(商)	m3	475.73	81.6	81.6											
1511032	普C20-32.5-4(商) (普C20-32.5-4(商)	m3	485.44	12.444		12.444										
1511033	普C25-32.5-4(商) (普C25-32.5-4(商)	m3	504.85	223.086		221.911	1.175									
1511034	普C30-32.5-4(商) (普C30-32.5-4(商)	m3	514.56	134.182		134.182										
1511084	泵C30-32.5-4(商) (泵C30-32.5-4(商)	m3	544.56	13.884		13.884										
1511113	防C40-42.5-4(商) (防C40-42.5-4(商)	m3	583.69	28.933		28.933										
2001001	HPB300钢筋	t	5453	11.369	1.428	9.93	0.011									
2001002	HRB400钢筋	t	5407	37.25		37.223	0.027									
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t	7209	0.222	0.009	0.213										
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.5	46.211	1.83	44.381										
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.74	157.525	5.76	151.576	0.189									
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	5434	0.324	0.2	0.124										
2003005	钢板（Q235，δ=5～40mm）	t	5381	0.241	0.098	0.143										
2003008	钢管（无缝钢管）	t	7102	0.139	0.005	0.134										
2003015	钢管立柱	t	7337	0.829	0.721		0.108									
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	7285	1.184	1.184											

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施							辅助生产	%	数量
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	7009	2.592	0.206	2.386										
2003026	组合钢模板	t	6876	0.174		0.174	0.001									
2003028	安全爬梯	t	8076.92	0.426		0.426										
2009002	钢钎（Φ = 22 ~ 25mm，32mm）	kg	7.38	61.2		61.2										
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.55	116.005	6.228	109.75	0.027									
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	203.443	62.691	140.752										
2009028	铁件（铁件）	kg	6.01	538.55	27.2	510.969	0.38									
2009029	镀锌铁件	kg	7.16	191.02			191.02									
2009030	铁钉（混合规格）	kg	6.27	10.416	0.17	10.246										
2009032	铸铁算子	kg	6.24	96		96										
2009033	铸铁管	kg	3.42	224		224										
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.031		0.031										
3003002	汽油（92号）	kg	8.05	117.626	107.032		10.594									
3003003	柴油（0号，- 10号，- 20号）	kg	6.7	6586.065	427.052	6154.676	4.338									
3005001	煤	t	903	0.006		0.006										
3005002	电	kW · h	0.85	6973.614	1193.471	5779.764	0.379									
3005004	水	m3	2.72	1295.235	160.75	1133.103	1.382									
4003001	原木（混合规格）	m3	899	3.604	0.02	3.584										
4003002	锯材（中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格）	m3	1220	2.514	0.04	2.474										
5001014	PVC塑料管(Φ100mm)（Φ100mm）	m	10.77	13.568		13.568										
5001052	塑料编织袋（袋装砂井用）	个	1.06	6765		6765										
5009007	底油	kg	8.85	5.175			5.175									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施							辅助生产	%	数量
5009008	热熔涂料	kg	5.31	105.525			105.525									
5501005	碎石土（天然堆方）	m3	31.55	508.062		508.062										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	184	160.872	28.35	132.522										
5503007	砂砾（堆方）	m3	87	85.095	60.41	24.685										
5505005	片石（码方）	m3	92	243.113	37.06	206.053										
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	146	17.32	17.32											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	141	228.875	6.8	222.075										
5505016	碎石（末筛分碎石统料堆方）	m3	126	188.406	36.346	151.673	0.386									
5509001	32.5级水泥	t	546	105.145	14.357	90.788										
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	20532	0.019			0.019									
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号（A类）	kg	3.33	21.533			21.533									
6007004	反光膜	m2	204	2.658			2.658									
7801001	其他材料费	元	1	4731.993	130.285	4554.142	47.566									
7901001	设备摊销费	元	1	2.289	0.442	1.846										
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	868.95	2.09		2.089	0.001									
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1023.85	2.1	2.1											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1165	7.598	2.033	5.565										
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1029.74	2.394		2.394										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	562.17	3.015	0.15	2.865										
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.44	0.18	0.035	0.145										

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

第4页 共5页

02表

[illegible]

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施							辅助生产	%	数量
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1079.31	0.475	0.024	0.451										
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	218.85	1.728		1.728										
8009022	提升质量40t以内轮胎式起重机 (RT740)	台班	1466.15	0.641		0.641										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	657.1	1.396	1.3		0.096									
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机 (QY16)	台班	1024.39	1.405		1.405										
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机 (QY20)	台班	1207.55	4.566		4.566										
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1353.6	16.464		16.464										
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机 (JJM-3)	台班	166.74	0.04	0.04											
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机 (JJM-5)	台班	185.01	1.624	0.12	1.504										
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵 (IS200-150)	台班	144.43	13.76		13.76										
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机 (MJ-106)	台班	146.62	0.54		0.54										
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	196.94	18.785	0.793	17.988	0.004									
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机 (CV-3/8-1)	台班	279.74	24.225		24.225										
8017048	排气量6m3/min以内机动空气压缩机 (WY-6/7A)	台班	498.77	7.134		7.134										
8099001	小型机具使用费	元	1	1712.566	62.038	1650.124	0.403									

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	桥长米	38	105928.06		41831.94	94820.42	10457.89	147110.25		2304.01	3539.09	13455.35	8293.42	15723.19	190425	5011.19
2	10101	临时道路	桥长米	38	66308.4		32312.74	46449.56	7994.87	86757.17		1678.14	2615.68	10345.52	5238.68	9597.17	116232	3058.75
3	1010101	临时便道(修建、拆除与维护)	桥长米	38	66308.4		32312.74	46449.56	7994.87	86757.17		1678.14	2615.68	10345.52	5238.68	9597.17	116232	3058.75
4	GD10104	其他临时工程	桥长米	38	39619.66		9519.2	48370.86	2463.02	60353.08		625.87	923.42	3109.84	3054.74	6126.02	74193	1952.45
5	GD1010402	拌和及预制场设施安拆	总额	1	39619.66		9519.2	48370.86	2463.02	60353.08		625.87	923.42	3109.84	3054.74	6126.02	74193	74192.96
6	104	桥梁涵洞工程	m/座	38	787188.83		224207.8	735521.2	118276.79	1078005.79		17148.02	27114.58	74411.81	61693.69	113253.65	1371628	36095.46
7	10403	中桥工程	m/座	38	787188.83		224207.8	735521.2	118276.79	1078005.79		17148.02	27114.58	74411.81	61693.69	113253.65	1371628	36095.46
8	1040303	预制空心板桥	m2/m	285	787188.83		224207.8	735521.2	118276.79	1078005.79		17148.02	27114.58	74411.81	61693.69	113253.65	1371628	4812.73
9	QL01	基础工程	m3	214.79	139634.14		50482.79	111838.15	19645.78	181966.72		3846.78	5590.35	16385.61	11061.09	19696.55	238547	1110.61
10	QL0101	扩大基础	m3	214.79	139634.14		50482.79	111838.15	19645.78	181966.72		3846.78	5590.35	16385.61	11061.09	19696.55	238547	1110.61
11	QL010102	实体式	m3	214.79	139634.14		50482.79	111838.15	19645.78	181966.72		3846.78	5590.35	16385.61	11061.09	19696.55	238547	1110.61
12	QL02	下部构造	m3	298.41	171439.86		45441.78	181689.26	18428.37	245559.41		3841.5	6652.19	14977.94	13499.47	25607.75	310138	1039.3
13	QL0201	桥台	m3	166.35	88361.48		26707.33	90063	9862.69	126633.01		2358.89	4424.57	8746.35	7059.76	13430.03	162653	977.77
14	QL0202	桥墩	m3	132.06	83078.38		18734.45	91626.27	8565.68	118926.4		1482.61	2227.62	6231.59	6439.72	12177.72	147486	1116.81
15	QL03	上部构造	m3	87.8	200359.4		52015.31	220528.33	15042.31	287585.95		3313.46	6562.99	17079.9	15599.5	29712.76	359855	4098.57
16	QL0302	钢筋混凝土空形板	m3	87.8	200359.4		52015.31	220528.33	15042.31	287585.95		3313.46	6562.99	17079.9	15599.5	29712.76	359855	4098.57
17	QL04	桥面铺装	m3/m2	27.82	40973.71		7490.65	52897.39	1918.45	62306.48		356.01	963.54	2562.61	3138.16	6239.41	75566	2716.25
18	QL0402	水泥混凝土铺装	m3	27.82	40973.71		7490.65	52897.39	1918.45	62306.48		356.01	963.54	2562.61	3138.16	6239.41	75566	2716.25
19	QL05	桥梁附属结构	m2	285	31858.54		8992.6	38016.26	347.43	47356.29		341.28	839.33	2808.37	2451.51	4841.71	58638	205.75
20	QL0503	护栏与护网	m	76	31858.54		8992.6	38016.26	347.43	47356.29		341.28	839.33	2808.37	2451.51	4841.71	58638	771.56
21	QL050304	桥梁混凝土防撞护栏	m	76	31858.54		8992.6	38016.26	347.43	47356.29		341.28	839.33	2808.37	2451.51	4841.71	58638	771.56

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	QL06	其他工程	桥长米	38	202923.18		59784.67	130551.8	62894.47	253230.93		5448.99	6506.17	20597.39	15943.97	27155.47	328883	8654.81
23	GDQL06	桥面排水系统	m	38	2362.84		616.84	1912.34		2529.19		50.04	122.1	189.06	188.09	277.06	3356	88.3
24	GDQL06	锥坡	m3	120.7	42384.1		22850.64	30053.11	3120.15	56023.9		1500.35	2342.26	7229.27	3430.02	6347.32	76873	636.89
25	GDQL06	桥头搭板	m3	22.75	32960.23		7480.2	37444.55	2862.22	47786.97		459.3	800.06	2471.6	2539.09	4865.13	58922	2589.98
26	GDQL06	桥头接线	m	79.605	63390.49		14738.58	60537.14	9988.12	85263.84		1161.89	1304.75	4910.28	4886.6	8777.46	106305	1335.4
27	GDQL06	老桥拆除	m3	300	29210.24		14098.41	604.66	15383.78	30086.85		1064.87	1184.07	4803.56	2334.27	3552.63	43026	143.42
28	GDQL06	混凝土拌合运输	m3	499.9	32615.28				31540.2	31540.2		1212.55	752.93	993.62	2565.89	3335.87	40401	80.82
29	107	交通工程及沿线设施	公路公里		4104.33		340.12	4687.58	249.16	5276.87		37.52	131.27	126.76	317.07	530.05	6420	
30	10701	交通安全设施	公路公里		4104.33		340.12	4687.58	249.16	5276.87		37.52	131.27	126.76	317.07	530.05	6420	
31	GD1070101	主线安全设施	公路公里		4104.33		340.12	4687.58	249.16	5276.87		37.52	131.27	126.76	317.07	530.05	6420	
32	JA03	标志牌	块	4	3293.97		257.13	3966.05	117.79	4340.97		22.72	95.29	90.08	253.17	432.2	5234	1308.6
33	JA0301	铝合金标志牌	块	4	3293.97		257.13	3966.05	117.79	4340.97		22.72	95.29	90.08	253.17	432.2	5234	1308.6
34	JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4	3293.97		257.13	3966.05	117.79	4340.97		22.72	95.29	90.08	253.17	432.2	5234	1308.6
35	JA04	标线	m2	22.5	810.36		83	721.54	131.37	935.9		14.8	35.99	36.68	63.9	97.85	1185	52.67
36	JA0401	路面标线	m2	22.5	810.36		83	721.54	131.37	935.9		14.8	35.99	36.68	63.9	97.85	1185	52.67
37	JA040101	热熔标线	m2/m	22.5	810.36		83	721.54	131.37	935.9		14.8	35.99	36.68	63.9	97.85	1185	52.67
38	110	专项费用	元	38						90456							90456	2380.42
39	11001	施工场地建设费	元	38						65940							65940	1735.26
40	11002	安全生产费	元	38						24516							24516	645.16
合计				0.038	897221.22		266379.87	835029.19	128983.85	1320848.91		19489.54	30784.94	87993.92	70304.18	129506.89	1658928	43656009.97

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

序号	工程类别	措施费（%）												企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		1.114					2.343	0.521	0.301	3.758	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
02	石方		1.018					1.881	0.47	0.212	3.111	0.47	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
03	运输		1.136					2.23	0.154	0.203	3.569	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
04	路面		1.093					2.098	0.818	0.435	3.626	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
05	隧道								1.195	0.351	0.351	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
06	构造物		0.753					1.386	1.201	0.351	2.49	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
06-1	构造物（绿化）		0.753					1.386	1.201	0.351	2.49	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
07	构造物		0.883	0.903				1.516	1.537	0.449	3.751	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08	构造物（一般）		1.73	1.702				1.417	2.729	0.841	5.69	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-1	构造物（室内）			1.702				1.417	2.729	0.841	3.96	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-2	构造物（桥梁）		1.73	1.702				1.417	2.729	0.841	5.69	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-3	构造物（设备安装）							1.417	2.729	0.841	2.258	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
09	技术复杂大桥		1.052	0.928					1.677	0.523	2.503	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
10	钢材及钢结构(一般)			0.874					0.564	0.473	1.347	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
10-1	钢材及钢结构(桥梁)			0.874					0.564	0.473	1.347	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{公路工程2019施工场地建设费}	65940	65940
11002	安全生产费	((A)-{A}DESCD)*1.5%	24516	24516

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	118.99		19	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	7285	
2	机械工	工日	1051001	118.99		20	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	7009	
3	普C40-42.5-2(商)普C40-42.5-2(商)	m3	1511014	583.69		21	组合钢模板	t	2003026	6876	
4	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	1511031	475.73		22	安全爬梯	t	2003028	8076.92	
5	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	1511032	485.44		23	钢钎Φ = 22 ~ 25mm , 32mm	kg	2009002	7.38	
6	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	504.85		24	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.55	
7	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	1511034	514.56		25	螺栓混合格格	kg	2009013	7.35	
8	泵C30-32.5-4(商)泵C30-32.5-4(商)	m3	1511084	544.56		26	铁件铁件	kg	2009028	6.01	
9	防C40-42.5-4(商)防C40-42.5-4(商)	m3	1511113	583.69		27	镀锌铁件	kg	2009029	7.16	
10	HPB300钢筋	t	2001001	5453		28	铁钉混合格格	kg	2009030	6.27	
11	HRB400钢筋	t	2001002	5407		29	铸铁算子	kg	2009032	6.24	
12	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径	t	2001019	7209		30	铸铁管	kg	2009033	3.42	
13	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.5		31	石油沥青	t	3001001	4529.91	
14	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	6.74		32	汽油92号	kg	3003002	8.05	
15	型钢工字钢,角钢	t	2003004	5434		33	柴油0号, - 10号, - 20号	kg	3003003	6.7	
16	钢板Q235，δ = 5 ~ 40mm	t	2003005	5381		34	煤	t	3005001	903	
17	钢管无缝钢管	t	2003008	7102		35	电	kW · h	3005002	0.85	
18	钢管立柱	t	2003015	7337		36	水	m3	3005004	2.72	

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
 编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	原木混合规格	m3	4003001	899		55	设备摊销费	元	7901001	1	
38	锯材中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格	m3	4003002	1220		56	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	868.95	
39	PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm	m	5001014	10.77		57	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1023.85	
40	塑料编织袋袋装砂井用	个	5001052	1.06		58	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1165	
41	底油	kg	5009007	8.85		59	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1029.74	
42	热熔涂料	kg	5009008	5.31		60	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	562.17	
43	碎石土天然堆方	m3	5501005	31.55		61	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	627.44	
44	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	184		62	机械自身质量12 ~ 15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	570.2	
45	砂砾堆方	m3	5503007	87		63	机械自身质量18 ~ 21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	721.83	
46	片石码方	m3	5505005	92		64	蛙式夯土机(200 ~ 620N · m)HW-280	台班	8001095	29.88	
47	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	146		65	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	807.78	
48	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	141		66	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m × 5m	台班	8003079	154.65	
49	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	126		67	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	277.51	
50	32.5级水泥	t	5509001	546		68	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	222.99	
51	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	20532		69	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	190.57	
52	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33		70	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	150.5	
53	反光膜	m2	6007004	204		71	容量10m3以内混凝土搅拌运输车	台班	8005034	1732.71	
54	其他材料费	元	7801001	1		72	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406,HBT60	台班	8005051	1273.01	

编制：
 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程
编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
73	生产能力40m3/h以内混凝土搅拌站 HZS40含水泥输送器水泥仓各2套	台班	8005058	1238.82		91	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	196.94	
74	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	350.15		92	排气量3m3/min以内机动空气压缩机 CV-3/8-1	台班	8017047	279.74	
75	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	474.87		93	排气量6m3/min以内机动空气压缩机 WY-6/7A	台班	8017048	498.77	
76	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	8007005	476.56		94	小型机具使用费	元	8099001	1	
77	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	656.94		95	定额基价	元	1999	1	
78	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	731.76							
79	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1172.93							
80	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1079.31							
81	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	218.85							
82	提升质量40t以内轮胎式起重机RT740	台班	8009022	1466.15							
83	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	657.1							
84	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	8009028	1024.39							
85	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	8009029	1207.55							
86	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1353.6							
87	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机 JJM-3	台班	8009080	166.74							
88	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机 JJM-5	台班	8009081	185.01							
89	出水口直径150mm以内电动单级离心 清水泵IS200-150	台班	8013003	144.43							
90	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-	台班	8015013	146.62							

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：1010101

工程名称：临时便道（修建、拆除与维护）

单位：桥长米

数量：38.0

单价：3058.74

第 1 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			夯实填土			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			装载质量8t以内自卸汽车运石5km			夯土机夯实填土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3压实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.1			0.1			0.9			0.9		
	定 额 表 号			1~1~9~11			1~1~11~17改			1~1~7~2			1~1~9~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	3.78	0.38	44.98				48.8	43.92	5226.04	3.1	2.79	331.98
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165	2.51	0.25	292.42							1.98	1.78	2076.03
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	29.88							70.42	63.38	1893.73			
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	656.94				21.83	2.18	1434.1						
9999001	定额基价	元	1	3401	340	340	14848	1485	1485	7291	6562	6562	2696	2426	2426
	直接费	元				337.39			1434.1			7119.78			2408.01
	措施费	元		340.12	3.111%	10.58	1484.83	3.569%	52.99	6561.55	3.758%	246.58	2426.03	3.758%	91.17
		元		340.12	0.47%	1.6	1484.83	0.154%	2.29	6561.55	0.521%	34.19	2426.03	0.521%	12.64
	企业管理费	元		340.12	3.363%	11.44	1484.83	1.888%	28.03	6561.55	3.332%	218.63	2426.03	3.332%	80.84
	规费	元		104.71	30.65%	32.09	259.76	30.65%	79.62	5226.04	30.65%	1601.78	756.06	30.65%	231.73
	利润	元		363.73	7.42%	26.99	1568.15	7.42%	116.36	7060.96	7.42%	523.92	2610.67	7.42%	193.71
	税金	元		420.09	9%	37.81	1713.39	9%	154.21	9744.88	9%	877.04	3018.1	9%	271.63
	金额合计	元				457.9			1867.59			10621.92			3289.73

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：1010101

工程名称：临时便道（修建、拆除与维护）

单位：桥长米

数量：38.0

单价：3058.74

第 2 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面			1道涵洞			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度15cm)			钢筋混凝土圆管涵1道涵洞涵长64m直径1.00m			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板		
	定 额 单 位			1000m2			1道			1t			1t		
	工 程 数 量			0.158			1			0.7142			1.1718		
	定 额 表 号			2~2~2~2改			借部2018概4~1~5~2改			5~1~2~3			5~1~2~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	19.2	3.03	360.97	217.8	217.8	25916.02	4.6	3.29	390.92	0.3	0.35	41.83
2001001	HPB300钢筋	t	5453				1.23	1.23	6696.28						
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	7209										0.01	0.01	67.58
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5				1.83	1.83	11.9						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74				5.76	5.76	38.82						
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	5381							0.03	0.02	96.08			
2003008	钢管无缝钢管	t	7102				0.01	0.01	35.51						
2003015	钢管立柱	t	7337							1.01	0.72	5292.49			
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	7285										1.01	1.18	8621.93
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009				0.21	0.21	1443.85						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55							4.8	3.43	22.45			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										53.5	62.69	460.78
2009030	铁钉混合规格	kg	6.27				0.17	0.17	1.07						
3005004	水	m3	2.72				48.75	48.75	132.6						
4003001	原木混合规格	m3	899				0.02	0.02	17.98						
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1220				0.04	0.04	48.8						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184				17.55	17.55	3229.2						
5503007	砂砾堆方	m3	87				60.41	60.41	5255.67						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：1010101

工程名称：临时便道（修建、拆除与维护）

单位：桥长米

数量：38.0

单价：3058.74

第3页共56页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面			1道涵洞			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度15cm)			钢筋混凝土圆管涵1道涵洞涵长64m直径1.00m			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板		
	定 额 单 位			1000m2			1道			1t			1t		
	工 程 数 量			0.158			1			0.7142			1.1718		
	定 额 表 号			2~2~2~2改			借部2018概4~1~5~2改			5~1~2~3			5~1~2~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5505005	片石码方	m3	92				19.06	19.06	1753.52						
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	146				17.32	17.32	2528.72						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	126	230.04	36.35	4579.64									
5509001	32.5级水泥	t	546				11	11	6004.36						
7801001	其他材料费	元	1				103.6	103.6	103.6	8.8	6.28	6.28			
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	0.44	0.44									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	562.17				0.15	0.15	84.33						
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.44	0.22	0.03	21.81									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2	0.12	0.02	10.81									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	721.83	0.8	0.13	91.24									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	150.5				0.26	0.26	39.13						
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	350.15							0.37	0.26	92.53			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	474.87				1.92	1.92	911.75				0.06	0.07	33.39
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1079.31	0.15	0.02	25.58									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	657.1				1.3	1.3	854.23						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94							0.55	0.39	77.36			
8099001	小型机具使用费	元	1				19.3	19.3	19.3	52	37.14	37.14			
9999001	定额基价	元	1	20447	3231	3231	41069	41069	41069	6073	4338	4338	5853	6859	6859

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：1010101

工程名称：临时便道（修建、拆除与维护）

单位：桥长米

数量：38.0

单价：3058.74

第 4 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面			1道涵洞			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度15cm)			钢筋混凝土圆管涵1道涵洞涵长64m直径1.00m			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板		
	定 额 单 位			1000m2			1道			1t			1t		
	工 程 数 量			0.158			1			0.7142			1.1718		
	定 额 表 号			2~2~2~2改			借部2018概4~1~5~2改			5~1~2~3			5~1~2~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				5090.49			55126.64			6015.25			9225.51
	措施费	元		477.66	3.626%	17.32	25021.67	2.49%	623.04	549.07	0.473%	2.6	70.41	0.473%	0.33
		元		3230.61	0.818%	26.43	41068.93	1.201%	493.24	4337.53	0.564%	24.46	6858.8	0.564%	38.68
	企业管理费	元		3230.61	3.056%	98.73	41068.93	4.441%	1823.87	4337.53	3.163%	137.2	6858.8	3.163%	216.94
	规费	元		385.22	30.65%	118.07	26502.64	30.65%	8123.06	469.1	30.65%	143.78	50.2	30.65%	15.39
	利润	元		3373.09	7.42%	250.28	44009.07	7.42%	3265.47	4501.78	7.42%	334.03	7114.76	7.42%	527.92
	税金	元		5601.31	9%	504.12	69455.32	9%	6250.98	6657.32	9%	599.16	10024.77	9%	902.23
	金额合计	元				6105.43			75706.3			7256.48			10927

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：1010101

工程名称：临时便道（修建、拆除与维护）

单位：桥长米

数量：38.0

单价：3058.74

第 5 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99										271.56	32312.74
2001001	HPB300钢筋	t	5453										1.23	6696.28
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	7209										0.01	67.58
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5										1.83	11.9
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74										5.76	38.82
2003005	钢板Q235，δ=5～40mm	t	5381										0.02	96.08
2003008	钢管无缝钢管	t	7102										0.01	35.51
2003015	钢管立柱	t	7337										0.72	5292.49
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	7285										1.18	8621.93
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009										0.21	1443.85
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55										3.43	22.45
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										62.69	460.78
2009030	铁钉混合规格	kg	6.27										0.17	1.07
3005004	水	m3	2.72										48.75	132.6
4003001	原木混合规格	m3	899										0.02	17.98
4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1220										0.04	48.8
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184										17.55	3229.2
5503007	砂砾堆方	m3	87										60.41	5255.67

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：1010101

工程名称：临时便道（修建、拆除与维护）

单位：桥长米

数量：38.0

单价：3058.74

第 6 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5505005	片石码方	m3	92									19.06	1753.52	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	146									17.32	2528.72	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	126									36.35	4579.64	
5509001	32.5级水泥	t	546									11	6004.36	
7801001	其他材料费	元	1									109.88	109.88	
7901001	设备摊销费	元	1									0.44	0.44	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165									2.03	2368.45	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	562.17									0.15	84.33	
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.44									0.03	21.81	
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2									0.02	10.81	
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	721.83									0.13	91.24	
8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280	台班	29.88									63.38	1893.73	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	150.5									0.26	39.13	
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	350.15									0.26	92.53	
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	474.87									1.99	945.14	
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	656.94									2.18	1434.1	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1079.31									0.02	25.58	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：1010101

工程名称：临时便道（修建、拆除与维护）

单位：桥长米

数量：38.0

单价： 3058.74

第 7 页共 56 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GD1010402

工程名称：拌和及预制场设施安拆

单位：总额

数量：1.0

单价：74194

第 8 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土			填前夯(压)实及填前挖松			大型预制构件底座			基础垫层		
	工 程 细 目			功率90kW以内推土机清除表土			填前12～15t光轮压路机压实			平面底座			基础混凝土垫层		
	定 额 单 位			100m3			1000m2			10m2底座面积			10m3实体		
	工 程 数 量			10			1			4			8		
	定 额 表 号			1～1～1～11			1～1～5～4			4～11～9～1			4～11～5～6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	0.4	4	475.96	2	2	237.98	8.3	33.2	3950.47	5.1	40.8	4854.79
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	475.73										10.2	81.6	38819.57
2001001	HPB300钢筋	t	5453							0.05	0.2	1090.6			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434							0.05	0.2	1086.8			
2003005	钢板Q235，δ=5～40mm	t	5381							0.02	0.08	430.48			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55							0.7	2.8	18.34			
2009028	铁件铁件	kg	6.01							6.8	27.2	163.47			
3005004	水	m3	2.72							4	16	43.52	12	96	261.12
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184							2.7	10.8	1987.2			
5505005	片石码方	m3	92							4.5	18	1656			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	141							1.7	6.8	958.8			
5509001	32.5级水泥	t	546							0.84	3.36	1834.56			
7801001	其他材料费	元	1							1.1	4.4	4.4	2	16	16
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1023.85	0.21	2.1	2150.09									
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2				0.27	0.27	153.95						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	190.57							0.06	0.24	45.74			
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JM-3	台班	166.74							0.01	0.04	6.67			
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JM-5	台班	185.01							0.03	0.12	22.2			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GD1010402

工程名称：拌和及预制场设施安拆

单位：总额

数量：1.0

单价：74194

第 9 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土			填前夯(压)实及填前挖松			大型预制构件底座			基础垫层		
	工 程 细 目			功率90kW以内推土机清除表土			填前12 ~ 15t光轮压路机压实			平面底座			基础混凝土垫层		
	定 额 单 位			100m3			1000m2			10m2底座面积			10m3实体		
	工 程 数 量			10			1			4			8		
	定 额 表 号			1 ~ 1 ~ 1 ~ 11			1 ~ 1 ~ 5 ~ 4			4 ~ 11 ~ 9 ~ 1			4 ~ 11 ~ 5 ~ 6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94							0.1	0.4	78.78			
8099001	小型机具使用费	元	1							1.4	5.6	5.6			
9999001	定额基价	元	1	262	2623	2623	371	371	371	2304	9217	9217	3426	27408	27408
	直接费	元				2626.05			391.93			13383.62			43951.48
	措施费	元		2623.4	2.49%	65.32	371.07	3.758%	13.94	3677.31	3.751%	137.94	4336.22	3.751%	162.65
		元		2623.4	1.201%	31.51	371.07	0.521%	1.93	9216.88	1.537%	141.66	4613.34	1.537%	70.91
	企业管理费	元		2623.4	4.441%	116.51	371.07	3.332%	12.36	9216.88	5.745%	529.51	4613.34	5.745%	265.04
	规费	元		975.72	30.65%	299.06	270.11	30.65%	82.79	4045.66	30.65%	1240	4854.79	30.65%	1487.99
	利润	元		2836.74	7.42%	210.49	399.31	7.42%	29.63	10026	7.42%	743.93	27906.9	7.42%	2070.69
	税金	元		3348.92	9%	301.4	532.59	9%	47.93	16176.66	9%	1455.9	48008.77	9%	4320.79
	金额合计	元				3650.33			580.53			17632.56			52329.55

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GD1010402

工程名称：拌和及预制场设施安拆

单位：总额

数量：1.0

单价：74194

第 10 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99										80	9519.2
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	475.73										81.6	38819.57
2001001	HPB300钢筋	t	5453										0.2	1090.6
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434										0.2	1086.8
2003005	钢板Q235 , δ = 5 ~ 40mm	t	5381										0.08	430.48
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55										2.8	18.34
2009028	铁件铁件	kg	6.01										27.2	163.47
3005004	水	m3	2.72										112	304.64
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184										10.8	1987.2
5505005	片石码方	m3	92										18	1656
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	141										6.8	958.8
5509001	32.5级水泥	t	546										3.36	1834.56
7801001	其他材料费	元	1										20.4	20.4
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1023.85										2.1	2150.09
8001081	机械自身质量12 ~ 15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2										0.27	153.95
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	190.57										0.24	45.74
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3	台班	166.74										0.04	6.67
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	185.01										0.12	22.2

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

工程名称：拌和及预制场设施安拆

数量：1.0

单价： 74194

第 11 页共 56 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL010102

工程名称：实体式

单位：m3

数量：214.79

单价：1110.61

第 12 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			夯实填土			编织袋围堰		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤ 1500m3土方			装载质量10t以内自卸汽车运土5km			夯土机夯实填土			编织袋围堰高3.0m		
	定 额 单 位			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3压实方			10m围堰		
	工 程 数 量			0.9			0.9			0.3			3		
	定 额 表 号			4~1~3~3			1~1~11~5改			1~1~7~2改			4~2~2~9		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	110.2	99.18	11801.43				48.8	14.64	1742.01	54	162	19276.38
5001052	塑料编织袋装砂井用	个	1.06										2255	6765	7170.9
5501005	碎石土天然堆方	m3	31.55							650	195	6152.25			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1029.74	2.66	2.39	2465.2									
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m)HW-280	台班	29.88							70.42	21.13	631.24			
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	731.76				13.46	12.11	8864.54						
9999001	定额基价	元	1	14511	13060	13060	10219	9197	9197	27798	8339	8339	9009	27027	27027
	直接费	元				14266.63			8864.54			8525.51			26447.28
	措施费	元		13059.79	3.751%	489.87	9196.83	3.569%	328.23	2187.18	3.758%	82.19	17217.36	3.751%	645.82
		元		13059.79	1.537%	200.73	9196.83	0.154%	14.16	8339.43	0.521%	43.45	27026.61	1.537%	415.4
	企业管理费	元		13059.79	5.745%	750.29	9196.83	1.888%	173.64	8339.43	3.332%	277.87	27026.61	5.745%	1552.68
	规费	元		12371.15	30.65%	3791.76	1441.45	30.65%	441.8	1742.01	30.65%	533.93	19276.38	30.65%	5908.21
	利润	元		14500.67	7.42%	1075.95	9712.86	7.42%	720.69	8742.95	7.42%	648.73	29640.51	7.42%	2199.33
	税金	元		20575.22	9%	1851.77	10543.07	9%	948.88	10111.68	9%	910.05	37168.72	9%	3345.19
	金额合计	元				22426.99			11491.95			11021.73			40513.9

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL010102

工程名称：实体式

单位：m3

数量：214.79

单价：1110.61

第 13 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖淤泥、湿土、流沙			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			合 计	
	工 程 细 目			抽水机抽水			实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造)			轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内)				
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体				
	工 程 数 量			4.3			11.24			10.239				
	定 额 表 号			1~1~2~6			4~6~1~3改			4~6~1~2改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	3	12.9	1534.97	5.5	61.82	7355.96	7.2	73.72	8772.04	424.26	50482.79
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	504.85							10.2	104.44	52725.42	104.44	52725.42
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009				0.02	0.19	1339.28	0.03	0.32	2224.72	0.51	3564
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				0.4	4.5	33.05	1	10.24	75.26	14.74	108.3
2009028	铁件铁件	kg	6.01				3.5	39.34	236.43	7.9	80.89	486.14	120.23	722.57
3005004	水	m3	2.72				12	134.88	366.87	12	122.87	334.2	257.75	701.07
5001052	塑料编织袋袋装砂井用	个	1.06										6765	7170.9
5501005	碎石土天然堆方	m3	31.55										195	6152.25
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184				4.18	47.01	8649.05				47.01	8649.05
5505005	片石码方	m3	92				2.19	24.65	2267.74				24.65	2267.74
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	141				7.24	81.4	11477.41				81.4	11477.41
5509001	32.5级水泥	t	546				2.91	32.67	17840.38				32.67	17840.38
7801001	其他材料费	元	1				15.7	176.47	176.47	27.6	282.6	282.6	459.06	459.06
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1029.74										2.39	2465.2
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	29.88										21.13	631.24
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.76										12.11	8864.54
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1353.6				0.17	1.91	2586.46	0.21	2.15	2910.5	4.06	5496.96
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵IS200-150	台班	144.43	3.2	13.76	1987.36							13.76	1987.36

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项目编号：QL010102

工程名称：实体式

单位：m3

数量：214.79

单价： 1110.61

第 14 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖淤泥、湿土、流沙			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			合 计		
	工 程 细 目			抽水机抽水			实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造)			轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内)					
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体					
	工 程 数 量			4.3			11.24			10.239					
	定 额 表 号			1~1~2~6			4~6~1~3改			4~6~1~2改					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费		元	1				9	101.16	101.16	9.7	99.32	99.32	200.48	200.48
9999001	定额基价		元	1	781	3358	3358	3007	33797	33797	4381	44856	44856	139634	139634
	直接费		元			3522.33			52430.25			67910.19		181966.72	
	措施费		元		3358.37	3.758%	126.21	9262.78	3.751%	347.45	10850.41	3.751%	407	2426.78	
元				3358.37	0.521%	17.5	33796.7	1.537%	519.46	13618.01	1.537%	209.31	1420		
	企业管理费		元		3358.37	3.332%	111.9	33796.7	5.745%	1941.62	13618.01	5.745%	782.35	5590.35	
	规费		元		1534.97	30.65%	470.47	7810.69	30.65%	2393.98	9283.74	30.65%	2845.47	16385.61	
	利润		元		3613.98	7.42%	268.16	36605.22	7.42%	2716.11	46255.07	7.42%	3432.13	11061.09	
	税金		元		4516.56	9%	406.49	60348.86	9%	5431.4	75586.44	9%	6802.78	19696.55	
	金额合计		元			4923.05			65780.25			82389.22		238547.09	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0201

工程名称：桥台

单位：m3

数量：166.35

单价：977.78

第 15 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土			钢筋			钢筋			混凝土		
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽泵送			现场加工桥(涵)台帽钢筋			现场加工桥(涵)台帽钢筋			耳背墙混凝土		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			10m3实体		
	工 程 数 量			1.335			0.2296			1.186			0.36		
	定 额 表 号			4~6~3~2改			4~6~3~5改			4~6~3~5改			4~6~4~7改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	10.4	13.88	1652.06	6.9	1.58	188.48	6.9	8.18	973.74	17.7	6.37	758.2
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56										10.2	3.67	1889.46
1511084	泵C30-32.5-4(商)泵C30-32.5-4(商)	m3	544.56	10.4	13.88	7560.67									
2001001	HPB300钢筋	t	5453				1.03	0.24	1283.09						
2001002	HRB400钢筋	t	5407							1.03	1.22	6573.02			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74				2.86	0.66	4.43	2.86	3.39	22.86			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009	0.05	0.07	458.49							0.09	0.03	217
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55				2.23	0.51	3.35	2.23	2.64	17.32			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	5.91	7.89	57.99							9.52	3.43	25.19
2009028	铁件铁件	kg	6.01	3.48	4.65	27.92							5.62	2.02	12.16
3005004	水	m3	2.72	18	24.03	65.36							12	4.32	11.75
7801001	其他材料费	元	1	86.4	115.34	115.34							84.8	30.53	30.53
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班	1273.01	0.15	0.2	254.92									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1353.6	0.33	0.44	596.33							1.1	0.4	536.03
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94				0.32	0.07	14.47	0.32	0.38	74.74			
8099001	小型机具使用费	元	1	9.4	12.55	12.55	18.8	4.32	4.32	18.8	22.3	22.3	15.7	5.65	5.65
9999001	定额基价	元	1	5609	7488	7488	4254	977	977	4167	4942	4942	7245	2608	2608

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0201

工程名称：桥台

单位：m3

数量：166.35

单价：977.78

第 16 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土			钢筋			钢筋			混凝土		
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽泵送			现场加工桥(涵)台帽钢筋			现场加工桥(涵)台帽钢筋			耳背墙混凝土		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			10m3实体		
	工 程 数 量			1.335			0.2296			1.186			0.36		
	定 额 表 号			4~6~3~2改			4~6~3~5改			4~6~3~5改			4~6~4~7改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				10801.64			1498.38			7683.99			3485.97
	措施费	元		2337.98	3.751%	87.7	186.19	1.347%	2.51	961.95	1.347%	12.96	1219.92	3.751%	45.76
		元		2949.96	1.537%	45.34	976.74	0.564%	5.51	4941.61	0.564%	27.87	1463.26	1.537%	22.49
	企业管理费	元		2949.96	5.745%	169.48	976.77	3.163%	30.9	4941.61	3.163%	156.3	1463.26	5.745%	84.06
	规费	元		1780.73	30.65%	545.79	197.25	30.65%	60.46	1018.9	30.65%	312.29	852.44	30.65%	261.27
	利润	元		7790.32	7.42%	578.04	1015.69	7.42%	75.36	5138.75	7.42%	381.3	2760.35	7.42%	204.82
	税金	元		12227.99	9%	1100.52	1673.12	9%	150.58	8574.71	9%	771.72	4104.38	9%	369.39
	金额合计	元				13328.51			1823.7			9346.43			4473.77

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0201

工程名称：桥台

单位：m3

数量：166.35

单价：977.78

第 17 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台			实体式墩台			实体式墩台			实体式墩台		
	工 程 细 目			现场加工实体式墩台钢筋			现场加工实体式墩台钢筋			轻型墩台混凝土(跨径8m以内)			现场加工实体式墩台钢筋		
	定 额 单 位			1t			1t			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.1048			0.6904			14.94			0.6532		
	定 额 表 号			4~6~2~10改			4~6~2~10改			4~6~2~3改			4~6~2~10		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	5.3	0.56	66.09	5.3	3.66	435.4	12.5	186.75	22221.38	5.3	3.46	411.94
2001001	HPB300钢筋	t	5453	3.09	0.32	1763							0.16	0.1	566.34
2001002	HRB400钢筋	t	5407				1.03	0.71	3826.32				0.87	0.57	3058.58
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	7209								0.04	323.11			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5							0.32	4.78	31.08			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74				2.06	1.42	9.59				2.06	1.35	9.07
2003008	钢管无缝钢管	t	7102							0.01	0.13	954.93			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009							0.04	0.63	4398.01			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55	2.82	0.3	1.94	2.82	1.95	12.75				2.82	1.84	12.07
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							6.3	94.12	691.8			
2009028	铁件铁件	kg	6.01							3.71	55.43	333.12			
2009030	铁钉混合规格	kg	6.27							0.27	4.03	25.29			
3005004	水	m3	2.72							12	179.28	487.64			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m3	1220							0.03	0.45	546.8			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184							4.18	62.48	11496.15			
5505005	片石码方	m3	92							2.19	32.76	3014.23			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	141							7.24	108.2	15255.56			
5509001	32.5级水泥	t	546							2.91	43.43	23713.1			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0201

工程名称：桥台

单位：m3

数量：166.35

单价：977.78

第 18 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台			实体式墩台			实体式墩台			实体式墩台		
	工 程 细 目			现场加工实体式墩台钢筋			现场加工实体式墩台钢筋			轻型墩台混凝土(跨径8m以内)			现场加工实体式墩台钢筋		
	定 额 单 位			1t			1t			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.1048			0.6904			14.94			0.6532		
	定 额 表 号			4~6~2~10改			4~6~2~10改			4~6~2~3改			4~6~2~10		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
7801001	其他材料费	元	1							77.4	1156.36	1156.36			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1353.6							0.39	5.83	7886.89			
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JM-5	台班	185.01	0.41	0.04	7.95	0.41	0.28	52.37				0.41	0.27	49.55
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94	0.55	0.06	11.35	0.55	0.38	74.78				0.55	0.36	70.75
8099001	小型机具使用费	元	1	14.1	1.48	1.48	14.1	9.73	9.73	11.2	167.33	167.33	14.1	9.21	9.21
9999001	定额基价	元	1	11049	1158	1158	4104	2834	2834	4395	65666	65666	4118	2690	2690
	直接费	元				1851.81			4420.94			92702.78			4187.51
	措施费	元		78.53	1.347%	1.06	517.35	1.347%	6.97	27917.04	3.751%	1047.17	489.48	1.347%	6.59
		元		1157.92	0.564%	6.53	2833.7	0.564%	15.98	65665.74	1.537%	1009.28	2689.89	0.564%	15.17
	企业管理费	元		1157.92	3.163%	36.62	2833.7	3.163%	89.63	65665.74	5.745%	3772.5	2689.89	3.163%	85.08
	规费	元		78.06	30.65%	23.93	514.26	30.65%	157.62	23608	30.65%	7235.85	486.55	30.65%	149.13
	利润	元		1202.13	7.42%	89.2	2946.28	7.42%	218.61	71494.69	7.42%	5304.91	2796.74	7.42%	207.52
	税金	元		2009.14	9%	180.82	4909.76	9%	441.88	111072.48	9%	9996.52	4651	9%	418.59
	金额合计	元				2189.97			5351.64			121069			5069.59

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0201

工程名称：桥台

单位：m3

数量：166.35

单价：977.78

第 19 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99										224.45	26707.29
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56										3.67	1889.46
1511084	泵C30-32.5-4(商)泵C30-32.5-4(商)	m3	544.56										13.88	7560.67
2001001	HPB300钢筋	t	5453										0.66	3612.43
2001002	HRB400钢筋	t	5407										2.49	13457.92
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	7209										0.04	323.11
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5										4.78	31.08
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74										6.82	45.94
2003008	钢管无缝钢管	t	7102										0.13	954.93
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009										0.72	5073.5
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55										7.24	47.43
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										105.44	774.98
2009028	铁件铁件	kg	6.01										62.1	373.2
2009030	铁钉混合规格	kg	6.27										4.03	25.29
3005004	水	m3	2.72										207.63	564.75
4003002	锯材中板 δ = 19～35mm,中方混合规格	m3	1220										0.45	546.8
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184										62.48	11496.15
5505005	片石码方	m3	92										32.76	3014.23

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0201

工程名称：桥台

单位：m3

数量：166.35

单价：977.78

第 20 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	141										108.2	15255.56
5509001	32.5级水泥	t	546										43.43	23713.1
7801001	其他材料费	元	1										1302.23	1302.23
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班	1273.01										0.2	254.92
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1353.6										6.66	9019.24
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	185.01										0.59	109.87
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94										1.25	246.1
8099001	小型机具使用费	元	1										232.56	232.56
9999001	定额基价	元	1										88361	88361
	直接费	元												126633.01
	措施费	元												1210.71
		元												1148.18
	企业管理费	元												4424.57
	规费	元												8746.35
	利润	元												7059.76
	税金	元												13430.03
	金额合计	元												162652.6

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0202

工程名称：桥墩

单位：m3

数量：132.06

单价：1116.8

第 21 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土			钢筋			钢筋			柱式墩台		
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽泵送			现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋			现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋			圆柱式墩台混凝土(高度10m以内，非泵送)		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			10m3实体		
	工 程 数 量			1.689			0.044			0.9118			11.517		
	定 额 表 号			4~6~3~2改			4~6~3~6改			4~6~3~6改			4~6~2~12改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	10.4	17.57	2090.13	6.4	0.28	33.54	6.4	5.84	694.36	11.1	127.84	15211.53
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	504.85										10.2	117.47	59306.45
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56	10.4	17.57	9038.56									
2001001	HPB300钢筋	t	5453				1.03	0.05	246.15						
2001002	HRB400钢筋	t	5407							1.03	0.93	5053.3			
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	7209										0.01	0.14	996.31
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74				2.86	0.13	0.85	2.86	2.61	17.58			
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	5381											0.01	61.97
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009	0.05	0.08	580.07							0.07	0.82	5731.31
2003028	安全爬梯	t	8076.92										0.04	0.43	3441.81
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55				2.23	0.1	0.64	2.23	2.03	13.32			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	5.91	9.98	73.37							0.92	10.6	77.88
2009028	铁件铁件	kg	6.01	3.48	5.88	35.33							5.72	65.88	395.92
3005004	水	m3	2.72	18	30.4	82.69							12	138.2	375.91
7801001	其他材料费	元	1	86.4	145.93	145.93							29.7	342.05	342.05
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班	1273.01	0.15	0.25	322.52									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1353.6	0.33	0.56	754.46							0.45	5.18	7015.24

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0202

工程名称：桥墩

单位：m3

数量：132.06

单价：1116.8

第 22 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土			钢筋			钢筋			柱式墩台		
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽泵送			现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋			现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋			圆柱式墩台混凝土(高度10m以内，非泵送)		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			10m3实体		
	工 程 数 量			1.689			0.044			0.9118			11.517		
	定 额 表 号			4~6~3~2改			4~6~3~6改			4~6~3~6改			4~6~2~12改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JM-5	台班	185.01				0.49	0.02	3.99	0.49	0.45	82.66			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94				0.32	0.01	2.78	0.32	0.29	57.46			
8099001	小型机具使用费	元	1	9.4	15.88	15.88	18.8	0.83	0.83	18.8	17.14	17.14	8.9	102.5	102.5
9999001	定额基价	元	1	5452	9208	9208	4286	189	189	4198	3828	3828	5701	65660	65660
	直接费	元				13138.92			288.52			5935.88			93058.88
	措施费	元		2957.94	3.751%	110.95	37.1	1.347%	0.5	768.07	1.347%	10.35	20717.8	3.751%	777.12
		元		3732.19	1.537%	57.36	188.6	0.564%	1.06	3827.64	0.564%	21.59	30522.87	1.537%	469.14
	企业管理费	元		3732.19	5.745%	214.41	188.56	3.163%	5.96	3827.65	3.163%	121.07	30522.87	5.745%	1753.54
	规费	元		2252.92	30.65%	690.52	37.75	30.65%	11.57	782.25	30.65%	239.76	16444.89	30.65%	5040.36
	利润	元		9591.17	7.42%	711.67	196.09	7.42%	14.55	3980.66	7.42%	295.37	68660.13	7.42%	5094.58
	税金	元		14923.84	9%	1343.15	322.17	9%	29	6624.01	9%	596.16	106193.62	9%	9557.43
	金额合计	元				16266.99			351.16			7220.17			115751.05

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0202

工程名称：桥墩

单位：m3

数量：132.06

单价：1116.8

第 23 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			柱式墩台									合 计	
	工 程 细 目			现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			1.0041										
	定 额 表 号			4 ~ 6 ~ 2 ~ 24										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	5.9	5.92	704.94							157.45	18734.5
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	504.85										117.47	59306.45
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56										17.57	9038.56
2001001	HPB300钢筋	t	5453	0.15	0.15	793.95							0.19	1040.1
2001002	HRB400钢筋	t	5407	0.88	0.88	4777.81							1.82	9831.11
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	7209										0.14	996.31
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74	2.49	2.5	16.85							5.23	35.28
2003005	钢板Q235，δ=5～40mm	t	5381										0.01	61.97
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009										0.9	6311.38
2003028	安全爬梯	t	8076.92										0.43	3441.81
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55	3.13	3.14	20.59							5.27	34.55
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										20.58	151.25
2009028	铁件铁件	kg	6.01										71.75	431.25
3005004	水	m3	2.72										168.61	458.61
7801001	其他材料费	元	1										487.98	487.98
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班	1273.01										0.25	322.52
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1353.6										5.74	7769.69

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0202

工程名称：桥墩

单位：m3

数量：132.06

单价：1116.8

第 24 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			柱式墩台									合 计	
	工 程 细 目			现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			1.0041										
	定 额 表 号			4 ~ 6 ~ 2 ~ 24										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JM-5	台班	185.01	0.44	0.44	81.74							0.91	168.39
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94	0.47	0.47	92.94							0.78	153.18
8099001	小型机具使用费	元	1	15.5	15.56	15.56							151.91	151.91
9999001	定额基价	元	1	4176	4194	4194							83079	83079
	直接费	元				6504.19								118926.4
	措施费	元		808.28	1.347%	10.89								909.81
		元		4193.41	0.564%	23.65								572.8
	企业管理费	元		4193.39	3.163%	132.64								2227.62
	规费	元		813.64	30.65%	249.38								6231.59
	利润	元		4360.57	7.42%	323.55								6439.72
	税金	元		7244.3	9%	651.99								12177.72
	金额合计	元				7896.29								147485.66

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0302

工程名称：钢筋混凝土空形板

单位：m3

数量：87.8

单价：4098.56

第 25 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			空心板			人行道铺装			空心板			空心板		
	工 程 细 目			预制空心板混凝土			桥面人行道铺装水泥砂浆			现场加工预制空心板钢筋			现场加工预制空心板钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			8.78			0.024			8.7976			18.7798		
	定 额 表 号			4 ~ 7 ~ 9 ~ 5改			4 ~ 6 ~ 13 ~ 10			4 ~ 7 ~ 9 ~ 6改			4 ~ 7 ~ 9 ~ 6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	19.6	172.09	20476.75	39.5	0.95	112.8	5	43.99	5234.13	5	93.9	11173.07
1511014	普C40-42.5-2(商)普C40-42.5-2(商)	m3	583.69	10.22	89.73	52375.44									
2001001	HPB300钢筋	t	5453							1.03	9.02	49172.65			
2001002	HRB400钢筋	t	5407										1.03	19.25	104081.16
2001022	20 ~ 22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74							3.63	31.94	215.24	3.63	68.17	459.47
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434	0.01	0.1	524.82									
2003005	钢板Q235 , δ = 5 ~ 40mm	t	5381	0.02	0.13	708.68									
2003026	组合钢模板	t	6876	0.02	0.17	1147.05									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55							2.15	18.91	123.89	2.15	40.38	264.47
2009028	铁件铁件	kg	6.01	10.2	89.56	538.23									
2009030	铁钉混合规格	kg	6.27	0.4	3.51	22.02									
3005004	水	m3	2.72	16	140.48	382.11	75	1.8	4.9						
4003001	原木混合规格	m3	899	0.03	0.26	236.8									
4003002	锯材中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格	m3	1220	0.04	0.35	428.46									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184	0.41	3.59	660.75	10.87	0.26	48						
5509001	32.5级水泥	t	546	0.12	1.04	570.47	4.81	0.12	62.99						
7801001	其他材料费	元	1	66.6	584.75	584.75	80.6	1.93	1.93						
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94							0.34	2.99	589.08	0.34	6.39	1257.49
8099001	小型机具使用费	元	1	7.8	68.48	68.48				14.8	130.2	130.2	14.8	277.94	277.94

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分項編號：QL0302

工程名称：钢筋混凝土空形板

单位：m3

数量：87.8

单价：

4098.56

第 26 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			空心板			人行道铺装			空心板			空心板		
	工 程 细 目			预制空心板混凝土			桥面人行道铺装水泥砂浆			现场加工预制空心板钢筋			现场加工预制空心板钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			8.78			0.024			8.7976			18.7798		
	定 额 表 号			4 ~ 7 ~ 9 ~ 5改			4 ~ 6 ~ 13 ~ 10			4 ~ 7 ~ 9 ~ 6改			4 ~ 7 ~ 9 ~ 6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	6296	55283	55283	6912	166	166	4055	35676	35676	3968	74511	74511
	直接费	元				78724.81			230.63			55465.2			117513.35
	措施费		元	18358	3.751%	688.61	100.75	3.626%	3.65	5356.31	1.347%	72.15	11433.88	1.347%	154.01
		元	22838.43	1.537%	351.03	165.88	0.818%	1.36	35676.1	0.564%	201.21	74510.79	0.564%	420.24	
	企业管理费	元		22838.43	5.745%	1312.07	165.88	3.056%	5.07	35676.1	3.163%	1128.44	74510.77	3.163%	2356.78
	规费	元		20476.75	30.65%	6276.12	112.8	30.65%	34.57	5590.05	30.65%	1713.35	11932.81	30.65%	3657.41
	利润	元		57635.28	7.42%	4276.54	175.96	7.42%	13.06	37077.9	7.42%	2751.18	77441.81	7.42%	5746.18
	税金	元		91629.17	9%	8246.63	288.33	9%	25.95	61331.53	9%	5519.84	129847.97	9%	11686.32
	金额合计	元				99875.8			314.29			66851.37			141534.28

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0302

工程名称：钢筋混凝土空形板

单位：m3

数量：87.8

单价：4098.56

第 27 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安装矩形板、空心板			平板拖车运输			桥梁简单支架			支架预压		
	工 程 细 目			起重机安装空心板			起重机装车平板拖车运15km(构件质量25t以内)			桥梁简单支架高6m			支架预压		
	定 额 单 位			10m3构件			100m3实体			1座			10m3混凝土实体		
	工 程 数 量			8.78			0.878			3			35.12		
	定 额 表 号			4~7~10~2			4~8~4~9改			4~9~4~2			4~9~6~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	2.6	22.83	2716.3	1.4	1.23	146.26	28.2	84.6	10066.55	0.5	17.56	2089.46
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	7209							0.01	0.03	216.27			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5							13.2	39.6	257.4			
2009028	铁件铁件	kg	6.01				1.7	1.49	8.97	43.1	129.3	777.09			
2009030	铁钉混合格格	kg	6.27							0.9	2.7	16.93			
4003001	原木混合格格	m3	899							1.07	3.21	2885.79			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合格格	m3	1220				0.15	0.13	160.67	0.45	1.35	1647			
5503007	砂砾堆方	m3	87										0.5	17.56	1527.72
7801001	其他材料费	元	1	6.5	57.07	57.07	17.3	15.19	15.19				9.8	344.18	344.18
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1172.93				4.58	4.02	4716.63						
8009022	提升质量40t以内轮胎式起重机RT740	台班	1466.15				0.73	0.64	939.71						
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1024.39										0.04	1.4	1439.06
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1207.55	0.52	4.57	5513.19									
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	146.62							0.18	0.54	79.17			
8099001	小型机具使用费	元	1				14.5	12.73	12.73	6.2	18.6	18.6			
9999001	定额基价	元	1	911	8002	8002	6916	6072	6072	5394	16182	16182	127	4467	4467

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0302

工程名称：钢筋混凝土空心板

单位：m3

数量：87.8

单价：4098.56

第 28 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安装矩形板、空心板			平板拖车运输			桥梁简单支架			支架预压		
	工 程 细 目			起重机安装空心板			起重机关车平板拖车运15km(构件质量25t以内)			桥梁简单支架高6m			支架预压		
	定 额 单 位			10m3构件			100m3实体			1座			10m3混凝土实体		
	工 程 数 量			8.78			0.878			3			35.12		
	定 额 表 号			4 ~ 7 ~ 10 ~ 2			4 ~ 8 ~ 4 ~ 9改			4 ~ 9 ~ 4 ~ 2			4 ~ 9 ~ 6 ~ 1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				8286.56			6000.18			15964.81			5400.42
	措施费	元		7944.74	3.751%	298.01	5851.9	3.569%	208.85	9082.2	3.751%	340.67	3304.41	3.751%	123.95
		元		8001.81	1.537%	122.99	6071.99	0.154%	9.35	16182.38	1.537%	248.72	4466.88	1.537%	68.66
	企业管理费	元		8001.81	5.745%	459.7	6071.99	1.888%	114.64	16182.38	5.745%	929.68	4466.89	5.745%	256.62
	规费	元		3802.83	30.65%	1165.57	1255.77	30.65%	384.89	10130.81	30.65%	3105.09	2423.78	30.65%	742.89
	利润	元		8882.51	7.42%	659.08	6404.82	7.42%	475.24	17701.46	7.42%	1313.45	4916.12	7.42%	364.78
	税金	元		10991.91	9%	989.27	7193.16	9%	647.38	21902.42	9%	1971.22	6957.31	9%	626.16
	金额合计	元				11981.18			7840.53			23873.64			7583.47

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0302

工程名称：钢筋混凝土空形板

单位：m3

数量：87.8

单价：4098.56

第 29 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99										437.14	52015.34
1511014	普C40-42.5-2(商)普C40-42.5-2(商)	m3	583.69										89.73	52375.44
2001001	HPB300钢筋	t	5453										9.02	49172.65
2001002	HRB400钢筋	t	5407										19.25	104081.16
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	7209										0.03	216.27
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5										39.6	257.4
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74										100.11	674.72
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434										0.1	524.82
2003005	钢板Q235，δ=5～40mm	t	5381										0.13	708.68
2003026	组合钢模板	t	6876										0.17	1147.05
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55										59.29	388.36
2009028	铁件铁件	kg	6.01										220.35	1324.3
2009030	铁钉混合规格	kg	6.27										6.21	38.95
3005004	水	m3	2.72										142.28	387
4003001	原木混合规格	m3	899										3.47	3122.59
4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1220										1.83	2236.14
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184										3.85	708.43
5503007	砂砾堆方	m3	87										17.56	1527.72

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0302

工程名称：钢筋混凝土空形板

单位：m3

数量：87.8

单价：4098.56

第 30 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5509001	32.5级水泥	t	546									1.16	631.93	
7801001	其他材料费	元	1									1003.12	1003.12	
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1172.93									4.02	4716.63	
8009022	提升质量40t以内轮胎式起重机RT740	台班	1466.15									0.64	939.71	
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1024.39									1.4	1439.06	
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1207.55									4.57	5513.19	
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	146.62									0.54	79.17	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94									9.38	1846.57	
8099001	小型机具使用费	元	1									507.96	507.96	
9999001	定额基价	元	1									200359	200359	
	直接费	元											287585.95	
	措施费	元											1889.91	
		元											1423.56	
	企业管理费	元											6562.99	
	规费	元											17079.9	
	利润	元											15599.5	
	税金	元											29712.76	
	金额合计	元											359854.57	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0402

工程名称：水泥混凝土铺装

单位：m3

数量：27.82

单价：2716.28

第 31 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			行车道铺装混凝土			行车道铺装钢筋			合 计				
	工 程 细 目			桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)							
	定 额 单 位			10m3			1t							
	工 程 数 量			2.782			6.2412							
	定 额 表 号			4 ~ 6 ~ 13 ~ 6改			4 ~ 6 ~ 13 ~ 8改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	6.7	18.64	2217.9	7.1	44.31	5272.75				62.95	7490.65
1511113	防C40-42.5-4(商)防C40-42.5-4(商)	m3	583.69	10.4	28.93	16887.79							28.93	16887.79
2001002	HRB400钢筋	t	5407				1.03	6.4	34589.82				6.4	34589.82
2001022	20 ~ 22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74				2.55	15.92	107.27				15.92	107.27
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434		0.01	30.23							0.01	30.23
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55				5.41	33.76	221.16				33.76	221.16
3005004	水	m3	2.72	21	58.42	158.91							58.42	158.91
5509001	32.5级水泥	t	546	0.09	0.24	132.15							0.24	132.15
7801001	其他材料费	元	1	276.8	770.06	770.06							770.06	770.06
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	277.51	0.43	1.2	331.97							1.2	331.97
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班	1273.01	0.09	0.25	318.74							0.25	318.74
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94				0.94	5.87	1155.39				5.87	1155.39
8099001	小型机具使用费	元	1				18	112.34	112.34				112.34	112.34
9999001	定额基价	元	1	5041	14024	14024	4318	26950	26950				40974	40974

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL0402

工程名称：水泥混凝土铺装

单位：m3

数量：27.82

单价：2716.28

第 32 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			行车道铺装混凝土			行车道铺装钢筋						合 计	
	工 程 细 目			桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)							
	定 额 单 位			10m3			1t							
	工 程 数 量			2.782			6.2412							
	定 额 表 号			4 ~ 6 ~ 13 ~ 6改			4 ~ 6 ~ 13 ~ 8改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			20847.75			41458.73					62306.48
	措施费		元		2613.32	3.626%	94.76	5902.7	1.347%	79.51				174.27
			元		3636.25	0.818%	29.74	26949.72	0.564%	152				181.74
	企业管理费		元		3636.25	3.056%	111.12	26949.72	3.163%	852.42				963.54
	规费		元		2390.04	30.65%	732.55	5970.83	30.65%	1830.06				2562.61
	利润		元		14259.62	7.42%	1058.06	28033.64	7.42%	2080.1				3138.16
	税金		元		22873.99	9%	2058.66	46452.81	9%	4180.75				6239.41
	金额合计		元			24932.65			50633.57					75566.21

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL050304

工程名称：桥梁混凝土防撞护栏

单位：m

数量：76.0

单价：771.57

第 33 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏						合 计	
	工 程 细 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋							
	定 额 单 位			10m3实体			1t							
	工 程 数 量			2.508			4.028							
	定 额 表 号			5~1~1~5改			5~1~1~6改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	16	40.13	4774.83	8.8	35.45	4217.77				75.57	8992.6
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56	10.2	25.58	13163.27							25.58	13163.27
2001001	HPB300钢筋	t	5453			13.68								13.68
2001002	HRB400钢筋	t	5407				1.03	4.13	22323.88				4.13	22323.88
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74				5.1	20.54	138.46				20.54	138.46
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7009	0.1	0.25	1775.44							0.25	1775.44
2009028	铁件铁件	kg	6.01	13.3	33.36	200.47							33.36	200.47
3005004	水	m3	2.72	12	30.1	81.86							30.1	81.86
4003001	原木混合规格	m3	899	0.04	0.11	96.95							0.11	96.95
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m3	1220	0.06	0.15	186.65							0.15	186.65
7801001	其他材料费	元	1	14.2	35.61	35.61							35.61	35.61
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	190.57	0.29	0.73	138.61							0.73	138.61
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	218.85	0.28	0.7	153.69							0.7	153.69
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	12.04	12.04	10.7	43.1	43.1				55.14	55.14
9999001	定额基价	元	1	5798	14540	14540	4299	17318	17318				31859	31859

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：QL050304

工程名称：桥梁混凝土防撞护栏

单位：m

数量：76.0

单价：771.57

第 34 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏						合 计	
	工 程 细 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋							
	定 额 单 位			10m3实体			1t							
	工 程 数 量			2.508			4.028							
	定 额 表 号			5~1~1~5改			5~1~1~6改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			20633.08			26723.21					47356.29
	措施费		元		4555.58	2.49%	113.43	3810.34	1.347%	51.33				164.76
		元		6565.03	1.201%	78.85	17318.18	0.564%	97.67				176.52	
	企业管理费		元		6565.03	4.441%	291.55	17318.18	3.163%	547.77				839.33
	规费		元		4944.93	30.65%	1515.62	4217.77	30.65%	1292.75				2808.37
	利润		元		15024.19	7.42%	1114.8	18014.96	7.42%	1336.71				2451.51
	税金		元		23747.33	9%	2137.26	30049.43	9%	2704.45				4841.71
	金额合计		元			25884.59			32753.89					58638.48

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0601

工程名称：桥面排水系统

单位：m

数量：38.0

单价：88.32

第 35 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			其他伸缩缝及泄水管			雨水井、检查井			其他伸缩缝及泄水管			合 计	
	工 程 细 目			管径 φ 100mmPVC塑料排水管			铸铁算子安放(雨水井、检查井)			泄水管				
	定 额 单 位			10m			10套			10个				
	工 程 数 量			1.28			1.6			1.6				
	定 额 表 号			4 ~ 11 ~ 7 ~ 14			1 ~ 3 ~ 6 ~ 3			4 ~ 11 ~ 7 ~ 13				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	1.8	2.3	274.15	1.6	2.56	304.61	0.2	0.32	38.08	5.18	616.84
2009032	铸铁算子	kg	6.24				60	96	599.04				96	599.04
2009033	铸铁管	kg	3.42							140	224	766.08	224	766.08
5001014	PVC塑料管	m	10.77	10.6	13.57	146.13							13.57	146.13
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184				0.27	0.43	79.49				0.43	79.49
5509001	32.5级水泥	t	546				0.15	0.25	134.53				0.25	134.53
7801001	其他材料费	元	1	87.4	111.87	111.87	38.6	61.76	61.76	8.4	13.44	13.44	187.07	187.07
9999001	定额基价	元	1	393	503	503	654	1046	1046	508	814	814	2363	2363
	直接费	元				532.15			1179.44			817.6		2529.19
	措施费	元		244.87	3.751%	9.19	272.08	2.49%	6.77	34.01	3.751%	1.28		17.24
		元		502.87	1.537%	7.73	1046.44	1.201%	12.57	813.53	1.537%	12.5		32.8
	企业管理费	元		502.87	5.745%	28.89	1046.44	4.441%	46.47	813.53	5.745%	46.74		122.1
	规费	元		274.15	30.65%	84.03	304.61	30.65%	93.36	38.08	30.65%	11.67		189.06
	利润	元		548.67	7.42%	40.71	1112.25	7.42%	82.53	874.04	7.42%	64.85		188.09
	税金	元		702.69	9%	63.24	1421.14	9%	127.9	954.64	9%	85.92		277.06
	金额合计	元				765.94			1549.05			1040.56		3355.54

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0605

工程名称：锥坡

单位：m3

数量：120.7

单价：636.89

第 36 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			锥坡填土、拱上填料、台背排水			地基垫层		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km			锥坡填土			砂砾地基垫层		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3实体			1000m3		
	工 程 数 量			0.315			0.315			20			0.0058		
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~5			4~11~2~1			1~2~12~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	3.1	0.98	116.19				4.3	86	10233.14	9.1	0.05	6.24
5503007	砂砾堆方	m3	87										1237	7.13	619.89
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	868.95										0.71		3.55
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165	1.98	0.62	726.61									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2										0.79		2.59
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.76				6.82	2.15	1572.04						
9999001	定额基价	元	1	2696	849	849	5178	1631	1631	457	9140	9140	59703	344	344
	直接费	元				842.81			1572.04			10233.14			636.66
	措施费	元		849.11	3.758%	31.91	1630.97	3.569%	58.21	9140.08	3.751%	342.84	11.86	3.626%	0.43
		元		849.11	0.521%	4.42	1630.97	0.154%	2.51	9140.08	1.537%	140.48	346.19	0.818%	2.83
	企业管理费	元		849.11	3.332%	28.29	1630.97	1.888%	30.79	9140.08	5.745%	525.1	346.28	3.056%	10.58
	规费	元		264.62	30.65%	81.11	255.62	30.65%	78.35	10233.14	30.65%	3136.46	7.8	30.65%	2.39
	利润	元		913.73	7.42%	67.8	1722.48	7.42%	127.81	10148.5	7.42%	753.02	360.12	7.42%	26.72
	税金	元		1056.33	9%	95.07	1869.71	9%	168.27	15131.04	9%	1361.79	679.62	9%	61.17
	金额合计	元				1151.41			2037.99			16492.84			740.79

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0605

工程名称：锥坡

单位：m3

数量：120.7

单价：636.89

第 37 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石									合 计	
	工 程 细 目			浆砌片石锥坡、沟、槽、池										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			12.07										
	定 额 表 号			4~5~2~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	8.7	105.01	12495.02							192.04	22850.59
3005004	水	m3	2.72	18	217.26	590.95							217.26	590.95
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	184	1.55	18.76	3451.25							18.76	3451.03
5503007	砂砾堆方	m3	87										7.13	619.89
5505005	片石码方	m3	92	12.32	148.64	13675.07							148.64	13674.9
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	141	2.69	32.48	4579.73							32.48	4579.56
5509001	32.5级水泥	t	546	1.08	13.04	7117.44							13.04	7118.43
7801001	其他材料费	元	1	1.2	14.48	14.48							14.48	14.48
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	868.95											3.55
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165										0.62	726.61
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	562.17	0.08	0.97	542.83							0.97	542.83
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2											2.59
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	150.5	0.15	1.81	272.48							1.81	272.48
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.76										2.15	1572.04
9999001	定额基价	元	1	2520	30418	30418							42382	42382

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0605

工程名称：锥坡

单位：m3

数量：120.7

单价：636.89

第 38 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石									合 计	
	工 程 细 目			浆砌片石锥坡、沟、槽、池										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			12.07										
	定 额 表 号			4~5~2~7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			42739.25								56023.9
	措施费		元		11974.91	3.751%	449.18							882.58
			元		30417.66	1.537%	467.52							617.77
	企业管理费		元		30417.67	5.745%	1747.49							2342.26
	规费		元		12825.35	30.65%	3930.97							7229.27
	利润		元		33081.86	7.42%	2454.67							3430.02
	税金		元		51789.09	9%	4661.02							6347.32
	金额合计		元			56450.1								76873.12

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0606

工程名称：桥头搭板

单位：m3

数量：22.75

单价：2590.02

第 39 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土桥头搭板			基础垫层			现浇混凝土桥头搭板			现浇混凝土桥头搭板		
	工 程 细 目			混凝土搭板			基础混凝土垫层			现场加工桥头搭板钢筋			现场加工桥头搭板钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			2.275			1.22			3.0636			0.0544		
	定 额 表 号			4 ~ 6 ~ 14 ~ 1改			4 ~ 11 ~ 5 ~ 6改			4 ~ 6 ~ 14 ~ 3			4 ~ 6 ~ 14 ~ 3改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	14.1	32.08	3816.9	5.1	6.22	740.36	6.3	19.3	2296.59	6.3	0.34	40.74
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	485.44				10.2	12.44	6040.82						
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56	10.2	23.21	11940.36									
2001001	HPB300钢筋	t	5453										1.03	0.06	303.78
2001002	HRB400钢筋	t	5407							1.03	3.14	16979.01			
2001022	20 ~ 22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74							0.95	2.91	19.62	0.95	0.05	0.35
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434			24.72									
2003026	组合钢模板	t	6876		0.01	46.93									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55							1.34	4.11	26.89	1.34	0.07	0.48
2009028	铁件铁件	kg	6.01	1.4	3.19	19.14									
3005004	水	m3	2.72	12	27.3	74.26	12	14.64	39.82						
4003001	原木混合规格	m3	899			2.05									
4003002	锯材中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格	m3	1220	0.01	0.02	22.2									
7801001	其他材料费	元	1	24.5	55.74	55.74	2	2.44	2.44						
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	218.85	0.45	1.03	224.55									
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94							0.23	0.7	138.77	0.23	0.01	2.46
8099001	小型机具使用费	元	1	14.3	32.53	32.53				20.9	64.03	64.03	20.9	1.14	1.14
9999001	定额基价	元	1	4887	11117	11117	3516	4290	4290	4074	12481	12481	4162	226	226

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0606

工程名称：桥头搭板

单位：m3

数量：22.75

单价：2590.02

第 40 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土桥头搭板			基础垫层			现浇混凝土桥头搭板			现浇混凝土桥头搭板		
	工 程 细 目			混凝土搭板			基础混凝土垫层			现场加工桥头搭板钢筋			现场加工桥头搭板钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			2.275			1.22			3.0636			0.0544		
	定 额 表 号			4 ~ 6 ~ 14 ~ 1改			4 ~ 11 ~ 5 ~ 6改			4 ~ 6 ~ 14 ~ 3			4 ~ 6 ~ 14 ~ 3改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				16259.38			6823.43			19524.9			349.27
	措施费	元		3659.99	3.751%	137.29	661.27	3.751%	24.8	2245.12	1.347%	30.24	39.83	1.347%	0.54
		元		3882.73	1.537%	59.68	703.54	1.537%	10.81	12481.48	0.564%	70.4	226.36	0.564%	1.28
	企业管理费	元		3882.73	5.745%	223.06	703.54	5.745%	40.42	12481.48	3.163%	394.79	226.4	3.163%	7.16
	规费	元		3938.99	30.65%	1207.3	740.36	30.65%	226.92	2380.43	30.65%	729.6	42.27	30.65%	12.96
	利润	元		11537.16	7.42%	856.06	4365.81	7.42%	323.94	12976.9	7.42%	962.89	235.38	7.42%	17.47
	税金	元		18742.77	9%	1686.85	7450.33	9%	670.53	21712.81	9%	1954.15	388.66	9%	34.98
	金额合计	元				20429.62			8120.86			23666.97			423.64

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0606

工程名称：桥头搭板

单位：m3

数量：22.75

单价：2590.02

第 41 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			夯实填土			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石5km				
	定 额 单 位			1000m3压实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.09			0.14			0.14				
	定 额 表 号			1~1~7~2改			1~1~9~11			1~1~11~19改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	48.8	4.39	522.6	3.78	0.53	62.97				62.86	7480.16
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	485.44										12.44	6040.82
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56										23.21	11940.36
2001001	HPB300钢筋	t	5453										0.06	303.78
2001002	HRB400钢筋	t	5407										3.14	16979.01
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74										2.96	19.96
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434											24.72
2003026	组合钢模板	t	6876										0.01	46.93
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55										4.18	27.37
2009028	铁件铁件	kg	6.01										3.19	19.14
3005004	水	m3	2.72										41.94	114.08
4003001	原木混合规格	m3	899											2.05
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m3	1220										0.02	22.2
5501005	碎石土天然堆方	m3	31.55	650	58.5	1845.68							58.5	1845.68
7801001	其他材料费	元	1										58.18	58.18
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165				2.51	0.35	409.38				0.35	409.38
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	29.88	70.42	6.34	189.37							6.34	189.37
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.76							17.57	2.46	1799.98	2.46	1799.98

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0606

工程名称：桥头搭板

单位：m3

数量：22.75

单价：2590.02

第 42 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			夯实填土			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			夯土机夯实填土			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石5km				
	定 额 单 位			1000m3压实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.09			0.14			0.14				
	定 额 表 号			1~1~7~2改			1~1~9~11			1~1~11~19改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	218.85										1.03	224.55
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94										0.72	141.23
8099001	小型机具使用费	元	1										97.7	97.7
9999001	定额基价	元	1	27798	2502	2502	3401	476	476	13339	1867	1867	32960	32960
	直接费	元				2557.65			472.35			1799.98		47786.97
	措施费	元		656.16	3.758%	24.66	476.17	3.111%	14.81	1867.46	3.569%	66.65		298.99
		元		2501.83	0.521%	13.03	476.17	0.47%	2.24	1867.46	0.154%	2.88		160.31
	企业管理费	元		2501.83	3.332%	83.36	476.17	3.363%	16.01	1867.46	1.888%	35.26		800.06
	规费	元		522.6	30.65%	160.18	146.6	30.65%	44.93	292.69	30.65%	89.71		2471.6
	利润	元		2622.88	7.42%	194.62	509.23	7.42%	37.79	1972.24	7.42%	146.34		2539.09
	税金	元		3033.5	9%	273.02	588.13	9%	52.93	2140.81	9%	192.67		4865.13
	金额合计	元				3306.52			641.07			2333.49		58922.15

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0607

工程名称：桥头接线

单位：m

数量：79.605

单价：1335.42

第 43 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方			挖掘机挖装土、石方			普通混凝土		
	工 程 细 目			风镐挖清水泥混凝土面层			装载质量8t以内自卸汽车运石5km			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			人工铺筑混凝土路面厚度20cm		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m2路面		
	工 程 数 量			6.37			0.0637			0.0637			0.3145		
	定 额 表 号			2~3~1~6			1~1~11~17改			1~1~9~11			2~2~17~1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	6.9	43.95	5229.97				3.78	0.24	28.64	174.2	54.79	6518.97
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56										204	64.16	33013.14
2001001	HPB300钢筋	t	5453												6.86
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434										0.05	0.02	92.29
3001001	石油沥青	t	4529.91										0.1	0.03	141.04
3005001	煤	t	903										0.02	0.01	5.68
3005004	水	m3	2.72										29	9.12	24.81
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m3	1220										0.07	0.02	26.86
7801001	其他材料费	元	1										265	83.34	83.34
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165							2.51	0.16	186.22			
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	154.65										2.47	0.78	120.13
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	222.99										2.49	0.78	174.34
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	190.57										5.28	1.66	316.45
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	656.94				21.83	1.39	913.29						
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1079.31										1.12	0.35	380.18
8017048	排气量6m3/min以内机动空气压缩机WY-6/7A	台班	498.77	1.12	7.13	3558.42									
8099001	小型机具使用费	元	1	15.3	97.46	97.46							251.1	78.97	78.97
9999001	定额基价	元	1	1344	8559	8559	14848	946	946	3401	217	217	86525	27212	27212

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0607

工程名称：桥头接线

单位：m

数量：79.605

单价：1335.42

第 44 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方			挖掘机挖装土、石方			普通混凝土		
	工 程 细 目			风镐挖清水泥混凝土面层			装载质量8t以内自卸汽车运石5km			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			人工铺筑混凝土路面厚度20cm		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m2路面		
	工 程 数 量			6.37			0.0637			0.0637			0.3145		
	定 额 表 号			2~3~1~6			1~1~11~17改			1~1~9~11			2~2~17~1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				8885.85			913.52			214.92			40983.07
	措施费	元		8558.94	3.626%	310.35	945.6	3.569%	33.75	216.6	3.111%	6.74	6860.81	3.626%	248.77
		元		8558.94	0.818%	70.01	945.6	0.154%	1.46	216.6	0.47%	1.02	7210.36	0.818%	58.98
	企业管理费	元		8558.94	3.056%	261.56	945.84	1.888%	17.86	216.66	3.363%	7.29	7210.36	3.056%	220.35
	规费	元		5229.97	30.65%	1602.99	165.46	30.65%	50.72	66.7	30.65%	20.44	6943.94	30.65%	2128.32
	利润	元		9200.85	7.42%	682.7	998.91	7.42%	74.12	231.7	7.42%	17.19	27740.36	7.42%	2058.34
	税金	元		11813.46	9%	1063.21	1091.42	9%	98.23	267.6	9%	24.08	45697.82	9%	4112.8
	金额合计	元				12876.67			1189.66			291.68			49810.63

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0607

工程名称：桥头接线

单位：m

数量：79.605

单价：1335.42

第 45 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面			地基垫层			夯实填土			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度15cm)			碎石地基垫层			夯土机夯实填土			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石		
	定 额 单 位			1000m2			1000m3			1000m3压实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.6593			0.1032			0.2			0.18		
	定 额 表 号			2~2~2~2改			1~2~12~4改			1~1~7~2改			1~1~9~11		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	19.2	12.66	1506.32	17.3	1.79	212.44	48.8	9.76	1161.34	3.78	0.68	80.96
5501005	碎石土天然堆方	m3	31.55				1207	124.56	3929.94	650	130	4101.5			
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	126	230.04	151.67	19110.8									
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	1.85	1.85									
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	868.95				1.8	0.19	161.42						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165										2.51	0.45	526.35
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.44	0.22	0.15	91.01									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2	0.12	0.08	45.11	1.97	0.2	115.92						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	721.83	0.8	0.53	380.74									
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	29.88							70.42	14.08	420.83			
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1079.31	0.15	0.1	106.74									
9999001	定额基价	元	1	20447	13481	13481	42668	4403	4403	27798	5560	5560	3401	612	612

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0607

工程名称：桥头接线

单位：m

数量：79.605

单价：1335.42

第 46 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面			地基垫层			夯实填土			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度15cm)			碎石地基垫层			夯土机夯实填土			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石		
	定 额 单 位			1000m2			1000m3			1000m3压实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.6593			0.1032			0.2			0.18		
	定 额 表 号			2~2~2~2改			1~2~12~4改			1~1~7~2改			1~1~9~11		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				21241.51			4419.72			5683.67			607.31
	措施费	元		1993.28	3.626%	72.28	473.36	3.626%	17.16	1458.12	3.758%	54.8	612.22	3.111%	19.05
		元		13480.75	0.818%	110.27	4403.3	0.818%	36.02	5559.62	0.521%	28.97	612.22	0.47%	2.88
	企业管理费	元		13480.65	3.056%	411.97	4403.3	3.056%	134.56	5559.62	3.332%	185.25	612.22	3.363%	20.59
	规费	元		1607.44	30.65%	492.68	280.84	30.65%	86.08	1161.34	30.65%	355.95	188.48	30.65%	57.77
	利润	元		14075.16	7.42%	1044.38	4591.05	7.42%	340.66	5828.63	7.42%	432.48	654.73	7.42%	48.58
	税金	元		23373.08	9%	2103.58	5034.2	9%	453.08	6741.11	9%	606.7	756.17	9%	68.06
	金额合计	元				25476.65			5487.28			7347.82			824.23

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0607

工程名称：桥头接线

单位：m

数量：79.605

单价：1335.42

第 47 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合 计	
	工 程 细 目			装载质量10t以内自卸汽车运石5km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.18										
	定 额 表 号			1 ~ 1 ~ 11 ~ 19改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99										123.86	14738.65
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	514.56										64.16	33013.14
2001001	HPB300钢筋	t	5453											6.86
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434										0.02	92.29
3001001	石油沥青	t	4529.91										0.03	141.04
3005001	煤	t	903										0.01	5.68
3005004	水	m3	2.72										9.12	24.81
4003002	锯材中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格	m3	1220										0.02	26.86
5501005	碎石土天然堆方	m3	31.55										254.56	8031.44
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	126										151.67	19110.8
7801001	其他材料费	元	1										83.34	83.34
7901001	设备摊销费	元	1										1.85	1.85
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	868.95										0.19	161.42
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165										0.61	712.57
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.44										0.15	91.01
8001081	机械自身质量12 ~ 15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2										0.28	161.04
8001083	机械自身质量18 ~ 21t光轮压路机3Y-18/21	台班	721.83										0.53	380.74
8001095	蛙式夯土机(200 ~ 620N · m)HW-280	台班	29.88										14.08	420.83

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0607

工程名称：桥头接线

单位：m

数量：79.605

单价：1335.42

第 48 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合 计	
	工 程 细 目			装载质量10t以内自卸汽车运石5km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.18										
	定 额 表 号			1 ~ 1 ~ 11 ~ 19改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	154.65										0.78	120.13
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	222.99										0.78	174.34
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	190.57										1.66	316.45
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	656.94										1.39	913.29
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.76	17.57	3.16	2314.26							3.16	2314.26
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1079.31										0.45	486.92
8017048	排气量6m3/min以内机动空气压缩机WY-6/7A	台班	498.77										7.13	3558.42
8099001	小型机具使用费	元	1										176.43	176.43
9999001	定额基价	元	1	13339	2401	2401							63391	63391
	直接费	元				2314.26								85263.84
	措施费	元		2401.01	3.569%	85.69								848.59
		元		2401.01	0.154%	3.7								313.3
	企业管理费	元		2401.01	1.888%	45.33								1304.75
	规费	元		376.32	30.65%	115.34								4910.28
	利润	元		2535.74	7.42%	188.15								4886.6
	税金	元		2752.48	9%	247.72								8777.46
	金额合计	元				3000.2								106304.82

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0609

工程名称：老桥拆除

单位：m3

数量：300.0

单价：143.42

第 49 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			旧建筑物拆除			旧建筑物拆除			自卸汽车运土、石方			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目			挖掘机拆除浆砌圬工			人工凿除混凝土及钢筋混凝土			装载质量10t以内自卸汽车运石5km			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石		
	定 额 单 位			10m3			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			21.5			8.5			0.3			0.3		
	定 额 表 号			4 ~ 11 ~ 17 ~ 7			4 ~ 11 ~ 17 ~ 3			1 ~ 1 ~ 11 ~ 19改			1 ~ 1 ~ 9 ~ 11		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	0.2	4.3	511.66	13.3	113.05	13451.82				3.78	1.13	134.93
2009002	钢钎Φ = 22 ~ 25mm , 32mm	kg	7.38				7.2	61.2	451.66						
7801001	其他材料费	元	1				18	153	153						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165	0.15	3.23	3757.13							2.51	0.75	877.25
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.76							17.57	5.27	3857.11			
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	279.74				2.85	24.23	6776.7						
8099001	小型机具使用费	元	1				13.6	115.6	115.6						
9999001	定额基价	元	1	201	4311	4311	2339	19877	19877	13339	4002	4002	3401	1020	1020
	直接费	元				4268.78			20948.78			3857.11			1012.18
	措施费	元		4310.91	2.49%	107.34	19337.49	2.49%	481.5	4001.69	3.569%	142.82	1020.36	3.111%	31.74
		元		4310.91	1.201%	51.77	19877.28	1.201%	238.73	4001.69	0.154%	6.16	1020.36	0.47%	4.8
	企业管理费	元		4310.91	4.441%	191.45	19877.28	4.441%	882.75	4001.69	1.888%	75.55	1020.36	3.363%	34.31
	规费	元		1279.14	30.65%	392.06	13451.82	30.65%	4122.98	627.2	30.65%	192.24	314.13	30.65%	96.28
	利润	元		4661.47	7.42%	345.88	21480.26	7.42%	1593.84	4226.23	7.42%	313.59	1091.21	7.42%	80.97
	税金	元		5357.28	9%	482.16	28268.58	9%	2544.17	4587.47	9%	412.87	1260.29	9%	113.43
	金额合计	元				5839.44			30812.75			5000.34			1373.71

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：GDQL0609

工程名称：老桥拆除

单位：m3

数量：300.0

单价：143.42

第 50 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99										118.48	14098.41
2009002	钢钎Φ = 22 ~ 25mm , 32mm	kg	7.38										61.2	451.66
7801001	其他材料费	元	1										153	153
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1165										3.98	4634.37
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.76										5.27	3857.11
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	279.74										24.23	6776.7
8099001	小型机具使用费	元	1										115.6	115.6
9999001	定额基价	元	1										29210	29210
	直接费	元												30086.85
	措施费	元												763.41
		元												301.46
	企业管理费	元												1184.07
	规费	元												4803.56
	利润	元												2334.27
	税金	元												3552.63
	金额合计	元												43026.23

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

工程名称：混凝土拌合运输

数量：499.9

单价： 80.82

第 51 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输			合 计				
	工 程 细 目			生产能力40m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝土30km							
	定 额 单 位			100m3			100m3							
	工 程 数 量			4.999			4.999							
	定 额 表 号			4 ~ 11 ~ 11 ~ 14			4 ~ 11 ~ 11 ~ 28改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	868.95	0.38	1.9	1650.67							1.9	1650.67
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	562.17	0.38	1.9	1067.91							1.9	1067.91
8005034	容量10m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1732.71				3.02	15.1	26158.69				15.1	26158.69
8005058	生产能力40m3/h以内混凝土搅拌站HZS40含水泥输送机水泥仓各2套	台班	1238.82	0.43	2.15	2662.93							2.15	2662.93
9999001	定额基价	元	1	1075	5372	5372	5450	27243	27243				32615	32615
	直接费	元				5381.51			26158.69					31540.2
	措施费	元		5372.33	2.49%	133.77	27242.95	3.569%	972.3					1106.07
		元		5372.33	1.201%	64.52	27242.95	0.154%	41.95					106.48
	企业管理费	元		5372.33	4.441%	238.58	27242.95	1.888%	514.35					752.93
	规费	元		1445.44	30.65%	443.03	1796.39	30.65%	550.59					993.62
	利润	元		5809.2	7.42%	431.04	28771.55	7.42%	2134.85					2565.89
	税金	元		6692.47	9%	602.32	30372.73	9%	2733.55					3335.87
	金额合计	元				7294.78			33106.28					40401.06

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：JA030101

工程名称：单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：4.0

单价：1308.25

第 52 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志面板			单柱式铝合金标志立柱			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0019			0.0295			0.1152			0.037		
	定 额 表 号			5~1~4~4改			5~1~4~3改			5~1~4~1改			5~1~4~2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	23.4	0.04	5.18	9.5	0.28	33.35	13.1	1.51	179.57	8.7	0.32	38.3
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	504.85							10.2	1.18	593.22			
2001001	HPB300钢筋	t	5453										0.28	0.01	57.3
2001002	HRB400钢筋	t	5407										0.74	0.03	148.24
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74										5.1	0.19	1.27
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434									2.5			
2003015	钢管立柱	t	7337				3.65	0.11	790.44						
2003026	组合钢模板	t	6876							0.01		5.54			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55				0.9	0.03	0.17						
2009028	铁件铁件	kg	6.01							3.3	0.38	2.28			
2009029	镀锌铁件	kg	7.16				6475.27	191.02	1367.71						
3005004	水	m3	2.72							12	1.38	3.76			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m3	1220									0.14			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	20532	10	0.02	381.9									
6007004	反光膜	m2	204	1428.92	2.66	542.19									
7801001	其他材料费	元	1							33.6	3.87	3.87			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	476.56	7.9	0.01	7	3.2	0.09	44.99						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	657.1	6.98	0.01	8.53	2.83	0.08	54.86						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：JA030101

工程名称：单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：4.0

单价：1308.25

第 53 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志面板			单柱式铝合金标志立柱			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0019			0.0295			0.1152			0.037		
	定 额 表 号			5~1~4~4改			5~1~4~3改			5~1~4~1改			5~1~4~2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94				0.15		0.87						
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.4	0.4			
9999001	定额基价	元	1	421751	784	784	60253	1777	1777	4576	527	527	4302	159	159
	直接费	元				965.12			2292.39			791.3			245.12
	措施费	元		20.13	0.473%	0.1	130.29	0.473%	0.62	160.79	2.49%	4	34.21	0.473%	0.16
		元		800.89	0.564%	4.52	1777.47	0.564%	10.02	175.72	1.201%	2.11	159.19	0.564%	0.9
	企业管理费	元		801.33	3.163%	25.35	1777.47	3.163%	56.22	175.73	4.441%	7.8	159.19	3.163%	5.04
	规费	元		10.23	30.65%	3.14	64.98	30.65%	19.92	179.57	30.65%	55.04	38.3	30.65%	11.74
	利润	元		831.29	7.42%	61.68	1844.33	7.42%	136.85	541.11	7.42%	40.15	165.28	7.42%	12.26
	税金	元		1059.9	9%	95.39	2516.01	9%	226.44	900.4	9%	81.04	275.22	9%	24.77
	金额合计	元				1155.29			2742.46			981.44			299.99

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：JA030101

工程名称：单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：4.0

单价：1308.25

第 54 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			地基垫层									合 计	
	工 程 细 目			碎石地基垫层										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			0.0003										
	定 额 表 号			1 ~ 2 ~ 12 ~ 4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	17.3	0.01	0.66							2.16	257.06
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	504.85										1.18	593.22
2001001	HPB300钢筋	t	5453										0.01	57.3
2001002	HRB400钢筋	t	5407										0.03	148.24
2001022	20 ~ 22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.74										0.19	1.27
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5434											2.5
2003015	钢管立柱	t	7337										0.11	790.44
2003026	组合钢模板	t	6876											5.54
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.55										0.03	0.17
2009028	铁件铁件	kg	6.01										0.38	2.28
2009029	镀锌铁件	kg	7.16										191.02	1367.71
3005004	水	m3	2.72										1.38	3.76
4003002	锯材中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格	m3	1220											0.14
5505016	碎石末筛分碎石统料堆方	m3	126	1207	0.39	48.67							0.39	48.67
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	20532										0.02	381.9
6007004	反光膜	m2	204										2.66	542.19
7801001	其他材料费	元	1										3.87	3.87
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	868.95	1.8		0.5								0.5

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：JA030101

工程名称：单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：4.0

单价：1308.25

第 55 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			地基垫层									合 计	
	工 程 细 目			碎石地基垫层										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			0.0003										
	定 额 表 号			1 ~ 2 ~ 12 ~ 4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001081	机械自身质量12 ~ 15t光轮压路机3Y-12/15	台班	570.2	1.97		0.36								0.36
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	476.56										0.11	51.99
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	657.1										0.1	63.39
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	196.94											0.87
8099001	小型机具使用费	元	1										0.4	0.4
9999001	定额基价	元	1	95993	31	31							3279	3279
	直接费	元				47.05								4340.97
	措施费	元		1.47	3.626%	0.05								4.93
		元		28.89	0.818%	0.24								17.79
	企业管理费	元		28.8	3.056%	0.88								95.29
	规费	元		0.82	30.65%	0.25								90.08
	利润	元		29.96	7.42%	2.22								253.17
	税金	元		50.69	9%	4.56								432.2
	金额合计	元				55.25								5234.42

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仁化县Y545线介江桥危桥改造工程

分项编号：JA040101

工程名称：热熔标线

单位：m2/m

数量：22.5

单价：52.67

第 56 页共 56 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			0.225										
	定 额 表 号			5 ~ 1 ~ 5 ~ 5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	3.1	0.7	83							0.7	83
5009007	底油	kg	8.85	23	5.18	45.8							5.18	45.8
5009008	热熔涂料	kg	5.31	469	105.53	560.34							105.53	560.34
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.33	95.7	21.53	71.7							21.53	71.7
7801001	其他材料费	元	1	194.2	43.7	43.7							43.7	43.7
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线 车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	807.78	0.47	0.11	85.42							0.11	85.42
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	474.87	0.43	0.1	45.94							0.1	45.94
9999001	定额基价	元	1	3602	810	810							810	810
	直接费	元				935.9								935.9
	措施费	元		203.47	2.49%	5.07								5.07
		元		810.36	1.201%	9.73								9.73
	企业管理费	元		810.36	4.441%	35.99								35.99
	规费	元		119.67	30.65%	36.68								36.68
	利润	元		861.15	7.42%	63.9								63.9
	税金	元		1087.26	9%	97.85								97.85
	金额合计	元				1185.11								1185.11

编制：

复核：