



# 始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和 节点推广建设项目

## 招标工程量清单

建设单位：



造价咨询人：



二〇二六年四月九日

始兴县“一带五环”核心风貌  
带标语标牌和节点推广建设项

工程名称: \_\_\_\_\_ 目

招 标 工 程 量 清 单



编 制 人:

(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:

(签字及盖章)

编 制 单 位:

(盖章)

法定代表人或其授权人: 452003877

(签字或盖章)



招 标 人:

法定代表人或其授权人: 沈燕山

(盖章)  
(签字或盖章)

编 制 时 间:





# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目 项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		始兴县“一带五环”核心风貌带标语标牌和节点推广建设					
		标识					
		八一村标识					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土	m3	9.94		
2	010102007001	回填方	1. 机械夯实回填	m3	5.43		
3	010103002001	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	4.51		
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.09		
5	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.42		
6	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.28		
7	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.38		
8	010505002001	基础模板	1. 条形基础模板	m2	9.2		
9	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.023		
10	011507001001	八一村标识	1. 名称: 八一村标识牌 2. 尺寸: 11.6×0.8×2.5m 3. 材质: 1.5厚不锈钢板+0.8厚不锈钢烤漆板+玻璃钢宠物雕像+毛石	项	1		
		彩彬公路主题标识					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目 项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010102002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	4.21		
12	010102007002	回填方	1. 机械夯实回填	m <sup>3</sup>	2.32		
13	010103002002	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运 暂按5km	m <sup>3</sup>	1.89		
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.57		
15	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.55		
16	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.89		
17	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	0.97		
18	010505002002	基础模板	1. 条形基础模板	m <sup>2</sup>	7.02		
19	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.027		
20	011507001002	彩彬公路主题标识	1. 名称: 彩彬公路主题标识 2. 尺寸: 8.4×1.15×2.86m 3. 材质: 文化石+2厚冲孔镀锌钢板+1.5厚不锈钢印小青瓦板+玻璃 钢定物雕像+0.8	项	1		
		周前古村主题标识					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目 项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	011507001003	周前古村主题标识	1. 名称:周前古村主题标识 2. 尺寸:7.426×1.935×2.031m 3. 材质:格宾石笼(填150~300块石)+芝麻灰石块+不锈钢花盆+25厚菠萝格防腐木坐凳+玻璃钢宠物雕像+0.8厚304	项	1		
		周所村未来社区主题入口主题标识					
22	010102002003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别:一、二类土	m3	8.34		
23	010102007003	回填方	1. 机械夯实回填	m3	5.36		
24	010103002003	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	2.98		
25	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.34		
26	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.83		
27	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.17		
28	011507001004	周所村未来社区主题入口主题标识	1. 名称:周所村未来社区主题入口主题标识 2. 尺寸:10.63×1.586×3.577m 3. 材质:格宾石笼(填150~300块石)+1.5厚耐候钢板+玻璃钢宠物雕像+镀锌钢指示	项	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		顿岗镇选陂村路口主题标识						
29	010102002004	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	4.7			
30	010102007004	回填方	1. 机械夯实回填	m <sup>3</sup>	2.59			
31	010103002004	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m <sup>3</sup>	2.11			
32	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.51			
33	010502002003	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.6			
34	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.108			
35	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	1.3			
36	010505002003	基础模板	1. 条形基础模板	m <sup>2</sup>	5.06			
37	010506025003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.015			
38	011507001005	顿岗镇选陂村路口主题标识	1. 名称: 顿岗镇选陂村路口主题标识 2. 尺寸: 5.6×0.62×3.616m 3. 材质: 格宾石笼(填150~300块石)+仿毛石岩板+6厚镂空镀锌钢板+1.5厚镀锌钢板+玻璃钢空物雕	项	1			
		水榭温泉入口主题标识						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
39	010102002005	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土	m3	9.84			
40	010102007005	回填方	1. 机械夯实回填	m3	2.59			
41	010103002005	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	6.28			
42	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.72			
43	010502002004	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.99			
44	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.376			
45	010505001005	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.34			
46	010505002004	基础模板	1. 条形基础模板	m2	10.6			
47	011507001006	水榭温泉入口主题标识	1. 名称: 水榭温泉入口主题标识 2. 尺寸: $10 \times 1.6 \times 2.985$ m 3. 材质: 文化石+仿毛石岩板+烤漆异性镀锌通+304镜面不锈钢雕塑+玻璃铜宝物雕像	项	1			
		酱菜工坊标识						
48	010102002006	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土	m3	3.75			
49	010102007006	回填方	1. 机械夯实回填	m3	2.59			
50	010103002006	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运暂按5km	m3	1.27			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
 建设项目 项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
51	010501001006	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.39			
52	010502002005	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.56			
53	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内、现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400 内) $\Phi 10$ 以内	t	0.086			
54	010505001006	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	1.42			
55	010505002005	基础模板	1. 条形基础模板	m <sup>2</sup>	6.35			
56	010506025004	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.138			
57	011507001007	酱菜工坊标识	1. 名称: 酱菜工坊标识 2. 尺寸: $6.5 \times 1.18 \times 1.575$ m 3. 材质: 文化石+25厚菠萝格防腐木+镀锌方通格栅+玻璃钢字物雕像	项	1			
		东南村标识						
58	010102002007	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方 2. 土方类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	4.32			
59	010102007007	回填方	1. 机械夯实回填	m <sup>3</sup>	2.2			
60	010103002007	余方弃置	1. 机械装土 2. 自卸汽车外运 暂按5km	m <sup>3</sup>	2.12			
61	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.64			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
62	010502002006	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.48			
63	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.047			
64	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	2.46			
65	010505002006	基础模板	1. 条形基础模板	m <sup>2</sup>	8.32			
66	010506025005	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.223			
67	011507001008	东南村标识	1. 名称:东南村标识 2. 尺寸:10.6×1.05×1.531m 3. 材质:文化石+玻璃钢字牌	项	1			
		电气						
		照明						
68	030413001001	普通灯具	1. 名称:灯笼装饰灯 2. 型号:暖光24V/12W 3. 规格:20×12cm灯笼	套	520			
69	030413001002	普通灯具	1. 名称:古寺词装饰灯 2. 型号:24V/12W 3. 规格:	套	30			
70	030413002001	装饰灯	1. 名称:流星装饰灯 2. 型号:12V/12W 3. 规格:户外防水LED灯	套	60			
71	030402011001	成套配电箱	1. 名称:小控制电箱 2. 规格:交流接触器25A一个, 63A断路器一个, 32A空气开关二个	台	2			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
72	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 YJV-3x6	m	100			
73	030412004001	配线	1. 名称:护道线 RVV-2x2.5	m	850			
74	030412001001	配管	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:埋地	m	850			
75	030405013001	小电器	1. 名称:400W24 伏变压器 (小型 电箱藏变压器)	个	4			
76	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装 置系统调试 (综 合) 1kV以下交 流供电	系统	1			
		升降机						
77	011601003001	其他大型机械进出 场及安拆	1. 平台作业升降 车	台班	8			
		广播系统设备						
78	030405004001	控制器	1. 名称: 触摸屏 广播控制主机 2. 型号: HY- 6200 3. 品牌: BGU 4. 触摸操作, 与 鼠标操作的电脑 系统, 图形化界 面, 多级菜单操 作模式。 5. 超大的内置存 储功能, 机内自 带8GB内存, 满足 用户存放歌曲	台	1			
79	030405004002	控制器	1. 名称: 系统定 时器 2. 型号: HY- 6500 3. 品牌: BGU 4. 同步广播、分 区寻呼、即时广 播; 5. 设有8路可编辑 定时控制电源, 每路最大容量达 3KVA, 总容量可	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
80	030501002001	广播话筒	1、名称：广播话筒 2、输出阻抗： 200Ω 3、灵敏度：- 40DB±2db 4、电源： DC1.5*2 5、拾音距离： 20-50cm 6、特点：前奏 声 环灯指示	台	1			
81	030503002001	16路电源时序器	1、名称：16路电 源时序器 2、型号：HY- DY16	台	1			
82	030402004001	避雷器	1、名称：广播避 雷器 2、型号：HY- DB01	组	2			
83	031102044001	低噪声放大设备	1、名称：前置放 大器 2、型号：HY- QF11A 3、品牌：BGU	台	1			
84	030505011001	纯后级功放	1、名称：前置放 大器 2、型号：HY- C1500 3、品牌：BGU 4、输出功率： 1500W 5、输出方式：4 ~16Ω ohms (Ω)定阻输出， 70V/100V定压输 出 6、尺寸： 485×390×90mm	台	2			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
85	030505011002	园林仿真草坪音箱 (黄石)	1、名称：园林仿真草坪音箱 (黄石) 2、型号：HY-FZ01 3、品牌：BGU 4、额定功率：25W 5、定压输入：70V/100V 6、外观尺寸：425*211MM	台	40			
86	030404014001	控制电柜	1、名称：落地式控制电柜 2、规格：1.2*0.6*0.6m	台	1			
		通信设备线路						
87	030412004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯聚氯乙烯绝缘导线 4. 配线部位：暗敷	m	600			
88	030412004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV-1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯聚氯乙烯绝缘导线 4. 配线部位：暗敷	m	1500			
89	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 配线形式：穿管敷设 3. 规格：YJV3*10mm <sup>2</sup>	m	120			
90	030412001002	配管	1. 名称：PVC电线管 2. 规格：PVC20 3. 配置形式：埋地	m	1615			
91	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 人工开挖深度：2m内	m <sup>3</sup>	195			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

核心风貌带标语标牌和节点推广 风貌带标语标牌和节点推广建设  
建设项目 项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
92	010102007001	回填方	1. 填方来源:外购土5km 2. 回填土 人工夯实	m <sup>3</sup>	195		
		恢复草皮					
93	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:1个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺草皮	m <sup>2</sup>	975		
		广告发光字					
94	030402013001	配电智能设备	1. 名称:户外防水一体电源(含保护盒) 2. 规格:DC24V/350W/铝制	台	4		
95	011508001001	发光字	1. 镀锌钢板激光切割焊接成型,内置高亮LED模组背板镀锌钢板内套 2. 规格 75cm*75cm, 字厚10厘米	个	8		
96	011508001002	发光字	1. 镀锌钢板激光切割焊接成型,内置高亮LED模组背板镀锌钢板内套 2. 规格 78cm*78cm, 字厚10厘米	个	10		
97	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 YJV-3x10	m	95		
98	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 YJV-3x6	m	220		
99	030412004004	配线	1. 名称:护道线 RVV-2x2.5	m	120		
100	030412001003	配管	1. 刚性难燃线管 砖、混凝土结构明配 公称直径 (mm以内) 20	m	120		
本页小计							









