

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群服务中心项目


### 招 标 工 程 量 清 单

编制人：  
审核人：  
编制单位：  
法定代表人或其授权人：



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)



(签字或盖章)

招标人：  
法定代表人或其授权人：  
编制时间：



(盖章)

(签字或盖章)



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		始兴县沈所镇南方村党群服务中心项目					
		建筑工程					
		土石方工程					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内	m3	31.83		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内	m3	191.85		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：按规范	m3	176.38		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：原土 2. 运距：5km	m3	20.84		
		砌筑工程					
5	010402001001	多孔砖墙	1. 品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	58.7		
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	30.21		
7	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：120mm 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	6.55		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010501001002	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20 4. 含泵送增加费	m3	7.95		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 4. 含泵送增加费	m3	27.29		
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送增加费	m3	9.07		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送增加费	m3	14.68		
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送增加费	m3	29.46		
13	010502019001	其他板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送增加费	m3	0.81		
14	010502019002	现浇栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送增加费	m3	17.51		
15	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送增加费	m3	5.45		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.83			
17	010502029001	散水	1、40厚C20细石混凝土, 撒1:2水泥黄砂压实抹光 2、120厚碎石或碎砖灌M2.5混合砂浆100 3、素土夯实, 向外坡4%	m <sup>2</sup>	30.1			
18	010502032001	台阶	1、10厚防滑800X300地砖(带防滑条)、干水泥擦缝 2、8厚1:1水泥细砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层素水泥浆结合层一道 4、70厚C15混凝土(厚度不包括三角部分)台阶面向外坡1% 5、200厚碎石, 灌1:5水泥砂浆 6、素土夯实, 夯实系数≥93%	m <sup>2</sup>	3.24			
19	010506001001	现浇钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	8.213			
20	010506001002	现浇钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	2.788			
21	010506002001	现浇钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内	t	2.507			
22	010506002002	现浇钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10以内	t	0.117			
		门窗工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:铝合金平开门安装 2、洞口尺寸:700mm×2100mm 3、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等	樘	3			
24	010801001002	木质门	1、门类型:单扇平开实木复合门M0921 2、洞口尺寸:900mm×2100mm 3、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等	樘	7			
25	010802001003	金属(塑钢)门	1、门类型:铝合金平开门安装(无障碍门) 2、洞口尺寸:900mm×2100mm 3、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等	樘	1			
26	010801001004	木质门	1、门类型:单扇双开实木复合门M1521 2、洞口尺寸:1500mm×2100mm 3、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等	樘	1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2025 2. 门框、扇材质:地弹门安装 铝合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 特殊五金安装地弹簧, 特殊五金安装 拉手安装	樘	1			
28	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1518、1800mm*1500mm 2、框、扇材质:铝合金单扇上下开窗38系列, 框厚1.2mm 矩形 3、玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃	樘	8			
29	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1216、1200mm*1600mm 2、框、扇材质:铝合金单扇上下开窗38系列, 框厚1.2mm 矩形 3、玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃	樘	3			
		屋面及防水工程						
30	010901001001	树脂瓦屋檐	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋檐	m2	60.85			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	010902001001	上人屋面	1. 30厚1:2.5或M15水泥砂浆,分隔面积宜为1平方米(由上至下) 2. 50厚C20细石混凝土,内配 4@200双向钢丝网每隔6mX6m设分隔缝,缝填改性沥青) 3. 1.5厚聚氯乙烯防水卷材(II型),四周翻起300高 4. 2厚聚氨酯防水涂料 5. 20厚WSM15预拌砂浆找平层	m2	112.02			
32	010902001002	不上人屋面	1. 30厚1:2.5或M15水泥砂浆,分隔面积宜为1平方米(由上至下) 2. 1.5厚聚氯乙烯防水卷材(II型),四周翻起300高 3. 2厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚WSM15预拌砂浆找平层	m2	20.99			
33	010904002002	楼(地)面涂膜防水	部位：卫生间 1. 2.0厚II型聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 2.0mm单组份聚氨酯防水涂料	m2	14.93			
34	010903002001	墙面涂膜防水	部位：卫生间 1. 2.0厚II型聚合物水泥(JS)防水涂料	m2	109.69			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位：卫生间 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理 2. C10陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)填充兼找坡层, 坡向地漏 3. 15厚WS-M20水泥砂浆保护层(毛坯时做至该层即可) 4. 20厚WS-M20水泥砂浆找平层, 阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理	m2	14.93		
36	011102003001	块料楼地面	部位：卫生间 1. 3~4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴防滑陶瓷地砖 2. 20厚WS-M15水泥砂浆保护层	m2	14.93		
37	011102003003	块料楼地面	部位：其他房间 1. A. 3~4厚预拌粘结砂浆, 600×600瓷质抛光砖 2. 20厚WS-M15水泥砂浆结合层	m2	204.6		
38	011106003001	块料楼梯	部位：楼梯面层 1. 3~4厚预拌粘结砂浆, 粘贴防滑陶瓷地砖 2. 30厚WS-M20水泥砂浆抹面压光, 镶贴防滑条; 3. 钢筋砼楼梯平台及踏步(表面清扫干净, WS-M20)	m2	50.37		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	部位：外墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆(加5%防水剂)找平层	m2	459.75			
40	011201001003	墙、柱面一般抹灰	部位：楼梯间 1. 15mm厚M20水泥砂浆找平	m2	161.14			
41	011201001004	墙、柱面一般抹灰	部位：除卫生间墙面 1. 15厚WP-M15水泥砂浆 2. 5厚WP-M20水泥砂浆	m2	566.38			
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	部位：卫生间墙面 1. 15mm厚M15水泥砂浆找平	m2	109.69			
43	011203003002	块料墙、柱面	部位：卫生间墙面 1. 预拌粘结砂浆黏贴300*600陶瓷面砖	m2	109.69			
44	011502001001	成品装饰线条	1. GRC饰面线条	m	146.81			
		天棚工程						
45	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝扣板配套主副镀锌铁龙骨 2. 300X300X0.8厚铝扣板	m2	16.25			
		油漆、涂料、裱糊工程						
46	011403001001	抹灰面油漆	部位：楼梯间（内墙） 1. 白色腻子一遍； 2. 一底一面乳胶漆	m2	161.14			
47	011403001005	抹灰面油漆	部位：除卫生间（内墙） 1. 白色腻子一遍； 2. 一底一面乳胶漆	m2	566.38			
48	011403001006	抹灰面油漆	部位：楼梯间（天棚） 1. 白色腻子一遍； 2. 一底一面乳胶漆	m2	26.02			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	011403001003	抹灰面油漆	部位：除卫生间（天棚） 1. 白色腻子一遍； 2. 一底一面乳胶漆	m <sup>2</sup>	235.96			
50	011403001004	抹灰面油漆	部位：外墙面 1. 白色耐水腻子一遍； 2. 真石漆	m <sup>2</sup>	459.75			
		其他装饰工程						
51	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：φ32不锈钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格：φ60不锈钢管	m	16.88			
52	011503003001	扶手	1. 成品不锈钢扶手	m	1.8			
		措施项目						
53	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 使用天数：60天	m <sup>2</sup>	450.39			
54	011601001002	脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m <sup>2</sup>	227.43			
55	011601001003	脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m <sup>2</sup>	141.73			
56	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	11.06			
57	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m <sup>2</sup>	49.2			
58	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m <sup>2</sup>	126.84			
59	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4m内 1.8内	m <sup>2</sup>	16.68			
60	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m <sup>2</sup>	107.58			
61	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	15.15			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010505006002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.8m	m2	100.11		
63	010505006003	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4m	m2	109.42		
64	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	13.71		
65	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	51.1		
66	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	265.68		
67	010505008001	其他板模板	1. 栏板、反檐模板	m2	168.6		
		安装工程					
		雨水系统					
68	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘接	m	57.92		
69	031301003001	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 规格:110	个	5		
		给水系统					
70	031001008002	塑料管	1. 材质:给水管 2. 规格:给水用PP-R-32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.7		
71	031001008003	塑料管	1. 材质:给水管 2. 规格:PP-R-25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	11.21		
72	031001008004	塑料管	1. 材质:给水管 2. 规格:PP-R-20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	23.46		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2		
74	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:32	组	1		
75	031002001002	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:32	个	2		
76	031301003002	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 规格:32	个	1		
		污水系统					
77	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:160 3. 连接形式:粘接	m	9.95		
78	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘接	m	18.28		
79	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:50	m	7.17		
80	031301003003	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 规格:110	个	1		
81	010502028001	化粪池、检查井	1. 成品玻璃钢化粪池YJBH-2-I 具体详图集14SS706	座	1		
		卫生器具					
82	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 规格:含连体蹲便器、蹲式大便器低水箱配件、螺纹法兰、金属软管、角型阀、冲洗器、瓷制大便器用存水弯	组	3		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
83	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 规格:含洗手盆、洗脸盆排水附件、冷热水混合龙头(单柄式)、角型阀、螺纹法兰、金属软管	组	2			
84	031003014001	给、排水附件	1. 类型:溢流口 2. 型号:100*100	个	5			
85	031003014002	给、排水附件	1. 类型:雨水斗 2. 型号:110	个	5			
86	031003003002	洗脸盆	1. 类型:柱式洗脸盆 2. 规格:含洗脸盆、洗脸盆排水附件、混合冷热龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	1			
87	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 规格:含连体坐式大便器、连体进水阀配件、坐式大便器盖板、螺纹法兰、金属软管、角型阀	组	1			
		弱点系统						
		配电柜						
88	030402011001	成套配电箱	1. 名称:DY(对讲电源箱)	台	1			
89	030402011002	成套配电箱	1. 名称:FD(楼层配线箱)	台	1			
90	030402011003	成套配电箱	1. 名称:机柜内含信号线缆型浪涌保护器	台	1			
		弱电器具						
91	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:UPS	套	1			
92	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络面板	个	17			
93	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		线管					
94	030502003001	双绞线缆	1. 名称:CAT. 6	m	463.14		
95	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2×2.5	m	100		
96	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG-20	m	100		
97	030412003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*50	m	35.1		
		防雷系统					
98	030410002001	避雷网	1. 名称:屋面明敷 Φ10热镀锌圆钢作为 接闪器	m	65.59		
99	030410003001	引下线	1. 名称:利用钢筋 做为接地引下线	m	91.43		
100	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:断接卡子	个	8		
101	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻 检测卡	台	4		
102	030410002002	接地母线	1. 名称:接地体 2. 规格:40*5	m	50.63		
103	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电 位端子箱	台	1		
		配电箱					
104	030402011004	成套配电箱	1. 名称:AL1	台	1		
105	030402011005	成套配电箱	1. 名称:AL2	台	1		
		灯具开关					
106	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED防水筒 灯 2. 规格:18W	套	7		
107	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:36W	套	45		
108	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 感应式 2. 规格:15W	套	3		
109	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口 指示标志灯	套	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
110	030413002003	装饰灯	1. 名称:应急灯(自带蓄电池,不低于30分钟) 2. 规格:220V 36W 3. 安装方式:吸顶	套	3			
111	030413002004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯	套	5			
112	030412006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	65			
113	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A	套	2			
114	030413014001	插座	1. 名称:地面暗转插座 2. 规格:10A 250V	套	6			
115	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A	套	7			
116	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:50W	台	4			
117	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:三级开关 2. 规格:10A250V	套	2			
118	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:10A250V	套	10			
119	030413014003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 250V	套	26			
120	030412006003	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	57			
		线管						
121	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16	m	23.46			
122	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	690.03			
123	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ4	m	1612.66			
124	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYS2.5	m	65.02			
125	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG-20	m	806.03			
本页小计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.2		市政工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.2.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.2.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.2.2.4	2.4	综合脚手架			
1.2.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.2.2.7	2.7	桥梁支架			
1.2.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.2.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.2.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.2.2.12	2.12	围堰工程			
1.2.2.13	2.13	材料二次运输			
1.2.2.14	2.14	井点降水工程			
1.2.2.15	2.15	施工护栏			
1.2.2.16	2.16	监测量控工程			
1.3		园林绿化工程			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：始兴县沈所镇南方村党群 标段：始兴县沈所镇南方村党群服务  
服务中心项目 中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.3.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.3.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.3.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.3.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.3.2.7	2.7	施工便道			
1.3.2.8	2.8	样板引路			
1.3.2.9	2.9	二次水平运输			
1.3.2.10	2.10	垂直运输			
1.3.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.3.2.12	2.12	树木保护			
1.3.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.4		安装工程			
1.4.1		绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



