

马市镇溪丰村乡道地面、护墙维修 工程

预 算 价

预 算 价

(小写)： 65,332.29

(大写)： 陆万伍仟叁佰叁拾贰元贰角玖分

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖章)

编 制 时 间：

2016.5.28

复 核 时 间：

2016.5.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马市镇溪丰村乡道地面、护墙维修

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		横坑路段①						
1	041001003001	拆除基层	清理基层土方	m2	8.8	37.40	329.12	
2	粤050101017001	运输土石方	自卸汽车运土方 运距3km内	m3	6.16	17.23	106.14	
3	010501002001	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	3.52	452.69	1593.47	
4	010504004001	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	6.16	485.75	2992.22	
5	041102001001	垫层模板	基础模板	m2	17.6	44.06	775.46	
		横坑路段①合计					5796.41	
		横坑路段②						
6	01B001	挖掘机	挖掘机清理基层土方	台班	3	959.63	2878.89	
7	01B002	手扶拖拉机	手扶拖拉机清运土方	台班	4	366.16	1464.64	
8	010501002002	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	4	452.69	1810.76	
9	010504004002	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	11	485.75	5343.25	
10	041102001002	垫层模板	基础模板	m2	46	44.06	2026.76	
		横坑路段②合计					13524.30	
		老肖路段						
11	041001001001	拆除路面	小型机械拆除混凝土类路面层	m2	16.5	22.90	377.85	
12	01B003	手扶拖拉机	手扶拖拉机清运石方	台班	1	366.16	366.16	
13	010501002003	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	21.375	452.69	9676.25	
14	010504004003	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	5.7	485.75	2768.78	
15	041102001003	垫层模板	基础模板	m2	14.25	44.06	627.86	
		老肖路段合计					13816.90	
		蛤蟆石路段						
16	01B004	挖掘机	挖掘机清理基层土方	台班	2	1727.69	3455.38	
17	01B005	手扶拖拉机	手扶拖拉机清运土方	台班	4	366.16	1464.64	
18	010501002004	带形基础	现浇C25混凝土基础	m3	10.4	452.69	4707.98	
19	010504004004	挡土墙	现浇C25混凝土挡土墙	m3	31.2	485.75	15155.40	
20	041102001004	垫层模板	基础模板	m2	52	44.06	2291.12	
		蛤蟆石路段合计					27074.52	
本页小计							60212.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

