

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇坪山村粮仓修缮工程-建筑 标段：南雄市帽子峰镇坪山村粮仓
工程 修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		围墙					14491.77
1	010401002001	拆除原有围墙	1. 拆除原有围墙 2. 拆除废料外运3km	m3	12.38	161.12	1994.67
2	010401002002	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌180红砖墙	m3	9	529.87	4768.83
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土	m3	10.4	7.73	80.39
4	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.86	19.53	153.51
5	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	2.54	16.86	42.82
6	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌180红砖基础	m3	1.44	457.18	658.34
7	010501001001	基础垫层	1. 现浇100mm厚C15砼垫层	m3	1.1	430.19	473.21
8	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	100	30.95	3095.00
9	011403003002	刮腻子	1. 成品耐水型腻子二遍	m2	100	15.73	1573.00
10	011403001003	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	100	16.52	1652.00
		室外地坪					13085.84
11	010502030001	地坪	1. 150mm厚C25砼地坪	m2	166.89	78.41	13085.84
		墙面翻新					19618.88
12	011403001001	铲除原有墙面腻子	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运3km	m2	171.19	10.75	1840.29
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2. 满挂铁丝网	m2	171.19	56.24	9627.73
14	011403003001	刮腻子	1. 成品耐水型腻子二遍	m2	252.74	15.73	3975.60
15	011403001002	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	252.74	16.52	4175.26
		门窗工程					15571.72
16	010802001001	拆除原有木窗	1. 拆除原有木窗 2. 拆除废料外运3km	m2	41.59	51.13	2126.50
17	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 90系列1.4厚铝合金推拉窗窗	m2	41.59	323.28	13445.22
		排水沟					469.56
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 沟底抹灰 2. 50mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	13	36.12	469.56
		沟盖板					1895.34
本页小计							63237.77

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇坪山村粮仓修缮工程-建筑工程 标段：南雄市帽子峰镇坪山村粮仓修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		10230.62	
1.1	011601006001	临时设施		1050	
1.2	011601007001	文明施工		888.46	
1.3	011601008001	环境保护		807.69	
1.4	011601009001	安全生产		2463.46	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			
1.10	1.1	综合脚手架		5021.01	
1.10.1	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	4805.01	
1.10.2	011601001002	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	216	
1.11	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.11.1					
1.12	1.3	密目式安全网			
1.12.1					
1.13	1.4	围尼龙编织布			
1.13.1					
1.14	1.5	模板的支架			
1.14.1					
1.15	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.15.1					
1.16	1.7	施工围挡照明			
1.16.1					
1.17	1.8	临时钢管架通道			
1.17.1					
本页小计				10230.62	

