

乐昌市廊田镇农庄村委会2022年农村自然村内干路硬化
二期项目

招标控制价

招标人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)





乐昌市廊田镇铜坑村委会2022年农村自然村内干路硬化二期项目

招标控制价

招标控制价（小写）：¥576,138.07

（大写）：伍拾柒万陆仟壹佰叁拾捌元零柒分

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）


法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：



（造价工程师签字盖专用章）

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：



（单位盖章）

审核人：



（造价工程师签字盖专用章）

审核时间：

2022年8月3日

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）



建设项目汇总表

工程名称：乐昌市廊田镇铜坑村委会2022年农村自然村内干路硬化二期项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂列金额	绿色施工安全防护措施	
1	乐昌市廊田镇铜坑村委会2022年农村自然村内干路硬化二期项目	576,138.07		21,663.29	
	合 计	576,138.07		21,663.29	



关于乐昌市廊田镇农庄村委会 2022 年农村自然村内干路硬化二期项目的评审报告

乐昌市廊田镇人民政府：

根据贵单位的委托，我单位对乐昌市廊田镇农庄村委会 2022 年农村自然村内干路硬化二期项目招标控制价进行了评审，本次评审是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：乐昌市廊田镇农庄村委会 2022 年农村自然村内干路硬化二期项目图纸全部内容。

（二）实施地点：乐昌市廊田镇。

（三）实施单位

建设单位：乐昌市廊田镇人民政府

编制单位：深圳科宇工程顾问有限公司。

二、评审标准和依据

（一）评审标准

该工程招标控制价采用清单计价法，工程量、单价、费用费率、主材价格按以下标准进行评审：

工程量依据建设单位提供的施工图纸工程量计算。

清单执行（GB50500-2013）（广东 2018）《建设工程工程量清单计价规范》，定额执行 2018 年《广东省市政工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定执行。人工、主要材料和机械费按 2022 年第 6

月《乐昌工程造价信息》公布的材料价格执行，《乐昌工程造价信息》中缺项的材料按乐昌市造价站发布的2020年6月乐昌市建设工程材料设备参考信息，不足部分参考当地市场价。

本工程预算包干费：市政工程按（人工费+机械费）乘以费率（6%）计取，税金按营改增9%计算。

（二）评审依据

1、乐昌市廊田镇农庄村委会2022年农村自然村内干路硬化二期项目图纸。

2、乐昌市廊田镇农庄村委会2022年农村自然村内干路硬化二期项目预算书。

三、评审情况说明

（一）评审方法：采用了全面审查法进行评审。

（二）工程量、综合单价调整情况：

1、送审的清单“水泥混凝土”综合单价按124.11元/m²计算，审核时综合单价调整123.91元/m²，金额核减731.8元。

四、评审结果

送审金额：576935.74元

审定金额：576138.07元

核减额：797.67元

核减率：0.14%



中量工程咨询有限公司

2022年8月1日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇农庄村委会2022年农村自然村内干路硬化二期项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		白岗岭					161308.16	
		车行道					161308.16	
1	040202011003	碎石	1. 石料规格:平均5cm厚级配碎石调平层	m2	1184	12.33	14598.72	
2	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 每隔6米设置一条缩缝 3. 厚度:18cm厚 4. 养生:水养生	m2	1184	123.91	146709.44	
		六里塘					159400.80	
		车行道					159400.80	
3	040202011009	碎石	1. 石料规格:平均5cm厚级配碎石调平层	m2	1170	12.33	14426.10	
4	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 每隔6米设置一条缩缝 3. 厚度:18cm厚 4. 养生:水养生	m2	1170	123.91	144974.70	
		牛屎塘					178317.23	
		车行道					178317.23	
5	040202011010	碎石	1. 石料规格:平均5cm厚级配碎石调平层	m2	1347.5	12.33	16614.68	
6	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 每隔6米设置一条缩缝 3. 厚度:18cm厚 4. 养生:水养生	m2	1305	123.91	161702.55	
		措施项目						
本页小计							499026.19	
合 计							499026.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇农庄村委会2022年农村自然村内干路硬化二期项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	21663.29			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

