

韶关市主城区地下排水管网提质升级
项目（一期）（第二批次）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质
升级项目（一期）（第二批次）

标段名称：韶关市主城区地下排水管网提质
升级项目（一期）（第二批次）

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）					
		子项一 污水主管工程					
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖装沟槽土方（用于弃置土方） 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 运距:6.8km 5. 管沟开挖按<<给水排水管道施工及验收规范>>有关标准的规定执行,管沟开挖基底最后200mm人工清底 6. 在支撑下挖土,机械挖土需人工辅助开挖	m3	19930.06		
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖装沟槽土方（用于弃置土方） 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:4m以内 4. 运距:6.8km 5. 管沟开挖按<<给水排水管道施工及验收规范>>有关标准的规定执行,管沟开挖基底最后200mm人工清底 6. 在支撑下挖土,机械挖土需人工辅助开挖	m3	5233.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 2 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖装沟槽土方（用于场内回填） 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 管沟开挖按<<给水排水管道施工及验收规范>>有关标准的规定执行,管沟开挖基底最后200mm人工清底 5. 在支撑下挖土,机械挖土需人工辅助开挖	m3	330.24		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 密实度要求按图纸	m3	330.24		
5	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:压填MU40毛石,块径200~300 2. 直至机械不能压入为止	m3	124.2		
6	041101001001	垫层	1. 名称:石屑垫层	m3	2008.66		
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:石屑回填	m3	19132.96		
		沟槽支护工程					
8	040302010001	钢板桩	1. 名称:A1型管槽支护 2. 挡土板50厚,宽1500,边挖边压入 3. H型钢HW125×125×6.9×9,开挖前机械静力压入 4. 整体式可伸缩支撑杆 5. 120*200四周挡水M7.5砌MU15蒸压灰砂砖	t	344.739		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提
质升级项目（一期）（第二批次）

第 3 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040302010002	钢板桩	1. 名称:A2型管槽支护 2. 挡土板55厚, 宽1500, 边挖边压入 3. H型钢HW125×125×6.9×9, 开挖前机械静力压入 4. 整体式可伸缩支撑杆 5. 120*200四周挡水M7.5砌MU15蒸压灰砂砖	t	107.219		
10	040302010003	钢板桩	1. 名称:B、C型管槽支护 2. 桩长:6m 3. 规格、型号:打拔SP-III型钢板桩	t	4707		
11	040302010004	钢板桩	1. 名称:D型管槽支护 2. 桩长:9m 3. 规格、型号:打拔SP-III型钢板桩	t	94.5		
12	040201015001	高压喷射注浆桩	1. 名称: 钻孔 2. 预钻Φ600孔 间距400mm钻机成孔, 孔深度同钢板桩桩长	m	5977.5		
13	040201019001	地基注浆	1. 名称: 灌砂 2. 孔中灌满砂, 待成孔灌满砂后施工钢板桩	m3	1070.4		
14	040302014001	钢支撑	1. 名称:管沟支撑(宽度4m内) 2. 具体做法详见大样图	延长米	2996		
		管网工程					
		污水主管铺设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 4 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040501001001	混凝土管	1. 名称: II级钢筋混凝土管 2. 规格: D600 3. 管道接口: 承插式橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	40		
16	040501001002	混凝土管	1. 名称: II级钢筋混凝土管 2. 规格: D800 3. 管道接口: 承插式橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	1187		
17	040501001003	混凝土管	1. 名称: II级钢筋混凝土管 2. 规格: D1000 3. 管道接口: 承插式橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	696		
18	040501003001	钢管	1. 名称: 沟槽钢管 2. 规格: DN250*6 3. 连接形式: 球墨铸铁卡箍（沟槽钢管接头） 4. 管道灌水试验 5. 除锈、防腐: 喷砂除锈, 外防腐采用3FE包覆, 执行标GB/T23257-2017; 内壁防腐采用环氧粉末喷涂, 执行标准CJ/T120-2016	m	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 5 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040501003002	钢管	1. 名称:沟槽钢管 2. 规格:DN250*6 3. 连接形式:球墨铸铁卡箍（沟槽钢管接头） 4. 管道灌水试验 5. C20素砼包管，含模板 6. 除锈、防腐:喷砂除锈，外防腐采用3FE包覆, 执行标GB/T23257-2017: 内壁防腐采用环氧粉末喷涂, 执行标准CJ/T120-2016	m	16		
20	040501003003	钢管	1. 名称:沟槽钢管 2. 规格:DN300*6 3. 连接形式:球墨铸铁卡箍（沟槽钢管接头） 4. 管道灌水试验 5. 除锈、防腐:喷砂除锈，外防腐采用3FE包覆, 执行标GB/T23257-2017: 内壁防腐采用环氧粉末喷涂, 执行标准CJ/T120-2016	m	2		
21	040501003004	钢管	1. 名称:沟槽钢管 2. 规格:DN300*6 3. 连接形式:球墨铸铁卡箍（沟槽钢管接头） 4. 管道灌水试验 5. C20素砼包管，含模板 6. 除锈、防腐:喷砂除锈，外防腐采用3FE包覆, 执行标GB/T23257-2017: 内壁防腐采用环氧粉末喷涂, 执行标准CJ/T120-2016	m	313		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 6 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040501003005	钢管	1. 名称:沟槽钢管 2. 规格:DN400*6 3. 连接形式:球墨铸铁卡箍（沟槽钢管接头） 4. 管道灌水试验 5. C20素砼包管，含模板 6. 除锈、防腐:喷砂除锈，外防腐采用3FE包覆，执行标GB/T23257-2017:内壁防席采用环氧粉末喷涂，执行标准CJ/T120-2016	m	195		
23	040501003006	钢管	1. 名称:沟槽钢管 2. 规格:DN600*7 3. 连接形式:球墨铸铁卡箍（沟槽钢管接头） 4. 管道灌水试验 5. 除锈、防腐:喷砂除锈，外防腐采用3FE包覆，执行标GB/T23257-2017:内壁防席采用环氧粉末喷涂，执行标准CJ/T120-2016	m	689		
24	040501003007	钢管	1. 名称:沟槽钢管 2. 规格:DN800*10 3. 连接形式:球墨铸铁卡箍（沟槽钢管接头） 4. 管道灌水试验 5. 除锈、防腐:喷砂除锈，外防腐采用3FE包覆，执行标GB/T23257-2017:内壁防席采用环氧粉末喷涂，执行标准CJ/T120-2016	m	4893		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 7 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040501003008	钢管	1. 名称:焊接钢管, 顶管段 2. 规格:DN600*12 3. 连接形式:焊接 4. 管道闭水试验 5. 采用微型顶管施工 6. 除锈、防腐:加强级防腐, 喷砂除锈, 一层玻璃纤维布, 四层环氧煤沥青漆（一底三面） 7. 淤泥外运6. 8km	m	120		
26	040501003009	钢管	1. 名称:焊接钢管, 顶管段 2. 规格:DN800*14 3. 连接形式:焊接 4. 管道闭水试验 5. 采用泥水平衡破岩顶管施工 6. 除锈、防腐:加强级防腐, 喷砂除锈, 一层玻璃纤维布, 四层环氧煤沥青漆（一底三面） 7. 淤泥外运6. 8km	m	1316		
27	040501003010	钢管	1. 名称:焊接钢管, 顶管段 2. 规格:DN1000*16 3. 连接形式:焊接 4. 管道闭水试验 5. 采用泥水平衡破岩顶管施工 6. 除锈、防腐:加强级防腐, 喷砂除锈, 一层玻璃纤维布, 四层环氧煤沥青漆（一底三面） 7. 淤泥外运6. 8km	m	429		
		管件、阀门及附件安装					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 8 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040502005001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
29	040502005002	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN600 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
30	040502005003	阀门	1. 类型: 排气阀 2. 规格、压力等级: DN80, PN=1.0 Mpa 3. 连接形式: 法兰连接	个	6		
31	040502005004	阀门	1. 类型: 手动闸阀 2. 规格、压力等级: DN80, PN=1.0 Mpa 3. 连接形式: 法兰连接	个	6		
32	040502005005	阀门	1. 类型: 排泥闸阀 2. 规格、压力等级: DN250, PN=1.0 Mpa 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
33	040502002001	钢管管件	1. 种类: 排泥三通 2. 材质及规格: 800*250	个	4		
34	030109001001	泵	1. 名称: 污水提升泵 2. 规格: Q=2.5万m3/d, H=15m, 两用一备, P=37kW 3. 含电动机检查接线	台	3		
35	030109001002	泵	1. 名称: 旧污水提升泵拆除	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 9 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	040502005006	阀门	1. 类型:缓闭式止回蝶阀 2. 规格、压力等级:DN600, 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
37	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:0~0.2MPa	台	4		
38	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN600 3. 连接形式:法兰连接	根	4		
39	040502001001	铸铁管管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质、规格:铸铁、DN600	个	4		
40	031301003001	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN1000	个	4		
41	031301003002	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN600	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 10 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040501003011	钢管	1. 名称: 钢管 2. 规格: DN600×10, PN0.6MPa 3. 连接形式: 焊接 4. 管道闭水试验 5. 除锈、防腐: ①钢管内壁底涂: 厚浆型环氧重防腐涂料, 铁红色, 三道约80umX3 ②钢管内壁面涂: 高抗水性环氧重防腐涂料, 棕黑色, 二道约80umX2, 涂层干膜厚度约400um ③钢管外壁底涂: 厚浆型环氧重防腐涂料, 铁红色, 三道约80umX3, 玻璃纤维布(无碱, 无腊) ④钢管外壁面涂: 高抗水性环氧重防腐涂料, 棕黑色, 三道约80umX3, 涂层干膜厚度约500um ⑤钢管管件内表面处理应采用喷(抛)射除锈, 除锈等级应达到现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀登记和除锈等级》GB8923中规定的Sa2(1/2)级, 锚纹深度应达到35~75um。	m	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 11 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030301001001	容器	1. 名称:污水主管提升泵站 2. 规格:Q=4. 5万m3/d, H=15m, 两用两备, P=55kW 3. 含潜水泵Q=937. 5m3/h, H=15. 0m, N=55kW(2用2备) 4. 含流量计、超声波液位计	套	1		
44	040504001001	支墩	1. 名称:支墩1 2. 压填毛石约500厚（毛石粒径约200~300） 3. C20素砼垫层100厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 抗裂筋Φ8@150 6. 钢管Φ114*8, 防腐:环氧铁红底涂料二道, :环氧云铁中间涂料一道, 丙烯酸环氧涂料二道 7. 含模板	座	7		
45	040504001002	镇墩	1. 名称:WY1-13~14镇墩 2. 压填毛石约500厚（毛石粒径约200~300） 3. C20素砼垫层100厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 抗裂筋Φ8@150 6. 含模板	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 12 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	041201006001	围堰	1. 名称:泥袋围堰 2. 要求地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 100$ kPa 3. 详见图纸结施JG-DY-29:围堰井段WY1-1`WY1-13, 管径D325*8	m3	3819.69		
		管道附属构筑物					
47	040504004001	预制装配式钢筋混凝土检查井（污水） Φ1000	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 平均井深3.45m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式钢筋混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	1		
48	040504004002	预制装配式钢筋混凝土检查井（污水） Φ1200	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 平均井深2.96m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式钢筋混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 13 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040504004003	预制装配式钢筋混凝土检查井（污水） 1600×1200	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 1600×1200 平均井深3.62m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	14		
50	040504004004	预制装配式钢筋混凝土沉泥井（污水） Φ1000	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土沉泥井 Φ1000 平均井深3.2m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 14 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040504004005	预制装配式钢筋混凝土沉泥井（污水） Φ1200	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土沉泥井 Φ1200 平均井深3.54m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	10		
52	040504004006	预制装配式钢筋混凝土沉泥井（污水） 1600×1200	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土沉泥井 1600×1200 平均井深3.94m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 15 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	040504002001	钢筋混凝土消能井 2000×1400	1. 种类:钢筋混凝土消能井 2. 规格:2000×1400 平均井深H=2.92m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含模板、钢筋制安	座	3		
54	040302010005	钢板桩	1. 消能井钢板桩支护 2. 地层情况:综合考虑 3. 桩长:6m 4. 板桩厚度:满足设计及规范要求 5. 桩间距:密扣 6. 规格、型号:III型拉森钢板桩	t	43.2		
55	040302012001	钢板桩支撑	1. 名称:消能井钢板桩支护支撑 2. 36a工字钢腰梁加Φ302×8钢管支撑	t	3.641		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 16 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040504002002	钢筋混凝土格栅井 1 200×1200	1. 种类:钢筋混凝土格栅井 2. 规格:1200×1200 井深H=5.6m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 1000×1000 7. 防坠装置品种及规格:1000×1000 8. 含模板、钢筋制安 9. 不锈钢提篮格栅, 含配套底座, 钢架导杆, 提升联, 螺栓等, 详见设计图 10. 不锈钢爬梯: 304不锈钢板-100×10、不锈钢侧板2-100×10、Φ25不锈钢管壁厚1.5, 详见设计图	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提
质升级项目（一期）（第二批次）

第 17 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	040504002003	钢筋混凝土格栅井 1500×1500	1. 种类:钢筋混凝土格栅井 2. 规格:1500×1500 井深H=5.31m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 1000×1000 7. 防坠装置品种及规格:1000×1000 8. 含模板、钢筋制安 9. 不锈钢提篮格栅, 含配套底座, 钢架导杆, 提升联, 螺栓等, 详见设计图 10. 不锈钢爬梯: 304不锈钢板-100×10、不锈钢侧板2-100×10、Φ25不锈钢管壁厚1.5, 详见设计图	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 18 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040504002004	钢筋混凝土格栅井 1600×1200	1. 种类:钢筋混凝土格栅井 2. 规格:1600×1200 井深H=5.04m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 1000×1000 7. 防坠装置品种及规格:1000×1000 8. 含模板、钢筋制安 9. 不锈钢提篮格栅, 含配套底座, 钢架导杆, 提升联, 螺栓等, 详见设计图 10. 不锈钢爬梯: 304不锈钢板-100×10、不锈钢侧板2-100×10、Φ25不锈钢管壁厚1.5, 详见设计图	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 19 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	040504002005	钢筋混凝土排泥阀井 Φ1400 井深H=3.36m	1. 种类:钢筋混凝土排泥阀井 2. 规格:Φ1400 井H=3.36m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ800 7. 防坠装置品种及规格:Φ800 8. 含模板、钢筋制安	座	4		
60	040504002006	钢筋混凝土排泥湿井 Φ1200	1. 种类:钢筋混凝土排泥湿井 2. 规格:Φ1200 井H=3.36m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ800 7. 防坠装置品种及规格:Φ800 8. 含模板、钢筋制安	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 20 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040302010006	钢板桩	1. 排泥阀井、排泥湿井钢板桩支护 2. 地层情况:综合考虑 3. 桩长:6m 4. 板桩厚度:满足设计及规范要求 5. 桩间距:密扣 6. 规格、型号:III型拉森钢板桩	t	92.16		
62	040302012002	钢板桩支撑	1. 名称:排泥阀井、排泥湿井钢板桩支护支撑 2. 36a工字钢腰梁加Φ302×8钢管支撑	t	8.942		
63	040504002007	钢筋混凝土阀门井 1 300×1300×1800	1. 种类:阀门井 2. 规格:1300×1300×1800 3. 垫层、基础材质及厚度:C10 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 详见07MS101-2 室外给水管道附属构筑物 P66 9. 含模板、钢筋制安	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提
质升级项目（一期）（第二批次）

第 21 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040504002008	钢筋混凝土阀门井 1 800×2600×1800	1. 种类: 阀门井 2. 规格: 1800×2600×1800 3. 垫层、基础材质及厚度: C10 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级: C25 5. 盖板材质、规格: 钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格: Φ700 8. 详见07MS101-2 室外给水管道附属构筑物 P110 9. 含模板、钢筋制安	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提
质升级项目（一期）（第二批次）

第 22 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	040504002009	钢筋混凝土排气阀井 1200×1200×2000	1. 种类:钢筋混凝土排气阀井 2. 规格:1200×1200×2000 3. 垫层、基础材质及厚度:C10 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格: Φ700 8. 详见07MS101-2 室外给水管道附属构筑物 P162 9. 含模板、钢筋制安	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 23 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	040504002010	钢筋混凝土排气阀井 1400×1400×2250	1. 种类:钢筋混凝土排气阀井 2. 规格:1400×1400×2250 3. 垫层、基础材质及厚度:C10 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格: Φ700 8. 详见07MS101-2 室外给水管道附属构筑物 P162 9. 含模板、钢筋制安	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 24 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	040501011001	钢筋混凝土泵井 6000×5100	1. 地层类别:综合考虑 2. 顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:6000×5100 平均井深5.9m 3. C30混凝土封底 4. 混凝土强度等级:C30 P6 5. 旋喷桩加固及地基处理 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含模板、钢筋制安 9. 基坑土方开挖及外运6.8km	座	1		
		顶管工作（接收）井					
68	040501010001	微型钢筋混凝土矩形顶管工作井 3800×2500	1. 土壤类别:综合考虑 2. 工作坑平面尺寸及深度:3800×2500 井深H=4.1m 3. 垫层、基础材质及厚度:C30钢筋砼底板、C30水下砼封底 4. 混凝土强度等级:C30 P6 5. 旋喷桩加固及地基处理 6. 含模板、钢筋制安 7. 基坑土方开挖及外运6.8km 8. 回填石屑 9. DM M10水泥砂浆砌筑MU25砖240墙	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 25 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	040501010002	微型钢筋混凝土矩形顶管接收井 2800×2500	1. 土壤类别:综合考虑 2. 工作坑平面尺寸及深度: 2800×2500 井深H=3.3m 3. 垫层、基础材质及厚度:C30钢筋砼底板、C30水下砼封底 4. 混凝土强度等级:C30 P6 5. 旋喷桩加固及地基处理 6. 含模板、钢筋制安 7. 基坑土方开挖及外运6.8km 8. 回填石屑 9. DM M10水泥砂浆砌筑MU25砖240墙	座	1		
70	040501010003	钢筋混凝土矩形顶管工作井 6000×4000	1. 土壤类别:综合考虑 2. 工作坑平面尺寸及深度:6000×4000 平均井深H=4.26m 3. 垫层、基础材质及厚度:C30钢筋砼底板、C30水下砼封底 4. 混凝土强度等级:C30 P6 5. 旋喷桩加固及地基处理 6. 含模板、钢筋制安 7. 基坑土方开挖及外运6.8km 8. 回填石屑 9. DM M10水泥砂浆砌筑MU25砖240墙	座	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 26 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	040501010004	钢筋混凝土矩形顶管接收井 4000×4000	1. 土壤类别:综合考虑 2. 工作坑平面尺寸及深度:4000×4000 平均井深H=4.16m 3. 垫层、基础材质及厚度:C30钢筋砼底板、C30水下砼封底 4. 混凝土强度等级:C30 P6 5. 旋喷桩加固及地基处理 6. 含模板、钢筋制安 7. 基坑土方开挖及外运6.8km 8. 回填石屑 9. DM M10水泥砂浆砌筑MU25砖240墙	座	17		
		道路破除及修复					
		混凝土路面破除及修复					
72	041001001001	拆除路面	1. 部位:旧砼路面切缝 2. 厚度:24cm	m	40		
73	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 24cm 3. 运距:6.8km	m2	23		
74	041001003001	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石5.5% 厚度: 20cm 3. 运距:6.8km	m2	17		
75	041001003002	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石4% 厚度: 15cm 3. 运距:6.8km	m2	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 27 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称: 4%水泥稳定碎石 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度 : 15cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	17		
77	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称: 5.5%水泥稳定碎石 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度 : 20cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	17		
78	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面24cm厚 2. 强度: C35, 抗弯折4.5MPa 3. 水养生 4. 缩缝 5. 具体做法详见大样图	m2	23		
79	040901001001	构件钢筋	1. 材料种类: 道路拉杆钢筋 2. 钢筋规格: Φ 14, 长70cm	t	0.037		
80	040901007001	植筋	1. 材料种类: 钢筋植筋 2. 材料规格: Φ 14, 长70cm	根	44		
		沥青路面破除及修复					
81	041001001003	拆除路面	1. 部位: 旧沥青砼路面切缝 2. 厚度: 10cm	m	15451.38		
82	041001001004	拆除路面	1. 部位: 旧砼路面切缝 2. 厚度: 22cm	m	15451.38		
83	041001001005	拆除路面	1. 名称: 拆除沥青混凝土路面 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 6.8km	m2	17424.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	041001003003	拆除基层	1. 名称：拆除道路基层 2. C30水泥砼（抗弯折4.0MPa砼）厚度：22cm 3. 运距：6.8km	m2	15915.63		
85	041001003004	拆除基层	1. 名称：拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石5.5% 厚度：20cm 3. 运距：6.8km	m2	13653.06		
86	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度：4cm	m2	17424.01		
87	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒式改性沥青砼AC-20C 2. 厚度：6cm	m2	17424.01		
88	040203004001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青粘层油（PC-3） 2. 喷油量：0.3~0.6 L/M2	m2	34848.02		
89	040203007002	水泥混凝土	1. 名称：水泥砼（抗弯折4.0MPa砼） 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：22cm 4. 水养生	m2	15915.63		
90	040202014003	水泥稳定碎（砾）石	1. 名称：5.5%水泥稳定碎石 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：20cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	13653.06		
91	040901001002	构件钢筋	1. 材料种类：道路拉杆钢筋 2. 钢筋规格：Φ14，长70cm	t	14.541		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 29 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	040901007002	植筋	1. 材料种类: 钢筋 植筋 2. 材料规格: Φ 14 , 长70cm	根	17168		
		绿地路面破除修复					
93	041001001006	拆除路面	1. 部位: 旧沥青砼 路面切缝 2. 厚度: 5cm	m	628		
94	041001001007	拆除路面	1. 名称: 拆除沥青 混凝土路面 2. 厚度: 5cm 3. 运距: 6.8km	m ²	327.4		
95	041001003005	拆除基层	1. 名称: 拆除道路 基层 2. 水泥稳定碎石5. 5% 厚度: 25cm 3. 运距: 6.8km	m ²	327.4		
96	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类 : 细粒式彩色沥青 砼AC-10C 2. 厚度: 5cm	m ²	327.4		
97	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称: 5.5%水泥 稳定碎石 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 25cm 4. 自卸汽车运输10 .8km	m ²	327.4		
		人行道路面破除修复					
98	041001002001	拆除人行道	1. 名称: 拆除透水 砖 2. 厚度: 6cm 3. 运距: 6.8km	m ²	506.57		
99	041001002002	拆除人行道	1. 名称: 拆除石屑 调平层 2. 厚度: 3cm 3. 运距: 6.8km	m ²	506.57		
100	041001002003	拆除人行道	1. 名称: 拆除透水 混凝土基层 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 6.8km	m ²	506.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 30 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	041001003006	拆除基层	1. 名称：拆除级配碎石 2. 厚度：10cm 3. 运距：6.8km	m2	506.57		
102	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：透水砖 2. 规格：300×150×60 3. 石屑调平层3cm	m2	506.57		
103	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 名称：透水混凝土基层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：10cm	m2	506.57		
104	040202010001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	506.57		
		电气部分					
105	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称：泵站智能控制柜 2. 安装方式：落地式	台	1		
106	040303002001	混凝土基础	1. 名称：泵站智能控制柜基础 2. 规格、材质：C25混凝土800*600*800 3. 含模板、接地网	m3	0.38		
107	030401002001	干式变压器	1. 名称：干式变压器 2. 型号：SCB14-NX2型-160KVA	台	1		
108	030402009001	高压开关柜	1. 名称：高压配电柜G01	台	1		
109	030402009002	高压开关柜	1. 名称：高压配电柜G02	台	1		
110	030402010001	低压开关柜	1. 名称：低压计量柜D1	台	1		
111	030402010002	低压开关柜	1. 名称：低压受电柜D2	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 31 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	030402010003	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜D3	台	1		
113	030402010004	低压开关柜	1. 名称:低压电容器柜D4	台	1		
114	040205003001	标志牌	1. 名称:箱变外壳及围栏悬挂安健环挂牌 2. 材质:304不锈钢 3. 箱变门牌240*300、门口一带严禁停放车辆、堆放杂物等240*300、“未经许可不得入内”标志牌240*300、“止步高压危险”标志牌240*300、10kV一次接线图240*300、0.4kV一次接线图240*300	块	14		
115	050307007001	围栏	1. 名称:箱式变电站围栏 2. 镀锌方钢 $\phi 50 \times 25 \times 3$, 镀锌钢丝网4mm厚50 $\times$ 50 3. 镀锌钢管 $\phi 150 \times 5$ (3mm红白相间反光膜) 4. 预制清水砼底座C20混凝土, 倒圆角	m2	58.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 32 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	040303002002	混凝土基础	1. 名称:箱式变电站基础 2. 箱式变电站基础:垫层C25混凝土 Φ 12@200, 箱变基础圈梁槽钢[10, 钢筋 Φ 8@200、6 Φ 12 3. 工作井:垫层C15混凝土, 井圈钢筋 Φ 8@200、7 Φ 12 4. 砌体采用MU20砖;M10水泥砂浆砌筑, 并用1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 5. 行人盖板1150 $\times$ 300 $\times$ 100 6. 预埋 Φ 160套管, Φ 200PVC管集水口 7. 含模板	座	1		
117	040504001003	砌筑井	1. 名称:室外高压电缆直线井 2. 垫层C15混凝土 3. 砌体采用MU15砖;M10水泥砂浆砌筑, 井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 4. 井圈C25混凝土, 钢筋 Φ 8@200、7 Φ 12 5. 预制行人砼盖板9块1150 $\times$ 300 $\times$ 100, 不锈钢板电缆标志牌, 一托二线复合材料电缆支架, Φ 200PVC管集水口(内填粗砂) 6. 含模板、钢筋制安	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 33 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	040504001004	砌筑井	1. 名称:室外高压电缆转角井 2. 垫层C15混凝土 3. 砌体采用MU15砖;M10水泥砂浆砌筑,井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 4. 井圈C25混凝土,钢筋Φ8@200、7Φ12 5. 预制行人砼盖板7块1150×300×100,不锈钢板电缆标志牌,一托二线复合材料电缆支架,Φ200PVC管集水口(内填粗砂) 6. 含模板、钢筋制安	座	2		
119	030410001001	接地极	1. 名称:角钢垂地极 2. 规格:∠2500×50×5, L=2.5M	根	6		
120	030410002001	接地母线	1. 名称:圆钢水平地板 2. 规格:镀铜圆钢Φ16	m	30		
121	030410002002	接地母线	1. 名称:圆钢引出线 2. 规格:镀铜圆钢Φ16	m	2		
122	030409001001	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:ZR-YJV-8.7/15KV-3*70	m	200		
123	030409003001	电力电缆头	1. 名称:高压电缆头 2. 型号:ZR-YJV-8.7/15KV-3*70	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 34 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	030409006001	电缆保护管	1. 名称:HDPE管（人行道下） 2. 规格:4*DN200，壁厚5.0mm 3. C15混凝土垫层 4. 含模板 5. 管枕，每间隔2米设置 6. 长度暂定	m	200		
125	030409001002	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZB-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95 3. 长度暂定	m	30		
126	030409003002	电力电缆头	1. 名称:低压电缆头 2. 型号:ZB-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95	个	2		
127	030409006002	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管（人行道下） 2. 规格:4*DN200，壁厚8.0mm 3. C15混凝土垫层 4. 含模板 5. 管枕，每间隔2米设置 6. 长度暂定	m	7.5		
128	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 3. 长度暂定	m	80		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZB-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35	个	8		
130	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN80 4. 配置形式: 明配 5. 长度暂定	m	80		
131	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB-DJYVP-0.45/0.75kV-2*2*1.5 3. 长度暂定	m	40		
132	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 压铜接线端子 2. 型号: ZB-DJYVP-0.45/0.75kV-2*2*1.5	个	4		
133	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB-YJV-0.6/1kV-3*2.5 3. 长度暂定	m	20		
134	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 压铜接线端子 2. 型号: ZB-YJV-0.6/1kV-3*2.5	个	2		
135	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 明配 5. 长度暂定	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 36 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	030410002003	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:不锈钢扁钢-40*4 3. 长度暂定	m	50		
137	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位联结端子箱 2. 规格:300*200*120	台	2		
138	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖装沟槽土方（用于弃置土方） 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 运距:6.8km	m3	281.35		
139	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:石粉回填	m3	242.42		
140	030416019001	组合成套箱式变电站系统	1. 名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2. 变压器容(kV·A):160KVA	座	1		
141	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):1kV以下	系统	1		
142	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
		交通疏解					
143	041201016001	施工围蔽（铁马）	1. 材料:铁马（C5） 2. 围蔽工期:单个施工段工期为30天 3. 顶管施工（非开挖段施工）	m	3100		
144	041201016002	施工围蔽（装配式临时活动围蔽）	1. 材料:装配式临时活动围蔽（A5） 2. 顶管施工（非开挖施工）	m	676.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 37 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	041201016003	施工围蔽（水马）	1. 材料:高水马（C2） 2. 围蔽工期:单个施工段工期为10天 3. 明挖段施工	m	15960		
		子项二 污水支管工程					
		土石方工程					
146	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖装沟槽土方（用于弃置土方） 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 运距:6.8km 5. 管沟开挖按<<给水排水管道施工及验收规范>>有关标准的规定执行,管沟开挖基底最后200mm人工清底 6. 在支撑下挖土,机械挖土需人工辅助开挖	m3	1314.61		
147	041101001002	垫层	1. 名称:石屑垫层	m3	174.7		
148	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称:石屑回填	m3	1191.16		
		沟槽支护工程					
149	040302010007	钢板桩	1. 名称:A1型管槽支护 2. 挡土板50厚,宽1500,边挖边压入 3. H型钢HW125×125×6.9×9,开挖前机械静力压入 4. 整体式可伸缩支撑杆 5. 120*200四周挡水M7.5砌MU15蒸压灰砂砖	t	80.925		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 38 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	040302010008	钢板桩	1. 名称:A2型管槽支护 2. 挡土板55厚, 宽1500, 边挖边压入 3. H型钢HW125×125×6.9×9, 开挖前机械静力压入 4. 整体式可伸缩支撑杆 5. 120*200四周挡水M7.5砌MU15蒸压灰砂砖	t	19.517		
151	040302010009	钢板桩	1. 名称:B、C型管槽支护 2. 桩长:6m 3. 规格、型号:打拔SP-III型钢板桩	t	124.2		
152	040302014004	钢支撑	1. 名称:管沟支撑(宽度4m内) 2. 具体做法详见大样图	延长米	69		
		管网工程					
		污水支管铺设					
153	040501005001	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 管道灌水试验 5. 含管件安装	m	168		
154	040501005002	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN200, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. 管道闭水试验	m	470		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 39 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	040501005003	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN200, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. C20素砼包管, 含模板 5. 管道闭水试验	m	7		
156	040501005004	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN300, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. 管道闭水试验	m	486		
157	040501005005	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN300, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. C20素砼包管, 含模板 5. 管道闭水试验	m	8		
158	040501005006	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN400, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. 管道闭水试验	m	165.45		
159	040501005007	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN500, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. 管道闭水试验	m	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 40 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	040501005008	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN600, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈 4. 管道闭水试验	m	35		
		管道附属构筑物					
161	040504004007	预制装配式钢筋混凝土检查井（污水）Φ1000	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 平均井深1.52m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式钢筋混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	53		
162	040504004008	预制装配式钢筋混凝土检查井（污水）Φ1000	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 平均井深1.64m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式钢筋混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁轻型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 41 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	040504002011	钢筋混凝土截污井 700×1200	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:700×1200 平均井深H=1.10m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅: 横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 42 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	040504002012	钢筋混凝土截污井 700×1200	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:700×1200 井深H=1.71m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁轻型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅:横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 43 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	040504002013	钢筋混凝土截污井 1000×1500	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:1000×1500 平均井深H=1.88m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅: 横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 44 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	040504002014	钢筋混凝土截污井 1000×1500	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:1000×1500 平均井深H=2.43m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁轻型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅:横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 45 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	040504002015	钢筋混凝土截污井 1 400×2000	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:1400×2000 平均井深H=2.69m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅:横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 46 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	040504002016	钢筋混凝土截污井 1 400×2000	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:1400×2000 井深H=2.5m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁轻型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅: 横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 47 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	040504002017	钢筋混凝土截污井 2000×2000	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:2000×2000 井深H=3.16m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅:横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 48 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	040504002018	钢筋混凝土截污井 2000×2200	1. 种类:钢筋混凝土截污井 2. 规格:2000×2200 井深H=2.76m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格: Φ700 8. 含钢筋制安、模板 9. 格栅: 横梁、纵梁L63×40×6、栅条40×10, 采用复合材料加工 10. 抹灰及勾缝均用1:2防水水泥砂浆, 井内壁、井外壁厚20mm	座	1		
171	040302010010	钢板桩	1. 截污井钢板桩支护 2. 地层情况:综合考虑 3. 桩长:6m 4. 板桩厚度:满足设计及规范要求 5. 桩间距:密扣 6. 规格、型号:III型拉森钢板桩	t	281.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 49 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	040302010011	钢板桩	1. 截污井钢板桩支护 2. 地层情况: 综合考虑 3. 桩长: 9m 4. 板桩厚度: 满足设计及规范要求 5. 桩间距: 密扣 6. 规格、型号: III型拉森钢板桩	t	21.6		
173	040302012003	钢板桩支撑	1. 名称: 截污井钢板桩支护支撑 2. 36a工字钢腰梁加Φ302×8钢管支撑	t	30.322		
		道路破除及修复					
		混凝土路面破除及修复					
174	041001001008	拆除路面	1. 部位: 旧砼路面切缝 2. 厚度: 24cm	m	508.02		
175	041001001009	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 24cm 3. 运距: 6.8km	m2	316.61		
176	041001003007	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石5.5% 厚度: 20cm 3. 运距: 6.8km	m2	240.41		
177	041001003008	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石4% 厚度: 15cm 3. 运距: 6.8km	m2	240.41		
178	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称: 4%水泥稳定碎石 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 15cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	240.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 50 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	040202014006	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称: 5.5%水泥稳定碎石 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 20cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	240.41		
180	040203007003	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面24cm厚 2. 强度: C35, 抗弯折4.5MPa 3. 水养生 4. 缩缝 5. 具体做法详见大样图	m2	316.61		
181	040901001003	构件钢筋	1. 材料种类: 道路拉杆钢筋 2. 钢筋规格: Φ 14, 长70cm	t	0.478		
182	040901007003	植筋	1. 材料种类: 钢筋植筋 2. 材料规格: Φ 14, 长70cm	根	564		
		沥青路面破除及修复					
183	041001001010	拆除路面	1. 部位: 旧沥青砼路面切缝 2. 厚度: 10cm	m	808		
184	041001001011	拆除路面	1. 部位: 旧砼路面切缝 2. 厚度: 22cm	m	808		
185	041001001012	拆除路面	1. 名称: 拆除沥青混凝土路面 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 6.8km	m2	525.2		
186	041001003009	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. C30水泥砼(抗弯折4.0MPa砼)厚度: 22cm 3. 运距: 6.8km	m2	444.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 51 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	041001003010	拆除基层	1. 名称：拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石5.5% 厚度：20cm 3. 运距：6.8km	m2	323.2		
188	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度：4cm	m2	525.2		
189	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒式改性沥青砼AC-20C 2. 厚度：6cm	m2	525.2		
190	040203004002	粘层	1. 材料品种：乳化沥青粘层油(PC-3) 2. 喷油量：0.3~0.6 L/M2	m2	1050.4		
191	040203007004	水泥混凝土	1. 名称：水泥砼（抗弯折4.0MPa砼） 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：22cm 4. 水养生	m2	444.4		
192	040202014007	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：5.5%水泥稳定碎石 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：20cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	323.2		
193	040901001004	构件钢筋	1. 材料种类：道路拉杆钢筋 2. 钢筋规格：Φ14，长70cm	t	0.761		
194	040901007004	植筋	1. 材料种类：钢筋植筋 2. 材料规格：Φ14，长70cm	根	898		
		人行道路面破除修复					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 52 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	041001002004	拆除人行道	1. 名称：拆除透水砖 2. 厚度：6cm 3. 运距：6.8km	m2	529.84		
196	041001002005	拆除人行道	1. 名称：拆除石屑调平层 2. 厚度：3cm 3. 运距：6.8km	m2	529.84		
197	041001002006	拆除人行道	1. 名称：拆除透水混凝土基层 2. 厚度：10cm 3. 运距：6.8km	m2	529.84		
198	041001003011	拆除基层	1. 名称：拆除级配碎石 2. 厚度：10cm 3. 运距：6.8km	m2	529.84		
199	040204001002	人行道块料铺设	1. 名称：透水砖 2. 规格：300×150×60 3. 石屑调平层3cm	m2	529.84		
200	040204002002	水泥混凝土人行道	1. 名称：透水混凝土基层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：10cm	m2	529.84		
201	040202010002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	529.84		
		现状管道封堵					
202	041104001001	密封件	1. 名称：管道砖砌封堵 2. 管口直径：DN300 3. 砖砌封堵360厚 4. 水泥砂浆M20抹面20厚	个	49		
		管线迁改					
203	030412001003	配管	1. 名称：PE管（通讯电缆） 2. 材质：DN50	m	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 53 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	030412001004	配管	1. 名称:PE管（通讯电缆） 2. 材质:DN80	m	6		
205	030409006003	电缆保护管	1. 名称:PE管（通讯电缆） 2. 材质:DN100	m	6		
206	030409006004	电缆保护管	1. 名称:PE管（通讯电缆） 2. 材质:DN200	m	6		
207	040501005009	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:DN300 3. 连接方式:胶圈接口 4. 管道试压、冲洗消毒	m	6		
208	041001006001	拆除管道	1. 名称:拆除PE管 2. 规格:DN50 3. 运距:6.8km	m	6		
209	041001006002	拆除管道	1. 名称:拆除PE管 2. 规格:DN80 3. 运距:6.8km	m	6		
210	041001006003	拆除管道	1. 名称:拆除PE管 2. 规格:DN100 3. 运距:6.8km	m	6		
211	041001006004	拆除管道	1. 名称:拆除PE管 2. 规格:DN200 3. 运距:6.8km	m	6		
212	041001006005	拆除管道	1. 名称:拆除PE管 2. 规格:DN300 3. 运距:6.8km	m	6		
		子项三 排水管工程					
		土石方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 54 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	040101002006	挖沟槽土方	1. 名称:挖装沟槽土方（用于弃置土方） 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 运距:6.8km 5. 管沟开挖按<<给水排水管道施工及验收规范>>有关标准的规定执行,管沟开挖基底最后200mm人工清底 6. 机械挖土需人工辅助开挖	m3	37.49		
214	041101001003	垫层	1. 名称:石屑垫层	m3	7.01		
215	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 名称:石屑回填	m3	21.82		
		管网工程					
		雨水管道铺设					
216	040501005010	塑料管	1. 名称:中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 2. 规格:DN300, SN≥8.0KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈	m	16		
217	040501001004	混凝土管	1. 名称:Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 规格:D800 3. 管道接口:承插式橡胶圈接口	m	15		
		管道附属构筑物					
218	040504010001	预制混凝土装配式平算式双算雨水口(铸铁井圈)	1. 雨水口规格:预制混凝土装配式平算式双算雨水口(铸铁井圈) 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:详05S518《雨水口》国家建筑标准设计图集-P33页	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 55 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	040504004009	预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1000	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 平均井深2.1m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	3		
220	040504004010	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200	1. 种类、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 平均井深5.0m 2. 模块材质及规格:详《预制装配式混凝土检查井（22S521）》 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 4. 防坠装置品种及规格:防坠网 Φ700	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 56 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	040504002019	钢筋混凝土雨污交汇井 1500×1500	1. 种类:钢筋混凝土雨污交汇井 2. 规格:1500×1500 平均井深H=3.35m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含模板、钢筋制安	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 57 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	040504002020	钢筋混凝土雨污交汇井 2500×1500	1. 种类:钢筋混凝土雨污交汇井 2. 规格:2500×1500 井深H=3.6m 3. 垫层、基础材质及厚度:C20 素砼 垫层 厚度100mm 4. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土顶板, 规格详见设计图 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖 Φ700 7. 防坠装置品种及规格:Φ700 8. 含模板、钢筋制安	座	1		
223	040302010012	钢板桩	1. 雨污交汇井钢板桩支护 2. 地层情况:综合考虑 3. 桩长:6m 4. 板桩厚度:满足设计及规范要求 5. 桩间距:密扣 6. 规格、型号:III型拉森钢板桩	t	57.6		
224	040302010013	钢板桩	1. 雨污交汇井钢板桩支护 2. 地层情况:综合考虑 3. 桩长:9m 4. 板桩厚度:满足设计及规范要求 5. 桩间距:密扣 6. 规格、型号:III型拉森钢板桩	t	20.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 58 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	040302012004	钢板桩支撑	1. 名称:雨污交汇井钢板桩支护支撑 2. 36a工字钢腰梁加Φ302×8钢管支撑	t	7.114		
		道路破除及修复					
		混凝土路面破除及修复					
226	041001001013	拆除路面	1. 部位:旧砼路面切缝 2. 厚度:24cm	m	62		
227	041001001014	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 24cm 3. 运距:6.8km	m2	108.5		
228	041001003012	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石5.5% 厚度: 20cm 3. 运距:6.8km	m2	108.5		
229	041001003013	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 水泥稳定碎石4% 厚度: 15cm 3. 运距:6.8km	m2	108.5		
230	040202014008	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称: 4%水泥稳定碎石 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 15cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	108.5		
231	040202014009	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称: 5.5%水泥稳定碎石 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 20cm 4. 自卸汽车运输10.8km	m2	108.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 59 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	040203007005	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 24cm厚 2. 强度：C35，抗弯折4.5MPa 3. 水养生 4. 缩缝 5. 具体做法详见大样图	m ²	108.5		
233	040901001005	构件钢筋	1. 材料种类：道路拉杆钢筋 2. 钢筋规格：Φ14，长70cm	t	0.058		
234	040901007005	植筋	1. 材料种类：钢筋植筋 2. 材料规格：Φ14，长70cm	根	69		
本页小计							
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次） 标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
1	沟槽钢管	DN250*6	m	19.66	170.49	3351.83					
2	沟槽钢管	DN400*6	m	191.685	275.3	52770.88					
3	沟槽钢管	DN300*6	m	309.645	205.42	63607.28					
4	沟槽钢管	DN600*7	m	677.287	483.4	327400.54					
5	沟槽钢管	DN800*10	m	4800.7754	919.98	4416617.35					
6	球墨铸铁卡箍	DN250*6	套	2.2222	817.17	1815.92					
7	球墨铸铁卡箍	DN300*6	套	34.9996	980.6	34320.61					
8	球墨铸铁卡箍	DN400*6	套	21.6665	1307.47	28328.3					
9	球墨铸铁卡箍	DN600*7	套	76.5548	2398.8	183639.65					
10	球墨铸铁卡箍	DN800*10	套	543.6646	2614.93	1421644.87					
本页小计						6533497.23	—	—			—
合 计						6533497.23	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提
质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	040302014001	钢支撑			
1.2	041201017001	文明施工			
1.3	041201018001	环境保护			
1.4	041201016004	临时设施			
1.5	041201019001	安全生产			
1.6	011601001001	井字架			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目									
1.1	040302014001	钢支撑									
1.2	041201017001	文明施工									
1.3	041201018001	环境保护									
1.4	041201016004	临时设施									
1.5	041201019001	安全生产									
1.6	011601001001	井字架									
合计											

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次） 标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

标段：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率B”,

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A”,并计算填写“结算金额C”,
C=A×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C”。

