


马头镇（秀坑村段）环马线道路两侧  
水土保持植被项目


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 451162.77

(大写)： 肆拾伍万壹仟壹佰陆拾贰元柒角柒分


招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_ 复核时间： \_\_\_\_\_





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马头镇（秀坑村段）环马线道路两侧水土保持植被项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					389156.27	
1	050101007001	清除地被植物	场地平整、清杂	m <sup>2</sup>	7549	1.93	14569.57	
2	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-13厘米 2. 株高、冠径:450-500、150-200 3. 种类:蓝花楹 4. 养护期:3个月	株	90	627.94	56514.60	
3	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高×冠径 70-80*60-70 2. 养护期:3个月 3. 种类:中国红三角梅	株	244	84.71	20669.24	
4	050102002003	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高×冠径 160-180*80-100cm 2. 养护期:3个月 3. 种类:红千层	株	107	211.52	22632.64	
5	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:8-10CM 2. 种类:黄花风铃木 3. 养护期:3个月	株	21	523.78	10999.38	
6	050102002006	栽植灌木	1. 冠丛高:35-40*40-45 2. 养护期:3个月 3. 种类:粉花进口大红花	株	1670	69.18	115530.60	
7	050102002007	栽植灌木	1. 冠丛高:40-45*40-45 2. 养护期:3个月 3. 种类:重瓣进口大红花	株	300	69.18	20754.00	
8	050102002009	栽植灌木	1. 冠丛高:40-45*35-40 2. 养护期:3个月 3. 种类:格桑花	株	2254	56.56	127486.24	
		措施项目						
本页小计							389156.27	
合 计							389156.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：马头镇（秀坑村段）环马线道路两侧水土保持植被项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	15471.58			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					15471.58			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



