

武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：_____

审核单位：_____
(单位盖章)

审核时间：_____年 月 日

审核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

工程项目清单汇总表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	老人村、绕屋村	
1.1.1	园建工程	
1.1.2	道路工程	
1.1.3	排水工程	
1.1.4	绿化工程	
1.1.5	村委停车棚-土建部分	
1.1.6	村委停车棚-安装部分	
1.1.7	农产品粗加工基地-土建部分	
1.1.8	农产品粗加工基地-安装工程	
1.2	山门神村、新屋村	
1.2.1	园建工程	
1.2.2	道路工程	
1.2.3	排水工程	
1.2.4	绿化工程	
1.3	新村	
1.3.1	园建工程	
1.3.2	道路工程	
1.3.3	排水工程	
1.3.4	绿化工程	
1.4	何屋新村、留边宴屋村	
1.4.1	园建工程	
1.4.2	道路工程	
1.4.3	排水工程	
1.4.4	绿化工程	
1.5	老何屋村	
1.5.1	园建工程	
1.5.2	道路工程	
1.5.3	排水工程	
1.5.4	绿化工程	
1.6	桥梁工程	
1.6.1	桥梁工程	
1.7	附属工程	
1.7.1	三线整治	
1.7.2	三清三拆	
1.7.3	外立面工程	
1.7.4	山前村文明实践站	
2	措施项目费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程项目清单汇总表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

编制说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：老人村、绕屋村的园建工程、道路工程、排水工程、绿化工程、新建村委停车棚、农产品粗加工基地改造工程；山门神村、新屋村、新村、何屋新村、留边宴屋村、老何屋村的园建工程、道路工程、排水工程、绿化工程；桥梁工程及附属工程的三线整治、三清三拆、外立面工程、山前村文明实践站改造工程等。

（二）实施地点：韶关市武江区龙归镇山前村。

（三）实施单位：

1. 建设单位：韶关市武江区龙归镇人民政府；
2. 设计单位：冠程设计咨询有限公司；
3. 编制单位：中潮博雅设计有限公司。

二、审核依据

（一）送审资料

1. 建设单位提供的《关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目初步设计概算的批复》。

2. 建设单位提供的《武江区龙归镇山前村人居环境整治项目》施工图。

3. 中潮博雅设计有限公司编制的招标控制价、工程量清单及工程量计算表。

4. 《武江区龙归镇山前村人居环境整治项目工作联系函》招标控制价审核征询意见表。

5. 《关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价

审核的要求》的工作联系函。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
5. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819号。

三、其他说明

1. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，土方、建筑废料等弃置，运距综合考虑按 3km 计取，结算需提供相关佐证资料，结算不超 3km。

2. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，项目施工脚手架使用天数为 15 日历天，结算应提供实际工期确认等资料作为结算依据。

3. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，外立面属于农房改造，参考武江区《关于农房风貌提升改造工作指导意见》文件计取。

4. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，原概算山前乡村振兴车间更改名称为农产品粗加工基地。

5. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，本项目预算内考虑集中拌水泥石屑混合料运距为 3km。

6. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，以下产品列入暂估价：暂估价价格为上限价，结算时单项价格和总价均不超出上限价且提供发票、转账记录、购销合同、竣工图、施工方案等相关佐证资料作为结算参考。

(1) 预制场台座暂按 150000 元/个（含安装费，不含税）计算，共 1 个，总计 150000 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录、竣工图、施工方案等资料作为参考，按实际发生结算，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

(2) 4.5m 宽钢便桥暂按 130000 元/个（含安装费，不含税）计算，共 1 个，总计 130000 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录、竣工图、施工方案等资料作为参考，按实际发生结算，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

(3) 自来水水管改迁暂按 80000 元/项（含安装费，不含税）计算，共 1 项，总计 80000 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录、竣工图、施工方案等资料作为参考，按实际发生结算，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

(4) 新村文化牌 1 个暂按 4269.33 元（含安装费，不含税）计算，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

(5) 健身器材共计 12 套，其中双人大转轮 2 套，单价 911.20

元/套；自重式划船器 1 套，单价 1159.20 元/套；双人漫步器 2 套，单价 1237.07 元/套；双人健骑器 1 套，单价 1311.73 元/套；单人椭圆机 1 套，单价 998.93 元/套；自重式坐推训练器 1 套，单价 1166.13 元/套；三位扭腰器 1 套，单价 937.60 元/套；腰背按摩器 1 套，单价 1023.47 元/套；上肢牵引器 1 套，单价 887.73 元/套；腿部按摩器 1 套，单价 894.93 元/套；总计 12676.27 元（包含安装、不含基础、不含税）结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（6）独臂篮球架暂按 2500 元/套（含安装费，不含税）计算，共 6 套，总计 15000 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（7）石桌凳暂按 2000 元/套（含安装费，不含税）计算，共 2 套，总计 4000 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

（8）乒乓球桌暂按 1000 元/套（含安装费，不含税）计算，共 3 套，总计 3000 元，结算时提供采购合同、发票、转账记录等资料作为参考，预算暂估价单项和总项均为上限价，结算时不可超暂估价结算。

7. 因考虑到工程施工过程中存在的不确定性、设计图的不可预见性，编制招标控制价时考虑计入暂列金额，暂列金按分部分项项目费的 10% 计算。

8. 上述暂列金额虽列入招标控制价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

9. 将可计量的措施项目（山前村文明实践站脚手架、绿化乔木支撑、围堰、抽水台班）放入分部分项中计取。

10. 根据建设单位提供的关于“关于武江区龙归镇山前村人居环境整治项目招标控制价审核的要求”的工作联系函，本项目不计取预算包干费。

11. 图纸不详之处详见设计单位、预算编制单位、建设单位回复的《招标控制价审核征询意见表》。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 1 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		老人村、绕屋村					
		园建工程					
		整个项目					
		路沿石					
41	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*300*150预制混凝土路沿石 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:现浇C20混凝土后座 4. 含基础模板	m	141.29		
		四小园围栏					
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	31.16		
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	22.41		
7	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 装土外运,运距综合考虑	m3	5.39		
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.97		
9	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	79.55		
10	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180mm厚标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	26.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 2 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502006001	混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.48		
12	010505004001	柱面模板	1. 混凝土柱模板	m2	156.04		
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	402.45		
14	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 构件类型:混凝土栏杆 2. 构件高度:600mm高	m	609.78		
		石凳					
27	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	8.67		
28	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	7.8		
29	040305001001	垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.49		
30	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.38		
31	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	8.29		
32	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 桌面形状:青石板荔枝面凳 2. 凳面尺寸:1200*400*120	个	6		
		砖砌矮墙					
33	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	9.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 3 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	1.04		
35	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 装土外运，运距综合考虑	m3	8.77		
36	010501001002	基础垫层	1. 100厚C15素混凝土垫层	m3	1.2		
37	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	6.87		
38	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.37		
39	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：200厚砖砌墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	2.06		
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：矮墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	28.87		
		围墙					
15	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	25.78		
16	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	17.6		
17	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 装土外运，运距综合考虑	m3	5.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 4 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040305001002	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	2.69		
19	010501001003	基础垫层	1. 200厚C25素砼垫层	m3	3.14		
20	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	9.25		
21	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	2		
22	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：180mm厚标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	7.88		
23	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	81.16		
24	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子 2. 喷米黄色真石漆	m2	59.19		
25	011203003001	块料墙、柱面	1. 240*60*5厚仿青砖贴片	m2	18.38		
26	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：成品水泥仿古瓦 2. 粘结层砂浆的配合比：20厚1：2.5水泥砂浆结合层	m	22.42		
		交通标识					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 5 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040205002001	交通标志杆	1. 类型: □600*4、○600*3、△600*3 2. 材质、规格尺寸: Φ76*4*3250钢管单柱式 3. 基础: C30混凝土基础 4. 含基础模板	根	13		
2	040205003001	标志牌	1. 类型: 标志牌 2. 材质、规格尺寸: □600*4铝合金板 3. 板面反光膜等级: IV类	块	1		
3	040205003002	标志牌	1. 类型: 标志牌 2. 材质、规格尺寸: ○600*3铝合金板 3. 板面反光膜等级: IV类	块	9		
4	040205003003	标志牌	1. 类型: 标志牌 2. 材质、规格尺寸: △600*3铝合金板 3. 板面反光膜等级: IV类	块	3		
		道路工程					
		整个项目					
		地面清表					
44	050101005001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草厚度: 100mm	m2	626.98		
45	050101005002	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草厚度: 150mm	m2	1232.7		
46	040202010001	碎石	1. 150mm厚碎石路面 2. 石料规格: 10~20 3. 厚度: 15cm	m2	1232.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 6 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面硬化					
47	041001001001	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面	m2	1444.24		
48	040103003004	余方弃置	1. 装松散石方 2. 运距：运距综合考虑	m3	288.85		
49	041001003001	拆除基层	1. 破除原有150mm厚基层	m2	1444.24		
50	040103003005	余方弃置	1. 装土方 2. 运距：运距综合考虑	m3	216.64		
51	040202002001	水泥稳定石粉	1. 150厚5%水泥石粉稳定层调平 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距：综合考虑	m2	1444.24		
52	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生 4. 每5米设置一道伸缩缝	m2	1444.24		
		铺设沥青					
53	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚1cm内) 2. 外运运距综合考虑	m2	6235.28		
54	040203003001	透层	1. 乳化沥青PC-2透层油(1.0L/m)	m2	6235.28		
55	040203005001	封层	1. 沥青下封层	m2	6235.28		
56	040203006001	聚酯玻纤布	1. 聚酯玻纤布 2. 宽度:130cm	m2	1621.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 7 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 厚度：5cm	m2	6235.28		
		地面铺砖					
		地面修复铺PC砖					
		地面修复透水砖					
		铺设汀步道					
		混凝土挡土墙					
58	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	13.47		
59	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：自卸汽车运 运距综合考虑	m3	2.34		
60	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	9.68		
61	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C30混凝土垫层 2. 含模板	m3	2.11		
62	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：300mm厚C30混凝土基础 2. 含模板	m3	1.68		
63	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C30混凝土挡土墙 2. 含模板	m3	18.95		
64	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.19		
		植草砖停车场					
		路面修复					
65	041001001002	拆除路面	1. 破除原有180mm厚混凝土路面	m2	526.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 8 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	040103003007	余方弃置	1. 装松散石方 2. 运距: 运距综合考虑	m3	94.75		
67	041001003002	拆除基层	1. 破除原有150mm厚基层	m2	526.39		
68	040103003008	余方弃置	1. 装土方 2. 运距: 运距综合考虑	m3	78.96		
69	040202002002	水泥稳定石粉	1. 150厚5%水泥石粉稳定层调平 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距: 综合考虑	m2	526.39		
70	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 养护:水养生 4. 每5米设置一道伸缩缝	m2	526.39		
		交通标识					
42	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔标线 普通型 2. 线型:150mm宽	m2	486.09		
43	040205008001	标记	1. 黄色热熔标线减速标识	组	4		
		排水工程					
		整个项目					
		排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 9 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040501016001	砖砌盖板沟400*400水沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板500*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	131.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 10 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040501016002	砖砌明沟400*400水沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	45.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 11 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040501016003	砖砌盖板沟600*400水沟	1. 断面规格:600*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板700*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	372.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 12 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	040501016004	砖砌盖板沟300*300水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板400*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运,运距综合考虑	m	239.1		
86	010505001004	垫层模板	1. 垫层模板	m2	157.792		
87	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:粗砂垫层150厚 2. 管座材质:石屑回填 3. 规格:Φ500×2000×55 4. 接口方式:水泥砂浆接口 5. 铺设深度:1m 6. 挖土、填土、装土、土方外运,运距综合考虑	m	21.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 13 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	041001001003	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面 2. 运距:运距综合考虑	m2	24.09		
89	040203007003	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面厚20cm	m2	43.8		
90	040202002003	水泥稳定土	1. 200厚6%水泥石粉稳定层调平 2. 运距综合考虑	m2	24.09		
91	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生	m2	24.09		
		污水工程					
71	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	248.27		
72	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	223.1		
73	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 SN大于等于8 2. 管(基)坑垫层: 机制砂 3. 管(基)坑回填: 石屑, 管两侧及管顶500mm以内部位 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	56.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 14 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040501005003	塑料管	1. 塑料管铺设 HDPE双壁波纹管DN300 2. 管(基)坑垫层: 机制砂 3. 管(基)坑回填: 石屑, 管两侧及管顶500mm以内部位 4. 详见大样DY-01, 1、2	m	157.88		
75	040504002001	混凝土井（沉泥井）	1. 名称: 沉泥井 Φ1000 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 井墙及底板采用C30防水混凝土 4. 盖板材质、规格: C30混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格: Φ700球墨铸铁井盖 6. 平均埋深: 2.9m 7. 预制混凝土井筒的制安 8. 含钢筋的制安 9. 详见图集20S515, 页313	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 15 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040504002002	混凝土井（检查井）	1. 名称:污水井 2. 垫层、基础 材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用C30防水混凝土 4. 盖板材质、规格:C30混凝土盖板制安 5. 井盖材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 6. 平均埋深:2.2m 7. 预制混凝土井筒的制安 8. 含钢筋的制安 9. 详见图集20S515, 页30	座	8		
77	040501005004	塑料管	1. 现状排水管清淤DN300 淤泥厚度: 30mm 2. 作业前先开展管网通风换气, 采用高压疏通车实施高压水射流管道清淤作业 3. 清淤完成后, 对管网系统开展闭水试验	m	2000		
78	041001001004	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面 2. 运距:运距综合考虑	m2	187.68		
79	040203007005	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面厚20cm	m2	429.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 16 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	040202002004	水泥稳定土	1. 200厚6%水泥石粉稳定层调平 2. 运距综合考虑	m2	187.68		
81	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生	m2	187.68		
		绿化工程					
		整个项目					
		绿化部分					
92	050103001001	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径或干径: 3~5cm 冠幅150cm 3. 株高:1-1.5m 4. 养护期:12个月	株	7		
93	050103001002	栽植乔木	1. 种类:美丽异木棉 2. 胸径或干径: 15cm 冠幅300~350cm 3. 株高:2.5m 4. 养护期:12个月	株	29		
94	050103001003	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径: 6~8cm 冠幅200-300cm 3. 株高、冠径: 2-2.5m 4. 养护期:12个月	株	35		
95	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:兰花 2. 单位面积株数:40株/平方 3. 株高或蓬径: 冠幅15-30cm 树高15-20cm 4. 养护期:12个月	m2	11.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 17 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	050403001001	树木支撑架	1. 树木三脚桩支撑（圆木桩） 杆长1.2m内	株	71		
		村委停车棚-土建部分					
		整个项目					
	A.1	土石方工程					
97	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	287.7		
98	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	228.57		
99	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 装土外运，运距综合考虑	m3	24.84		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
100	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.34		
101	010505001005	垫层模板	1. 垫层模板	m2	21.12		
102	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	52.8		
103	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	211.2		
104	010502030001	地坪	1. 地坪厚度：150mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 100mm厚碎石垫层	m2	530.89		
105	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.091		
106	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.121		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 18 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 6	金属结构工程					
107	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形方通 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 规格: 150*150*5	t	3.16		
108	010604001001	钢梁	1. 梁类型:方型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:1.5t内 4. 规格: GL1: 100*100*4, CL 1: 100*50*4	t	5.44		
	A. 9	屋面及防水工程					
109	010901003001	型材屋面	1. 50厚彩钢夹芯板	m2	630.6		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
110	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、钢梁 2. 底层漆油漆品种、刷漆遍数:机喷环氧富锌防锈底漆二遍 3. 中间漆油漆品种、刷漆遍数:机喷环氧云铁中间漆一遍	m2	265.35		
111	011402003002	金属面油漆	1. 部位: 钢柱 2. 金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.5h(25mm)	m2	83.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 19 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011402003003	金属面油漆	1. 部位：钢梁 2. 金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1. 5h	m2	182.16		
		村委停车棚-安装部分					
		整个项目					
		电气部分					
113	030413001001	普通灯具	1. 名称: φ400mm 吊灯 2. 规格:60W 3. LED灯 4. 类型: 吊顶安装	套	21		
114	030412004001	配线	1. 名称:线槽内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	308.93		
115	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:24*10mm	m	103.37		
116	031401001001	脚手架		项	1		
		农产品粗加工基地-土建部分					
		整个项目					
	A.1	土石方工程					
117	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	240.89		
118	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	15.17		
119	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	207.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 20 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：运距综合考虑	m3	28.31		
	A. 4	砌筑工程					
121	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0 4. 厚度：180mm	m3	22.13		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
122	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含模板	m3	9.44		
123	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板	m3	24.17		
124	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板	m3	7.95		
125	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板	m3	6.57		
126	010502030002	地坪	1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 150mm厚碎石垫层	m2	386.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 21 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂铺垫 4. 素土夯实	m2	54.05		
128	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 3. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 4. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	1.771		
129	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	1.014		
140	010502031001	门前坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面，做出60宽7mm深锯齿形礅礅 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚三七灰土 5. 素土夯实（坡度详单项工程设计）	m2	12.675		
	A. 6	金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 22 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:箱型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 规格尺寸: □250*250*8*8、□300*300*12*12	t	4.76		
131	010604001002	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 规格尺寸: □250*200*6*6、□150*150*6*6、□300*200*12*12	t	6.58		
132	010605002001	钢板墙板	1. 墙面50厚彩钢夹芯板	m2	547.32		
	A. 9	屋面及防水工程					
133	010901002001	型材屋面	1. 屋面50厚彩钢夹芯板	m2	404.11		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 23 页 共 78 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 24 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		农产品粗加工基地-安装工程					
		整个项目					
		电气部分					
141	030402011001	成套配电箱	1名称：总配电总箱一AP 2. 安装形式：明装，安装高度1.5米	台	1		
142	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV 22-1KV-1（3*35+1*16） 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:SC50保护管 埋地1m深	m	20		
143	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:G50 4. 敷设方式:埋地	m	20		
147	031401001002	脚手架	1. 脚手架搭拆费	项	1		
		防雷部分					
144	030410002001	接地母线	1. 名称:厂房接地连接带 2. 规格:-40*4镀锌扁钢	m	111.4		
145	030410003001	引下线	1. 名称:厂房接地引下线 2. 规格:利用钢结构柱，上端与构筑物金属金属屋面或钢结构可靠焊接，下端与接地网可靠连接成电气通路	m	42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 25 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:MEB	台	1		
148	031401001003	脚手架	1. 脚手架搭拆费	项	1		
		山门神村、新屋村					
		园建工程					
		整个项目					
		路沿石					
172	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*300*150预制混凝土路沿石 2. 20厚1: 2.5干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:现浇C20混凝土后座 4. 含基础模板	m	67.01		
		四小园围栏					
152	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	5.63		
153	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.04		
154	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 装土外运,运距综合考虑	m3	0.98		
155	010501001006	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.27		
156	010505001006	垫层模板	1. 垫层模板	m2	14.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 26 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 180mm厚标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	4.81		
158	010502006003	混凝土柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.23		
159	010505004002	柱面模板	1. 混凝土柱模板	m2	27.82		
160	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:2水泥砂浆	m2	73.49		
161	040303018002	混凝土防撞护栏	1. 构件类型: 混凝土栏杆 2. 构件高度: 600mm高	m	111.35		
		砖砌花池					
168	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	15.91		
169	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	10.57		
170	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 装土外运, 运距综合考虑	m3	3.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 27 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	050307017001	花池	1. 名称:砖砌花池 2. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:100厚C15混凝土垫层 3. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 4. 饰面材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 5. 垫层模板	m	61.74		
		防护栏杆					
173	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:80*50*5、40*40*5镀锌烤漆方钢 2. 栏杆材料种类、规格:高900mm 3. 栏板材料种类、规格、颜色:50*50*5、30*30*5 镀锌烤漆方钢 4. 详见图纸	m	247.41		
		砖砌树池					
149	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 28 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 120mm厚标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.3956		
151	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 矮墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.43		
		石凳					
162	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	7.23		
163	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	6.51		
164	040305001003	垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.41		
165	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.31		
166	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板	m2	6.91		
167	050305004002	成品桌/凳/椅安装	1. 桌面形状: 青石板荔枝面凳 2. 凳面尺寸: 1200*400*120	个	5		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 29 页 共 78 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 30 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	041001001005	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面	m2	270.26		
180	040103003011	余方弃置	1. 装松散石方 2. 运距：运距综合考虑	m3	54.05		
181	041001003003	拆除基层	1. 破除原有150mm厚基层	m2	270.26		
182	040103003012	余方弃置	1. 装土方 2. 运距：运距综合考虑	m3	40.54		
183	040202002005	水泥稳定石粉	1. 150厚5%水泥石粉稳定层调平 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距：综合考虑	m2	270.26		
184	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生 4. 每隔5米设一道缩缝	m2	270.26		
		地面修复铺PC砖					
185	041001002002	拆除人行道	1. 材质:拆除原有人行道砖 2. 厚度:运距运距综合考虑	m2	15.05		
186	040204001006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚荔枝面仿石PC砖, 开3厚素水泥浆铺贴 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1: 3水泥砂浆结合层	m2	15.05		
		排水工程					
		整个项目					
		排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 31 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	040501016005	砖砌盖板沟400*400水沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板500*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	268.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 32 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	040501016006	砖砌盖板沟300*300水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板400*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运,运距综合考虑	m	80.37		
189	010505001007	垫层模板	垫层模板	m2	69.792		
190	040501016007	400*400mm水沟修复	1. 断面规格:400*400mm水沟修复 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:沟边加高400mm,240厚墙	m	5		
		绿化工程					
		整个项目					
		绿化部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 33 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	050103001004	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径或干径: 3~5cm 冠幅150cm 3. 株高:1-1.5m 4. 养护期:12个月	株	2		
192	050103001005	栽植乔木	1. 种类:美丽异木棉 2. 胸径或干径: 15cm 冠幅300~350cm 3. 株高:2.5m 4. 养护期:12个月	株	8		
193	050103001006	栽植乔木	1. 种类:红花羊蹄甲 2. 胸径或干径: 6~8cm 冠幅200-300cm 3. 株高、冠径: 2-2.5m 4. 养护期:12个月	株	2		
194	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:兰花草 2. 单位面积株数:40株/平方 3. 株高或蓬径: 冠幅15-30cm 树高15-20cm 4. 养护期:12个月	m2	88.42		
195	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 单位面积株数:30株/平方 3. 株高或蓬径: 冠幅10cm 树高15-20cm 4. 养护期:12个月	m2	35.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 34 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:鹅掌柴 2. 单位面积株数:30株/平方 3. 株高或蓬径:冠幅15-30cm 树高15-20cm 4. 养护期:12个月	m2	27.81		
197	050403001002	树木支撑架	1. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	12		
		新村					
		园建工程					
		整个项目					
		路沿石					
242	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*300*150预制混凝土路沿石 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:现浇C20混凝土后座 4. 含基础模板	m	35.2		
		四小园围栏					
198	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	10		
199	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	7.19		
200	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 装土外运,运距综合考虑	m3	1.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 35 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.24		
202	010505001008	垫层模板	1. 垫层模板	m2	25.52		
203	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180mm厚标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	8.44		
204	010502006004	混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.02		
205	010505004003	柱面模板	1. 混凝土柱模板	m2	50.1984		
206	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2水泥砂浆	m2	128.99		
207	040303018003	混凝土防撞护栏	1. 构件类型:混凝土栏杆 2. 构件高度:600mm高	m	195.44		
		砖砌花池					
208	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	107.96		
209	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	65.9		
210	040103003014	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 装土外运,运距综合考虑	m3	32.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 36 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	050307017002	花池	1. 名称:砖砌花池 2. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:100厚C15混凝土垫层 3. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 4. 饰面材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 5. 垫层模板	m	422.46		
		文化立牌					
237	010501001008	基础垫层	1. 100厚C25混凝土基础	m3	0.17		
238	010505001009	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.302		
239	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180mm厚标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.46		
240	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.51		
241	011203001001	石材墙、柱面	1. 墙体类型:文化牌压顶 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:烧面芝麻白花岗岩	m2	1.77		
		可坐人树池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 37 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	5.68		
225	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	3.86		
226	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 装土外运，运距综合考虑	m3	1.24		
227	010501001009	基础垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层	m3	0.78		
228	010505001010	垫层模板	1. 垫层模板	m2	2.8		
229	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.04		
230	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：180mm厚标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.18		
231	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆防潮层	m2	4.9		
232	010502025001	零星现浇构件	1. 部位：扶手、压顶 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.36		
233	010505014001	零星现浇构件模板	1. 压顶模板	m2	1.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 38 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:坐凳面 2. 涂料品种、喷刷遍数:仿木纹漆	m2	3.6		
235	011102001001	石材楼地面（坐凳面）	1. 墙体类型:树池 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:500*500*100荔枝面芝麻白花岗岩	m2	1		
236	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:青色乱石条 3. 缝宽、嵌缝材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4.9		
		混凝土仿木凳					
212	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4.74		
213	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	3.84		
214	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:装土,自卸汽车运,运距综合考虑	m3	0.9		
215	010501001010	基础垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层	m3	0.57		
216	010505001011	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.584		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 39 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.27		
218	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：440mm厚标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.62		
219	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 厚度：100厚 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.27		
220	010505014002	零星现浇构件模板	1. 压顶模板	m2	2.464		
221	010502025003	零星现浇构件	1. 图代号：坐凳板2000*510*100 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.71		
222	011203003002	块料墙、柱面	1. 墙体类型：坐凳 2. 面层材料品种、规格、颜色：小青砖240*60*10 3. 缝宽、嵌缝材料种类：20厚1：3水泥砂浆底	m2	9.8		
223	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：坐凳面 2. 涂料品种、喷刷遍数：仿木纹漆	m2	10.65		
		道路工程					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 40 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面清表					
243	050101005004	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草厚度：100mm	m2	418.01		
		地面硬化					
244	041001001006	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面	m2	1506.14		
245	040103003017	余方弃置	1. 装松散石方 2. 运距：运距综合考虑	m3	301.23		
246	041001003004	拆除基层	1. 破除原有150mm厚基层	m2	1506.14		
247	040103003018	余方弃置	1. 装土方 2. 运距：运距综合考虑	m3	225.92		
248	040202002006	水泥稳定石粉	1. 150厚5%水泥石粉稳定层调平 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距：综合考虑	m2	1506.14		
249	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 养护：水养生 4. 每隔5米设一道缩缝	m2	1506.14		
		地面修复透水砖					
250	041001002003	拆除人行道	1. 材质：拆除原有80厚人行道砖 2. 运距：运距综合考虑	m2	616.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 41 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	040204001007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*60透水路面砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1: 2.5干性水泥砂浆结合层	m2	616.13		
		排水工程					
		整个项目					
		排水工程					
252	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:粗砂垫层150厚 2. 管座材质:石屑回填 3. 规格:Φ800 4. 铺设宽度:1.2m 5. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	3.13		
253	041001001007	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面 2. 运距:运距综合考虑	m2	4.63		
254	040203007009	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面厚20cm	m2	6.26		
255	040202002007	水泥稳定土	1. 200厚6%水泥石粉稳定层调平 2. 运距综合考虑	m2	4.63		
256	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生	m2	4.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 42 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
257	040501016008	砖砌明沟300*300水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	109.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 43 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	040501016009	砖砌盖板沟300*300水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板400*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	420.21		
259	010505001012	垫层模板	垫层模板	m2	105.906		
		绿化工程					
		整个项目					
		绿化部分					
260	050103001007	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径或干径:3~5cm 冠幅150cm 3. 株高:1-1.5m 4. 养护期:12个月	株	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 44 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	050103001008	栽植乔木	1. 种类:美丽异木棉 2. 胸径或干径:15cm 冠幅300~350cm 3. 株高:2.5m 4. 养护期:12个月	株	8		
262	050103001009	栽植乔木	1. 种类:红花羊蹄甲 2. 胸径或干径:6~8cm 冠幅200~300cm 3. 株高、冠径:2~2.5m 4. 养护期:12个月	株	5		
263	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:兰花 2. 单位面积株数:40株/平方 3. 株高或蓬径:冠幅15~30cm 树高15~20cm 4. 养护期:12个月	m2	296.42		
264	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 单位面积株数:30株/平方 3. 株高或蓬径:冠幅10cm 树高15~20cm 4. 养护期:12个月	m2	652.5		
265	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:紫花满天星 2. 单位面积株数:36株/平方 3. 株高或蓬径:冠幅10cm 树高15~20cm 4. 养护期:12个月	m2	70.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 45 页 共 78 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 46 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	010505001013	垫层模板	1. 垫层模板	m2	16.94		
272	010401002011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 180mm厚标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	5.61		
273	010502006005	混凝土柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.66		
274	010505004004	柱面模板	1. 混凝土柱模板	m2	33.26		
275	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:2水泥砂浆	m2	85.69		
276	040303018004	混凝土防撞护栏	1. 构件类型: 混凝土栏杆 2. 构件高度: 600mm高	m	129.84		
		防护栏杆					
287	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 80*50*5、40*40*5 镀锌烤漆方钢 2. 栏杆材料种类、规格: 高900mm 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 50*50*5、30*30*5 镀锌烤漆方钢 4. 详见图纸	m	98.29		
		石凳					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 47 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.56		
280	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	10.4		
281	040305001004	垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.66		
282	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含基础模板	m3	0.5		
283	010505002005	基础模板	1. 独立基础模板	m2	11.06		
284	050305004003	成品桌/凳/椅安装	1. 桌面形状:青石板荔枝面凳 2. 凳面尺寸:1200*400*120	个	8		
		太阳能路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 48 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
288	030413010002	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:120w光伏板;每套路灯两个40w无极灯LED光源, 3. 灯杆材质、规格:6米高, Q235钢材、热镀锌处理 4. 灯架形式及臂长:成套 5. 附件配置要求:免维护胶体蓄电池容量60000AM 6. 基础形式、砂浆配合比:600*600*900mmC25混凝土基础 7. 含挖、回填土夯实、装运土方, 运距:综合考虑	套	9		
289	010505002006	基础模板	1. 基础类型:路灯基础模板	m2	19.44		
		篮球场翻新					
277	010502030004	地坪	1. 1.5厚丙烯酸室外地坪漆2遍	m2	587.76		
278	040205007003	标线	1. 材料品种:热熔标线 普通型 2. 工艺:篮球场 3. 线型:50mm宽	m2	6.78		
		道路工程					
		整个项目					
		地面清表					
300	050101005005	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草厚度: 100mm	m2	2429.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 49 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	050101005006	整理绿化用地	1. 绿化地铲除 杂草厚度：150mm	m2	338.09		
302	040202010005	碎石	1. 150mm厚碎石路面 2. 石料规格:10~20 3. 厚度:15cm	m2	338.09		
		地面硬化					
303	041001001008	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面	m2	908.5		
304	040103003020	余方弃置	1. 装松散石方 2. 运距：运距综合考虑	m3	181.7		
305	041001003005	拆除基层	1. 破除原有150mm厚基层	m2	908.5		
306	040103003021	余方弃置	1. 装土方 2. 运距：运距综合考虑	m3	136.28		
307	040202002008	水泥稳定石粉	1. 150厚5%水泥石粉稳定层调平 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距：综合考虑	m2	908.5		
308	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生 4. 每隔5米设一道缩缝	m2	908.5		
		地面修复透水砖					
298	041001002004	拆除人行道	1. 材质:拆除原有80厚人行道砖 2. 运距：运距综合考虑	m2	44.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 50 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*60透水路面砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1: 2.5干性水泥砂浆结合层	m2	44.85		
		铺设汀步道					
296	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖装一般土方 一、二类土 2. 运距: 运距综合考虑 3. 原地面开挖厚度: 230mm	m3	12.36		
297	040204001009	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	53.72		
309	040202010006	碎石	1. 150mm厚碎石垫层	m2	53.72		
310	050201023002	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:600*300*50厚芝麻灰烧面 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1: 3灰砂	m2	53.72		
		混凝土挡土墙					
290	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	6.07		
291	040103003022	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:自卸汽车运 运距综合考虑	m3	1.22		
292	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 51 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C30混凝土垫层 2. 含模板	m3	1.01		
294	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:300mm厚C30混凝土基础 2. 含模板	m3	0.84		
295	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30混凝土挡土墙 2. 含模板	m3	6.74		
		排水工程					
		整个项目					
		排水工程					
311	040501016010	砖砌盖板沟400*400水沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板500*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	115.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 52 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	040501016011	砖砌盖板沟300*300水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板400*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运,运距综合考虑	m	747.97		
313	010505001014	垫层模板	垫层模板	m2	172.746		
		绿化工程					
		整个项目					
		绿化部分					
314	050103001010	栽植乔木	1. 种类:美丽异木棉 2. 胸径或干径:15cm 冠幅300~350cm 3. 株高:2.5m 4. 养护期:12个月	株	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 53 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	050103001011	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 6~8cm 冠幅200-300cm 3. 株高、冠径: 2-2.5m 4. 养护期: 12个月	株	42		
316	050103001012	栽植乔木	1. 种类: 红花羊蹄甲 2. 胸径或干径: 6~8cm 冠幅200-300cm 3. 株高、冠径: 2-2.5m 4. 养护期: 12个月	株	13		
317	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 兰花 2. 单位面积株数: 40株/平方 3. 株高或蓬径: 冠幅15-30cm 树高15-20cm 4. 养护期: 12个月	m2	126.25		
318	050403001004	树木支撑架	1. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	58		
		老何屋村					
		园建工程					
		整个项目					
		路沿石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 54 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*300*150预制混凝土路沿石 2. 20厚1: 2.5干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:现浇C20混凝土后座 4. 含基础模板	m	51.2		
		四小园围栏					
319	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	3.03		
320	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	2.18		
321	040103003023	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 装土外运,运距综合考虑	m3	0.52		
322	010501001012	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.68		
323	010505001015	垫层模板	1. 垫层模板	m2	7.73		
324	010401002012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180mm厚标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.56		
325	010502006006	混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 55 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
326	010505004005	柱面模板	1. 混凝土柱模板	m2	15.12		
327	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:2水泥砂浆	m2	39.16		
328	040303018005	混凝土防撞护栏	1. 构件类型: 混凝土栏杆 2. 构件高度: 600mm高	m	59.34		
		砖砌矮墙					
332	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	54.16		
333	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	39.95		
334	040103003024	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 装土外运, 运距综合考虑	m3	8.22		
335	010501001013	基础垫层	1. 100厚C15素混凝土垫层	m3	6.63		
336	010505001016	垫层模板	1. 垫层模板	m2	37.89		
337	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	7.58		
338	010401002013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 200厚砖砌墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	11.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 56 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
339	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:矮墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	159.14		
		砖砌树池					
329	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.23		
330	010401002014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120mm厚标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.3956		
331	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:矮墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.43		
		道路工程					
		整个项目					
		地面硬化					
344	041001001009	拆除路面	1. 破除原有200mm厚混凝土路面	m2	71.04		
345	040103003025	余方弃置	1. 装松散石方 2. 运距: 运距综合考虑	m3	14.21		
346	041001003006	拆除基层	1. 破除原有150mm厚基层	m2	71.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 57 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	040103003026	余方弃置	1. 装土方 2. 运距：运距综合考虑	m3	10.656		
348	040202002009	水泥稳定石粉	1. 150厚5%水泥石粉稳定层调平 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距：综合考虑	m2	71.04		
349	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 养护：水养生 4. 每隔5米设一道缩缝	m2	71.04		
		铺设沥青					
350	041001004002	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚1cm内) 2. 外运运距综合考虑	m2	1653.3		
351	040203003002	透层	1. 乳化沥青PC-2透层油(1.0L/m)	m2	1653.3		
352	040203005002	封层	1. 沥青下封层	m2	1653.3		
353	040203006003	聚酯玻纤布	1. 聚酯玻纤布 2. 宽度：130cm	m2	429.86		
354	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种：SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 厚度：5cm	m2	1653.3		
		道路拓宽（新旧路面接缝处理）					
341	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	190.39		
342	040202010007	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	190.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 58 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生 4. 每隔5米设一道缩缝	m2	190.39		
		排水工程					
		整个项目					
		排水工程					
355	040501016012	砖砌盖板沟400*400水沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板500*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运, 运距综合考虑	m	58.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 59 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	040501016013	砖砌盖板沟300*300水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:200厚墙 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆抹灰 7. 盖板材质及规格:C20成品预制沟盖板400*500*80 8. 挖土、填土、装土、土方外运，运距综合考虑	m	69.09		
357	010505001017	垫层模板	垫层模板	m ²	25.492		
		绿化工程					
		整个项目					
		绿化部分					
358	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:兰花草 2. 单位面积株数:40株/平方 3. 株高或蓬径:冠幅15-30cm树高15-20cm 4. 养护期:12个月	m ²	7.06		
		桥梁工程					
		桥梁工程					
		整个项目					
		路面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 60 页 共 78 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 61 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
371	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:18cm	m2	784.6		
372	040202010008	碎石	1. 石料规格:未筛分碎石 2. 厚度:20cm	m2	828.7		
373	040103001019	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:培土路肩 2. 密实度:按设计要求	m3	44.1		
374	041001001010	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	630		
375	040103003029	余方弃置	1. 弃料品种:废弃石方 2. 运距:运距综合考虑	m3	126		
		路基路面排水工程					
376	040101002019	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	71.8		
377	040103003030	余方弃置	1. 弃料品种:废弃土方 2. 运距:运距综合考虑	m3	71.8		
378	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:内空尺寸50*50cm 2. 垫层、基础材质及厚度:20cm厚 3. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 4. 水渠壁厚、材质、规格:20cm厚 50cm高 5. 含模板	m	144		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 62 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
379	040501001003	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:砂砾垫层15cm厚 2. 基础材质、形式及厚度:120° C20商品混凝土 3. 管道规格、等级:DN800 II级钢筋混凝土承插口排水管 4. 连接形式:水泥砂浆接口 5. 含基础模板	m	15		
		钢护栏					
380	010607007001	钢护栏	1. 类型:Gr-C-4E 2. 材料品种:波形钢护栏 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础 4. 含模板	m	43		
		路基防护工程					
381	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C30 2. 部位:墙身顶 3. 含模板	m3	14.3		
382	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	167.1		
383	040103001020	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填土方	m3	80.6		
384	040103003031	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:运距综合考虑	m3	86.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 63 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
385	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20 片石砼 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ100 PVC管 3. 滤水层要求:碎石反滤层, 反滤土工布 4. 沉降缝要求:每间隔10m设置一道, 沥青麻絮填塞 5. 含模板	m3	188.5		
386	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	21.1		
387	010505002007	基础模板	1. 混凝土基础木模	m2	0.86		
388	040302008001	边坡植草防护	1. 机械喷播草籽 2. 材料种类:马尼拉草草籽 3. 养护期:12个月	m2	668		
		特殊路基处理					
389	040101001005	挖一般土方	1. 土类别:耕植土 2. 挖土深度:2m以内	m3	464.8		
390	040103002002	一般回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:换填砂砾	m3	464.8		
		拆迁 建筑物、构筑物、电力、通讯设备、交通信号灯					
391	041001012001	拆除地上障碍物	1. 障碍物材质:机械拆除钢板房	m2	88		
392	041001006001	拆除通讯设备电线	1. 材质:拆除通讯设备电线	m	350		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 64 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	031103003001	通信光(电)缆通道	1. 类型:拆除通讯设备后电线利用原有材料安装 2. 规格:架空敷设大对数双绞线缆（25 对以内）	m	350		
394	041001006002	拆除低压电缆	1. 材质:拆除低压电缆	m	350		
395	030412004002	配线	1. 名称:拆除低压电缆后利用原有材料安装 2. 型号:铜芯电缆 10mm2以内	m	350		
396	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:拆除（通讯设备、低压电线）混凝土电杆 2. 规格尺寸:9m高以内	根	7		
397	040802001001	电杆组立	1. 材质:9m高混凝土电杆拆除后利用原有材料安装 2. 底盘、拉盘、卡盘规格:圆钢、扁钢、角铁制安	根	8		
398	041001010002	拆除电杆	1. 结构形式:拆除路灯 2. 规格尺寸:9m高以内	根	8		
399	030413010003	路灯	1. 名称:拆除原有路灯后利用原有材料安装 2. 型号:9m高以内	套	8		
		桥梁工程					
		上部结构					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 65 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	040304001001	预制混凝土梁	1. 部位: 预制钢筋混凝土箱梁 2. 混凝土强度等级: C50 预应力砼 3. 构件运输: 场内运输运距综合考虑内 4. 含模板	m3	164		
401	040303024001	混凝土其他构件	1. 部位: 空心板封端 2. 混凝土强度等级: C40	m3	5.7		
402	041001001011	拆除路面	1. 铰缝内凿毛 2. 厚度: 6mm	m2	375		
403	040901001003	构件钢筋	1. 材料种类: HPB300、HRB400 2. 钢筋规格: 钢筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10$ mm 以内	t	11.32		
404	040901001004	构件钢筋	1. 材料种类: HRB400 2. 钢筋规格: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25$ mm	t	23.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 66 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	040901005001	后张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1. 部位: 预制空心板 2. 预应力筋种类: 钢绞线 3. 预应力筋规格: ϕ S15.2 4. 锚具种类、规格: 锚具YM15-4、锚具YM15-5 5. 包含封锚 管道压浆、 ϕ 55 HDPE波纹管安装 6. 压浆管材质、规格: 按设计图纸	t	7.2		
406	040308003001	橡胶支座	1. 材质: 板式橡胶支座 2. 规格: GJZ350 \times 450 \times 99 (CR)	个	12		
		下部结构					
407	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含模板	m3	3		
408	040303007001	混凝土墩(台)盖梁	1. 部位: 墩(台)盖梁 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含模板	m3	51.9		
409	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 部位: 耳背墙、挡块 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含模板	m3	26.2		
410	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位: D130墩柱 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含模板	m3	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 67 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	040303002003	混凝土基础	1. 部位:承台 2. 混凝土强度等级:C30 水下砼 3. 含模板	m3	44.2		
412	040303024002	混凝土其他构件	1. 部位:支座及垫石 2. 混凝土强度等级:C40 小石子混凝土 3. 含模板	m3	1.9		
413	040901001005	构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:钢筋制作、安装圆钢 Φ10mm以内	t	0.25		
414	040901001006	构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:钢筋制作、安装圆钢 Φ10-25mm以内	t	0.04		
415	040901001007	构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10-25mm	t	10.56		
416	040901001008	构件钢筋		t	1		
417	040901001009	构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ25以外mm	t	9.05		
		桩基础					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 68 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
418	040301001001	截桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:桩径1.4m；高度0.5m 3. 混凝土强度等级:C30 4. 机械装运土方 5. 外运:运距综合考虑	m3	3.08		
419	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:湿土 2. 挖土深度:2m内	m3	75		
420	040103003032	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃湿土方 2. 运距:运距综合考虑	m3	75		
421	040102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:较坚石 2. 开凿深度:2m内	m3	60		
422	040103003033	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石方 2. 运距:运距综合考虑	m3	60		
423	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详见施工图及勘察报告 2. 桩长:10m、13.5m 3. 桩径:1.4m 4. 成孔方法:钻孔桩 5. 混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 6. 泥浆外运:运距综合考虑	m3	72.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 69 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
424	粤040301016001	入岩增加费	1. 地层情况: 中风化岩 2. 桩径: 1.4m 3. 成孔方式: 钻孔桩 4. 外运运距: 运距综合考虑	m3	27.84		
425	040301003001	钢护筒	1. 名称: 钢护筒 2. 地层情况: 如遇溶洞, 钢护筒穿过溶洞 3. 深度: 综合考虑 4. 永久钢护筒	t	1.35		
426	040301010001	声测管	1. 材质: 热轧无缝钢管 2. 规格型号: $\phi 70 \times 6.5$ 、 $\phi 57 \times 3.5$ 、 $\phi 80 \times 10$ 钢板	t	0.72		
427	040901003001	钢筋笼	1. 钢筋种类: HRB400, HPB300 2. 钢筋规格: 按设计图纸 3. 含钢筋制作、绑扎、安装、钢筋网片(笼)起吊、焊接、安放	t	6.03		
		附属结构					
428	040308001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格: 钢管, Q345D 钢材 2. 油漆品种、工艺要求: 喷塑除锈漆	t	11.01		
429	040303019001	桥面铺装	1. 部位: 桥面铺装 2. 混凝土强度等级: C40 3. 厚度: 150~215mm	m2	375		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段: 武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 70 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
430	040308009001	桥面防水层	1. 部位:桥面铺装 2. 材料品种、规格:FYT-1三涂防水层	m2	375		
431	040303021001	混凝土搭板枕梁	1. 部位:枕梁 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含模板	m3	3.12		
432	040303020001	混凝土桥头搭板	1. 部位:搭板 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含模板	m3	27.3		
433	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m3	13.52		
434	040308006001	桥梁伸缩装置	1. 部位:伸缩缝 2. 规格、型号:Φ80mm×10mm圆形钢板 3. 混凝土强度等级:C40钢纤维混凝土	m	15		
435	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 部位:河堤挡墙 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泄水孔材料品种、规格:100PVC排水管 4. 滤水层要求:砂砾反滤层 5. 沉降缝要求:每间隔10m设置一道,沥青麻絮填塞 6. 含模板	m3	634.2		
436	040901001010	构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10内	t	0.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 71 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
437	040901001011	构件钢筋	1. 材料种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\phi 10 \sim \phi 25$ 内	t	16.74		
438	040302008002	喷射混凝土	1. 材料品种: C20混凝土 2. 结构形式: 桥台锥坡 3. 厚度: 30cm 4. $\phi 100$ PVC泄水管制安	m2	238.89		
439	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 锥坡填碎石土	m3	98		
440	040103002004	一般回填方	1. 回填粘土并夯实	m3	5.4		
		拆除旧桥梁					
441	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 钢筋混凝土 2. 部位: 旧桥梁拆除	m3	147		
442	041001007001	拆除砖石结构	1. 部位: 拆除河堤挡墙和河道铺砌 2. 结构形式: 拆除圪工	m3	162		
443	040103003034	余方弃置	1. 装运废弃石方 2. 运距: 运距综合考虑	m3	309		
444	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 土壤类别: 清理河道淤泥 2. 挖装河道淤泥	m3	1042		
445	040103003035	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃淤泥 2. 运距: 运距综合考虑	m3	1042		
		溶洞处理					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 72 页 共 78 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 73 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
453	040205003005	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格 尺寸:80*36cm 铝合金板 3. 板面反光膜 等级:IV类	块	2		
454	040205003006	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格 尺寸:Φ80cm铝 合金板 3. 板面反光膜 等级:IV类	块	4		
455	040205017001	警示柱	1. 类型:道口桩 2. 材料品种:C2 5混凝土 3. 规格、型号: Φ140*5*1100 、钢管立柱 4. 四类反光膜 工程级（红白色 ）	根	4		
456	040205007004	标线	1. 10cm宽白色 实线、15cm宽 黄色虚线 标线 2. 加热溶剂型 3. 标线厚度不 小于2.0±0.2 mm	m2	64.5		
		措施项目					
359	011601001001	脚手架	1. 单排钢脚手 架 高度(m以内) 10	100m2	0.1446		
360	041201006001	围堰	1. 围堰类型:纤 维袋围堰 2. 围堰顶宽及 底宽:2m 3. 围堰高度:1. 5m 4. 结算按实计 算	m	135		
361	041201005001	施工降水	1. 抽水机台班	台班	45		
		附属工程					
		三线整治					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 74 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
457	011508001001	美术字	1. 名称:反光警示牌、反光警示管 3. 规格:反光警示牌400×600mm; 反光警示管2m一个	个	13		
458	030411001001	电杆组立	1. 名称:水泥杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:150×8M 4. 挖土深度:2m内	基	4		
459	030411001002	电杆组立	1. 名称:水泥杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:150×7M 4. 挖土深度:2m内	基	7		
460	030411001003	电杆组立	1. 名称:水泥杆扶正	基	20		
461	031103005001	电杆附属装置	1. 名称:电杆附属装置 2. 规格、型号:吊线保护装置	m	120		
462	031103008001	光缆	1. 名称:线路修整 2. 包含绑扎架空、墙壁光缆。	m	8000		
463	031103008002	光缆	1. 规格、型号:GYTS-24B1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:架空敷设	m	2210		
464	031103007001	架空吊线	1. 规格:7/2.2镀锌钢绞线 2. 材质:钢绞线 3. 地区:城区	m	3178		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 76 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面工程					
		整个项目					
		红砖、泥砖房					
476	011403001002	抹灰面油漆	1. 类型：红砖墙面改造成涂料（丙烯酸） 2. 10毫米厚1:3水泥砂浆找平层 3. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条 4. 刮专用腻子两遍 5. 喷涂料底漆一遍，涂料面漆两遍 6. 竹排脚手架搭拆（高度12.5m以内） 7. 含利润、管理费、文明措施费等，含税	m2	11727.3		
		红砖围墙					
475	011403001003	抹灰面油漆	1. 墙面涂料（一底一面） 2. 加上利润和税费（含管理费，文明措施费，税金）	m2	3919.24		
		水泥墙房					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 77 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	011403001004	抹灰面油漆	1. 10毫米厚抗裂砂浆 2. 专用腻子（一遍） 3. 墙面涂料（一底一面） 4. 竹排脚手架搭拆（高度12.5米以内） 5. 加上利润和税费（含管理费，文明措施费，税金）	m2	3450.62		
		屋面树脂瓦					
478	010901002002	阳光板屋面	1. 部位：屋面平改坡 2. 树脂瓦屋面，厚度2.5mm	m2	464.12		
		山前村文明实践站					
		整个项目					
		装饰部分					
479	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：一般抹灰面 3. 腻子种类：成品腻子粉 4. 刮腻子遍数：2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底一面	m2	212.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 78 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
480	011403001006	抹灰面油漆	1. 部位：室内墙面 2. 基层类型：一般抹灰面 3. 腻子种类：成品腻子粉 4. 刮腻子遍数：2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底一面	m2	415.63		
481	011403001007	抹灰面油漆	1. 部位：天棚面 2. 基层类型：一般抹灰面 3. 腻子种类：成品腻子粉 4. 刮腻子遍数：2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底一面	m2	207.49		
482	011601001002	脚手架（山前村文明实践站）	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	253.43		
483	011601001003	脚手架（山前村文明实践站）	1. 墙柱面活动脚手架	m2	452.834		
484	011601001004	脚手架（山前村文明实践站）	天棚活动脚手架	m2	207.49		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居

标段：武江区龙归镇山前村人居环境

环境整治项目

整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目 标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武江区龙归镇山前村人居环境
整治项目

标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

工程名称：武江区龙归镇山前村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			797785.56			
2.1	用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。结算按实际发生数额计算	7977855.55	10	797785.56			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	797785.56			-
合 计		-	-	797785.56			-

注: 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额, 采用费率计价方式计算暂定金额的, 应分别填写“计算基础”“费率”, 并计算填写“暂定金额”; 采用总价计价方式计算暂定金额的, 可直接填写“暂定金额”;

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：武江区龙归镇山前村人居 标段：武江区龙归镇山前村人居环境
环境整治项目 整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C		
1	预制场台座（现场预制场台座（大型预制梁设施，根据工程和施工现场，需要发生的其他费用，按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算）	150000	13500	163500					
2	4.5m宽钢便桥（4.5m宽钢便桥，36m长，（大型预制梁设施，根据工程和施工现场，需要发生的其他费用，按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算）	130000	11700	141700					
3	自来水水管改迁费	80000	4000	84000					
4	文化牌（新村）	4269.33	384.24	4653.57					
5	健身器材（山前神村6套，老何屋6套）	12676.27	1140.86	13817.13					
6	独臂篮球架	15000	450	15450					
7	石桌凳	4000	120	4120					
8	乒乓球桌（山前神村3套）	3000	90	3090					
本页小计		398945.6	31385.1	430330.7					
合计		398945.6	31385.1	430330.7					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。