

新江镇新益村邱屋、下楼组长安楼及其附属
设施建设工程

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县新江镇新益村村民委员会

原招标控制价编制单位：福州市安永工程监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：550,653.86 元

大写：伍拾伍万零陆佰伍拾叁元捌角陆分。

审核招标控制价金额（小写）：537,785.46 元

大写：伍拾叁万柒仟柒佰捌拾伍元肆角陆分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-12,868.40 元

审 核 单 位：广东拓腾工程造价咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：



（签字盖执业专用章）

复核人及证号：



（签字盖执业专用章）

审 核 时 间： 2026 年 1 月 30 日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称:新江镇新益村邱屋、下楼组长安楼及其附属设施建设工程。
2. 工程概况:本项目位于广东省韶关市翁源县新江镇,内容包括新江镇新益村邱屋、下楼组长安楼及其附属设施建设工程等。

二、编制范围及要求

1. 编制范围:建设单位提供的“新江镇新益村邱屋、下楼组长安楼及其附属设施建设工程”所有内容。

三、编制依据

1. 图纸及技术资料:《新江镇新益村邱屋、下楼组长安楼及其附属设施建设工程》技术文件;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024);
3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》;
4. 材料价格取定:按照翁市政[2026]01号文,2025年第12月份翁源县工程造价信息价计算,信息价没有的材料价格参考市场价,参考的信息价和市场价已扣除相关税费;
5. 取费标准:本工程文明施工措施费:单独建筑工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的4.18%,单独室外工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的4.356%,单独园林绿化工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的2.2%;环境保护措施费:单独建筑工程按分部分项的人工

费和施工机具费之和的 3.80%，单独室外工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 3.96%，单独园林绿化工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 2.00%；临时设施措施费：单独建筑工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 4.94%，单独室外工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 5.148%，单独园林绿化工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 2.60%；安全生产措施费：单独建筑工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 11.59%，单独室外工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 8.316%，单独园林绿化工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 6.10%；增值税销项税额按 9%计取。

四、其他说明

1. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|--------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 单项工程 | | | | | 464599.34 |
| | | 建筑工程 | | | | | 56577.74 |
| | | 整个项目 | | | | | 56577.74 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | 600.05 |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 24 | 7.95 | 190.8 |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 | m3 | 15.34 | 19.22 | 294.83 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 余方弃置-建筑渣土 2. 机械装土, 外运运距3Km | m3 | 6.36 | 17.99 | 114.42 |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | 6505.72 |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | 1. MU10粘土砖 , M7.5砌筑砂浆 砌筑砖墙 | m3 | 2.02 | 458.84 | 926.86 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙-混水砖外墙 | 1. 180mm厚MU10 粘土砖, M7.5 砌筑砂浆砌筑 砖墙 | m3 | 10.52 | 530.31 | 5578.86 |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 17853.64 |
| 6 | 010403001001 | 石基础 | 1. MU30毛石基础, M7.5砌筑砂浆 砌筑 | m3 | 6 | 411.7 | 2470.2 |
| 7 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1. 地圈梁 2. C25混凝土浇筑 | m3 | 0.65 | 517.73 | 336.52 |
| 8 | 010502013001 | 混凝土有梁板 | 1. 有梁板 2. C25混凝土 | m3 | 6.29 | 535.35 | 3367.35 |
| 9 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 1. 垫层楼地面 2. C20混凝土 | m3 | 2.53 | 523.12 | 1323.49 |
| 10 | 010502022001 | 圈梁 | 1. 圈梁 2. C25混凝土 | m3 | 0.13 | 636.35 | 82.73 |
| 11 | 010502023001 | 过梁 | 1. 过梁 2. C20混凝土 | m3 | 0.12 | 621.2 | 74.54 |
| 本页小计 | | | | | | | 14760.6 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---------------|---|----------------|-------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 010502029001 | 散水 | 1. 60mm厚C15混凝土面上加5厚:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚三七灰土 3. 素土夯实, 向外坡4% | m ² | 7.44 | 69.27 | 515.37 |
| 13 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 Φ25内 | t | 0.313 | 4089.86 | 1280.13 |
| 14 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 Φ10内 | t | 0.401 | 4504.85 | 1806.44 |
| 15 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 Φ25内 | t | 0.075 | 4089.86 | 306.74 |
| 16 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、现浇构件圆钢箍筋 Φ10内 | t | 0.002 | 5267.75 | 10.54 |
| 17 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、现浇构件带肋箍筋 Φ10内 | t | 0.072 | 5743.92 | 413.56 |
| 18 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、现浇构件带肋箍筋 Φ10外 | t | 0.004 | 4410.89 | 17.64 |
| 19 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件带肋箍筋 Φ10内 | t | 0.022 | 5743.92 | 126.37 |
| 20 | 010505006001 | 梁模板 | 1. 梁模板 支模高度3.6m内, 梁宽250mm内 | m ² | 18.74 | 68.99 | 1292.87 |
| 21 | 010505006002 | 梁模板 | 1. 地圈梁模板 | m ² | 6.43 | 64.56 | 415.12 |
| 22 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1. 有梁板模板, 支模高度3.6内 | m ² | 58.34 | 65.68 | 3831.77 |
| 23 | 010505012001 | 圈、过梁模板 | 1. 圈、过梁模板 | m ² | 3.34 | 54.57 | 182.26 |
| | A. 8 | 门窗工程 | | | | | 3126.95 |
| 24 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 成品定制304不锈钢大门M1221 | 樘 | 1 | 1925.25 | 1925.25 |
| 25 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1. 普通铝合金窗C1215 2. 透明普通玻璃(6mm厚) | 樘 | 2 | 600.85 | 1201.7 |
| | A. 9 | 屋面及防水工程 | | | | | 5251.77 |
| 本页小计 | | | | | | | 13325.76 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|-------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 26 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1. 2.0厚高分子防水涂料 | m ² | 40.8 | 69.78 | 2847.02 | |
| 27 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 | 1. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m ² | 40.8 | 4.19 | 170.95 | |
| 28 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1. 50mm厚C30细石混凝土, 内配中4@100双向钢筋网片, 随打随抹光 | m ² | 40.8 | 54.75 | 2233.8 | |
| | A. 11 | 楼地面装饰工程 | | | | | 2680.46 | |
| 29 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 20厚 M20预拌水泥砂浆找平层 | m ² | 40.8 | 17.87 | 729.1 | |
| 30 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 | m ² | 22.04 | 77.52 | 1708.54 | |
| 31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 15厚1:3水泥砂浆打底 2. 聚合物水泥浆粘结层 3. 8厚地面砖, 高度110mm, 白水泥浆擦缝 | m ² | 2 | 121.41 | 242.82 | |
| | A. 12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 16049.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7932.23 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|--------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 32 | 011203003001 | 块料墙、柱面-外墙 面 | 1. 刷专用界面剂一遍 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水中间压入热镀锌钢丝网(丝径10mm网眼尺寸15x15mm) 3. 15厚专用抹灰砂浆,分2次抹灰 4. 20厚JN-1膨胀玻化微珠无机保温砂浆分层抹面 5. 15厚M15预拌水泥砂浆 6. 4~5厚专用粘结剂粘贴 7. 8-10厚面砖,专用勾缝剂勾缝 | m2 | 65.15 | 246.34 | 16049.05 | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 4510.1 | |
| 33 | 011403001001 | 抹灰面油漆-天棚 | 1. 满刮腻子二遍 2. 刷底漆一遍,白色乳胶漆二遍 | m2 | 40.8 | 37.8 | 1542.24 | |
| 34 | 011403001002 | 抹灰面油漆-内墙面 | 1. 刷专用界面剂一遍 3mm厚专用界面砂浆(DLTa-0) 2. 15厚干混抹灰砂浆(DP M10)找平,压入耐碱玻璃纤维网格布 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 表面喷刷白色无机涂料,一底一面。 | m2 | 54.94 | 54.02 | 2967.86 | |
| | | 室外工程 | | | | | 335669.69 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 20559.15 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 整个项目 | | | | | 335669.69 |
| 35 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1. 100mm厚河卵石 (天然级配) 垫层 | m3 | 169.72 | 152.19 | 25829.69 |
| 36 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1. 120mm厚MU10粘土砖, M7.5砌筑砂浆砌筑砖墙 (墓穴台阶) | m3 | 37.06 | 458.84 | 17004.61 |
| 37 | 010502030001 | 地坪 | 1. 100mm厚C25混凝土路面 (墓穴周边地坪) | m2 | 1097.2 | 61.02 | 66951.14 |
| 38 | 010502030002 | 地坪 | 1. 150mm厚C25混凝土路面 (引道) | m2 | 600 | 118.57 | 71142 |
| 39 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 500*250*30mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 825.16 | 187.53 | 154742.25 |
| | | 园林绿化工程 | | | | | 72351.91 |
| | | 整个项目 | | | | | 72351.91 |
| 40 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1. 机械回填300mm厚种植土 | m3 | 118.76 | 46.62 | 5536.59 |
| 41 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1. 栽植乔木-塔型松柏 2. 地径D=4~5cm, 苗高H=1.3~1.5m 3. 乔木保养 人工灌溉保养12个月 | 株 | 282 | 167.66 | 47280.12 |
| 42 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1. 大叶油草 满铺 2. 草皮保养 人工灌溉保养12个月 | m2 | 395.85 | 49.35 | 19535.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 408021.6 |
| 合计 | | | | | | | 464599.34 |

措施项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名 称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------------------|------|-----------|----|
| 1 | | 措施项目 | | 21874.21 | |
| 1.1 | | 建筑工程 | | 6597.6 | |
| 1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | 5170.15 | |
| 1.1.1.1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施 | | 881.73 | |
| 1.1.1.2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施 | | 801.57 | |
| 1.1.1.3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施 | | 1042.05 | |
| 1.1.1.4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施 | | 2444.8 | |
| 1.1.2 | 2 | 措施实施费用 | | 1427.45 | |
| 1.1.2.1 | WMDZJF00001 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.1.2.2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | | |
| 1.1.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除) | | | |
| 1.1.2.4 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.1.2.5 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | | | |
| 1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架 | | 1427.45 | |
| 1.1.2.6.1 | 011601001001 | 脚手架 | | 1427.45 | |
| 1.1.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1.1.2.8 | 2.8 | 密目式安全网 | | | |
| 1.1.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布 | | | |
| 1.1.2.10 | 2.10 | 模板的支架 | | | |
| 1.1.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1.1.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明 | | | |
| 1.1.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道 | | | |
| 1.1.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1.1.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础 | | | |
| 1.1.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1.1.2.17 | 2.17 | 施工便道 | | | |
| 1.1.2.18 | 2.18 | 样板引路 | | | |
| 1.1.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程 | | | |
| 本页小计 | | | | 6597.6 | |

措施项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------------------|------|-----------|----|
| 1.1.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输 | | | |
| 1.1.2.21 | 2.21 | 成品保护工程 | | | |
| 1.1.2.22 | 2.22 | 井点降水工程 | | | |
| 1.2 | | 装饰工程 | | | |
| 1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1.2.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施 | | | |
| 1.2.1.2 | HJBHCS000002 | 环境保护措施 | | | |
| 1.2.1.3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施 | | | |
| 1.2.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施 | | | |
| 1.2.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1.2.2.1 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.2.2.2 | DNASSG000002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | | |
| 1.2.2.3 | DNASSGCC0002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除) | | | |
| 1.2.2.4 | YJSGZJ000002 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.2.2.5 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | | | |
| 1.2.2.6 | 2.6 | 综合脚手架 | | | |
| 1.2.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1.2.2.8 | 2.8 | 密目式安全网 | | | |
| 1.2.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布 | | | |
| 1.2.2.10 | 2.10 | 模板的支架 | | | |
| 1.2.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1.2.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明 | | | |
| 1.2.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道 | | | |
| 1.2.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1.2.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础 | | | |
| 1.2.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1.2.2.17 | 2.17 | 施工便道 | | | |
| 本页小计 | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|----------|---------------|--|------|-----------|----|
| 1.2.2.18 | 2.18 | 样板引路 | | | |
| 1.2.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程 | | | |
| 1.2.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输 | | | |
| 1.2.2.21 | 2.21 | 成品保护工程 | | | |
| 1.2.2.22 | 2.22 | 井点降水工程 | | | |
| 1.3 | | 安装工程 | | | |
| 1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1.3.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施 | | | |
| 1.3.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施 | | | |
| 1.3.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施 | | | |
| 1.3.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施 | | | |
| 1.3.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1.3.2.1 | WMGDZJF000003 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.3.2.2 | ASGDSG000003 | 地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | | | |
| 1.3.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 | | | |
| 1.3.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | | | |
| 1.3.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.3.2.6 | 2.6 | 综合脚手架 | | | |
| 1.3.2.7 | 2.7 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1.3.2.8 | 2.8 | 施工围挡照明 | | | |
| 1.3.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1.3.2.10 | 2.10 | 施工便道 | | | |
| 1.3.2.11 | 2.11 | 样板引路 | | | |
| 1.4 | | 市政工程 | | 11650.15 | |
| 1.4.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | 11650.15 | |
| 1.4.1.1 | WMSGCS000004 | 文明施工措施 | | 2330.03 | |
| 1.4.1.2 | HJBHCS000004 | 环境保护措施 | | 2118.21 | |
| 本页小计 | | | | 4448.24 | |

措施项目清单计价表

工程名称：新江镇新益村邱屋、下楼 标段：新江镇新益村邱屋、下楼组长
 组长安楼及其附属设施建设工程 安楼及其附属设施建设工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名 称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|------|-----------|----|
| 1.4.1.3 | LSSSCS000004 | 临时设施措施 | | 2753.67 | |
| 1.4.1.4 | AQSCCS000004 | 安全生产措施 | | 4448.24 | |
| 1.4.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1.4.2.1 | WMDZJF00004 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.4.2.2 | YJSGZJ000004 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.4.2.3 | GGCSF0000004 | 赶工措施费 | | | |
| 1.4.2.4 | 2.4 | 综合脚手架 | | | |
| 1.4.2.5 | 2.5 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1.4.2.6 | 2.6 | 围尼龙编制布 | | | |
| 1.4.2.7 | 2.7 | 桥梁支架 | | | |
| 1.4.2.8 | 2.8 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1.4.2.9 | 2.9 | 施工围挡照明 | | | |
| 1.4.2.10 | 2.10 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1.4.2.11 | 2.11 | 吊装设备基础 | | | |
| 1.4.2.12 | 2.12 | 围堰工程 | | | |
| 1.4.2.13 | 2.13 | 材料二次运输 | | | |
| 1.4.2.14 | 2.14 | 井点降水工程 | | | |
| 1.4.2.15 | 2.15 | 施工护栏 | | | |
| 1.4.2.16 | 2.16 | 监测量控工程 | | | |
| 1.5 | | 园林绿化工程 | | 3626.46 | |
| 1.5.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | 3626.46 | |
| 1.5.1.1 | WMSGCS000005 | 文明施工措施 | | 618.47 | |
| 1.5.1.2 | HJBHCS000005 | 环境保护措施 | | 562.24 | |
| 1.5.1.3 | LSSSCS000005 | 临时设施措施 | | 730.91 | |
| 1.5.1.4 | AQSCCS000005 | 安全生产措施 | | 1714.84 | |
| 1.5.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1.5.2.1 | WMDZJF000005 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.5.2.2 | YJSGZJ000005 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.5.2.3 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | | | |
| 1.5.2.4 | 2.4 | 外墙立体绿化综合脚手架 | | | |
| 1.5.2.5 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 本页小计 | | | | 10828.37 | |

