

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

标段名称：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：82201.03

（大写）：捌万贰仟贰佰零壹元零叁分



编制人：

（造价专业人员签字及盖章）

审核人：

（签字及盖章）

编制单位：

（盖章）

法定代表人或其授权人：


（签字或盖章）



招标人：

法定代表人或其授权人：[Signature]

编制时间：2025年12月2日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周
工周转房装修附属工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					68836.58
		单独装饰					61860.5
		整个项目					61860.5
1	010802001001	金属门	1. 门框、扇材质: 202不锈钢门	m2	19.98	489.27	9775.61
2	010807001001	金属窗	1. 框、扇材质: 铝合金推拉窗	m2	20.52	265.14	5440.67
3	011403003001	刮腻子	1. 基层类型: 墙面 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 1遍	m2	589.71	6.91	4074.9
4	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆面油1遍 2. 部位: 墙面	m2	589.71	4.61	2718.56
5	011203003001	块料墙面 (卫生间)	1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600瓷片	m2	53.92	99.25	5351.56
6	011203003002	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 纸皮砖	m2	157.08	102.7	16132.12
7	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30mm水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 60cm*60cm地面瓷砖	m2	100.12	100.9	10102.11
本页小计							53595.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程 标段：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：30cm*30cm地面瓷砖	m ²	12.09	75.3	910.38
9	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝：土强度等级：C30	m ³	4.14	552.4	2286.94
10	011106003001	块料楼梯	1. 面层材料品种、规格、颜色：楼梯地砖	m ²	5.929	194.51	1153.25
11	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：踢脚线砖	m	28.07	104.63	2936.96
12	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：踢脚线砖	m	8.07	121.12	977.44
		给排水工程					6023.32
		整个项目					6023.32
13	031001008001	塑料管	1. 规格：DN25 2. 连接形式：粘接 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水	m	13.2	21.15	279.18
14	031001008002	塑料管	1. 规格：DN110 2. 连接形式：粘接 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水	m	6.6	57.12	376.99
本页小计							8921.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县回龙镇政府干部职工周
工周转房装修附属工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	031001008004	塑料管	1. 规格:DN200 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室外 4. 介质:排水	m	15	79.9	1198.5
16	031001008003	塑料管	1. 规格:DN75 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室内 4. 介质:排水	m	14.86	40.17	596.93
17	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	4	550.05	2200.2
18	031003014001	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏DN50	个	4	39.68	158.72
19	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 规格:洗脸盆挂墙式成套安装冷水	组	4	303.2	1212.8
		暖通工程					952.76
		整个项目					952.76
20	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶Φ100 2. 类型:铝合金	个	4	62.54	250.16
21	030405015001	风扇	1. 名称:金属天花管道式换气扇 2. 型号:90CMH, 参考功率18W	台	4	175.65	702.6
本页小计							6319.91
合计							68836.58

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工
工周转房装修附属工程

标段：新丰县回龙镇政府干部职工周
转房装修附属工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		4758.69	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程 标段：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		3922.46	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		3922.46	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		668.95	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		608.13	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		790.57	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		1854.81	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				3922.46	

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程 标段：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		836.23	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		836.23	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		142.61	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		129.65	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		168.54	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		395.43	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				836.23	

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程 标段：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周
工周转房装修附属工程

标段：新丰县回龙镇政府干部职工周
转房装修附属工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周
工周转房装修附属工程

标段：新丰县回龙镇政府干部职工周
转房装修附属工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 新丰县回龙镇政府干部职工周
工周转房装修附属工程

标段: 新丰县回龙镇政府干部职工周
转房装修附属工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程 标段：新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县回龙镇政府干部职工周
工周转房装修附属工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程 标段: 新丰县回龙镇政府干部职工周转房装修附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]