

翁源县翁源中学功能场室改造项目

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县翁源中学

原最高投标限价编制单位：金策工程管理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：799705.54 元

大写：柒拾玖万玖仟柒佰零伍元伍角肆分。

审核最高投标限价金额（小写）：794866.89 元

大写：柒拾玖万肆仟捌佰陆拾陆元捌角玖分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-4838.65 元

审核单位：深圳锦洲工程管理有限公司（单位盖章）



审核人及证号：林 珊 B1121440006 (签字盖执业专用章)

复核人及证号：黄肖全 B11214400019362 (签字盖执业专用章)

审定人及证号：胡荷仙 B11214400002829 (签字盖执业专用章)

审核时间：2026 年 4 月 15 日

编制说明

一、工程概况：

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

范围：图纸范围

二、编制依据：

- 1、《翁源县周陂镇充电桩工程》施工图；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
- 4、《通用安装工程工程量清单计算标准》（GB/T50856-2024）；
- 5、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
- 6、《广东省建设工程计价通则（2018年）》；
- 7、《广东省园林绿化综合定额（2018年）》；
- 8、《广东省安装工程综合定额（2018年）》；
- 9、《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
- 10、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》。
- 11、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号。

三、人材机单价及取费标准：

1、人工、材料、机械单价按翁源县颁布的2026年2月信息价进行计算，缺项材料参考韶关信息价或市场价格调整进行计算。

2、文明施工措施，内容包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、用工实名管理等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22；

2.环境保护措施，内容包括扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下和周边设施文物资源保护、节能与能源利用、节材与材料资源

利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；

3. 临时设施措施，内容包含现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场设施、临时设施维护及拆除等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；

4. 安全生产措施，内容除包含临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护、人员安全与健康管理等（详见各专业定额）之外，还包含安全生产责任险保费以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关要求，费率相应调增，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

5、税金的费率按 9%计取。

四、其他说明：

1、本工程结算时需提供项目施工前、施工中、施工后的实时照片（由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程），如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的，结算时则不予受理审核。

2、工程量按实际验收结算为准。

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

标段：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	672801.6
1.1	单项工程	672801.6
1.1.1	建筑装饰	481434.39
1.1.2	市政工程	6266.01
1.1.3	市政	
1.1.4	安装工程	185101.2
2	措施项目费	56434.08
2.1	其中：安全生产措施费	25261.85
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	729235.68
5	增值税	65631.21
6	合 计	794866.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					672801.6
		建筑装饰					481434.39
		3#教学楼					42823.45
		拆除工程					260.22
1	011610002001	金属门窗拆除	1、人工拆除原金属门FM甲1522 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m2	3.3	24.69	81.48
2	011601001001	砖砌体拆除	1、开门洞 200mm厚墙体 2、砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂M7.5 3、拆除废料外弃3km	m3	0.528	338.53	178.74
		厨房排水沟					21836.35
3	010401010001	砖地沟、明沟	1、人工拆开原5厚不锈钢水沟篦子300*580, 安装5厚不锈钢水槽宽210mm, 高160~180mm 2、最薄处20厚1:2预拌水泥砂浆(外掺3%防水剂)找坡并找平, 排水沟纵坡2% 3、装回原水沟篦子	m	67.43	202.08	13626.25
本页小计							13886.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010401010002	砖地沟、明沟	1、人工锯缝270mm厚，人工手持凿岩机凿水泥槽，拆除废料外弃3km 2、安装新的5厚不锈钢水沟篦子300*580，安装5厚不锈钢水槽宽210mm，高160mm 3、最薄处20厚1:2预拌水泥砂浆(外掺3%防水剂)找坡并找平，排水沟纵坡2%	m	30	273.67	8210.1
		砌筑工程					3425.09
5	010401008001	零星砌砖	1、砖砌卫生间蹲位 Mb7.5专用砌筑砂浆	个	1	534.25	534.25
6	010401002001	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 120mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	4.89	527.74	2580.65
7	010402001001	砌块墙	1、封门洞 200厚加气混凝土砌块内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	0.66	469.98	310.19
		混凝土及钢筋混凝土工程					1364.69
8	010502021004	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.14	717.5	100.45
9	040901007001	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	4	12.01	48.04
10	010502022001	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.04	616.49	24.66
11	010502023005	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.42	616.49	258.93
本页小计							12067.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	010505011004	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.57	71.56	255.47	
13	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	6.32	51.48	325.35	
14	010505013005	过梁模板	1. 过梁模板	m2	0.97	51.48	49.94	
15	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.052	4034.82	209.81	
16	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 ϕ 10以内	t	0.017	5414.25	92.04	
		楼地面工程					1053.66	
17	011102003001	块料楼地面	卫生间地面防滑砖 1、8-10厚400*400mm防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆内加5%防水剂找平,面上撒素水泥 3、C20细石混凝土找1%坡向地漏,最薄处20厚 4、地面基层清理干净	m2	5.44	88.13	479.43	
18	011105003001	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	3.83	149.93	574.23	
		墙柱面工程					4203.63	
本页小计								1986.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	011403001014	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	65.37	52.68	3443.69	
20	011203003002	块料墙、柱面	卫生间釉面砖墙裙 300*600mm 1、15厚1:2.5水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、釉面砖，白水泥浆扫缝	m2	6.42	118.37	759.94	
		天棚工程					5894.29	
21	011302001001	平面吊顶天棚	卫生间轻钢龙骨0.8厚铝扣板吊顶 300*600mm 1、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或者600,横撑龙骨中距 2、安装0.8厚铝扣板吊顶 300*600mm	m2	5.26	110.92	583.44	
22	011302001002	平面吊顶天棚	过道、包间轻钢龙骨0.8厚铝扣板吊顶 600*600mm 1、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或者600,横撑龙骨中距 2、安装0.8厚铝扣板吊顶 600*600mm	m2	47.88	110.92	5310.85	
		门窗工程					3670.86	
本页小计								10097.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	010802001001	金属(塑钢)门	1、成品卫生间门 M0821 2、门洞尺寸：800*2100mm	樘	1	547.55	547.55	
24	010802001002	金属(塑钢)门	1、304不锈钢钢化玻璃门 M1221 钢化玻璃10mm厚 2、门洞尺寸：1200*2100mm	樘	1	1914.96	1914.96	
25	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门 FM乙1222 2、门洞尺寸：1200*2200mm	樘	1	1208.35	1208.35	
		其他工程					610.05	
26	011505001001	洗漱台	1、20厚黑色人造大理石洗漱台	m2	1.12	453.25	507.64	
27	011101005001	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	40.16	2.55	102.41	
		脚手架工程					504.61	
28	011601001002	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	1	215.75	215.75	
29	011601001003	脚手架	1、天棚活动脚手架	项	1	288.86	288.86	
		6#教学楼二层					25788.56	
		拆除工程					973.75	
30	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除原有金属窗C2122、C2322 2、拆除废料外弃3km	m2	14.3	20.18	288.57	
31	011610002003	金属门窗拆除	1、拆除原有门M1024 烤漆钢板门 2、拆除废料外弃3km	m2	7.2	33.1	238.32	
32	011601001004	砖砌体拆除	1、开门洞 200mm厚墙体 2、砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3、拆除废料外弃3km	m3	1.32	338.53	446.86	
		装饰工程					24814.81	
本页小计								5759.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
33	010402001002	砌块墙	1、封门洞 200厚加气混凝土砌块外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	1.51	482.7	728.88	
34	010402001003	砌块墙	1、封门洞 200厚加气混凝土砌块内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	1.92	469.98	902.36	
35	011403001001	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	21.96	52.68	1156.85	
36	011403001020	抹灰面油漆	外墙灰色涂料 1、墙体清洁干净、平整,刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mmn) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m2	7.56	95.01	718.28	
37	011207001001	轻质隔墙	双面轻钢龙骨隔墙,墙体厚度100,埃特墙板规格2440x1220x10 1、标准轻钢龙骨隔墙 2、10厚埃特墙板,双面均用自攻螺丝固定 3、2厚面层耐水腻子二遍,白色ICI乳胶漆一底一面	m2	35.68	190.13	6783.84	
本页小计								10290.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	011302001003	平面吊项天棚	轻钢龙骨铝扣板吊顶600*600mm 1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500或者600，横撑龙骨中距 2、安装0.8厚铝扣板吊顶 600*600mm	m2	86.45	110.92	9589.03	
39	010801001001	木质门	1、单扇实木门M0922 2、门洞尺寸：900*2200mm	樘	1	1135.24	1135.24	
40	010802001003	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M1024 2、门洞尺寸：1000*2400mm	樘	1	1161.4	1161.4	
41	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 2、门洞尺寸：850*2200mm	樘	2	593.99	1187.98	
42	010807005001	金属格栅窗	1、实心不锈钢窗护网	m2	3.74	147.4	551.28	
43	011601001005	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	1	226.08	226.08	
44	011601001006	脚手架	1、天棚活动脚手架	项	1	448.17	448.17	
45	011101005002	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	88.4	2.55	225.42	
		6#教学楼四层					20033.2	
本页小计								14524.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
46	011207001002	轻质隔墙	双面轻钢龙骨隔墙，墙体厚度100，埃特墙板规格2440x1220x10 1、标准轻钢龙骨隔墙 2、10厚埃特墙板，双面均用自攻螺丝固定 3、2厚面层耐水腻子二遍，白色ICI乳胶漆一底一面	m2	101.64	190.13	19324.81	
47	011601001007	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	1	439.11	439.11	
48	011101005003	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	105.6	2.55	269.28	
		7#楼首层					49563.16	
49	010402001004	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块 外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	12.55	482.7	6057.89	
50	010401002002	实心砖墙	1、灰砂砖外墙 240mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	3.83	506.26	1938.98	
51	010401002003	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 240mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	10.17	489.74	4980.66	
52	011105003002	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	5.2	149.93	779.64	
本页小计								33790.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	011403001021	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清洁干净、平整,刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mmn) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m2	120.3	95.01	11429.7	
54	011403001004	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	138.02	52.68	7270.89	
55	010802001004	金属(塑钢)门	1、M1537 白色烤漆钢板夹心门+无色透明钢化中空玻璃6+6(上亮按6mm厚钢化玻璃) 2、门洞尺寸:1500*3650mm	樘	2	2656.52	5313.04	
56	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C2427 2、门洞尺寸:2400*2650mm	樘	1	1926.04	1926.04	
57	010807001003	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C4027 2、门洞尺寸:4000*2650mm	樘	1	3283.44	3283.44	
58	011601001008	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	1	671.64	671.64	
59	011101005004	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	136.32	2.55	347.62	
本页小计								30242.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	010502021005	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.59	717.5	1140.83	
61	040901007002	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	28	12.01	336.28	
62	010502022002	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.56	616.49	345.23	
63	010502023006	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.17	616.49	104.8	
64	010505011005	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	26.91	71.56	1925.68	
65	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	7.62	51.48	392.28	
66	010505013006	过梁模板	1. 过梁模板	m2	4.73	51.48	243.5	
67	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.198	4034.82	798.89	
68	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 ϕ 10以内	t	0.051	5414.25	276.13	
		7#楼四层					34757.07	
69	010402001005	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块 外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	3.8	482.7	1834.26	
70	010402001006	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块 内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	11.42	469.98	5367.17	
本页小计								12765.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
71	011105003003	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖, 水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	2.84	149.93	425.8	
72	011403001005	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	76.28	52.68	4018.43	
73	011403001022	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清理干净、平整, 刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm, 网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m2	80.88	95.01	7684.41	
74	010802001005	金属(塑钢)门	1、M1532 白色烤漆钢板夹心门+无色透明钢化中空玻璃 2、门洞尺寸: 1500*3200mm	樘	2	2256.05	4512.1	
75	010807001004	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C2422 2、门洞尺寸: 2400*2150mm	樘	1	1580.9	1580.9	
本页小计								18221.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
76	010807001005	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇 推拉窗 90系列 普通 钢化玻璃6厚 C4 022 2、门洞尺寸：400 0*2150mm	樘	1	2657.26	2657.26	
77	011601001009	脚手架	1、墙柱面活动脚 手架	项	1	449.69	449.69	
78	011601001014	脚手架	1、外墙装饰综合 钢脚手架 地面至 第四层 2、综合钢脚手架 搭拆 高度(m以内) 20.5	项	1	3178.04	3178.04	
79	011101005005	楼地面成品保护	1、楼地面成品保 护 编织布	m ²	108	2.55	275.4	
80	010502021006	构造柱	1. 现浇建筑物混凝 土 构造柱 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	m ³	0.86	717.5	617.05	
81	010502023007	过梁	1. 现浇建筑物混凝 土 过梁 普通预 拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m ³	0.1	616.49	61.65	
82	010505011006	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周 长m) 支模高度3.6 m内 1.2内	m ²	15.44	71.56	1104.89	
83	010505013007	过梁模板	1. 过梁模板	m ²	2.63	51.48	135.39	
84	040901007003	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	20	12.01	240.2	
85	010506010013	现浇混凝土二次结构 钢筋	1. 现浇构件带肋钢 筋 ϕ 25以内	t	0.108	4034.82	435.76	
86	010506010014	现浇混凝土二次结构 钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.033	5414.25	178.67	
		8#楼四层					17503.78	
87	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板拆 除 金属	m	6.4	28.56	182.78	
88	010402001007	砌块墙	1、200厚加气混凝 土砌块 外墙 2、Mb7.5专用砌筑 砂浆	m ³	3.81	482.7	1839.09	
本页小计								11355.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
89	010501002001	讲台	1、讲台150厚轻质砼C10 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆地面贴800*800防滑砖	m2	7.77	177.59	1379.87	
90	011105003004	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	0.98	149.93	146.93	
91	011403001007	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	18.07	52.68	951.93	
92	011403001023	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清理干净、平整,刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m2	19.05	95.01	1809.94	
93	010802001006	金属(塑钢)门	1、M1532 白色烤漆钢板夹心门+无色透明钢化中空玻璃 2、门洞尺寸: 1500*3150mm	樘	2	2256.05	4512.1	
本页小计								8800.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
94	010807001006	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇 推拉窗 90系列 普通 钢化玻璃6厚 C1 522 2、门洞尺寸：150 0*2150mm	樘	1	975.45	975.45	
95	010807001007	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇 推拉窗 90系列 普通 钢化玻璃6厚 C4 022 2、门洞尺寸：400 0*2150mm	樘	1	2657.26	2657.26	
96	011601001010	脚手架	1、外墙装饰综合 钢脚手架 地面至 第四层 2、综合钢脚手架 搭拆 高度(m以内) 20.5	项	1	2905.63	2905.63	
97	011101005006	楼地面成品保护	1、楼地面成品保 护 编织布	m ²	56	2.55	142.8	
		9#楼首层看台					76385.54	
98	010402001008	砌块墙	1、200厚加气混凝 土砌块 内墙 2、Mb7.5专用砌筑 砂浆	m ³	4.71	469.98	2213.61	
99	010401002004	实心砖墙	1、开门窗洞 200 mm厚砌块墙	m ³	8.12	281.53	2286.02	
100	011403001009	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥 石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水 泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻 子二遍 4、白色ICI乳胶漆 一底一面	m ²	133.56	52.68	7035.94	
本页小计								18216.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
101	011102003002	块料楼地面	体育办公室地砖防水楼面 1、干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,3厚纯水泥砂浆结合层,面贴800*800防滑砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、3+3mm厚高分子复合自粘防水卷材 4、40厚1:2水泥砂浆找平层	m2	53.68	188.04	10093.99	
102	011101001001	水泥砂浆楼地面	器材室(无地砖) 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆整体面层,表面撒水泥粉 2、3+3mm厚高分子复合自粘防水卷材 3、40厚1:2水泥砂浆找平层	m2	298.37	116.36	34718.33	
103	010802001007	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M0921 2、门洞尺寸:900*2100mm	樘	1	909.81	909.81	
104	010802001008	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M1722 2、门洞尺寸:1700*2200mm	樘	4	1830.79	7323.16	
105	010807001008	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗90系列普通钢化玻璃6厚C1416 2、门洞尺寸:1350*1600mm	樘	2	692.79	1385.58	
106	010807001009	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗90系列普通钢化玻璃6厚C1516 2、门洞尺寸:1500*1600mm	樘	1	771.52	771.52	
本页小计								55202.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
107	010807001010	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇 推拉窗 90系列 普通 钢化玻璃6厚 C2 016 2、门洞尺寸：200 0*1600mm	樘	4	1033.94	4135.76	
108	010807005002	金属格栅窗	1、实心不锈钢窗 护网	m2	19.52	147.4	2877.25	
109	011601001011	脚手架	1、墙柱面活动脚 手架	项	1	370.26	370.26	
110	011101005007	楼地面成品保护	1、楼地面成品保 护 编织布	m2	38	2.55	96.9	
111	010502023002	过梁	1. 现浇建筑物混凝 土 过梁 普通预 拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m3	1.25	616.49	770.61	
112	010505013002	过梁模板	1. 过梁模板	m2	15.6	51.48	803.09	
113	010506010003	现浇混凝土二次结构 钢筋	1. 现浇构件带肋钢 筋 ϕ 25以内	t	0.072	4034.82	290.51	
114	010506010004	现浇混凝土二次结构 钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.056	5414.25	303.2	
		10#楼首层					61520.42	
115	010401002005	实心砖墙	1、灰砂砖外墙 12 0mm Mb7.5专用砌 筑砂浆	m3	7.56	545.2	4121.71	
116	010401002006	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 12 0mm Mb7.5专用砌 筑砂浆	m3	6.56	527.74	3461.97	
117	010402001009	砌块墙	1、200厚加气混凝 土砌块 内墙 2、Mb7.5专用砌筑 砂浆	m3	13.64	469.98	6410.53	
本页小计								23641.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
118	011207001003	轻质隔墙	双面轻钢龙骨隔墙，墙体厚度100，埃特墙板规格2440x1220x10 1、标准轻钢龙骨隔墙 2、10厚埃特墙板，双面均用自攻螺丝固定 3、2厚面层耐水腻子二遍，白色ICI乳胶漆一底一面	m2	41.89	190.13	7964.55	
119	011105003005	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	10.74	149.93	1610.25	
120	011403001010	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	178.27	52.68	9391.26	
121	011403001024	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清洗干净、平整，刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(直径1.0mm,网眼尺寸15x15mmn) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m2	118.44	95.01	11252.98	
本页小计								30219.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
122	010802001009	金属(塑钢)门	1、塑钢门(带门套) M0921 2、门洞尺寸：900*2100mm	樘	5	697.92	3489.6	
123	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、卷闸门M2928 2、门洞尺寸：2900*2800mm	樘	2	1677.53	3355.06	
124	010807001011	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C1008 2、门洞尺寸：1200*800mm	樘	6	308.17	1849.02	
125	010807001012	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C1016 2、门洞尺寸：1000*1600mm	樘	3	509.1	1527.3	
126	010807005003	金属格栅窗	1、实心不锈钢窗护网	m2	10.56	147.4	1556.54	
127	011101005008	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	271.6	2.55	692.58	
128	011601001012	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	1	919.86	919.86	
129	010502021002	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.14	717.5	817.95	
130	040901007004	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	32	12.01	384.32	
131	010502023003	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.4	616.49	246.6	
132	010505011002	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	20.52	71.56	1468.41	
133	010505013003	过梁模板	1. 过梁模板	m2	6.62	51.48	340.8	
134	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.107	4034.82	431.73	
本页小计								17079.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.042	5414.25	227.4
		11#楼首层					142330.71
136	010402001010	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块 外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m ³	41.93	482.7	20239.61
137	010402001011	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块 内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m ³	17.39	469.98	8172.95
138	010401002007	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 120mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m ³	4.65	527.74	2453.99
139	011102003003	块料楼地面	卫生间地面防滑砖 1、8-10厚300*300mm防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆内加5%防水剂找平,面上撒素水泥 3、C20细石混凝土找1%坡向地漏,最薄处20厚 4、地面基层清理干净	m ²	2.67	89.09	237.87
140	011203003001	块料墙、柱面	卫生间釉面砖墙裙 300*600mm 1、15厚1:2.5水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、釉面砖,白水泥浆扫缝	m ²	50.14	118.37	5935.07
本页小计							37266.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
141	011105003006	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	9.12	149.93	1367.36	
142	011403001012	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	402.81	52.68	21220.03	
143	011403001025	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清理干净、平整,刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(直径1.0mm,网眼尺寸15x15mmn) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m2	213.86	95.01	20318.84	
144	011302001004	平面吊顶天棚	卫生间轻钢龙骨0.8厚铝扣板吊顶 300*300mm 1、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或者600,横撑龙骨中距 2、安装0.8厚铝扣板吊顶 300*300mm	m2	2.67	118.58	316.61	
本页小计								43222.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
145	010802001010	金属(塑钢)门	1、铝合金卫生间玻璃门 M0822 2、门洞尺寸：800*2200mm	樘	1	640.88	640.88	
146	010802001011	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M0922 2、门洞尺寸：900*2200mm	樘	2	953.77	1907.54	
147	010802001012	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M1022 2、门洞尺寸：1000*2200mm	樘	2	1063.4	2126.8	
148	010802001013	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M1522 2、门洞尺寸：1500*2200mm	樘	5	1611.54	8057.7	
149	010807001013	金属(塑钢)窗	1、断热铝合金窗+6mm钢化玻璃 C0806 2、门洞尺寸：800*600mm	樘	1	146.72	146.72	
150	010807001014	金属(塑钢)窗	1、断热铝合金窗+6mm钢化玻璃 C1517 2、门洞尺寸：1500*1700mm	樘	3	820.66	2461.98	
151	010807001015	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C1522 2、门洞尺寸：1500*2200mm	樘	12	1024.3	12291.6	
152	010807001016	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 4022 2、门洞尺寸：4000*2200mm	樘	6	2766.3	16597.8	
153	011601001013	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	1	2591.77	2591.77	
154	011101005009	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	374	2.55	953.7	
本页小计								47776.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
155	010502021003	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.41	717.5	1729.18
156	040901007005	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	52	12.01	624.52
157	010502023004	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.04	616.49	3107.11
158	010505011003	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	43.29	71.56	3097.83
159	010505013004	过梁模板	1. 过梁模板	m2	54.37	51.48	2798.97
160	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.428	4034.82	1726.9
161	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内	t	0.223	5414.25	1207.38
		围墙安装热镀锌刀刺网片					10728.5
162	010609003001	金属网栏	1、热镀锌刀刺网片，围径500，每米5圈，包含配套固定支架、通长固定配套螺丝	m	1075	9.98	10728.5
		安装工程					185101.2
		3#					9095.22
		电气部分					5692.43
163	070201338001	开关、按钮、插座暗装	拆除开关、按钮、插座 暗装	套	1	3.48	3.48
164	070201066001	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	1	54.71	54.71
165	030413001001	普通灯具	300*600的LED灯盘 荧光灯 220V 36W	套	1	104.5	104.5
166	030413001002	普通灯具	600*600的LED灯盘 荧光灯 220V 36W	套	5	108.5	542.5
本页小计							25725.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
167	030413014001	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	4	26.13	104.52	
168	030413014002	插座	单相二三眼防水溅明装插座	套	1	26.13	26.13	
169	030413013001	照明开关、按钮	单联单控开关	套	1	19.08	19.08	
170	030413013002	照明开关、按钮	双联单控开关	套	2	22.16	44.32	
171	030402011001	成套配电箱	3#AL1	台	1	1447.02	1447.02	
172	030405015001	风扇	天花排气扇	台	1	117.13	117.13	
173	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 金属排风管 2. 规格: $\phi 100$ 3. 板材厚度: 0.5mm	m ²	0.0042	172.8	0.73	
174	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金防雨百叶 2. 型号: $\phi 100$	个	1	56.02	56.02	
175	030412002001	线槽	线槽24*14	m	105.054	16.8	1764.91	
176	030412004001	配线	1. 名称: WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式: 线槽配线	m	284.731	3.61	1027.88	
177	030412004002	配线	1. 名称: WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式: 线槽配线	m	73.689	5.15	379.5	
		给排水部分					3402.79	
178	031003014001	给、排水附件	不锈钢地漏DN50, 自带存水弯	个	1	27.36	27.36	
179	031003014002	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	1	27.66	27.66	
180	031002001001	金属阀门	铜截止阀DN20	个	1	36.65	36.65	
181	031003006001	大便器	蹲式大便器带水箱	组	1	274.1	274.1	
182	031003003001	洗脸盆	洗手盆带存水弯	组	1	236.27	236.27	
183	031001007001	复合管	1. 材质: 钢骨架塑料复合管 2. 规格: DN25 3. 安装部位: 室外	m	20	29.14	582.8	
本页小计								6172.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
184	031001008021	塑料管	1. 材质:给水管PP-R 2. 规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 安装部位:室内	m	12.717	23.09	293.64	
185	031001008002	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De110 3. 安装部位:室内	m	37.534	50.62	1899.97	
186	031001008024	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De50 3. 安装部位:室内	m	0.9	27.04	24.34	
		6#					28300.96	
		电气部分					24510.33	
187	070201315001	成套型荧光灯具 单管	拆除成套型荧光灯具 单管	套	30	7.64	229.2	
188	070201338004	开关、按钮、插座暗装	拆除开关、按钮、插座 暗装	套	66	3.48	229.68	
189	070201338005	开关、按钮、插座暗装	拆除开关、按钮、插座 暗装	套	14	3.48	48.72	
190	070201066002	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	拆除电箱2ALJS1	台	1	54.71	54.71	
191	070201069001	控制开关拆除 自动空气开关(A以内) 100	拆除电箱配件(空调)	个	2	15.32	30.64	
192	070201069002	控制开关拆除 自动空气开关(A以内) 100	拆除电箱配件2ALJS2	个	14	15.32	214.48	
193	070201344001	风扇拆除 吊风扇	风扇拆除 吊风扇	台	4	7.68	30.72	
194	070201271001	塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	拆除塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	m	37.144	4.22	156.75	
195	070201260001	难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20	刚性阻燃管砖、混凝土结构拆除(明配公称直径(mm以内) 20)	m	301.101	3.48	1047.83	
本页小计								4260.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
196	030413001006	普通灯具	600*600的LED灯盘 荧光灯 220V 36W	套	8	108.5	868	
197	030413003001	荧光灯	LED灯管*2 荧光灯 220V 18W *2	套	8	86.94	695.52	
198	030413001004	普通灯具	LED圆形防爆灯 荧 光灯 220V 60W	套	2	236.57	473.14	
199	030413014015	插座	单相二三眼安全型 明装插座	套	47	26.13	1228.11	
200	030413013003	照明开关、按钮	三联单控开关	套	5	27.41	137.05	
201	030413013004	照明开关、按钮	双联单控开关	套	1	22.16	22.16	
202	030413013022	照明开关、按钮	空调插座	套	8	28.55	228.4	
203	030402011002	成套配电箱	6#-2AL4	台	1	943.86	943.86	
204	030402011003	成套配电箱	6#-2ALJS1	台	1	1679.58	1679.58	
205	030405001008	低压电气开关	6#-2ALZ2换电箱配 件	个	2	144.27	288.54	
206	030405001001	低压电气开关	6#-2ALJS2换电箱 配件	个	4	177.77	711.08	
207	030405001002	低压电气开关	6#-2APKJS1换内部 配件	个	5	104.45	522.25	
208	030412002002	线槽	线槽24*14	m	170.829	16.8	2869.93	
209	030412002003	线槽	线槽50*25	m	113.305	21.29	2412.26	
210	030412001002	配管	JDG 20	m	43.111	21.23	915.25	
211	030412004029	配线	1. 名称:WDZC-BYJ- B1-2.5 2. 配线形式:线槽 配线	m	425.648	3.61	1536.59	
212	030412004035	配线	1. 名称:WDZC-BYJ- B1-4 2. 配线形式:线槽 配线	m	996.011	5.15	5129.46	
213	030412004005	配线	1. 名称:WDZC-BYJ- B1-6 2. 配线形式:线槽 配线	m	261.421	6.91	1806.42	
本页小计								22467.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电部分					3790.63
214	030502010001	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	26	15.84	411.84
215	030412002004	线槽	线槽24*14	m	52.436	16.8	880.92
216	030412002005	线槽	线槽50*25	m	53.922	21.29	1148
217	030412002006	线槽	线槽100*25	m	5.036	33.66	169.51
218	030502003001	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	409.847	2.88	1180.36
		7#					37579.07
		电气部分					25983.18
219	070201315004	成套型荧光灯具 单管	拆除成套型荧光灯具 单管	套	15	7.64	114.6
220	070201302001	标志、诱导装饰灯具 吸顶(墙壁)式	拆除标志、诱导装饰灯具 吸顶(墙壁)式	套	5	8.81	44.05
221	030413003002	荧光灯	LED灯管 荧光灯 18W	套	1	58.53	58.53
222	030413003003	荧光灯	LED灯管*2 荧光灯 18W*2	套	16	90.64	1450.24
223	030413002001	装饰灯	楼层标识灯1W消防应急照明灯3W	套	1	37.88	37.88
224	030413002002	装饰灯	消防应急照明灯3W(利旧)	套	1	45.37	45.37
225	030413014016	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	64	26.13	1672.32
226	030413013006	照明开关、按钮	单联单控开关	套	2	19.08	38.16
227	030413013023	照明开关、按钮	空调插座	套	1	28.55	28.55
228	030413013008	照明开关、按钮	三联单控开关	套	2	27.41	54.82
229	030412006001	接线盒	空调柜机开关盒 i65n/25/4P	个	1	163.31	163.31
230	030412006002	接线盒	空调柜机开关盒 i65n/25/2P	个	1	115.21	115.21
231	030402011005	成套配电箱	7#-1AL1	台	1	1711.12	1711.12
232	030402011006	成套配电箱	7#-1AL2	台	1	942.8	942.8
233	030402011007	成套配电箱	7#-4AL1	台	1	1507.97	1507.97
234	030405001003	低压电气开关	iC65N/C40A/3P	个	1	203.99	203.99
本页小计							11979.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
235	030405001006	低压电气开关	iC65N/C32A/4P	个	1	161.96	161.96	
236	030412001003	配管	JDG 20	m	16.271	21.23	345.43	
237	030412002007	线槽	线槽24*14	m	199.074	16.8	3344.44	
238	030412002008	线槽	线槽50*25	m	83.613	21.29	1780.12	
239	030412004030	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	383.234	3.61	1383.47	
240	030412004036	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	1022.721	5.15	5267.01	
241	030412004041	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	408	6.91	2819.28	
242	030412004009	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-10 2. 配线形式:线槽配线	m	245	10.99	2692.55	
		弱电部分					11595.89	
243	030502010007	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	31	15.84	491.04	
244	030412002009	线槽	线槽24*14	m	61.491	16.8	1033.05	
245	030412002010	线槽	线槽50*25	m	53.89	21.29	1147.32	
246	030412002011	线槽	100的不锈钢弧形线槽	m	24.406	31.46	767.81	
247	030412002012	线槽	100的不锈钢弧形线槽	m	13.588	31.46	427.48	
248	030502003007	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	2683.748	2.88	7729.19	
		8#					17378.31	
		电气部分					10111.32	
本页小计								29390.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
249	070201315005	成套型荧光灯具 单管	拆除成套型荧光灯具 单管	套	6	7.64	45.84	
250	030413003004	荧光灯	LED防眩光教室黑板灯 荧光灯 220V 36W	套	2	168.76	337.52	
251	030413003005	荧光灯	LED防眩光教室灯 荧光灯 220V 36W	套	6	168.76	1012.56	
252	030413014017	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	6	26.13	156.78	
253	030413013009	照明开关、按钮	风扇调速开关	套	4	49.11	196.44	
254	030412006005	接线盒	空调柜机开关盒 i65n/25/4P	个	1	163.31	163.31	
255	030413013010	照明开关、按钮	三联单控开关	套	5	27.41	137.05	
256	030413013011	照明开关、按钮	双联单控开关	套	1	22.16	22.16	
257	030402011008	成套配电箱	8#4AL1	台	1	1138.43	1138.43	
258	030405001007	低压电气开关	4ALZ1换电箱配件	个	1	144.27	144.27	
259	030405015002	风扇	壁装排气扇	台	2	144.84	289.68	
260	030405015003	风扇	36寸摇头扇72W	台	4	161.53	646.12	
261	030412002013	线槽	线槽24*14	m	67.483	16.8	1133.71	
262	030412002014	线槽	线槽50*25	m	24.38	21.29	519.05	
263	030412004031	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	301.734	3.61	1089.26	
264	030412004037	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	228.91	5.15	1178.89	
265	030412004042	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	275	6.91	1900.25	
		弱电部分					2542.95	
本页小计								10111.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	030502010008	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	3	15.84	47.52
267	030607003001	扩音设备	有源音箱 30W, 灵敏度≥90dB	台	2	564.13	1128.26
268	030412002015	线槽	线槽24*14	m	14.1	16.8	236.88
269	030412002016	线槽	线槽50*25	m	9.459	21.29	201.38
270	030502003008	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	322.538	2.88	928.91
		给排水部分					4724.04
271	031003014003	给、排水附件	存水弯DN50	个	6	3.01	18.06
272	031003014004	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	6	27.66	165.96
273	031001008018	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	5.424	23.09	125.24
274	031001008006	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	9.402	30.01	282.15
275	031001008007	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	7.095	37.35	265
276	031001007002	复合管	1. 材质: 钢骨架塑料复合管 2. 规格: DN32 3. 安装部位: 室外	m	35	35.6	1246
277	031001008027	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De110 3. 安装部位: 室内	m	43.675	50.62	2210.83
本页小计							6856.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
278	031001008029	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De50 3. 安装部位:室内	m	2.379	27.04	64.33	
279	031001008009	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De75 3. 安装部位:室内	m	9.014	37.48	337.84	
280	031301003001	套管	1. 名称:空调套管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ75	个	0.3	28.76	8.63	
		9#					17764.49	
		电气部分					16913.37	
281	030413003006	荧光灯	壁挂LED灯管 T5-18W 220V 18W	套	25	58.45	1461.25	
282	030413014018	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	15	26.13	391.95	
283	030413013012	照明开关、按钮	单联单控开关	套	1	19.08	19.08	
284	030413013013	照明开关、按钮	三联单控开关	套	1	27.41	27.41	
285	030413013014	照明开关、按钮	双联单控开关	套	5	22.16	110.8	
286	030402011009	成套配电箱	9#1AL2	台	1	946.66	946.66	
287	030402011010	成套配电箱	9#1AL3	台	1	946.5	946.5	
288	030402011016	成套配电箱	9#1AL1	台	1	946.07	946.07	
289	030405015004	风扇	壁装排气扇	台	6	144.84	869.04	
290	030412002017	线槽	线槽24*14	m	207.477	16.8	3485.61	
291	030412002018	线槽	线槽50*25	m	54.78	21.29	1166.27	
292	030412004032	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	940.005	3.61	3393.42	
293	030412004038	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	173.342	5.15	892.71	
本页小计								15067.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
294	030412004043	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	255	6.91	1762.05	
295	030412004016	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-10 2. 配线形式:线槽配线	m	45	10.99	494.55	
		弱电部分					851.12	
296	030502010009	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	5	15.84	79.2	
297	030412002019	线槽	线槽24*14	m	33.162	16.8	557.12	
298	030412002020	线槽	线槽50*25	m	2.032	21.29	43.26	
299	030502003009	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞线缆	m	59.563	2.88	171.54	
		10#					22798.26	
		电气部分					16971.49	
300	030413003007	荧光灯	壁挂LED灯管 T5-18W 220V 18W	套	13	58.45	759.85	
301	030413003008	荧光灯	LED灯管 T5-18W 220V 18W	套	2	58.45	116.9	
302	030413001005	普通灯具	壁挂LED灯 5W	套	2	44.18	88.36	
303	030413014019	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	33	26.13	862.29	
304	030413013015	照明开关、按钮	风扇调速开关	套	3	49.11	147.33	
305	030413013024	照明开关、按钮	空调插座	套	5	28.55	142.75	
306	030413013016	照明开关、按钮	三联单控开关	套	1	27.41	27.41	
307	030413013017	照明开关、按钮	单联单控开关	套	4	19.08	76.32	
308	030402011011	成套配电箱	10#1AL1	台	1	1322.76	1322.76	
309	030402011012	成套配电箱	10#1APK1	台	1	1289.65	1289.65	
310	030405001005	低压电气开关	iC65N/C32A/4P	个	2	161.96	323.92	
311	030405015005	风扇	48寸风扇 72W	台	3	98.14	294.42	
312	030412002021	线槽	线槽24*14	m	146.55	16.8	2462.04	
313	030412002022	线槽	线槽50*25	m	113.371	21.29	2413.67	
本页小计								13435.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
314	030412004033	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	425.315	3.61	1535.39	
315	030412004039	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	877.327	5.15	4518.23	
316	030412004044	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	85.413	6.91	590.2	
		弱电部分					4664.18	
317	030502010010	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	12	15.84	190.08	
318	030412002023	线槽	线槽24*14	m	79.867	16.8	1341.77	
319	030502003010	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1087.613	2.88	3132.33	
		给排水部分					1162.59	
320	031003014005	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	1	27.66	27.66	
321	031003003002	洗脸盆	成品不锈钢洗脸盆470*600	组	1	323.89	323.89	
322	031003014010	给、排水附件	存水弯DN50	个	1	3.01	3.01	
323	031003014007	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	1	27.66	27.66	
324	031001008022	塑料管	1. 材质:给水管PP-R 2. 规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 安装部位:室内	m	6.326	23.09	146.07	
325	031001008030	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De50 3. 安装部位:室内	m	23.458	27.04	634.3	
		11#					52184.89	
本页小计								12470.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气部分					44161.32
326	070201296001	圆型吸顶灯	拆除圆型吸顶灯	套	13	7.43	96.59
327	030413003009	荧光灯	LED灯管*2 荧光灯 18W*2	套	20	90.64	1812.8
328	030413014020	插座	单相二三眼安全型 明装插座	套	36	26.13	940.68
329	030413013020	照明开关、按钮	三联单控开关	套	5	27.41	137.05
330	030413013021	照明开关、按钮	空调插座	套	2	28.55	57.1
331	030412006006	接线盒	空调柜机开关盒 i65n/25/2P	个	5	115.21	576.05
332	030402011013	成套配电箱	11#-1AL1~6	台	6	581.31	3487.86
333	030402011014	成套配电箱	11#-1ALZX	台	1	1769.97	1769.97
334	030402011015	成套配电箱	11#-1APKX	台	1	1769.97	1769.97
335	030405015006	风扇	天花排气扇	台	5	117.13	585.65
336	030412003001	桥架	钢制桥架200*100	m	89.788	61.12	5487.84
337	030412002024	线槽	线槽24*14	m	371.151	16.8	6235.34
338	030412004034	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽 配线	m	484.516	3.61	1749.1
339	030412004040	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽 配线	m	1750.45	5.15	9014.82
340	030412004045	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-10 2. 配线形式:线槽 配线	m	950	10.99	10440.5
		弱电部分					6146.43
341	030502010011	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	16	15.84	253.44
342	030412002025	线槽	线槽24*14	m	91.565	16.8	1538.29
343	030412002026	线槽	线槽50*25	m	29.277	21.29	623.31
本页小计							46576.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
344	030502003011	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1295.623	2.88	3731.39	
		给排水部分					1877.14	
345	031003014008	给、排水附件	不锈钢地漏DN50, 自带存水弯	个	1	27.36	27.36	
346	031003014009	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	1	27.66	27.66	
347	031002001002	金属阀门	铜截止阀DN20	个	1	36.65	36.65	
348	031003006002	大便器	蹲式大便器带水箱	组	1	274.1	274.1	
349	031001008023	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	8.8	23.09	203.19	
350	031001008028	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De110 3. 安装部位: 室内	m	24.833	50.62	1257.05	
351	031001008031	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De50 3. 安装部位: 室内	m	1.891	27.04	51.13	
		市政工程					6266.01	
352	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土, 人工辅助	m3	50.1	8.22	411.82	
353	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	31.71	18.48	586	
354	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填砂垫层及中砂回填基层	m3	18.38	203.61	3742.35	
355	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	18.39	15.81	290.75	
356	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm水泥砂浆抹面	m2	77.29	15.98	1235.09	
本页小计								11874.54
合计								672801.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		建筑装饰								
		3#教学楼								
		拆除工程								
1	011610002001	金属门窗拆除	1、人工拆除原金属门FM甲1522 2、拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内	m2	17.26		1.15	2.59	3.68	24.69
2	011601001001	砖砌体拆除	1、开门洞 200mm厚墙体 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5 3、拆除废料外弃3km	m3	120.02	134.62	32.07	21.40	30.42	338.53
		厨房排水沟								
3	010401010001	砖地沟、明沟	1、人工拆开原5厚不锈钢水沟篦子300*580，安装5厚不锈钢水槽宽210mm，高160~180mm 2、最薄处20厚1:2预拌水泥砂浆(外掺3%防水剂)找坡并找平，排水沟纵坡2% 3、装回原水沟篦子	m	10.75	187.16	0.24	1.73	2.20	202.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	010401010002	砖地沟、明沟	1、人工锯缝270mm厚，人工手持凿岩机凿水泥槽，拆除废料外弃3km 2、安装新的5厚不锈钢水沟篦子300*580，安装5厚不锈钢水槽宽210mm，高160mm 3、最薄处20厚1:2预拌水泥砂浆(外掺3%防水剂)找坡并找平，排水沟纵坡2%	m	20.05	234.05	9.53	4.12	5.91	273.67
		砌筑工程								
5	010401008001	零星砌砖	1、砖砌卫生间蹲位 Mb7.5专用砌筑砂浆	个	289.61	142.87		43.85	57.92	534.25
6	010401002001	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 120mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m ³	210.05	243.88		31.80	42.01	527.74
7	010402001001	砌块墙	1、封门洞 200厚加气混凝土砌块 内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m ³	154.47	261.23		23.39	30.89	469.98
		混凝土及钢筋 混凝土工程								
8	010502021004	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	m ³	188.54	435.26	1.21	54.55	37.95	717.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011102003001	块料楼地面	卫生间地面防滑砖 1、8-10厚400*400mm防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆内加5%防水剂找平，面上撒素水泥 3、C20细石混凝土找1%坡向地漏，最薄处20厚 4、地面基层清理干净	m2	32.76	42.99	0.02	5.81	6.55	88.13
18	011105003001	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	69.27	54.73		12.07	13.85	149.93
		墙柱面工程								
19	011403001014	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	010802001001	金属(塑钢)门	1、成品卫生间门 M0821 2、门洞尺寸：800*2100mm	樘	51.02	478.84		7.48	10.20	547.55
24	010802001002	金属(塑钢)门	1、304不锈钢钢化玻璃门 M1221 钢化玻璃10mm厚 2、门洞尺寸：1200*2100mm	樘	68.1	1820.22	2.25	10.31	14.07	1914.96
25	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门 FM乙1222 2、门洞尺寸：1200*2200mm	樘	43.95	1149.17		6.44	8.79	1208.35
		其他工程								
26	011505001001	洗漱台	1、20厚黑色人造大理石洗漱台	m2	140.52	251.76	9.76	21.14	30.06	453.25
27	011101005001	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
		脚手架工程								
28	011601001002	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	159.32			24.57	31.86	215.75
29	011601001003	脚手架	1、天棚活动脚手架	项	213.31			32.89	42.66	288.86
		6#教学楼二层								
		拆除工程								
30	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除原有金属窗C2122、C2322 2、拆除废料外弃3km	m2	13.89		1.15	2.12	3.01	20.18
31	011610002003	金属门窗拆除	1、拆除原有门M1024 烤漆钢板门 2、拆除废料外弃3km	m2	23.53		1.15	3.47	4.94	33.10

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	011601001004	砖砌体拆除	1、开门洞 200mm厚墙体 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5 3、拆除废料外弃3km	m3	120.02	134.62	32.07	21.40	30.42	338.53
		装饰工程								
33	010402001002	砌块墙	1、封门洞 200厚加气混凝土砌块 外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	161.77	264.08		24.49	32.36	482.70
34	010402001003	砌块墙	1、封门洞 200厚加气混凝土砌块 内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	154.47	261.23		23.39	30.89	469.98
35	011403001001	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	011403001020	抹灰面油漆	外墙灰色涂料 1、墙体清洁干净、平整，刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m ²	44.07	35.34		6.79	8.81	95.01
37	011207001001	轻质隔墙	双面轻钢龙骨隔墙，墙体厚度100，埃特墙板规格2440x1220x10 1、标准轻钢龙骨隔墙 2、10厚埃特墙板，双面均用自攻螺丝固定 3、2厚面层耐水腻子二遍，白色ICI乳胶漆一底一面	m ²	54.63	116.22		8.35	10.93	190.13
38	011302001003	平面吊顶天棚	轻钢龙骨铝扣板吊顶600*600mm 1、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或者600,横撑龙骨中距 2、安装0.8厚铝扣板吊顶 600*600mm	m ²	23.85	78.60	0.08	3.61	4.79	110.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	010801001001	木质门	1、单扇实木门M0922 2、门洞尺寸：900*2200mm	樘	70.4	1040.44		10.32	14.08	1135.24
40	010802001003	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M1024 2、门洞尺寸：1000*2400mm	樘	52.42	1087.93	2.14	8.00	10.91	1161.40
41	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 2、门洞尺寸：850*2200mm	樘	36.07	545.43		5.29	7.21	593.99
42	010807005001	金属格栅窗	1、实心不锈钢窗护网	m2	25.2	113.46		3.69	5.04	147.40
43	011601001005	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	166.94			25.75	33.39	226.08
44	011601001006	脚手架	1、天棚活动脚手架	项	330.95			51.03	66.19	448.17
45	011101005002	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
		6#教学楼四层								
46	011207001002	轻质隔墙	双面轻钢龙骨隔墙，墙体厚度100，埃特墙板规格2440x1220x10 1、标准轻钢龙骨隔墙 2、10厚埃特墙板，双面均用自攻螺丝固定 3、2厚面层耐水腻子二遍，白色ICI乳胶漆一底一面	m2	54.63	116.22		8.35	10.93	190.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	011601001007	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	324.25			50.01	64.85	439.11
48	011101005003	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
		7#楼首层								
49	010402001004	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	161.77	264.08		24.49	32.36	482.70
50	010401002002	实心砖墙	1、灰砂砖外墙 240mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	190.98	248.16		28.92	38.20	506.26
51	010401002003	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 240mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	181.43	244.55		27.47	36.29	489.74
52	011105003002	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	69.27	54.73		12.07	13.85	149.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	011403001021	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清洁干净、平整，刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m ²	44.07	35.34		6.79	8.81	95.01
54	011403001004	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m ²	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68
55	010802001004	金属(塑钢)门	1、M1537 白色烤漆钢板夹心门+无色透明钢化中空玻璃6+6（上亮按6mm厚钢化玻璃） 2、门洞尺寸：1500*3650mm	樘	132.72	2473.85	2.94	19.89	27.13	2656.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C2427 2、门洞尺寸：2400*2650 mm	樘	118.87	1765.97		17.43	23.77	1926.04
57	010807001003	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C4027 2、门洞尺寸：4000*2650 mm	樘	199.81	3014.38		29.29	39.96	3283.44
58	011601001008	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	495.96			76.49	99.19	671.64
59	011101005004	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
60	010502021005	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	188.54	435.26	1.21	54.55	37.95	717.50
61	040901007002	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	6.71	2.02		1.93	1.34	12.01
62	010502022002	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	115.67	442.62	1.22	33.61	23.38	616.49
63	010502023006	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	115.67	442.62	1.22	33.61	23.38	616.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	010505011005	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	35.69	16.39	2.01	9.93	7.54	71.56
65	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	25.22	13.26	0.89	6.88	5.22	51.48
66	010505013006	过梁模板	1. 过梁模板	m2	25.22	13.26	0.89	6.88	5.22	51.48
67	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	478.16	3256.96	44.77	150.34	104.59	4034.82
68	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 以内	t	1246.1	3479.21	54.77	374.00	260.17	5414.25
		7#楼四层								
69	010402001005	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	161.77	264.08		24.49	32.36	482.70
70	010402001006	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	154.47	261.23		23.39	30.89	469.98
71	011105003003	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	69.27	54.73		12.07	13.85	149.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	011403001005	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m ²	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68
73	011403001022	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清理干净、平整，刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m ²	44.07	35.34		6.79	8.81	95.01
74	010802001005	金属(塑钢)门	1、M1532 白色烤漆钢板夹心门+无色透明钢化中空玻璃 2、门洞尺寸：1500*3200mm	樘	113.49	2099.45	2.8	17.05	23.26	2256.05
75	010807001004	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C2422 2、门洞尺寸：2400*2150mm	樘	98.98	1447.62		14.51	19.80	1580.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	010807001005	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C4022 2、门洞尺寸：4000*2150mm	樘	166.37	2433.23		24.39	33.27	2657.26
77	011601001009	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	332.07			51.21	66.41	449.69
78	011601001014	脚手架	1、外墙装饰综合钢脚手架 地面至第四层 2、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	项	1734.89	540.75	212.6	300.30	389.49	3178.04
79	011101005005	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
80	010502021006	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	188.54	435.26	1.21	54.55	37.95	717.50
81	010502023007	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	115.67	442.62	1.22	33.61	23.38	616.49
82	010505011006	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	35.69	16.39	2.01	9.93	7.54	71.56
83	010505013007	过梁模板	1. 过梁模板	m2	25.22	13.26	0.89	6.88	5.22	51.48
84	040901007003	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	6.71	2.02		1.93	1.34	12.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25 以内	t	478.16	3256.96	44.77	150.34	104.59	4034.82
86	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10 以内	t	1246.1	3479.21	54.77	374.00	260.17	5414.25
		8#楼四层								
87	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板拆除 金属	m	21.3			3.00	4.26	28.56
88	010402001007	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	161.77	264.08		24.49	32.36	482.70
89	010501002001	讲台	1、讲台150厚轻质砼C10 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆地面贴800*800防滑砖	m2	43.21	117.12		8.62	8.64	177.59
90	011105003004	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	69.27	54.73		12.07	13.85	149.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	011403001007	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m ²	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68
92	011403001023	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清理干净、平整，刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m ²	44.07	35.34		6.79	8.81	95.01
93	010802001006	金属(塑钢)门	1、M1532 白色烤漆钢板夹心门+无色透明钢化中空玻璃 2、门洞尺寸：1500*3150mm	樘	113.49	2099.45	2.8	17.05	23.26	2256.05
94	010807001006	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C1522 2、门洞尺寸：1500*2150mm	樘	61.07	893.21		8.95	12.21	975.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	010807001007	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C4022 2、门洞尺寸：4000*2150mm	樘	166.37	2433.23		24.39	33.27	2657.26
96	011601001010	脚手架	1、外墙装饰综合钢脚手架地面至第四层 2、综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 20.5	项	1586.19	494.40	194.38	274.56	356.11	2905.63
97	011101005006	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
		9#楼首层看台								
98	010402001008	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	154.47	261.23		23.39	30.89	469.98
99	010401002004	实心砖墙	1、开门窗洞200mm厚砌块墙	m3	105.26	140.41		14.81	21.05	281.53
100	011403001009	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	011102003002	块料楼地面	体育办公室地 砖防水楼面 1、干水泥擦 缝或1:1水泥 砂浆勾缝,3厚 纯水泥砂浆结 合层,面贴800 *800防滑砖 2、30厚1:3 干硬性水泥砂 浆结合层,表 面撒水泥粉 3、3+3mm厚 高分子复合自 粘防水卷材 4、40厚1:2 水泥砂浆找平 层	m ²	54.51	113.30		9.32	10.90	188.04
102	011101001001	水泥砂浆楼地 面	器材室（无地 砖） 1、30厚1:3 干硬性水泥砂 浆整体面层, 表面撒水泥粉 2、3+3mm厚 高分子复合自 粘防水卷材 3、40厚1:2 水泥砂浆找平 层	m ²	37.96	64.42		6.39	7.59	116.36
103	010802001007	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板 夹心门M0921 2、门洞尺寸 ：900*2100 mm	樘	41.06	852.26	1.68	6.27	8.55	909.81
104	010802001008	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板 夹心门M1722 2、门洞尺寸 ：1700*2200 mm	樘	82.63	1714.98	3.37	12.61	17.20	1830.7 9

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
105	010807001008	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C1416 2、门洞尺寸：1350*1600mm	樘	44.96	632.25		6.59	8.99	692.79
106	010807001009	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C1516 2、门洞尺寸：1500*1600mm	樘	50.07	704.09		7.34	10.01	771.52
107	010807001010	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C2016 2、门洞尺寸：2000*1600mm	樘	67.1	943.58		9.84	13.42	1033.94
108	010807005002	金属格栅窗	1、实心不锈钢窗护网	m2	25.2	113.46		3.69	5.04	147.40
109	011601001011	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	273.42			42.17	54.68	370.26
110	011101005007	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
111	010502023002	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	115.67	442.62	1.22	33.61	23.38	616.49
112	010505013002	过梁模板	1. 过梁模板	m2	25.22	13.26	0.89	6.88	5.22	51.48
113	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25 以内	t	478.16	3256.96	44.77	150.34	104.59	4034.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
114	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	1246.1	3479.21	54.77	374.00	260.17	5414.25
		10#楼首层								
115	010401002005	实心砖墙	1、灰砂砖外墙 120mm Mb 7.5专用砌筑砂浆	m3	221.11	246.39		33.48	44.22	545.20
116	010401002006	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 120mm Mb 7.5专用砌筑砂浆	m3	210.05	243.88		31.80	42.01	527.74
117	010402001009	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	154.47	261.23		23.39	30.89	469.98
118	011207001003	轻质隔墙	双面轻钢龙骨隔墙，墙体厚度100，埃特墙板规格2440x1220x10 1、标准轻钢龙骨隔墙 2、10厚埃特墙板，双面均用自攻螺丝固定 3、2厚面层耐水腻子二遍，白色ICI乳胶漆一底一面	m2	54.63	116.22		8.35	10.93	190.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
119	011105003005	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m ²	69.27	54.73		12.07	13.85	149.93
120	011403001010	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m ²	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68
121	011403001024	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清理干净、平整,刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m ²	44.07	35.34		6.79	8.81	95.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
122	010802001009	金属(塑钢)门	1、塑钢门（带门套）M092 2、门洞尺寸：900*2100mm	樘	78.5	592.22		11.51	15.70	697.92
123	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、卷闸门M2928 2、门洞尺寸：2900*2800mm	樘	394.18	1144.29	1.81	58.05	79.20	1677.53
124	010807001011	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗90系列普通钢化玻璃6厚 C1008 2、门洞尺寸：1200*800mm	樘	19.55	281.85		2.87	3.91	308.17
125	010807001012	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗90系列普通钢化玻璃6厚 C1016 2、门洞尺寸：1000*1600mm	樘	33.04	464.60		4.84	6.61	509.10
126	010807005003	金属格栅窗	1、实心不锈钢窗护网	m2	25.2	113.46		3.69	5.04	147.40
127	011101005008	楼地面成品保护	1、楼地面成品保护 编织布	m2	1.01	1.20		0.14	0.20	2.55
128	011601001012	脚手架	1、墙柱面活动脚手架	项	679.26			104.76	135.84	919.86
129	010502021002	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	m3	188.54	435.26	1.21	54.55	37.95	717.50
130	040901007004	植筋	1. 植筋 钢筋 直径(mm) 12	根	6.71	2.02		1.93	1.34	12.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	010502023003	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 过梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	115.67	442.62	1.22	33.61	23.38	616.49
132	010505011002	构造柱模板	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	35.69	16.39	2.01	9.93	7.54	71.56
133	010505013003	过梁模板	1. 过梁模板	m2	25.22	13.26	0.89	6.88	5.22	51.48
134	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	478.16	3256.96	44.77	150.34	104.59	4034.82
135	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 以内	t	1246.1	3479.21	54.77	374.00	260.17	5414.25
		11#楼首层								
136	010402001010	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块 外墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	161.77	264.08		24.49	32.36	482.70
137	010402001011	砌块墙	1、200厚加气混凝土砌块 内墙 2、Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	154.47	261.23		23.39	30.89	469.98
138	010401002007	实心砖墙	1、灰砂砖内墙 120mm Mb7.5专用砌筑砂浆	m3	210.05	243.88		31.80	42.01	527.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
139	011102003003	块料楼地面	卫生间地面防滑砖 1、8-10厚300*300mm防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆内加5%防水剂找平，面上撒素水泥 3、C20细石混凝土找1%坡向地漏，最薄处20厚 4、地面基层清理干净	m2	35.68	39.93	0.02	6.33	7.14	89.09
140	011203003001	块料墙、柱面	卫生间釉面砖墙裙 300*600mm 1、15厚1:2.5水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、釉面砖，白水泥浆扫缝	m2	55.07	43.74		8.54	11.01	118.37
141	011105003006	块料踢脚线	800*100mm抛光砖踢脚线 1、8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、墙面基层清理干净	m2	69.27	54.73		12.07	13.85	149.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目 项目

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
142	011403001012	抹灰面油漆	内墙ICI 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、2厚面层耐水腻子二遍 4、白色ICI乳胶漆一底一面	m2	27.59	15.35		4.22	5.52	52.68
143	011403001025	抹灰面油漆	外墙浅灰色涂料 1、墙体清理干净、平整，刷专用界面剂一遍 2、满挂钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm) 3、25厚1:2水泥砂浆抹灰底层分二次抹压 4、涂刷灰色压花涂料二遍	m2	44.07	35.34		6.79	8.81	95.01
144	011302001004	平面吊顶天棚	卫生间轻钢龙骨0.8厚铝扣板吊顶 300*300mm 1、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或者600,横撑龙骨中距 2、安装0.8厚铝扣板吊顶 300*300mm	m2	29.24	78.98	0.08	4.42	5.86	118.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
145	010802001010	金属(塑钢)门	1、铝合金卫生间玻璃门 M0822 2、门洞尺寸：800*2200mm	樘	53.49	568.85		7.84	10.70	640.88
146	010802001011	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M0922 2、门洞尺寸：900*2200mm	樘	43.05	893.43	1.76	6.57	8.96	953.77
147	010802001012	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M1022 2、门洞尺寸：1000*2200mm	樘	48	996.12	1.96	7.32	9.99	1063.40
148	010802001013	金属(塑钢)门	1、烤漆钢板夹心门M1522 2、门洞尺寸：1500*2200mm	樘	72.74	1509.59	2.97	11.10	15.14	1611.54
149	010807001013	金属(塑钢)窗	1、断热铝合金窗+6mm钢化玻璃 C0806 2、门洞尺寸：800*600mm	樘	9.52	133.90		1.40	1.90	146.72
150	010807001014	金属(塑钢)窗	1、断热铝合金窗+6mm钢化玻璃 C1517 2、门洞尺寸：1500*1700mm	樘	53.26	748.94		7.81	10.65	820.66
151	010807001015	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗双扇推拉窗 90系列 普通钢化玻璃6厚 C1522 2、门洞尺寸：1500*2200mm	樘	64.26	937.76		9.42	12.85	1024.30

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
162	010609003001	金属网栏	1、热镀锌刀刺网片，围径500，每米5圈，包含配套固定支架、通长固定配套螺丝	m	1.62	7.81		0.23	0.32	9.98
		安装工程								
		3#								
		电气部分								
163	070201338001	开关、按钮、插座 暗装	拆除开关、按钮、插座 暗装	套	2.52	0.02		0.44	0.50	3.48
164	070201066001	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	39.44	0.54		6.84	7.89	54.71
165	030413001001	普通灯具	300*600的LED灯盘 荧光灯 220V 36W	套	8.85	91.34		2.54	1.77	104.50
166	030413001002	普通灯具	600*600的LED灯盘 荧光灯 220V 36W	套	11.5	91.40		3.30	2.30	108.50
167	030413014001	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	11.76	8.64		3.38	2.35	26.13
168	030413014002	插座	单相二三眼防水溅明装插座	套	11.76	8.64		3.38	2.35	26.13
169	030413013001	照明开关、按钮	单联单控开关	套	7.95	7.25		2.29	1.59	19.08
170	030413013002	照明开关、按钮	双联单控开关	套	7.95	10.34		2.29	1.59	22.16
171	030402011001	成套配电箱	3#AL1	台	143.81	1233.12		41.33	28.76	1447.02
172	030405015001	风扇	天花排气扇	台	14.21	96.00		4.08	2.84	117.13
173	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:金属排风管 2. 规格: φ100 3. 板材厚度:0.5mm	m2	94.34	28.52	3.33	27.07	19.53	172.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
174	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金防雨百叶 2. 型号: Φ100	个	15.51	32.91	0.13	4.34	3.13	56.02
175	030412002001	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
176	030412004001	配线	1. 名称: WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式: 线槽配线	m	0.92	2.24		0.26	0.18	3.61
177	030412004002	配线	1. 名称: WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式: 线槽配线	m	1.12	3.48		0.32	0.22	5.15
		给排水部分								
178	031003014001	给、排水附件	不锈钢地漏DN50, 自带存水弯	个	13.07	8.06		3.62	2.61	27.36
179	031003014002	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	2.96	23.29		0.82	0.59	27.66
180	031002001001	金属阀门	铜截止阀DN20	个	7.69	24.66	0.43	2.25	1.62	36.65
181	031003006001	大便器	蹲式大便器带水箱	组	87.44	144.94		24.24	17.49	274.10
182	031003003001	洗脸盆	洗手盆带存水弯	组	42.68	173.23		11.83	8.54	236.27
183	031001007001	复合管	1. 材质: 钢骨架塑料复合管 2. 规格: DN25 3. 安装部位: 室外	m	7.72	17.33	0.27	2.21	1.60	29.14
184	031001008021	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	12.84	4.10	0.01	3.56	2.57	23.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
185	031001008002	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De110 3. 安装部位:室内	m	20.56	20.24	0.01	5.70	4.11	50.62
186	031001008024	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De50 3. 安装部位:室内	m	13.79	6.66		3.82	2.76	27.04
		6#								
		电气部分								
187	070201315001	成套型荧光灯具 单管	拆除成套型荧光灯具 单管	套	5.42	0.20		0.94	1.08	7.64
188	070201338004	开关、按钮、插座 暗装	拆除开关、按钮、插座 暗装	套	2.52	0.02		0.44	0.50	3.48
189	070201338005	开关、按钮、插座 暗装	拆除开关、按钮、插座 暗装	套	2.52	0.02		0.44	0.50	3.48
190	070201066002	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	拆除电箱2 ALJS1	台	39.44	0.54		6.84	7.89	54.71
191	070201069001	控制开关拆除 自动空气开关(A以内) 100	拆除电箱配件(空调)	个	11.15	0.01		1.93	2.23	15.32
192	070201069002	控制开关拆除 自动空气开关(A以内) 100	拆除电箱配件2ALJS2	个	11.15	0.01		1.93	2.23	15.32
193	070201344001	风扇拆除 吊风扇	风扇拆除 吊风扇	台	5.53	0.08		0.96	1.11	7.68
194	070201271001	塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	拆除塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	m	3.07	0.01		0.53	0.61	4.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
195	070201260001	难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20	刚性阻燃管砖、混凝土结构拆除构明配 公称直径(mm以内) 20	m	2.5	0.04		0.43	0.50	3.48
196	030413001006	普通灯具	600*600的LED灯盘 荧光灯 220V 36W	套	11.5	91.40		3.30	2.30	108.50
197	030413003001	荧光灯	LED灯管*2 荧光灯 220V 18W *2	套	22.34	53.71		6.42	4.47	86.94
198	030413001004	普通灯具	LED圆形防爆灯 荧光灯 220V 60W	套	19.66	207.32		5.65	3.93	236.57
199	030413014015	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	11.76	8.64		3.38	2.35	26.13
200	030413013003	照明开关、按钮	三联单控开关	套	7.95	15.59		2.29	1.59	27.41
201	030413013004	照明开关、按钮	双联单控开关	套	7.95	10.34		2.29	1.59	22.16
202	030413013022	照明开关、按钮	空调插座	套	11.76	11.06		3.38	2.35	28.55
203	030402011002	成套配电箱	6#-2AL4	台	143.81	729.96		41.33	28.76	943.86
204	030402011003	成套配电箱	6#-2ALJS1	台	143.81	1465.68		41.33	28.76	1679.58
205	030405001008	低压电气开关	6#-2ALZ2换配电箱配件	个	18.2	117.20		5.23	3.64	144.27
206	030405001001	低压电气开关	6#-2ALJS2换配电箱配件	个	18.2	150.70		5.23	3.64	177.77
207	030405001002	低压电气开关	6#-2APKJS1换内部配件	个	18.2	77.38		5.23	3.64	104.45
208	030412002002	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
209	030412002003	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
210	030412001002	配管	JDG 20	m	10.57	5.51		3.04	2.11	21.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	030412004029	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	0.92	2.24		0.26	0.18	3.61
212	030412004035	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	3.48		0.32	0.22	5.15
213	030412004005	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	5.23		0.32	0.22	6.91
		弱电部分								
214	030502010001	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	6.55	5.97		2.01	1.31	15.84
215	030412002004	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
216	030412002005	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
217	030412002006	线槽	线槽100*25	m	14.62	11.92		4.20	2.92	33.66
218	030502003001	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1.26	0.95	0.03	0.39	0.26	2.88
		7#								
		电气部分								
219	070201315004	成套型荧光灯具 单管	拆除成套型荧光灯具 单管	套	5.42	0.20		0.94	1.08	7.64
220	070201302001	标志、诱导装饰灯具 吸顶(墙壁)式	拆除标志、诱导装饰灯具 吸顶(墙壁)式	套	6.39	0.04		1.11	1.28	8.81
221	030413003002	荧光灯	LED灯管 荧光灯 18W	套	19.74	29.16		5.67	3.95	58.53
222	030413003003	荧光灯	LED灯管*2 荧光灯 18W*2	套	24.83	53.71		7.14	4.97	90.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目 项目

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
223	030413002001	装饰灯	楼层标识灯1W 消防应急照明灯3W	套	23.3	3.22		6.70	4.66	37.88
224	030413002002	装饰灯	消防应急照明灯3W（利旧）	套	28.75	2.61		8.26	5.75	45.37
225	030413014016	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	11.76	8.64		3.38	2.35	26.13
226	030413013006	照明开关、按钮	单联单控开关	套	7.95	7.25		2.29	1.59	19.08
227	030413013023	照明开关、按钮	空调插座	套	11.76	11.06		3.38	2.35	28.55
228	030413013008	照明开关、按钮	三联单控开关	套	7.95	15.59		2.29	1.59	27.41
229	030412006001	接线盒	空调柜机开关盒 i65n/25/4P	个	51.78	86.29		14.88	10.36	163.31
230	030412006002	接线盒	空调柜机开关盒 i65n/25/2P	个	51.78	38.19		14.88	10.36	115.21
231	030402011005	成套配电箱	7#-1AL1	台	143.81	1497.22		41.33	28.76	1711.12
232	030402011006	成套配电箱	7#-1AL2	台	143.81	728.90		41.33	28.76	942.80
233	030402011007	成套配电箱	7#-4AL1	台	143.81	1294.07		41.33	28.76	1507.97
234	030405001003	低压电气开关	iC65N/C40A/3P	个	47.82	132.87		13.74	9.56	203.99
235	030405001006	低压电气开关	iC65N/C32A/4P	个	18.2	134.89		5.23	3.64	161.96
236	030412001003	配管	JDG 20	m	10.57	5.51		3.04	2.11	21.23
237	030412002007	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
238	030412002008	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
239	030412004030	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	0.92	2.24		0.26	0.18	3.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
240	030412004036	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	3.48		0.32	0.22	5.15
241	030412004041	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	5.23		0.32	0.22	6.91
242	030412004009	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-10 2. 配线形式:线槽配线	m	1.37	8.95		0.39	0.27	10.99
		弱电部分								
243	030502010007	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	6.55	5.97		2.01	1.31	15.84
244	030412002009	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
245	030412002010	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
246	030412002011	线槽	100的不锈钢弧形线槽	m	14.62	9.71		4.20	2.92	31.46
247	030412002012	线槽	100的不锈钢弧形线槽	m	14.62	9.71		4.20	2.92	31.46
248	030502003007	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1.26	0.95	0.03	0.39	0.26	2.88
		8#								
		电气部分								
249	070201315005	成套型荧光灯具 单管	拆除成套型荧光灯具 单管	套	5.42	0.20		0.94	1.08	7.64
250	030413003004	荧光灯	LED防炫光教室黑板灯 荧光灯 220V 36W	套	19.74	139.40		5.67	3.95	168.76
251	030413003005	荧光灯	LED防炫光教室灯 荧光灯 220V 36W	套	19.74	139.40		5.67	3.95	168.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
266	030502010008	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	6.55	5.97		2.01	1.31	15.84
267	030607003001	扩音设备	有源音箱 30W,灵敏度≥90dB	台	19.48	534.40	0.25	6.05	3.95	564.13
268	030412002015	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
269	030412002016	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
270	030502003008	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1.26	0.95	0.03	0.39	0.26	2.88
		给排水部分								
271	031003014003	给、排水附件	存水弯DN50	个		3.01				3.01
272	031003014004	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	2.96	23.29		0.82	0.59	27.66
273	031001008018	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	12.84	4.10	0.01	3.56	2.57	23.09
274	031001008006	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	13.86	9.53	0.01	3.84	2.77	30.01
275	031001008007	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	15.57	14.33	0.01	4.32	3.12	37.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
276	031001007002	复合管	1. 材质: 钢骨架塑料复合管 2. 规格: DN32 3. 安装部位: 室外	m	8.37	22.72	0.35	2.42	1.74	35.60
277	031001008027	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De110 3. 安装部位: 室内	m	20.56	20.24	0.01	5.70	4.11	50.62
278	031001008029	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De50 3. 安装部位: 室内	m	13.79	6.66		3.82	2.76	27.04
279	031001008009	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De75 3. 安装部位: 室内	m	18.47	10.21		5.12	3.69	37.48
280	031301003001	套管	1. 名称: 空调套管 2. 材质: PVC 3. 规格: φ75	个	12.92	9.68		3.58	2.58	28.76
		9#								
		电气部分								
281	030413003006	荧光灯	壁挂LED灯管 T5-18W 220V 18W	套	19.74	29.08		5.67	3.95	58.45
282	030413014018	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	11.76	8.64		3.38	2.35	26.13
283	030413013012	照明开关、按钮	单联单控开关	套	7.95	7.25		2.29	1.59	19.08
284	030413013013	照明开关、按钮	三联单控开关	套	7.95	15.59		2.29	1.59	27.41
285	030413013014	照明开关、按钮	双联单控开关	套	7.95	10.34		2.29	1.59	22.16
286	030402011009	成套配电箱	9#1AL2	台	143.81	732.76		41.33	28.76	946.66
287	030402011010	成套配电箱	9#1AL3	台	143.81	732.60		41.33	28.76	946.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
288	030402011016	成套配电箱	9#1AL1	台	143.81	732.17		41.33	28.76	946.07
289	030405015004	风扇	壁装排气扇	台	58.6	57.68		16.84	11.72	144.84
290	030412002017	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
291	030412002018	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
292	030412004032	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	0.92	2.24		0.26	0.18	3.61
293	030412004038	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	3.48		0.32	0.22	5.15
294	030412004043	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	5.23		0.32	0.22	6.91
295	030412004016	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-10 2. 配线形式:线槽配线	m	1.37	8.95		0.39	0.27	10.99
		弱电部分								
296	030502010009	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	6.55	5.97		2.01	1.31	15.84
297	030412002019	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
298	030412002020	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
299	030502003009	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1.26	0.95	0.03	0.39	0.26	2.88
		10#								
		电气部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

项目

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
300	030413003007	荧光灯	壁挂LED灯管 T5-18W 220V 18W	套	19.74	29.08		5.67	3.95	58.45
301	030413003008	荧光灯	LED灯管 T5-18W 220V 18W	套	19.74	29.08		5.67	3.95	58.45
302	030413001005	普通灯具	壁挂LED灯 5W	套	18.41	16.79		5.29	3.68	44.18
303	030413014019	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	11.76	8.64		3.38	2.35	26.13
304	030413013015	照明开关、按钮	风扇调速开关	套	19.13	20.67		5.50	3.83	49.11
305	030413013024	照明开关、按钮	空调插座	套	11.76	11.06		3.38	2.35	28.55
306	030413013016	照明开关、按钮	三联单控开关	套	7.95	15.59		2.29	1.59	27.41
307	030413013017	照明开关、按钮	单联单控开关	套	7.95	7.25		2.29	1.59	19.08
308	030402011011	成套配电箱	10#1AL1	台	143.81	1108.86		41.33	28.76	1322.76
309	030402011012	成套配电箱	10#1APK1	台	143.81	1075.75		41.33	28.76	1289.65
310	030405001005	低压电气开关	iC65N/C32A/4P	个	18.2	134.89		5.23	3.64	161.96
311	030405015005	风扇	48寸风扇 72W	台	31.54	51.23		9.06	6.31	98.14
312	030412002021	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
313	030412002022	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
314	030412004033	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	0.92	2.24		0.26	0.18	3.61
315	030412004039	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	3.48		0.32	0.22	5.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
316	030412004044	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-6 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	5.23		0.32	0.22	6.91
		弱电部分								
317	030502010010	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	6.55	5.97		2.01	1.31	15.84
318	030412002023	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
319	030502003010	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1.26	0.95	0.03	0.39	0.26	2.88
		给排水部分								
320	031003014005	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	2.96	23.29		0.82	0.59	27.66
321	031003003002	洗脸盆	成品不锈钢洗脸盆470*600	组	41.81	262.12		11.59	8.36	323.89
322	031003014010	给、排水附件	存水弯DN50	个		3.01				3.01
323	031003014007	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	2.96	23.29		0.82	0.59	27.66
324	031001008022	塑料管	1. 材质:给水管PP-R 2. 规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 安装部位:室内	m	12.84	4.10	0.01	3.56	2.57	23.09
325	031001008030	塑料管	1. 材质:排水管PVC-U 2. 规格:De50 3. 安装部位:室内	m	13.79	6.66		3.82	2.76	27.04
		11#								
		电气部分								
326	070201296001	圆型吸顶灯	拆除圆型吸顶灯	套	5.39	0.03		0.93	1.08	7.43
327	030413003009	荧光灯	LED灯管*2 荧光灯 18W*2	套	24.83	53.71		7.14	4.97	90.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
328	030413014020	插座	单相二三眼安全型明装插座	套	11.76	8.64		3.38	2.35	26.13
329	030413013020	照明开关、按钮	三联单控开关	套	7.95	15.59		2.29	1.59	27.41
330	030413013021	照明开关、按钮	空调插座	套	11.76	11.06		3.38	2.35	28.55
331	030412006006	接线盒	空调柜机开关盒 i65n/25/2P	个	51.78	38.19		14.88	10.36	115.21
332	030402011013	成套配电箱	11#-1AL1~6	台	143.81	367.41		41.33	28.76	581.31
333	030402011014	成套配电箱	11#-1ALZX	台	143.81	1556.07		41.33	28.76	1769.97
334	030402011015	成套配电箱	11#-1APKX	台	143.81	1556.07		41.33	28.76	1769.97
335	030405015006	风扇	天花排气扇	台	14.21	96.00		4.08	2.84	117.13
336	030412003001	桥架	钢制桥架200*100	m	22.17	28.14		6.37	4.43	61.12
337	030412002024	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
338	030412004034	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 配线形式:线槽配线	m	0.92	2.24		0.26	0.18	3.61
339	030412004040	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-4 2. 配线形式:线槽配线	m	1.12	3.48		0.32	0.22	5.15
340	030412004045	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-B1-10 2. 配线形式:线槽配线	m	1.37	8.95		0.39	0.27	10.99
		弱电部分								
341	030502010011	信息、网络插座	8位模块式信息插座	个	6.55	5.97		2.01	1.31	15.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
改造项目

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
342	030412002025	线槽	线槽24*14	m	10.28	1.51		2.96	2.06	16.80
343	030412002026	线槽	线槽50*25	m	12.1	3.30		3.48	2.42	21.29
344	030502003011	双绞线缆	六类4对非屏蔽对绞电缆	m	1.26	0.95	0.03	0.39	0.26	2.88
		给排水部分								
345	031003014008	给、排水附件	不锈钢地漏DN50, 自带存水弯	个	13.07	8.06		3.62	2.61	27.36
346	031003014009	给、排水附件	不锈钢水龙头DN20	个	2.96	23.29		0.82	0.59	27.66
347	031002001002	金属阀门	铜截止阀DN20	个	7.69	24.66	0.43	2.25	1.62	36.65
348	031003006002	大便器	蹲式大便器带水箱	组	87.44	144.94		24.24	17.49	274.10
349	031001008023	塑料管	1. 材质: 给水管PP-R 2. 规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 安装部位: 室内	m	12.84	4.10	0.01	3.56	2.57	23.09
350	031001008028	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De110 3. 安装部位: 室内	m	20.56	20.24	0.01	5.70	4.11	50.62
351	031001008031	塑料管	1. 材质: 排水管PVC-U 2. 规格: De50 3. 安装部位: 室内	m	13.79	6.66		3.82	2.76	27.04
		市政工程								
352	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土, 人工辅助	m ³	2.24		4.21	0.81	0.97	8.22

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室 标段：翁源县翁源中学功能场室改造
 改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		56434.08	
1.1		单项工程		56434.08	
1.1.1		建筑装饰		24487.96	
1.1.1.1	011601006001	临时设施		4935.56	
1.1.1.2	011601007001	文明施工		4176.24	
1.1.1.3	011601008001	环境保护		3796.58	
1.1.1.4	011601009001	安全生产		11579.58	
1.1.2		市政工程		407.34	
1.1.2.1	041201016001	临时设施		96.28	
1.1.2.2	041201017001	文明施工		81.47	
1.1.2.3	041201018001	环境保护		74.06	
1.1.2.4	041201019001	安全生产		155.53	
1.1.3		安装工程		31538.78	
1.1.3.1	031401009001	安全生产		13526.74	
1.1.3.2	031401010001	文明施工		4878.5	
1.1.3.3	031401011001	环境保护		4435	
1.1.3.4	031401012001	临时设施		5765.5	
1.1.3.5	031401001002	脚手架		2933.04	
本页小计				56434.08	
合计				56434.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

标段：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
	合 计				-

人材机汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	18.7669	92.14	1729.18
2	人工费		元	206158.3514	1	206158.35
3	人工费调整		元	2444.2104	1	2444.21
4	圆钢	Φ10以内	t	0.0397	3360.7	133.42
5	热轧圆盘条	Φ10以内	kg	0.0012	3.36	
6	螺纹钢	Φ25以内	t	0.9892	3097.03	3063.58
7	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	63.804	4.54	289.67
8	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	6.9722	4.54	31.65
9	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	2.9133	4.54	13.23
10	圆钢	Φ10以内	t	0.4304	3360.7	1446.45
11	扁钢	综合	kg	0.6187	3.29	2.04
12	六角空心钢	综合	kg	0.0835	3.59	0.3
13	角钢	综合	kg	1.0684	3.33	3.56
14	钢板	8~15	kg	0.3623	3.11	1.13
15	橡胶板	1~3	kg	0.1017	25.7	2.61
16	橡胶板	4~15	kg	0.006	11.09	0.07
17	门窗密封橡胶条		m	104.1347	2.55	265.54
18	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	2.56	0.13	0.33
19	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	14.04	2.1	29.48
20	扁形塑料绑带		m	583.2919	0.72	419.97
21	尼龙编织布		m ²	426.328	3.42	1458.04
22	棉纱		kg	27.2551	11.47	312.62
23	白布		kg	1.6	2.75	4.4
24	土工布		m ²	18.8887	2.08	39.29
25	油麻丝		kg	0.1869	8.6	1.61
26	自攻螺钉	M4×15	十套	440.3201	0.11	48.44
27	不锈钢螺钉	M5×12	十套	222.5843	3.5	779.05
28	木螺钉	M2.5×25	十套	2.912	0.11	0.32
29	木螺钉	M5×50	十套	459.6775	0.4	183.87
30	木螺钉	M2~4×6~65	十套	140.988	0.18	25.38
31	木螺钉	M4×50	十套	1.456	0.28	0.41
32	木螺钉	M4×65	十套	17.292	0.68	11.76
33	螺母	综合	十个	49.9607	0.17	8.49
34	自攻螺丝	M5×16	十套	5.3341	0.35	1.87
35	六角螺栓	综合	kg	0.0461	5.58	0.26
36	六角螺栓	M2~5×4~20	十套	0.6	0.27	0.16
37	六角螺栓	M6×75	十套	0.0036	1.12	
38	地脚		十个	5.1816	14.36	74.41
39	高强螺栓		kg	1.7313	12	20.78
40	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	1.442	56.57	81.57
41	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	十套	9.4277	10.38	97.86
42	半圆头镀锌螺栓	M5×40	十套	3.468	0.58	2.01

人材机汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 2 页 共 8 页

序号号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
43	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	53.8728	0.43	23.17
44	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M8×50以内	十套	3.264	2.69	8.78
45	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	4.2	5.04	21.17
46	膨胀螺栓	M6	十套	2.04	2.8	5.71
47	膨胀螺栓	M8	十套	2.142	3.15	6.75
48	膨胀螺栓	M12	十套	0.0001	8.41	
49	膨胀螺栓	M5×50	十套	1.8789	1.4	2.63
50	膨胀螺栓	M6×80	十套	56.4271	2.65	149.53
51	膨胀螺栓	M12×100	十套	10.494	12.1	126.98
52	塑料膨胀螺栓	综合	十套	5.1816	0.27	1.4
53	塑料胀管	D6~8	十套	111.5697	0.6	66.94
54	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	0.9175	1.58	1.45
55	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	24.9818	0.99	24.73
56	圆钉	综合	kg	0.1739	5.83	1.01
57	圆钉	30~45	kg	0.8098	5.92	4.79
58	圆钉	50~75	kg	41.0939	5.83	239.58
59	射钉		十个	24.4719	0.08	1.96
60	马钉	综合	kg	22.4036	5.75	128.82
61	不锈钢铰链	5#	只	2.02	40.59	81.99
62	门磁吸		只	1	9.73	9.73
63	风扇吊钩		个	7.14	1.8	12.85
64	大便器胶皮碗		个	2.1	0.95	2
65	尼龙砂轮片	φ400	片	0.0545	11.97	0.65
66	水砂纸		张	112.8396	1.15	129.77
67	铁砂布	0~2#	张	13.8044	1.06	14.63
68	低碳钢焊条	综合	kg	12.9945	6.19	80.44
69	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	0.021	6.19	0.13
70	不锈钢焊条	综合	kg	1.131	46.9	53.04
71	焊锡丝	综合	kg	1	7.69	7.69
72	冲击钻头	φ10	个	0.147	4.27	0.63
73	冲击钻头	φ6~8	个	7.2029	2.85	20.53
74	冲击钻头	φ8~16	个	0.172	4.27	0.73
75	合金钢钻头	一字型	个	0.0515	5.45	0.28
76	钢锯条		条	28.0661	0.43	12.07
77	钢锯片	φ300	片	0.384	395.16	151.74
78	钢丝网	综合	m2	616.099	7	4312.69
79	钢板网	0.8	m2	1.2028	9.74	11.72
80	铁件	综合	kg	92.8537	4.87	452.2
81	镀锌铁码		支	2224.8386	0.64	1423.9
82	5厚不锈钢水槽宽210mm,高180mm		m	5.64	200	1128
83	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	42.6478	350	14926.73
84	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	1.2	3.5	4.2

人材机汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
85	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	0.0735	0.37	0.03
86	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0171	685	11.71
87	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0005	685	0.34
88	砂子		kg	0.2382	0.08	0.02
89	机制砂		m3	23.7102	140	3319.43
90	中砂	砂浆用	m3	68.3946	140	9575.24
91	中砂	机制砂	m3	20.3646	140	2851.04
92	中砂		m3	25.1099	140	3515.39
93	碎石	10	m3	0.15	126	18.9
94	生石灰		t	2.0857	510	1063.71
95	石灰膏		m3	0.037	321.84	11.91
96	石膏粉		kg	150.5364	1.05	158.06
97	标准砖	240×115×53	千块	1.4833	330	489.49
98	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	20.6928	330	6828.62
99	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.032	330	10.56
100	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	4.4881	5961.33	26755.05
101	松杂板枋材		m3	1.1701	1703.45	1993.21
102	松木板		m3	0.0285	1310.41	37.35
103	防水胶合板	模板用 18mm	m2	15.9778	31.81	508.25
104	钢化玻璃	10	m2	1.7002	64.6	109.83
105	无色透明钢化中空玻璃	6+6	m2	3.5634	131.34	468.02
106	6mm钢化玻璃		m2	139.4064	43.18	6019.57
107	平板玻璃	6	m2	1.6709	31.86	53.23
108	钢化玻璃	6	m2	10.6098	43.18	458.13
109	800*100mm抛光砖踢脚线		m2	33.3642	43.32	1445.34
110	釉面砖墙裙 300*600mm		m2	58.8224	34.16	2009.37
111	300*300mm防滑地砖		m2	2.7368	21.48	58.79
112	400*400mm防滑地砖		m2	5.576	23.56	131.37
113	800*800防滑砖		m2	63.908	43.32	2768.49
114	20厚黑色人造大理石洗漱台	成品	m2	1.176	221.24	260.18
115	10厚埃特墙板		m2	376.341	40.32	15174.07
116	铝合金方板		m2	2.7234	50.55	137.67
117	0.8厚铝扣板吊顶 300*600mm		m2	5.4178	50.55	273.87
118	0.8厚铝扣板吊顶 600*600mm		m2	138.3599	50.55	6994.09
119	隔墙轻钢龙骨	75×40	m	327.9543	4.16	1364.29
120	隔墙轻钢龙骨	75×45	m	191.7547	4.73	907
121	轻钢小龙骨	h19	m	5.4193	1.89	10.24
122	轻钢中龙骨		m	353.0562	2.73	963.84
123	轻钢大龙骨	h=45	m	194.6809	5.85	1138.88
124	轻钢中龙骨横撑	h19	m	295.3494	3.75	1107.56
125	热镀锌刀刺网片，围径500，每米5圈，包含配套固定支架、通长固定配套螺丝		m	1107.25	7.54	8348.67
126	醇酸清漆		kg	0.1901	10.31	1.96

人材机汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
127	酚醛磁漆		kg	0.2	7.75	1.55
128	酚醛调和漆		kg	0.6	7.18	4.31
129	油灰		kg	35.9518	4.63	166.46
130	灰色压花涂料	外墙涂料	kg	524.2443	14.16	7423.3
131	厚漆		kg	0.4298	10.26	4.41
132	白色ICI乳胶漆	底漆	kg	146.24	7.15	1045.62
133	白色ICI乳胶漆	面漆	kg	165.7382	7.15	1185.03
134	腻子粉	成品(防水型)	kg	2298.054	3.98	9146.25
135	腻子粉	成品(一般型)	kg	635.142	2.21	1403.66
136	聚氨酯防水涂料	双组份 I型	kg	166.6605	9.18	1529.94
137	酚醛红丹防锈漆		kg	30.4153	14.16	430.68
138	油性防锈漆		kg	32.8339	9.73	319.47
139	3+3mm厚高分子复合自粘防水卷材		m ²	503.4315	11.69	5885.11
140	防水粉		kg	15.4022	1.82	28.03
141	防水密封胶		支	1.4	8.1	11.34
142	密封毛条		m	783.0808	0.34	266.25
143	密封膏		kg	0.0489	6.19	0.3
144	嵌缝料		kg	10.973	0.58	6.36
145	软填料		kg	82.1754	2.5	205.44
146	清油		kg	0.7352	11.94	8.78
147	松节油		kg	14.1879	6.36	90.24
148	汽油	综合	kg	0.4	8.29	3.32
149	溶剂油		kg	0.1901	3.94	0.75
150	机油	综合	kg	0.024	6.96	0.17
151	电力复合脂		kg	8.36	14.45	120.8
152	丙酮		kg	3.9348	14.68	57.76
153	甲苯		kg	95.0535	7.52	714.8
154	乙酸乙酯		kg	17.7785	8.48	150.76
155	隔离剂		kg	20.859	7.05	147.06
156	漂白粉	综合	kg	0.0428	5.31	0.23
157	发泡剂	750ml	支	1	29.45	29.45
158	氧气		m ³	0.0441	5.16	0.23
159	乙炔气		kg	0.0146	13.3	0.19
160	玻璃胶	335克/支	支	100.6656	13.73	1382.14
161	丁基粘结剂		kg	33.656	13.32	448.3
162	硅酮耐候密封胶		kg	9.8049	18.43	180.7
163	聚氨酯发泡密封胶	750ml/支	支	16.7037	31.4	524.5
164	氯丁橡胶粘接剂		kg	2.5911	14.02	36.33
165	强力植筋胶		L	1.7408	85	147.97
166	墙边胶		L	34.6432	48.28	1672.57
167	胶粘剂	CX-404	kg	142.2282	13.68	1945.68
168	穿孔纸带		m	388.8857	0.33	128.33
169	难燃B1级PEF自粘板		m ²	0.0001	10.3	

人材机汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
170	焊接钢管	DN20	kg	0.1581	3.45	0.55
171	塑料软管	D5	m	2.6	0.4	1.04
172	高压风管		m	0.0039	21.88	0.09
173	橡胶软管	DN20	m	0.0701	5	0.35
174	黑玛钢活接头	DN20	个	2.02	1.15	2.32
175	螺纹阀门	DN20	个	0.0461	26	1.2
176	大便器排水接头		个	2.02	5.2	10.5
177	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.021	20	0.42
178	压力表弯管	DN15	个	0.021	5.56	0.12
179	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	1	2.48	2.48
180	裸铜线	6mm ²	kg	3.4	53.88	183.19
181	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm ²	m	13.1965	1.88	24.81
182	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-6mm ²	m	22.851	2.8	63.98
183	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-35mm ²	m	4.888	16.37	80.02
184	铜芯橡皮绝缘电线	3×2.5mm ²	m	0.509	4.55	2.32
185	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm ²	m	2.1383	2.03	4.34
186	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	249.0731	2.03	505.62
187	塑料线槽配件	线槽断面周长120以内	个	1120.1673	0.25	280.04
188	塑料线槽配件	线槽断面周长170以内	个	301.2962	0.35	105.45
189	塑料线槽配件	线槽断面周长260以内	个	18.0726	0.51	9.22
190	镀锌电线管接头	20×1.5	个	15.2909	0.99	15.14
191	镀锌电线管卡子	20	个	85.6289	0.1	8.56
192	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	9.1745	0.17	1.56
193	塑料接线柱	双线	个	1.03	0.85	0.88
194	铜接线端子	DT-2.5mm ²	个	113.68	1.06	120.5
195	铜接线端子	DT-6mm ²	个	40.6	1.74	70.64
196	铜接线端子	DT-35mm ²	个	16.24	4.67	75.84
197	镀锌地线夹	20	套	48.9308	0.36	17.62
198	电缆卡子	综合	个	2071.1324	0.18	372.8
199	白棉纱		kg	1.9362	11.47	22.21
200	塑料圆台		块	16.8	0.58	9.74
201	水		m ³	93.0687	3.69	343.42
202	标志牌	塑料扁形	个	653.5481	0.68	444.41
203	密目式阻燃安全网		m ²	56.0227	7.52	421.29
204	钢支撑		kg	59.8994	3.77	225.82
205	钢垫板	1~2	kg	3	4.37	13.11
206	炉(矿)渣	综合	m ³	0.4736	59.83	28.34
207	其他材料费		元	2425.0381	1	2425.04
208	其他材料费		元	26.3122	1	26.31

人材机汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
209	材料费调整		元	0.0326	1	0.03
210	铝合金固定窗	矩形	m2	0.9594	180.78	173.44
211	铝合金单扇平开窗38系列		m2	9.38	347.11	3255.89
212	实心不锈钢窗护网	12×12间距120	m2	33.82	112.39	3801.03
213	烤漆钢板夹心门		m2	60.878	470.46	28640.66
214	塑钢门（带门套）M0921	平开	m2	9.0045	240.85	2168.73
215	乙级防火门 FM乙1222	单扇(乙级)	m2	2.5389	446.9	1134.63
216	镀锌钢卷闸门		m2	19.8	105.09	2080.78
217	304双开不锈钢钢化玻璃门 M1221		m2	2.4219	695	1683.22
218	成品卫生间门 M0821	无上亮(无横框)	m2	1.5939	265	422.38
219	成品卫生间门 M0822	无上亮(无横框)	m2	1.6709	265	442.79
220	铝合金双扇推拉窗90系列		m2	2.5994	258.69	672.44
221	5厚不锈钢水沟篦子300*580		块	52	25	1300
222	5厚不锈钢水槽宽210mm,高160mm		m	91.79	180	16522.2
223	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	1.183	385	455.46
224	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	14.2612	430	6132.32
225	普通预拌混凝土 细石砼	碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.1655	450	74.48
226	镀锌钢板	0.5mm	m2	0.0048	16	0.08
227	不锈钢水龙头DN20		个	10.1	21.97	221.9
228	不锈钢水龙头DN20		个	1.01	21.97	22.19
229	不锈钢地漏DN50		个	2	2.78	5.56
230	铝合金固定窗		m2	40.8621	180.78	7387.05
231	铝合金双扇推拉窗	90系列	m2	126.6581	242.71	30741.19
232	给水管PP-R	DN25	m	9.5524	7.61	72.69
233	给水管PP-R	DN32	m	7.2085	11.85	85.42
234	给水管PP-R	DN20	m	33.7993	3.14	106.13
235	排水管PVC-U	De75	m	8.8337	8.24	72.79
236	排水管PVC-U	De50	m	28.9715	5.45	157.89
237	排水管PVC-U	De110	m	100.74	16.31	1643.07
238	塑料管	φ75	m	0.0954	8.24	0.79
239	钢骨架塑料复合管	DN25	m	20.4	15.96	325.58
240	钢骨架塑料复合管	DN32	m	35.7	20.88	745.42
241	螺纹管件	DN15	个	1.01	0.6	0.61
242	排水管PVC-U管件	De75	个	7.9774	1.65	13.16
243	排水管PVC-U管件	De50	个	19.7533	1.09	21.53
244	排水管PVC-U管件	De110	个	122.5845	3.26	399.63
245	给水管PP-R接头零件(热熔接)	DN32	个	6.2933	2.37	14.92
246	给水管PP-R接头零件(热熔接)	DN25	个	10.1636	1.52	15.45
247	给水管PP-R接头零件(热熔接)	DN20	个	40.7521	0.63	25.67

人材机汇总表

工程名称：翁源县翁源中学功能场室改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
248	钢骨架塑料复合管电熔管件	DN25	个	5.66	3.19	18.06
249	钢骨架塑料复合管电熔管件	DN32	个	10.36	4.18	43.3
250	铜截止阀DN20		个	2.02	22.19	44.82
251	陶瓷洗脸盆		套	1.01	45.27	45.72
252	成品不锈钢洗脸盆470*600		套	1.01	237.9	240.28
253	洗脸盆排水附件		套	1.01	19.04	19.23
254	瓷蹲式大便器		个	2.02	100	202
255	洗脸盆托架		副	1.01	41.51	41.93
256	铝合金防雨百叶	φ 100	个	1	30.24	30.24
257	原有消防应急照明灯3W		套	1.01		
258	原有楼层标识灯1W		套	1.01		
259	LED灯管 荧光灯 18W		套	1.01	25.38	25.63
260	壁挂LED灯 5W		套	2.02	14.16	28.6
261	300*600的LED灯盘 220V 36W		套	1.01	89.14	90.03
262	LED防眩光教室黑板灯 220V 36W		套	2.02	95.24	192.38
263	LED灯管*2 荧光灯 220V 18W *2		套	8.08	49.68	401.41
264	LED圆形防爆灯 220V 60W		套	2.02	202.8	409.66
265	LED防眩光教室灯 220V 36W		套	6.06	95.24	577.15
266	LED灯管 T5-18W 220V 18W		套	40.4	25.3	1022.12
267	600*600的LED灯盘 220V 36W		套	13.13	89.14	1170.41
268	LED灯管*2 荧光灯 18W*2		套	36.36	49.68	1806.36
269	灯具吊杆		根	16.32	15.7	256.22
270	风扇调速开关		个	7	19.72	138.04
271	单相二三眼防水溅插座		个	1.02	7.26	7.41
272	单联单控开关		个	8.16	6.21	50.67
273	双联单控开关		个	9.18	9.23	84.73
274	空调插座		个	16.32	9.64	157.32
275	三联单控开关		个	19.38	14.38	278.68
276	单相二三眼安全型插座		个	209.1	7.26	1518.07
277	铜线WDZC-BYJ-B1-6		m	1349.0758	4.88	6583.49
278	铜线WDZC-BYJ-B1-2.5		m	3407.4423	2.03	6917.11
279	铜线WDZC-BYJ-B1-10		m	1302	8.42	10962.84
280	铜线WDZC-BYJ-B1-4		m	5378.5727	3.21	17265.22
281	六类4对非屏蔽对绞电缆		m	5976.1108	0.84	5019.93
282	电缆桥架200*100		m	92.4816	25.26	2336.09
283	塑料线槽100*25		m	5.2878	11.1	58.69
284	100的不锈钢弧形线槽		m	39.8937	9	359.04
285	塑料线槽50*25		m	564.9307	2.9	1638.3
286	塑料线槽24*14		m	1680.2513	1.22	2049.91
287	JDG 20		m	61.1634	3.6	220.19
288	8位模块式信息插座		个	93.93	5.38	505.34
289	有源音箱 30W,灵敏度≥90dB		台	2	530.28	1060.56
290	单扇实木门JM0922 红橡木		樘	1	918.93	918.93

