

韶关市翁源县江尾镇连溪山地公园



预算审核工程量计算书

审核单位：中佳鼎运建设管理有限公司

编制日期：2025年12月16日





园建部分

序号	名称	项目特征	单位	工程量计算式	工程量	备注
1	景石C	φ 700-900, 本地河石	块	7+2+5	14.00	
2	景石D	φ 350-650, 本地河石	块	7+5	12.00	
3	4厚彩色强化剂模具压印艺术地面	1、4厚彩色强化剂模具压印艺术地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土 4、100厚6%水泥石粉垫层素土夯实(压实度≥93%)	m2	2.068+1.235+30.265+19.418+2.32	55.31	
4	600X300X30青石板荔枝面	1、600X300X30青石板荔枝面 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土 4、100厚6%水泥石粉垫层素土夯实(压实度≥93%)	m2	71.99+89.258-6.48	154.77	
5	波打: 600X300X30芝麻黑烧面	1、600X300X30芝麻黑烧面 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土 4、100厚6%水泥石粉垫层素土夯实(压实度≥93%)	m2	1.08+8.82+3.75+8.53	22.18	
6	台阶	1、踢面: 600X100X30青石板荔枝面 2、踏面: 600X345X30青石板荔枝面 (第一级: 600X300X30青石板荔枝面) 3、30厚1:2.5水泥砂浆 4、150厚C25素混凝土 5、100厚6%水泥石粉垫层 6、路基分层碾压压实>95% (环刀取样)	m2	27.591+16.761+6.48	50.83	
7		1、600X260X50芝麻黑烧面 10x10切角	m2	(10.321+12.046) /2*0.26	2.91	
8		2、600X200X30芝麻黑烧面 5x10切角	m2	10.321*0.35	3.61	
9	花池	3、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	(10.321+12.046) /2*1.12	12.53	
10		4、M5砂浆砌MU7.5砖	m3	(10.321+12.046) /2*0.128	1.43	
11		5、100厚 6%水泥石粉垫层 6、素土夯实	m3	(10.321+12.046) /2*0.1*0.5	0.56	

园建部分

序号	名称	项目特征	单位	工程量计算式	工程量	备注
12		1、钢筋砼仿木护栏	m	23.04+20.584	43.62	立柱 =43.62/1
13	钢筋砼仿木护栏	2、 $\phi 150$ C25钢筋砼制仿木纹立柱 ($4\phi 12$) 2 $\phi 14$ 锚筋长400	kg	25* (1.25*4*0.888+2*0.4*1.21)	135.20	.8+1=25
14		3、 $\phi 100$ 横杆 C25钢筋砼制仿木纹 ($4\phi 10$)	kg	43.62*4*0.617	107.65	
15		4、 $\phi 60-80$ C25钢筋砼制仿木纹 ($2\phi 10$)	kg	24*3.224*2*0.617	95.48	
16		1、M7.5砂浆砌MU10砖	m3	43.966*0.3*0.12*2	3.17	
17	山体排水沟	2、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	43.966* (0.26+0.3*2)	37.81	抹灰
18		3、100厚C25混凝土垫层	m3	43.966*0.7*0.1	3.08	
19		4、100厚6%水泥石粉垫层	m3	43.966*0.7*0.1	3.08	
20	植草砖停车位	1、250x190x70#字型植草砖 2、40厚30%砂石掺30%细沙掺30%种植土 3、200厚C25混凝土 4、200厚6%水泥石粉垫层 5、路基分层碾压压实>95% (环刀取样)	m2	50.65	50.65	
21	波打线	1、240x120x60红色烧结砖 2、40厚30%砂石掺30%细沙掺30%种植土 3、200厚C25混凝土 4、200厚6%水泥石粉垫层 5、路基分层碾压压实>96% (环刀取样)	m2	62.08-50.65	11.43	
22	成品石桌凳组合		套	0	0.00	
23		1、C25混凝土基础	m3	0.3234+0.6469+0.056*1.1	1.03	模板 =2.744+1
24	入口标识牌基础	2、钢筋	kg	0.095	0.10	.7988
25		3、6%水泥石粉垫层	m3	0.2796	0.28	
26		4、土方开挖	m3	8.3117	8.31	
27		5、土方回填	m3	7.0618	7.06	
28	入口标识牌		块	1	1.00	

绿化部分

序号	名称	规格	单位	工程量计算式	工程量	备注
1	凤凰木	1、胸径15-18cm, 高度6.0-7.0m, 冠幅4.0-5.0m 2、枝叶饱满, 侧枝多, 长势好	株	4	4	
2	枫香	1、胸径13-15cm, 高度4.5-5.0m, 冠幅2.5-3.0m 2、枝叶饱满, 侧枝多, 长势好	株	4	4	
3	宫粉紫荆	1、胸径13-15cm, 高度4.5-5.0m, 冠幅2.5-3.0m 2、枝叶饱满, 侧枝多, 长势好	株	6	6	
4	大桂花	1、胸径5.0-6.0cm, 高度2.5-3.0m, 冠幅2.0-2.5m 2、枝叶饱满, 侧枝多, 长势好	株	3	3	
5	黄槐	1、胸径6.0-8.0cm, 高度2.5-3.0m, 冠幅2.2-2.5m 2、枝叶饱满, 侧枝多, 长势好	株	3	3	
6	小叶紫薇	1、胸径5.0-6.0cm, 高度1.8-2.5m, 冠幅1.5-1.8m 2、枝叶饱满, 侧枝多, 长势好	株	8	8	
7	红绒球	1、高度1.0-1.2m, 冠幅1.0-1.2m 2、球形, 枝叶饱满, 长势好	株	18	18	
8	红继木球	1、高度1.0-1.2m, 冠幅1.0-1.2m 2、球形, 枝叶饱满, 长势好	株	16	16	
9	非洲茉莉球	1、高度1.0-1.2m, 冠幅1.0-1.2m 2、球形, 枝叶饱满, 长势好	株	25	25	
10	勒杜鹃球	1、高度0.8-0.9m, 冠幅0.8-0.9m 2、球形, 枝叶饱满, 长势好	株	16	16	

绿化部分

序号	名称	规格	单位	工程量计算式	工程量	备注
11	银边龙舌兰	1、高度0.6-0.8m, 冠幅0.6-0.8m 2、长势好	株	10	10	
12	狼尾草	1、高度35-40cm 2、密度49袋/m ² 冠幅饱满	m ²	87.9	87.9	
13	米仔兰	1、高度25-30cm, 冠幅25-30cm 2、密度49袋/m ² 冠幅饱满	m ²	73.5	73.5	
14	勒杜鹃	1、高度30-35cm, 冠幅25-30cm 2、密度49袋/m ² 冠幅饱满	m ²	25.8	25.8	
15	巴西野牡丹	1、高度30-35cm, 冠幅25-30cm 2、密度49袋/m ² 冠幅饱满	m ²	65.5	65.5	
16	翠芦莉	1、高度30-35cm, 冠幅20-35cm 2、密度49袋/m ² 冠幅饱满	m ²	106.7	106.7	
17	大叶油草	1、不露土	m ²	251.4	251.4	

连廊

序号	名称	项目特征	单位	工程量计算式	工程量	备注
1	柱	柱C25	m3	1.08	1.08	
2		柱钢筋 ϕ 10以下	t	0.09	0.09	
3		柱钢筋 ϕ 10以上	t	0.43	0.43	
4		柱模板	m2	24.06	24.06	
5	梁	梁C25	m3	2.71	2.71	
6		梁钢筋 ϕ 10以下	t	0.17	0.17	
7		梁钢筋 ϕ 10以上	t	0.71	0.71	
8		梁模板	m2	34.89	34.89	
9	板	板C25	m3	7.40	7.40	
10		板钢筋 ϕ 10以上	t	1.66	1.66	
11		板模板	m2	60.47+5.24	65.71	
12		独立基础C25	m3	1.43	1.43	
13	独立基础	独立基础钢筋 ϕ 10以上	t	0.08	0.08	
14		独立基础模板	m2	4.80	4.80	
15	基础梁	基础梁C25	m3	1.72	1.72	
16		基础梁钢筋 ϕ 10以下	t	0.07	0.07	
17		基础梁钢筋 ϕ 10以上	t	0.27	0.27	
18		基础梁模板	m2	19.04	19.04	
19	垫层	垫层C15	m3	1.00	1.00	
20		垫层模板	m2	4.00	4.00	
21	土方开挖		m3	27.81	27.81	
22	土方回填		m3	17.95	17.95	
23	中号黑筒瓦		m2	13.6*2.5*2	68.00	
24	L30*4挂瓦条		kg	1.74*2*20*13.6	946.56	
25	25*5扁钢		kg	2.5*2*23*0.785	90.28	
26	混凝土板刷白漆		m2	2.495*2*13.6	67.86	
27	ϕ 80芬兰木缘	外刷板栗色仿木漆@219	m3	53*(0.675+1.2)*2*3.14*0.04*0.04	1.00	
28	柱磴	灰麻花岗岩整石	个	10	10.00	

连廊

序号	名称	项目特征	单位	工程量计算式	工程量	备注
29	挂落	30x30芬兰防腐木挂落, 外刷栗色漆	个	16	16.00	
30	美人靠	1、50x50芬兰木, 外刷栗色漆 2、30x50芬兰弯木, 外刷栗色漆 3、1200x100x60厚芬兰木板, 外刷栗色漆 4、390高x360x100厚芬兰木, 外刷栗色漆@600	m	3*3*2	18.00	
31	柱漆面	刷栗色漆	m2		23.5	23.50
32	梁漆面	刷栗色漆	m2		8.95	8.95