

乡道 Y030 线新寺桥头至热汤 K1+950 至
K1+960 段灾害防治和灾修复工程

控 制 价



武汉衡通公路勘察设计院有限公司

二〇二五年十月

乡道 Y030 线新寺桥头至热汤 K1+950 至 K1+960 段灾害防治和灾修复工程

控制价

控制价 (小写) : 189,893.00

(大写) : 壹拾捌万玖仟捌佰玖拾叁元整

建设单位:

仁化县地方公路事务中心

(单位盖章)



工程造价
咨询人:

武汉衡通公路勘察设计院有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

胡

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖章专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

编制说明

项目位于韶关仁化县境内，因近期该地区受强降雨影响，仁化县 Y030 线 K1+570 处出现灾毁，主要为路基左侧挖方边坡坡面灌溉排水沟堵塞，局部破损，排水沟中雨水漫流至现状土质边坡坡面，现状边坡有 2 处边坡被雨水冲刷严重，挖方边坡出现垮塌现象，排水沟底掏空，存在非常严重的安全隐患，危及过往车辆行人安全。设计修复路段共计 1 处，针对水毁情况因地制宜，采用合理方案进行修复设计。本次设计内容主要针对诱发造成水毁的原因和采取针对措施处理的两个部分考虑。

一、 编制依据

1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTGB3830-2018，以下简称《2018 编制办法》）《公路工程预算定额》（JTG 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

2、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）以及广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基〔2022〕67 号）；

3、财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（公告 2019 年第 39 号）；

4、《乡道 Y030 线新寺桥头至热汤 K1+950 至 K1+960 段灾害防治和灾修复工程》施工图设计图纸；

二、 人工、材料、机械台班费计取说明

(1) 人工费：根据“粤交基〔2022〕67 号”文，人工单价统一按 129.08 元/工日取定。

(2) 材料费：材料费：参考广东省交通运输工程造价事务中心网发布的《广东省交通建设工程主要地方材料价格价（2025 年 8 月）》、《广东省交通建设工程主要外购材料价格价（2025 年 8 月）》，以及“仁化县人工、材料、机械台班参考价格表（2025 年 4 号）”结合市场调查价格取值。

(3) 机械台班费：根据交通部《公路工程机械台班费用定额(JTG/T 3833-2018)、粤交基〔2019〕544 号文件的规定计算。

三、费率标准

按交通部《2018 编制办法》、《营改增通知》、粤交基〔2019〕544 号文的规定执行。

(1) 冬季施工增加费：不计列。

(2) 雨季施工增加费：按 II 区 6 个月计算。

(3) 夜间施工增加费：按“概预算编制办法”计列。

(4) 特殊地区施工增加费：不计列。

(5) 行车道干扰施工增加费：按 51~100 次/昼夜计算。

(6) 工地转移费：工地转移费按韶关市至工地的里程 100km 计算。

(7) 施工辅助费、基本费用：计算。

(8) 企业管理费：基本费用计算，主副食运费补贴按 3Km 计算，职工探亲路费计，职工取暖补贴不计，财务费用计算。

(9) 规费：按“粤交基〔2019〕544 号”文件规定，以各类工程的人工费之和为基数，包括企业应缴纳的养老保险、失业保险、医疗保险(含生育保险)、工伤保险费、住房公积金等，合计为 30.65%计列。

(10) 辅助生产间接费：不计。

(11) 利润：根据交通运输部《2018 编制办法》的规定，利润按定额直接费与措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。

(12) 税金：根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 39 号公告，税金按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和的 9%计算。

四、第 100 章总则说明

(1) 保险费的投保金额为工程量清单第 100 章(不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费、暂定金额的总计，机电工程招标时不含设备购置费)至第 900 章的合计金额，保险费率为 $\times 4\%$ 。工程量清单第 100 章内列有保险费的支付子目，投标人根据此保险费率计算出保险费，填入工程量清单。该保险费一般指建筑工程一切险及第三者责任险，除此以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

(2) 安全生产费：第 100 章至第 900 章的合计金额的 1.5% (不含安全生产经费建筑工程一切险和第三者责任险保险费、暂估价)。

(3) 承包人驻地建设费：施工场地建设费据交通运输部《2018 编制办法》的规定，施工场地建设费以定额建筑安装工程费扣除专项费为基数以累进法计算。

五、未详细说明事项按《公路工程标准施工招标文件(2018 年版)》(交通运输部公告 2017 年第 51 号)、本项目施工图设计执行。

工程量清单汇总表

建设项目名称：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程 合同段：
 编制范围：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程

清单01表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	第100章	总则	16571
2	第200章	路基	173322
10		第100章至900章清单合计	189893
14		暂列金额（不含计日工总额）	
11		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
12		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即10-11=12）	189893
15		投标总价（10+13+14）=15	189893

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程

合同段：

编制范围：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程

第 1 页

共 2 页

清单01-1表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
101	总则				757	
101-1	保险费	总额	1	757	757	
102	工程管理				5997	
102-1	保通临时安全设施	总额	1	3202	3202	
102-3	安全生产费	总额	1	2795	2795	
104	承包人驻地建设				9817	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	9817	9817	
				16571 元		
清单 第 100 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程 合同段：

编制范围：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程 第2页 共2页 清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
204	填方路基				3125	
204-1	路基填筑				3125	
204-1-7	结构物台背回填				3125	
204-1-7-5	回填碎石土	m3	58.4	53.51	3125	
207	坡面排水				14822	
207-1	边沟				14822	
207-1-5	现浇混凝土边沟				14822	
207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	14.4	1029.31	14822	
209	挡土墙				155375	
209-3	混凝土挡土墙				155375	
209-3-1	挡墙混凝土				155375	
209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	239.3	649.29	155375	
清单 第200章 合计 人民币				173322 元		

编制：

复核：

工程项目清单

建设项目名称：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修 合同段：
复工程

编制范围：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程

第 1 页共 1 页

清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价 (元)	合价 (元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					189136	
101		临时工程	公路公里					3202	
10101		临时道路	km					3202	
1010103		保通便道	km					3202	
101010302		保通临时安全设施	km					3202	
	102-1	保通临时安全设施	总额	1			3202	3202	
102		路基工程	km					173322	
GD10204		结构物台背回填	m3					3125	
LJ0402		挡墙墙背回填	m3					3125	
	204-1	路基填筑						3125	
	204-1-7	结构物台背回填						3125	
	204-1-7-5	回填碎石土	m3	58.4			53.51	3125	
GD10206		排水工程	km					14822	
LJ0601		边沟	m3/m					14822	
LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m					14822	
	207-1	边沟						14822	
	207-1-5	现浇混凝土边沟						14822	
	207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	14.4			1029.31	14822	
GD10207		路基防护与加固工程	km					155375	
GD1020701		一般边坡防护与加固	km					155375	
GLJ0704		挡土墙	m					155375	
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m					155375	
	209-3	混凝土挡土墙						155375	
	209-3-1	挡墙混凝土						155375	
	209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	239.3			649.29	155375	
110		专项费用	元					12612	
11001		施工场地建设费	元					9817	
	104-1	承包人驻地建设	总额	1			9817	9817	
11002		安全生产费	元					2795	
	102-3	安全生产费	总额	1			2795	2795	
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里					757	
308		工程保险费	公路公里					757	
	101-1	保险费	总额	1			757	757	
4		第四部分 预备费	公路公里						
401		基本预备费	公路公里						
	14	暂列金额 (不含计日工总额)							
402		价差预备费	公路公里						
5		第一至四部分合计	公路公里					189893	
6		第五部分 建设期贷款利息	公路公里						
7		公路基本造价	公路公里					189893	

编制：

复核：

分项工程量清单

建设项目名称：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修 合同段：

复工程

编制范围：乡道Y030线新寺桥头至热汤K1+950至K1+960段灾害防治和灾修复工程

第 1 页共 1 页

清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					189136	
101		临时工程	公路公里					3202	
10101		临时道路	km					3202	
1010103		保通便道	km					3202	
101010302		保通临时安全设施	km					3202	
	102-1	保通临时安全设施	总额	1			3202	3202	
102		路基工程	km					173322	
GD10204		结构物台背回填	m3					3125	
LJ0402		挡墙墙背回填	m3					3125	
	204-1	路基填筑						3125	
	204-1-7	结构物台背回填						3125	
	204-1-7-5	回填碎石土	m3	58.4			53.51	3125	
GD10206		排水工程	km					14822	
LJ0601		边沟	m3/m					14822	
LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m					14822	
	207-1	边沟						14822	
	207-1-5	现浇混凝土边沟						14822	
	207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	14.4			1029.31	14822	
GD10207		路基防护与加固工程	km					155375	
GD1020701		一般边坡防护与加固	km					155375	
GLJ0704		挡土墙	m					155375	
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m					155375	
	209-3	混凝土挡土墙						155375	
	209-3-1	挡墙混凝土						155375	
	209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	239.3			649.29	155375	
110		专项费用	元					12612	
11001		施工场地建设费	元					9817	
	104-1	承包人驻地建设	总额	1			9817	9817	
11002		安全生产费	元					2795	
	102-3	安全生产费	总额	1			2795	2795	
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里					757	
308		工程保险费	公路公里					757	
	101-1	保险费	总额	1			757	757	
4		第四部分 预备费	公路公里						
401		基本预备费	公路公里						
	14	暂列金额(不含计日工总额)							
402		价差预备费	公路公里						
5		第一至四部分合计	公路公里					189893	
6		第五部分 建设期贷款利息	公路公里						
7		公路基本造价	公路公里					189893	

编制：

复核：