



15号雨水池屋面板配筋图 1:120

屋面板活载不大于10.0KN/m2

板说明:	
一、	混凝土强度等级:C30, 抗渗等级:P6。
二、	除标明外, 板厚h=200mm。
三、	图中配双层双向10@150通长板筋
四、	非承重墙体墙下未设置梁时, 应按建施图所示位置在墙下板底处另加纵 向钢筋212@100, 两端锚入梁(墙)支座内15d。
五、	此图须配合建筑图和结构设计总说明一起施工。
六、	图中均为建筑标高, 结构比建筑标高低30mm

会签 Joint Check up

总图		暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水			

备注 Notes

\* 本图纸的版权, 属国昇设计有限责任公司所有。

严禁用于本工程以外范围。

\* 本图纸需手续齐全方可用于施工。

平面示意 Plane Diagram

单位出图章 Company Seal



国昇设计有限责任公司

Guojing Design Co., Ltd.

建筑专业 (建筑工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216
结构专业 (结构工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216
暖通专业 (暖通工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216
电气专业 (电气工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216
给排水专业 (给排水工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216
园林专业 (园林工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216
种植专业 (种植工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216
其他专业 (其他工程师)	审核: 1810102216	审核: 1810102216

签署

项目负责人 Tong Pin	左伟	朴敏
专业负责人 Chief	李永长	李永长
审定 Approved	朴敏	朴敏
审核 Examined	李永长	李永长
校对 Checked	刘良贞	刘良贞
设计 Designed	张志勇	张志勇

建设单位

仁化县丹霞旅游经济开发区管理委员会

工程名称

仁化产业转移工业园区基础建设(二期)  
仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)  
之周田片区XD-2地块7号和8号厂房改造项目

子项名称

雨水收集池

图纸名称

15号雨水池屋面板配筋图

工程号 Pjt. No.		图号 Dwg. No.	结-06
专业 Dept.	结构	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	1:150	日期 Date	2026.01
版次 Ver.		备注 Remark	