

江湾镇各村水渠修复项目 工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 140652.78

(大写) : 壹拾肆万零陆佰伍拾贰元柒角捌分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

刘志刚
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

王兴云
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

建设项目预算价汇总表

工程名称: 江湾镇各村水渠修复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程预算汇总表

工程名称：江湾镇各村水渠修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江湾镇各村水渠修复项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		练屋村区域一、二						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	428	5.11	2187.08	
2	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	13.86	39.82	551.91	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 3km	m ³	317	16.42	5205.14	
4	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 400*400单边水渠 2. 渠身: 20cm厚C30混凝土	m	46.26	40.22	1860.58	
5	040402016001	沟道盖板	1. 材质: C25预制盖板 2. 规格尺寸: 600*500*10mm 3. 钢筋: $\Phi 6@150$	m	50	29.60	1480.00	
6	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 块石 2. 砂浆强度等级: 砌筑用混合砂浆 (配合比) 中砂 M7.5	m ³	6	357.99	2147.94	
		练屋村区域一、二合计					13432.65	
		练屋村区域三						
7	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距 3km	m ³	64.71	30.75	1989.83	
8	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 400*400水渠 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C30混凝土, 100厚石屑垫层 3. 渠身: 15cm厚C30混凝土	m	154.07	98.09	15112.73	
		练屋村区域三合计					17102.56	
		涂屋村						
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	21.02	8.35	175.52	
10	040103001004	回填方	1. 回填土 人工夯实	m ³	13.54	33.43	452.64	
11	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 3km	m ³	7.48	27.66	206.90	
12	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距 3km	m ³	7.48	30.75	230.01	
本页小计							31600.28	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江湾镇各村水渠修复项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040201022005	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 400*400单边水渠 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 150厚C30混凝土 3. 渠身: 15cm厚C30混凝土	m	93.44	93.26	8714.21	
		涂屋村合计					9779.28	
		寺前村						
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m ³	7.2	8.35	60.12	
15	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人工开挖	m ³	22.8	39.82	907.90	
16	040103001003	回填方	1. 回填土 人工夯实	m ³	15	33.43	501.45	
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 3km	m ³	15	27.66	414.90	
18	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距 3km	m ³	20	30.75	615.00	
19	040201022004	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 300*300mm水渠 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 150厚C30混凝土 3. 渠身: 10cm厚C30混凝土	m	57.96	85.37	4948.05	
20	040201022006	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 300*300mm水渠 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 150厚C30混凝土 3. 渠身: 15cm厚C30混凝土	m	192.38	108.34	20842.45	
		寺前村合计					28289.87	
		分部分项合计					68604.36	
		措施项目						
21	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	133.83	46.32	6199.01	
22	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、水沟模板	m ²	658.68	54.17	35680.70	
23	041109003001	二次搬运		项	1	12233.12	12233.12	
		单价措施合计					54112.83	
本页小计							91116.91	
合 计							122717.19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇各村水渠修复项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	4851.81			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇各村水渠修复项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					4851.81			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾镇各村水渠修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江湾镇各村水渠修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

