

乐昌市镇村绿化节点提升项目二期—
一乐广高速乐昌出口绿化美化项目（
长来镇交界处至S248路口沿线及节点
）（审核）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字专用章)
有效期至:2025年12月31日

复 核 人：  (造价工程师签字专用章)
有效期至:2025年12月31日

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	长来镇交界处至S248路口		
1.2	长来镇吕山村段		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		长来镇交界处至S248路口						
1	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:1m 3. 蓬径:1m 4. 养护期:6个月	株	839			
2	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红继木球A 2. 冠丛高:1m 3. 蓬径:1m 4. 养护期:6个月	株	1793			
3	050102002008	栽植灌木	1. 种类:双荚槐 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:6个月	株	3			
4	050102002009	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:50-60cm 3. 蓬径:50-60cm 4. 养护期:6个月	株	3			
5	050102002010	栽植灌木	1. 种类:火山榕 2. 冠丛高:2m 3. 蓬径:1m 4. 养护期:6个月	株	140			
6	050102002011	栽植灌木	1. 种类:勒杜鹃 2. 冠丛高:40-60cm 3. 蓬径:40-60cm 4. 养护期:6个月	株	119			
7	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:炮仗花 2. 长度:80-100cm 3. 养护期:6个月	株	60			
8	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:肾蕨 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:株高: 20-25cm; 冠幅: 15-20cm 4. 养护期:6个月	m ²	30			
9	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:株高: 25-30cm; 冠幅: 20-25cm 4. 养护期:6个月	m ²	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：马尼拉草 2. 养护期：6个月 3. 铺种方式：满铺	m2	4022			
11	050102013001	喷播植草（灌木） 籽	1. 草（灌木）籽种类：混合草籽 2. 基层材料种类规格：挂三维 植被网 3. 养护期：6个月	m2	638.5			
12	050101009002	种植土回（换）填	1. 填耕植土 机械	m3	2			
13	050101010001	清杂	1. 绿化地铲除杂草	m2	6025.5			
		长来镇交界处至 S248路口合计						
		长来镇吕山村段						
14	050102001001	栽植乔木	1. 种类：宫粉紫荆 2. 胸径或干径：胸径8-10cm 3. 株高、冠径：高度3-3.5m， 冠幅2.5-3m 4. 养护期：6个月	株	20			
15	050102002012	栽植灌木	1. 种类：红继木球 2. 冠丛高：高50cm 3. 蓬径：冠幅50cm 4. 养护期：6个月	株	25			
		长来镇吕山村段 合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
16	050403001001	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	20			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的 (人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

