

仁化县城口镇公益事业建设项目

预 算 价

预 算 价 (小写): 2000000.51


(大写): 贰佰万元伍角壹分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

刘剑勇

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

单位工程预算汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	828039.82	
1.1	拆除工程	6592.55	
1.2	菜园矮墙111m (TY-03-1)	49464.23	
1.3	树池 (TY-03-3)	18490.65	
1.4	古树广场景墙 (LD-03-1)	10660.27	
1.5	石材地面(TY-04-1)	74866.98	
1.6	台阶 (TY-04-4)	6041.83	
1.7	鹅卵石铺地(TY-04-3)	138557.00	
1.8	钢筋混凝土盖板(TY-01-4)	885.49	
1.9	仿竹篱笆 (TY-01-3)	17234.28	
1.10	花池翻新修复 (TY-04-5)	34367.82	
1.11	新建花池 (TY-03-2)	129469.73	
1.12	透水砖(TY-04-2)	186226.69	
1.13	栏杆 (TY-02-1)	44356.97	
1.14	景观亭(LD-02-1)	11509.73	
1.15	水池置石 (TY-01-2)	30973.60	
1.16	鹅卵石排水沟(TY-04-6)	8810.98	
1.17	新建排水暗沟(TY-04-7)	43483.28	
1.18	村牌 (LD-01.5)	16047.74	
2	措施合计	68783.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	51305.45	
2.2	其他措施费	17477.93	
3	其他项目	199515.99	—
3.1	暂列金额	41401.99	
3.2	暂估价	158114.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程预算汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程 标段： 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙/花池墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除外运:3km	m3	9.62	163.54	1573.25	
2	060104002003	清挖淤泥、流砂	1. 名称:清淤泥 2. 弃淤泥、流砂距离:3km	m3	330	15.21	5019.30	
		拆除工程合计					6592.55	
		菜园矮墙111m (TY-03-1)						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:沟槽土方	m3	32.1	9.69	311.05	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	15.21	17.03	259.03	
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:人工夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	16.89	18.69	315.67	
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m3	5.35	671.83	3594.29	
7	040305004002	砖基础	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.86	405.35	3996.75	
8	040305004001	砖砌体	1. 部位:挡土墙120厚 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	10.26	583.48	5986.50	
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	170.94	45.23	7731.62	
10	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面芝麻灰花岗岩压顶	m2	24.42	109.10	2664.22	
11	011204002002	拼碎石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-60鹅卵石	m2	170.94	143.94	24605.10	
		菜园矮墙111m (TY-03-1) 合计					49464.23	
本页小计							56056.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		树池（TY-03-3）						
12	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	14.83	9.69	143.70	
13	040103001007	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	5.65	18.69	105.60	
14	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	9.18	17.38	159.55	
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.71	586.78	2176.95	
16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	5.47	427.53	2338.59	
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：花池 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	7.35	643.04	4726.34	
18	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	25.58	45.23	1156.98	
19	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*350*50厚黄锈石花岗岩光面（随形加工，倒角R30）	m2	20.46	195.55	4000.95	
20	011204002003	拼碎石材墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：Φ40-60鹅卵石	m2	25.58	143.94	3681.99	
		树池（TY-03-3）合计					18490.65	
		古树广场景墙（LD-03-1）						
21	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	9.63	9.69	93.31	
22	040103001008	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	3.88	18.69	72.52	
23	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	5.75	17.38	99.94	
本页小计							18756.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程 标段： 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	1.17	261.73	306.22	
25	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.06	596.64	632.44	
26	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:当地毛石垒砌 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	12.45	599.86	7468.26	
27	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*400*100芝麻灰花岗岩贴面 糙面做旧	m2	5.87	338.60	1987.58	
		古树广场景墙（LD-03-1）合计					10660.27	
		石材地面(TY-04-1)						
28	041001004002	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:10cm	m2	222	12.37	2746.14	
29	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	222	2.09	463.98	
30	040202011007	碎石	1. 石料规格:碎石稳定层 2. 厚度:10cm	m2	222	26.50	5883.00	
31	040204003001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	222	67.37	14956.14	
32	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:芝麻灰花岗岩烧面 600*300*30 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	201	225.07	45239.07	
33	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:福建清花岗岩荔枝面（波打） 300*300*30 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	21.21	263.02	5578.65	
		石材地面(TY-04-1)合计					74866.98	
本页小计							85261.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		台阶（TY-04-4）						
34	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m2	10.65	2.09	22.26	
35	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：100厚碎石垫层	m2	10.65	27.37	291.49	
36	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽：100-150mm、300-400mm 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C20	m3	2.02	647.64	1308.23	
37	050201001002	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类：Φ40-60卵石立铺 2. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆（WS15）	m2	13.93	317.29	4419.85	
		台阶（TY-04-4）合计					6041.83	
		鹅卵石铺地（TY-04-3）						
38	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m2	550.5	2.09	1150.55	
39	040202011003	碎石	1. 石料规格：碎石稳定层 2. 厚度：10cm	m2	550.5	26.50	14588.25	
40	040204003002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	550.5	67.37	37087.19	
41	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类：Φ40-60鹅卵石平铺 2. 结合层：50厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	508.81	156.89	79827.20	
42	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层、20厚水泥砂浆	m2	41.67	141.68	5903.81	
		鹅卵石铺地（TY-04-3）合计					138557.00	
		钢筋混凝土盖板（TY-01-4）						
43	040402016001	沟道盖板	1. 材质：盖板 2. 强度等级：C25	m	23	21.09	485.07	
本页小计							145083.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	180.84	9.69	1752.34	
54	040103001010	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	79.86	18.69	1492.58	
55	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m3	97.27	17.38	1690.55	
56	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	41.1	261.73	10757.10	
57	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	41.1	586.78	24116.66	
58	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	17.51	427.53	7486.05	
59	010401012003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	19.69	643.04	12661.46	
60	011201001005	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	620	45.23	28042.60	
61	011102001006	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩贴面	m2	145.88	122.34	17846.96	
62	011204002005	拼碎石材墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：Φ40-60鹅卵石	m2	164.12	143.94	23623.43	
		新建花池（TY-03-2）合计					129469.73	
		透水砖（TY-04-2）						
63	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m2	754	2.09	1575.86	
64	040103001014	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	377	18.69	7046.13	
65	040202011004	碎石	1. 石料规格：碎石稳定层 2. 厚度：10cm	m2	754	26.50	19981.00	
66	040204003004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	754	67.37	50796.98	
本页小计							208869.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程 标段： 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层、20厚水泥砂浆	m2	754	141.68	106826.72	
		透水砖(TY-04-2)合计					186226.69	
		栏杆(TY-02-1)						
68	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:沟槽土方	m3	38.4	9.69	372.10	
69	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	21	17.04	357.84	
70	040103001012	回填方	1. 密实度要求:人工夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	17.4	18.69	325.21	
71	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m3	4.8	681.65	3271.92	
72	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	14.47	673.81	9750.03	
73	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土(二次灌浆)	m3	1.05	1014.77	1065.51	
74	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 材料种类:成品仿木混凝土护栏 2. 构件高度:1.25m	m	126	231.86	29214.36	
		栏杆(TY-02-1)合计					44356.97	
		景观亭(LD-02-1)						
75	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	56.52	2.09	118.13	
76	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:100厚碎石垫层	m2	56.52	27.37	1546.95	
77	040204003003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	56.52	67.37	3807.75	
78	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古砖铺贴 600*600 3. 嵌缝材料种类:十字架预留2mm缝,勾缝填填缝剂	m2	56.52	106.81	6036.90	
本页小计							162693.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		景观亭(LD-02-1) 合计					11509.73	
		水池置石（TY-01-2）						
79	050301005001	散置卵石	1. 石料种类:天然圆石 2. 石料规格、重量: φ200-800mm	t	70	442.48	30973.60	
		水池置石（TY-01-2） 合计					30973.60	
		鹅卵石排水沟（TY-04-6）						
80	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:沟槽土方	m3	26	9.69	251.94	
81	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	18.8	17.04	320.35	
82	040103001003	回填方	1. 密实度要求:人工夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	7.2	18.69	134.57	
83	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m3	5	671.83	3359.15	
84	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	4.8	480.70	2307.36	
85	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格:卵石砌体	m3	4.5	541.69	2437.61	
		鹅卵石排水沟（TY-04-6） 合计					8810.98	
		新建排水暗沟（TY-04-7）						
86	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	90	9.69	872.10	
87	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	22.5	18.69	420.53	
88	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	67.5	17.38	1173.15	
本页小计							42250.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:12mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道、8mm厚1:2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面 5. 盖板槽:C25细石混凝土盖板槽 6. 盖板预制安装:C25钢筋混凝土盖板	m	150	273.45	41017.50	
		新建排水暗沟(TY-04-7)合计					43483.28	
		村牌(LD-01.5)						
90	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	13	9.69	125.97	
91	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	2.7	17.04	46.01	
92	040103001006	回填方	1. 密实度要求:人工夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	10.3	18.69	192.51	
93	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m3	0.44	681.65	299.93	
94	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.26	683.63	1545.00	
95	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C25	m3	5.34	651.29	3477.89	
96	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.34	5793.43	1969.77	
97	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.11	7167.01	788.37	
98	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	36.23	65.36	2367.99	
99	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 墙面	m2	29.54	99.33	2934.21	
本页小计							54765.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程 标段： 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	1.13	496.50	561.05	
101	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m2	6.33	45.23	286.31	
102	011204002006	拼碎石材墙面	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：20D厚文化石碎拼	m2	6.33	122.51	775.49	
103	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：土瓦片 2. 粘结层砂浆的配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	3.19	58.02	185.08	
104	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：3mm厚镀锌钢板按型定制 2. 喷深灰色氟碳漆一遍	m2	2.17	99.93	216.85	
105	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：5mm厚100方通定制 2. 喷仿木纹漆	t	0.02	13765.42	275.31	
		村牌（LD-01.5）合计					16047.74	
		分部分项合计					828039.82	
		措施项目						
106	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：墙柱面活动脚手架	m2	65.77	2.08	136.80	
107	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	144.4	46.49	6713.16	
108	041102002001	基础模板	基础模板	m2	141.782	58.62	8311.26	
109	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内	m2	28.8	63.85	1838.88	
110	011702011002	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内	m2	10.414	59.02	614.63	
		单价措施合计					17614.73	
本页小计							19914.82	
合 计							845654.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	51168.65			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41401.99		明细详见表-12-1
2	暂估价	158114.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	158114.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	199515.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		栽植乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:12cm 2. 株高、冠径:400cm、200cm 3. 种类:广州樱 4. 养护期:12个月	株	32	2722.68	87125.76	
2	050102001002	栽植乔木	1. 株高、冠径:300cm、200cm 2. 种类:桂花 3. 养护期:12个月	株	19	869.59	16522.21	
3	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:48-50 2. 株高、冠径:800-850cm、400-500cm 3. 种类:大腹木棉 4. 养护期:12个月	株	1	6369.24	6369.24	
4	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:18-20 2. 株高、冠径:850-900cm、400-450cm 3. 种类:细叶榄仁 4. 养护期:12个月	株	3	3953.72	11861.16	
		栽植乔木合计					121878.37	
		栽植灌木						
5	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:2.5m 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:1.5m 4. 种类:小叶紫薇	株	39	406.67	15860.13	
6	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:2m 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:1.2m 4. 种类:红车	株	43	274.53	11804.79	
7	050102002003	栽植灌木	1. 冠丛高:1.8m 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:1.2m 4. 种类:无刺构骨球	株	2	546.36	1092.72	
8	050102002004	栽植灌木	1. 冠丛高:1.5m 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:1.2m 4. 种类:茶花	株	6	349.43	2096.58	
本页小计							152732.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-绿化工程 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050102002005	栽植灌木	1. 冠丛高:0.8m 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:0.8m 4. 种类:黄榕球	株	50	254.06	12703.00	
10	050102002006	栽植灌木	1. 冠丛高:1m 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:0.57m 4. 种类:红继木球	株	89	258.78	23031.42	
		栽植灌木合计					66588.64	
		栽植花卉						
11	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:200mm 2. 回填土质要求:种植土回填	m3	205.8	45.06	9273.35	
12	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20cm 4. 养护期:12个月	m2	96	168.94	16218.24	
13	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:巴西野牡丹 3. 株高或蓬径:高度30-35cm,冠幅25cm 4. 养护期:12个月	m2	202	142.37	28758.74	
14	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:高度40-45cm,冠幅25-30cm 4. 养护期:12个月	m2	92	68.28	6281.76	
15	050102008004	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:黄金叶 3. 株高或蓬径:高度30-35cm,冠幅25-30cm 4. 养护期:12个月	m2	202	109.86	22191.72	
16	050102008005	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:中叶龙船花 3. 株高或蓬径:高度40-45cm,冠幅25-30cm 4. 养护期:12个月	m2	25	109.86	2746.50	
本页小计							121204.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	050102008006	栽植花卉	1. 单位面积株数:16丛/m ² 2. 花卉种类:小兔子狼尾草 3. 株高或蓬径:高度35cm, 冠幅20cm 4. 养护期:12个月	m ²	157	86.89	13641.73	
18	050102008007	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:金叶假连翘 3. 株高或蓬径:高度25cm, 冠幅20cm 4. 养护期:12个月	m ²	99	129.14	12784.86	
19	050102008008	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:大花月季 3. 株高或蓬径:高度35-40cm, 冠幅30-40cm 4. 养护期:12个月	m ²	9	127.25	1145.25	
20	050102008009	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:花叶鸭脚木 3. 株高或蓬径:高度30cm, 冠幅25cm 4. 养护期:12个月	m ²	79	168.83	13337.57	
21	050102008010	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:黄榕 3. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m ²	68	57.95	3940.60	
22	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:睡莲	盆	70	91.80	6426.00	
23	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:水生鸢尾	盆	70	43.98	3078.60	
24	050102009003	栽植水生植物	1. 植物种类:水生美人蕉	盆	70	99.17	6941.90	
		栽植花卉合计					146766.82	
		分部分项合计					335233.83	
		措施项目						
25	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:茅竹三脚桩 支撑 竹长3m内	株	55	20.06	1103.30	
		单价措施合计					1103.30	
本页小计							62399.81	
合 计							336337.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	6435.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： δ = 合同工期/定额工期
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					6435.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-装饰装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	15549.36	
1.1	拆除工程	771.30	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2389.61	
1.3	门窗工程	10275.53	
1.4	天棚工程	2112.92	
2	措施合计	228.65	
2.1	绿色施工安全防护措施费	228.65	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	11817.47	—
3.1	暂列金额	777.47	
3.2	暂估价	11040.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	27595.48	
5	增值税销项税额	2483.59	—
6	总造价	30079.07	
7	人工费	2665.38	
投标报价合计=1+2+3+5		30,079.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程预算汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-装饰装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-装饰装修工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:抹灰层拆除	m2	37.1	10.93	405.50	
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面	m2	37.1	5.92	219.63	
3	011610001001	木门窗拆除	1. 1. 木门拆除(整樘) 2. 拆除废料外运:3km	m2	1.89	27.59	52.15	
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 1. 不锈钢门拆除(整樘) 2. 拆除废料外运:3km	m2	6.4	14.69	94.02	
		拆除工程合计					771.30	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物抗裂砂浆	m2	37.1	21.84	810.26	
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子膏(耐水型)Y型 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆1遍,乳胶漆面漆2遍 4. 部位:内墙面	m2	37.1	42.57	1579.35	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计					2389.61	
		门窗工程						
7	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2. 实木门	樘	1	1887.95	1887.95	
8	010802001001	不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:M2123 2. 门框或扇外围尺寸:2120*2800 3. 门框、扇材质:不锈钢门	m2	6.4	1310.56	8387.58	
		门窗工程合计					10275.53	
		天棚工程						
本页小计							13436.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-装饰装修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-装饰装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	777.47		明细详见表-12-1
2	暂估价	11040.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	11040.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	11817.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-装饰装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2964.26	
1.1	电气工程	2964.26	
2	措施合计	276.29	
2.1	绿色施工安全防护措施费	248.52	
2.2	其他措施费	27.77	
3	其他项目	148.21	-
3.1	暂列金额	148.21	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3388.76	
5	增值税销项税额	304.99	-
6	总造价	3693.75	
7	人工费	721.91	
投标报价合计=1+2+3+5		3,693.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404035001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座	个	8	25.01	200.08	
2	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: 单口	个	2	39.54	79.08	
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 三极单控开关 2. 规格: 250V, 10A	个	1	41.51	41.51	
4	030412004002	装饰灯	1. 名称: 射灯7W	套	11	56.76	624.36	
5	030412004003	装饰灯	1. LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带	m	12.6	31.33	394.76	
6	030412004005	装饰灯	1. 名称: 书柜-嵌入式铝合金U型线性灯	m	14.4	62.22	895.97	
7	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZBBV 3. 规格: 2.5	m	50	3.25	162.50	
8	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZBBV 3. 规格: 4	m	40	4.15	166.00	
9	030411001002	配管	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	40	8.34	333.60	
10	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 线缆对数: 6对 3. 敷设方式: 暗配	m	20	3.32	66.40	
		电气工程合计					2964.26	
		分部分项合计					2964.26	
		措施项目						
11	031302007001	高层施工增加		项	1			
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	27.77	27.77	
		单价措施合计					27.77	
本页小计							2992.03	
合 计							2992.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	248.52			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	148.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	148.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村容村貌提升项目）-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村内户外道路硬化建设项目）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	316517.70	
1.1	村巷道硬化（TY-01-1）	316517.70	
2	措施合计	15661.26	
2.1	绿色施工安全防护措施费	15661.26	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	15825.89	—
3.1	暂列金额	15825.89	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	348004.85	
5	增值税销项税额	31320.44	—
6	总造价	379325.29	
7	人工费	57859.04	
投标报价合计=1+2+3+5		379,325.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村内户外道路硬化建设项目）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	15661.26			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村内户外道路硬化建设项目）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15825.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	15825.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁化县城口镇公益事业建设项目（东光村村内户外道路硬化建设项目）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

