

# 新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

## 工程量清单

招标人：



(单位盖章)

工程造价  
咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

黄嘉礼

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

2025年12月26日

复核时间：

2025年12月26日



# 工程量清单编制说明

## 一、工程概况

1. 工程名称：新丰县丰城街道城东路 28 号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目
2. 建设单位：新丰县人民政府丰城街道办事处
3. 设计单位：华睿诚工程设计有限公司

## 二、编制依据

1. 本工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB50854-2013）、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额（2018 年）》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。
2. 由建设单位提供的施工图纸。

## 三、其他说明

1. 运距暂按 5km 考虑，结算时按实结算。

广东飞腾工程咨询有限公司  
二〇二五年十二月二十六日







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		分部分项工程						
		园建工程						
		整个项目						
		拆除工程						
12	041001001001	拆除混凝土路面 10cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	224.8			
13	041001003001	拆除水泥稳定基层 10cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	224.8			
14	041001001002	拆除现状铁艺大门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	樘	2			
		新建道路工程						
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040202002001	150厚5%水泥稳定石屑	1. 路床碾压检验 2. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 5% 厚度 15cm	m2	193.78		
16	040203007001	200厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	193.78		
17	040205007001	1.5厚热熔标线	1. 热熔标线 普通型	m2	5.89		
		围墙改造工程					
18	040504001003	墙面清洗	1. 隧道(涵洞)内立墙壁清洗	m2	125		
19	040504001004	真石漆 墙面	1. 真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	145		
		新建排水沟					
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	37.74		
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	19.74		
22	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	18		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	040303001001	混凝土垫层 C15	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	4.04			
24	040305004001	砖砌体	1. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	5.08			
25	040303016001	混凝土压顶 C30	1. 现浇承台、支撑梁与横梁 地、横梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 现浇混凝土 模板制作、安装 地、横梁	m3	2.3			
26	040304003001	预制钢筋混凝土盖板 C25	1. 盖板 安装 2. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm	m3	0.94			
		阳光板雨棚工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	011506001001	装饰板雨篷	1. 聚碳酸酯PC(阳光板)屋面安装在钢檩上	m <sup>2</sup>	60.9			
28	040307001001	钢柱（镀锌方通）	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.41			
29	040307001002	钢檩条（镀锌方通）	1. 钢檩条	t	0.826			
30	040308001001	金属构件油漆	1. 金属面 氟碳漆一遍	m <sup>2</sup>	48.29			
		管网工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	191.69			
2	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	174.28			
3	040103003003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	17.43			
4	040501005005	HDPE双壁波纹管 DN300（环刚度8KN/m <sup>2</sup> ）	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m	53.85			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501005006	PVC雨水管 DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径(mm以内) 300	m	2.49		
6	040501005007	HDPE双壁波纹管 DN300环刚度8KN/m <sup>2</sup>	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m	58.37		
7	040501005008	PVC污水管 DN110	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径(mm以内) 300	m	22.96		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	040504001005	雨水井	2. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	座	3			
9	040504010002	单算雨水口	2. 平篦式雨水 进水井 单平篦 (680×380)井 深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰 厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	座	3			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	040504001006	污水井	1. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	座	4			
11	040504009002	玻璃钢化粪池 10m3	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 10m3	个	2			
		安装工程						
		整个项目						
		拆除工程						
31	031301001001	空调外机拆除	1. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下	台	35			
32	031301001002	空调外机安装	1. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下	台	35			
33	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费(通风空调工程)	项	1			
		电气工程						
34	030412003001	200*100*1mm热镀锌钢桥架	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	100			
35	030412003002	100*105*220mm桥架托臂	1. 独立托臂安装 后锚固定 长×高(mm内) 500×21	副	100			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412004001	原有电线绑扎规整	1. 线槽配线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6	m	217.2		
37	031401001002	脚手架	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章)	项	1		
		排水工程					
38	031001008001	φ50PVC空调排水管	1. 给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	120		
39	031001008002	φ110PVC排污管	1. 给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	84		
40	031401001003	脚手架	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)	项	1		
		成品消防栓					
41	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓 安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65	套	16		
42	030910001001	灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	具			
43	031401001004	脚手架	1. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1		
		太阳能庭院灯					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	030413012001	太阳能庭院灯	2. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 庭院节能灯 灯泡数量(火以内) 3 5. 接地极(板) 制作、安装 钢管接地极 普通土	套	4			
		外立面改造工程						
		整个项目						
		拆除工程						
63	011201002001	拆除现状石米墙面	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	777.31			
64	011201002002	拆除现状油漆墙面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	482.54			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011201002003	拆除现状水泥砂浆防水层	1. 屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	58.64		
66	011507001001	现状招牌拆除	1. 墙柱面拆除 金属龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	7.2		
		外立面改造工程					
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 30米内 单价*1.15 2. 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 10mm厚	m2	878.56		
55	010903002001	2厚聚合物水泥基防水涂料	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	878.56		
56	011403001001	真石漆 墙面	1. 真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	878.56		
57	011403002001	外墙漆线条	1. 乳胶漆线条 宽度≤200mm	m2			
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
58	010901001001	树脂瓦屋檐（宽400mm*高350mm）	1. 波纹瓦屋面塑料波纹瓦 铺于钢檩 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 2. 钢檩条 3. 附墙钢支架制作 4. 附墙钢支架安装 5. 铝塑板面层贴在龙骨底	m2	136.04			
59	010807001001	空调罩	1. 1.5厚冲孔铝单板空调罩（白色烤漆）安装 2. 1.5厚冲孔铝单板空调罩（白色烤漆）制作	m2	67.2			
60	011507001002	招牌安装	1. 平面广告牌基层 钢结构一般 2. 灯箱、广告牌面层 铝塑板	m2	7.2			
61	011402002001	现状铁艺防盗网刷氟碳漆	1. 金属面 氟碳漆一遍	m2	280			
62	010807004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网 2. 不锈钢（铝合金）框纱窗安装	m2	64.4			
		加装雨棚工程						
52	010607003001	钢檩条（镀锌方通）	1. 钢檩条	t	0.114			
53	010901001002	树脂瓦屋面	1. 波纹瓦屋面塑料波纹瓦 铺于钢檩 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m2	18			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		楼梯间墙面改造工程						
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	482.54			
50	010903002002	2厚聚合物水泥基防水涂料	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	482.54			
51	011403001002	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	m2	482.54			
		屋顶挡水墙改造工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
46	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	58.64			
47	010903002003	2厚聚合物水泥基防水涂料	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	58.64			
48	011403001003	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 乳胶漆底油二遍 面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	m2	58.64			
		洞口封堵						
本页小计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001002	综合钢脚手架			
1.2.2.6.2	011601001003	活动脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.19.1	011601002001	垂直运输			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计					





# 总承包服务费计价表

工程名称：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目  
 标段：新丰县丰城街道城东路28号（白水寨家属楼）老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		-	-	-	-	-	-	-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。

