

工程名称： 南雄市全安镇凌江科创园升级改造  
项目

标段名称： 南雄市全安镇凌江科创园升级改造  
项目

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)  
审 核 人： (签字及盖章)  
编 制 单 位： (盖章)  
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)  
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)  
编 制 时 间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇凌江科创园 标段：南雄市全安镇凌江科创园升级  
 升级改造项目 改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		南雄市全安镇凌江科创园升级改造项目					
		单独装饰					
		整个项目					
1	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类:木方骨架 2. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	8.29		
2	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:刮腻子3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底2遍面2遍	m2	3.64		
3	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮腻子3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底2遍面2遍	m2	16.352		
4	011403001003	抹灰面油漆	1. 墙面乳胶漆底2遍面2遍	m2	448.56		
5	011403003001	刮腻子	1. 满刮腻子3遍	m2	288.36		
6	011403001004	抹灰面油漆	1. 天棚乳胶漆底2遍面2遍	m2	364.46		
7	011205001002	拆除工程	1. 拆除原场地 PVClogo+PVC字	个	15		
8	011205001003	拆除工程	1. 拆除卷闸门 2. 拆除废料外运 人工装卸 汽车运 3km内	樘	1		
9	011205001006	拆除工程	1. 拆除玻璃升降器	套	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇凌江科创园 标段：南雄市全安镇凌江科创园升级  
 升级改造项目 改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	011205001004	拆除工程	1. 拆除广告墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	45			
11	010810001001	窗帘	1. 可升降百叶窗帘	m2	51			
12	010810003001	窗帘轨	1. 可升降百叶窗帘轨	m	28.81			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 12mm钢化磨砂玻璃地弹簧门 2. 不锈钢包边 3. 不锈钢拉手、地弹簧	樘	1			
14	011501001011	装饰柜	1. 展示柜 (1.48*0.4*3.6)	套	1			
15	011501001017	装饰柜	1. 展示柜 (1.7*0.8*1.5)	套	1			
16	011501001012	装饰柜	1. 展示柜 (3*0.5*3.6)	套	1			
17	011501001015	装饰柜	1. 展示柜 (3*0.3*3.6)	套	1			
18	011501001013	装饰柜	1. 展示柜 (3.916/3.58*0.4*3.6)	套	1			
19	011501001006	沙发	1. 实木框架+高密度海绵+环保饰面材质3800*4600	套	1			
20	011501001014	小圆桌	1. 500*500*740	套	2			
21	011501001016	桌子	1. 1.4桌子	套	1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇凌江科创园 标段：南雄市全安镇凌江科创园升级  
 升级改造项目 改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	011501001008	企业展示牌	1. 企业展示牌 2. 镀锌钢龙骨 3. 9mm阻燃板 4. 石膏板面层 5. 刮腻子粉3遍 ，内墙乳胶漆底 2遍面2遍	个	8			
23	011501001009	正面背景墙	1. 正面背景墙8 .07*3.6 2. 镀锌钢龙骨 3. 9mm阻燃板 4. 石膏板面层 5. 刮腻子粉3遍 ，内墙乳胶漆底 2遍面2遍	个	1			
24	011501001010	正门右墙背景墙	1. 正门右墙背 景墙9*3.6 2. 镀锌钢龙骨 3. 9mm阻燃板 4. 石膏板面层 5. 刮腻子粉3遍 ，内墙乳胶漆底 2遍面2遍	个	1			
25	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 轻钢龙骨木 方骨架,9mm阻 燃板打底, 9mm防潮石膏板 封面,批刮腻子 3遍涂刷乳胶漆 底2面2遍	m2	22.44			
26	011302001001	平面吊顶天棚	轻钢龙骨架构 9mm阻燃板打底 ; 面封防潮石膏板 腻子3遍涂刷乳 胶漆底2面2遍	m2	5.38			
27	011302003001	艺术造型吊顶天棚 (圆环艺术吊顶)	轻钢龙骨架构 9mm阻燃板打底 ; 面封防潮石膏板 腻子3遍涂刷乳 胶漆底2面2遍	m2	8.29			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇凌江科创园 标段：南雄市全安镇凌江科创园升级  
 升级改造项目 改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	011508001001	展厅右墙	发展历程 (中文) 迷你发光字	个	108		
29	011508001002	展厅右墙	发展历程 (英文) 迷你发光字	个	137		
30	011508001004	展厅右墙	为企服务 全程代办迷你发光字	个	240		
31	011508001006	展厅右墙	箭头不锈钢背光字+水晶字	个	157		
32	011508001007	展厅右墙	2024-2026PVC字或水晶字	个	6		
33	011508001008	展厅右墙	为企服务内容10mm PVC板	块	1		
34	011508001009	展厅右墙	定制地图	块	1		
35	011508001010	展厅右墙	靶向招商10mm PVC板	块	1		
36	011508001011	展厅右墙	文字注释10mm PVC板	块	1		
37	011507003001	展厅右墙	铝边无框灯箱 3厘亚克力面板 UV 5公分高蓝色铝边 7厘PVC底板装 白光灯带	个	8		
38	011507003002	展厅右墙	压力控制芯片, 控制灯带变亮和熄灭	个	1		
39	011507003003	展厅右墙	24VPLC电源, usb延长线, 编程线等	个	1		
40	011507003004	展厅右墙	西门子工业级PLC控制器+编程模块	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇凌江科创园 标段：南雄市全安镇凌江科创园升级  
 升级改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	011507003005	展厅右墙	PLC编程, 接收感应芯片传递的数据, 使用ModBus高级通讯协议进行编程, 进行控制对应的灯带变化	个	1		
42	011507003006	展厅右墙	灯光变压器	个	1		
43	011507003007	展厅右墙	系统调试设备安装	套	1		
44	011508001022	展厅正墙	全安镇凌江科创园字体发光字	个	368		
45	011508001021	展厅正墙	全安镇凌江科创园LOGO发光字	个	70		
46	011508001020	展厅正墙	全安镇凌江科创园字体发光字	个	368		
47	011508001019	展厅正墙	LOGO	个	9		
48	011508001014	展厅正墙	兴业强县富民系统灯箱	个	3		
49	011507003008	展厅正墙	压力控制芯片, 控制灯带变亮和熄灭	个	1		
50	011507003009	展厅正墙	24VPLC电源, usb延长线, 编程线等	个	1		
51	011507003010	展厅正墙	西门子工业级PLC控制器+编程模块	个	1		
52	011507003011	展厅正墙	PLC编程, 接收感应芯片传递的数据, 使用ModBus高级通讯协议进行编程, 进行控制对应的灯带变化	个	1		
53	011507003012	展厅正墙	灯光变压器	个	1		
54	011507003014	展厅正墙	控制器	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇凌江科创园 标段：南雄市全安镇凌江科创园升级  
 升级改造项目 改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
55	011507003013	展厅正墙	系统调试设备安装	套	1		
56	011507003015	发光字变压器	变压器	个	6		
57	011507003016	百千万序幕	宣绒布 (含内容设计)	m <sup>2</sup>	9.36		
58	011507003017	八家企业介绍	宣绒布 (含内容设计)	m <sup>2</sup>	51.84		
59	011508001016	党支部介绍	PVC造型	个	1		
60	011508001017	党建引领造型	PVC造型	个	1		
		安装工程					
		整个项目					
61	030411004003	电气配线 CAT6	1. 名称及规格: 电气配线 CAT6 2. 敷设方式: 综合考虑	m	151		
62	030502012001	信息插座	1. 网络插座	个	7		
63	030404034001	三联开关	1、名称: 三联单控开关 2、规格: 250V 10A	个	1		
64	030404035001	插座	1. 二三级插座	个	31		
65	030404034002	四联开关	1、名称: 四联单控开关 2、规格: 250V 10A	个	5		
66	030411001001	配管	1. 名称: PC 2. 规格: DN20	m	885.61		
67	030411004001	配线 BVR-2.5	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BVR-2.5 3. 材质: 铜芯	m	1081.75		
68	030411004002	配线 BVR-4	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BVR-4 3. 材质: 铜芯	m	929.74		
69	030411004004	配线 BVR-4	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BVR-6 3. 材质: 铜芯	m	125		
70	030412004001	装饰灯	1. LED灯带	m	64.783		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市全安镇凌江科创园 标段：南雄市全安镇凌江科创园升级  
 升级改造项目 改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
71	030412004002	装饰灯	1. 定制霓虹灯 Φ3000制安	套	2		
72	030412004003	装饰灯	1. 轨道射灯	套	32		
73	030412004004	装饰灯	1. 射灯滑轨 (带2m吊杆)	m	22.7		
74	030412004005	装饰灯	1. 吊杆平板灯	套	37		
75	030404017002	配电箱	1. 名称: 总配电箱	台	1		
76	030701003001	空调器	1. 名称: 室内落地式空调 2. 规格: 室内机器吊顶空调 5匹	台	1		
77	031001004001	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 空调专用加厚紫铜管16mm	m	18		
78	031001004002	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 空调专用加厚紫铜管12mm	m	18		
79	031208003001	通风管道绝热	1. 空调管道绝热	m3	0.4296		
80	030502004001	电视	1. 42寸液晶电视	个	1		
81	030502004003	电视	1. 52寸液晶电视	个	1		
82	030507008001	监控摄像设备	1. 半球形监控摄像机, 400W像素	台	3		
83	030507008002	监控摄像设备	1. 录像机	台	1		
84	031101037001	用户交换机	1. 交换机	套	1		
本页小计							
合计							



