

**广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）**

**招标控制价及工程量清单**

**审核报告书**

金策预审（2025）012号

建设单位：新丰县梅坑镇人民政府

送审金额：1496842.40元

审定金额：1455091.47元

（大写）：壹佰肆拾伍万伍仟零玖拾壹元肆角柒分

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：

单位负责人：

*Signature of Unit Head*

金策工程管理有限公司

2025年18月6日







广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-  
生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）

预算评审报告

金策预审(2025)012 号

金策工程管理有限公司

二〇二五年八月六日



# 关于广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施 项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）

## 预算审核的报告

新丰县财政投资评审中心：

受贵中心委托，根据新丰县财政投资评审协作中介机构服务协议对“广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）”预算进行了审核，本次审核是在委托方提供的相关资料基础上进行的，委托方对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

### 一、项目概况

（一）项目内容：广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）。

（二）实施地点：韶关市新丰县。

（三）实施单位：

1. 建设单位：新丰县梅坑镇人民政府
2. 设计单位：深圳中城致景设计有限公司

### 二、审核依据

（一）送审资料

1. 由深圳中城致景设计有限公司设计的施工图纸；
2. 中城恒业设计集团有限公司编制的招标控制价。

（二）执行规范及定额

1. 《广东省市政工程综合定额(2018)》；
2. 《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》；

（三）取费标准

利润按人工费+机具费的相关专业工程费率计取，绿色施工安全防护措施费按相关专业工程费率计取，增值税销项税额按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费三项之和的 9%计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为 1.00 计算。

### （五）材料价格

按新丰县建设工程造价管理站编制的 2025 年 5 月信息价及 2025 年 5 月份韶关信息价进行计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

（六）审核过程主要往来函件、会议纪要等。

## 三、审核情况说明

### 园建部分

#### 一、拆除部分

1. 送审清单 011609001001 栏杆、栏板拆除，送审定额含量有误，审核已调整，送审综合单价为 35.96 元/m，审核调整综合单价为 32.26 元/m，此项核减金额 104.71 元。

2. 送审清单 01161002001 金属门窗拆除，送审定额含量有误，审核已调整，送审综合单价为 99.34 元/樘，审核调整综合单价为 77.77 元/樘，此项核减金额 800.68 元。

3. 送审清单 011614001001 防盗网拆除，送审定额含量有误，审核已调整，送审综合单价为 33.34 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 29.64 元/m<sup>2</sup>，此项核减金额 800.68 元。

4. 送审清单 011604003001 天棚抹灰面拆除，送审拆除废料外运工程量有误，送审工程量为 21.2m<sup>3</sup>，审核调整工程量为 10.6m<sup>3</sup>，此项核减金额 114.11 元。

#### 二、门窗工程

1. 送审清单 010802001003 金属门（M2021），送审主材价有误，审核已调整，送审综合单价为 2040.77 元/樘，审核调整综合的单价为 1610.69 元/樘，此项核减金额 430.08 元。

2. 送审清单 010807004001 金属纱窗，送审主材价有误，审核已调整，送审综合单价为 160.41 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 154.43 元/m<sup>2</sup>，此项核减金额 421.11 元。

#### 三、客厅装饰

1. 送审清单 011106002001 块料楼梯面层，送审套用定额有误，审核已调整，送审综合单价为 441.6 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合的单价为 276.32 元/m<sup>2</sup>，此项核减金额 8462.34 元。

2. 送审清单 011302001002 吊顶天棚，送审主材价有误，审核已调整，送审综合单价为 125.86 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 98.79 元/m<sup>2</sup>，此项核减金额 1286.69 元。

3. 送审清单 011507003001UV 软膜灯箱，送审套用定额有误，审核已调整，送审综合单价为 344.92 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合的单价为 48.08 元/m<sup>2</sup>，此项核减金额 3366.16 元。

4. 送审清单 011507002002 玻璃展墙，未见审核依据，审核已扣除，此项核减金额 6887.8 元。

5. 送审清单 011503005001 金属靠墙扶手, 未见审核依据, 审核已扣除, 此项核减金额 709.15 元。

#### 安装部分

1. 送审清单 030404017002 配电箱, 送审综合单价为 2379.19 元/套, 送审主材价偏高, 根据施工当月市场价调整, 审定综合单价为 554.34 元/套, 此项核减金额 1824.85 元。

2. 送审清单 030408001003 电力电缆 WDZ-YJY-4\*25+1\*16, 送审工程量为 37.087m, 根据施工图纸核算, 审定工程量为 70.02m, 送审综合单价为 115.33 元/m, 送审主材价偏高, 根据施工当月市场价调整, 审定综合单价为 96.13 元/m, 此项核增金额 2453.78 元。

3. 根据施工图纸核算, 删除清单 030411001003 配管 SC50, 此项核减金额 1588.46 元。

4. 送审清单 030412001002 普通灯具, 送审综合单价为 62.32 元/套, 定额套用有误, 审核已调整, 审定综合单价为 78.32 元/套, 此项核增金额 1792.00 元。

5. 送审清单 011304001002 灯带(槽), 送审综合单价为 42.13 元/m, 定额套用有误, 审核已调整, 审定综合单价为 25.8 元/m, 此项核减金额 1021.44 元。

6. 送审清单 030404035001 插座, 送审综合单价为 56.8 元/个, 定额套用有误, 审核已调整, 审定综合单价为 23.35 元/个, 此项核减金额 2140.80 元。

7. 送审清单 030411001007 配管 PR20, 送审工程量为 184.309m, 根据施工图纸核算, 审定工程量为 374.66m, 送审综合单价为 9.66 元/m, 送审主材价偏高, 根据施工当月信息价调整, 审定综合单价为 9.02 元/m, 此项核增金额 1599.01 元。

8. 清单 011505001001 洗漱台, 调整至装修部分计取。

9. 送审清单 031004004001 拖把池, 送审综合单价为 1010.31 元/组, 送审主材价偏高, 根据施工当月市场价调整, 审定综合单价为 378.62 元/组, 此项核减金额 1895.07 元。

10. 根据施工图纸核算, 删除清单 010401011001 砖检查井, 此项核减金额 1121.63 元。

11. 送审清单 031001004001 铜管, 送审工程量为 54m, 根据施工图纸核算, 审定工程量为 41.05m, 送审综合单价为 44.93 元/m, 送审主材价偏高, 根据施工当月市场价调整, 审定综合单价为 18.76 元/m, 此项核减金额 1656.12 元。

12. 送审清单 031001004002 铜管, 送审工程量为 54m, 根据施工图纸核算, 审定工程量为 41.22m, 送审综合单价为 56.48 元/m, 送审主材价偏高, 根据施工当月市场价调整, 审定综合单价为 38.13 元/m, 此项核减金额 1478.2 元。

13. 根据施工图纸核算, 删除清单 030411004005 管内穿线 WDZA-BYJ-6, 此项核减金



额 1129.14 元。

14. 根据施工图纸核算，删除清单 030411001008 配管 JDG25，此项核减金额 1182.6 元。

### 园林

1. 送审清单 050102008001 栽植花卉，送审主材有误，审核已调整，送审综合单价为 354.28 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合的单价为 241.54 元/m<sup>2</sup>，此项核减金额 789.18 元。

### 市政

1. 送审清单 010103001003 回填方，未见审核依据，审核已扣除，此项核减金额 478.43 元。

2. 送审清单 040402010003 砌筑沟道，送审套用定额有误，审核已调整，送审综合单价为 290.29 元/m，审核调整综合单价为 280.75 元/m，此项核减金额 209.88 元。

3. 送审清单 040402010004 砌筑沟道，送审套用定额有误，审核已调整，送审综合单价为 252.56 元/m，审核调整综合单价为 247.12 元/m，此项核减金额 269.28 元。

4. 送审清单 040204007003 花池砌筑，送审主材价格有误，审核已调整，送审综合单价为 298.5 元/m，审核调整综合单价为 373.97 元/m，此项核增金额 1056.58 元。

### 其他说明：

1. 弃置运距暂按 5km。

2. 混凝土暂按商品混凝土计算。

3. 主材木定制柜，根据建设单位说明函暂按 950 元/m<sup>2</sup> 估算，共计 97.79m<sup>2</sup>，不含税共计 92900.5 元，结算时按实结算。

4. 主材木定制前台，根据建设单位说明函暂按 8876 元/张估算，共计 1 张，不含税共计 8876 元，结算时按实结算。

5. 主材成品水果台，根据建设单位说明函暂按 2401.44 元/张估算，共计 1 张，不含税共计 2401.44 元，结算时按实结算。

6. 主材产业结构装置亚克力灯箱，根据建设单位说明函暂按 5099.9 元/套估算，共计 1 套，不含税共计 5099.9 元，结算时按实结算。

7. 主材木定制模型沙盘，根据建设单位说明函暂按 17743.2 元/个估算，共计 1 个，不含税共计 17743.2 元，结算时按实结算。

8. 主材成品办公桌，根据建设单位说明函暂按 731.89 元/张估算，共计 3 张，不含税共计 2195.67 元，结算时按实结算。

9. 主材成品打印机桌子，根据建设单位说明函暂按 731.89 元/张估算，共计 1 张，

不含税共计 731.89 元，结算时按实结算。

10. 主材成品铁质办公室文件柜，根据建设单位说明函暂按 4102.4 元/个估算，共计 1 个，不含税共计 4102.4 元，结算时按实结算。

11. 主材成品桌椅组合，根据建设单位说明函暂按 3453.06 元/套估算，共计 2 套，不含税共计 6906.12 元，结算时按实结算。

12. 主材成品圆形沙发组合，根据建设单位说明函暂按 7113.6 元/套估算，共计 1 套，不含税共计 7113.6 元，结算时按实结算。

13. 主材成品会议桌，根据建设单位说明函暂按 9822.5 元/张估算，共计 1 张，不含税共计 9822.5 元，结算时按实结算。

14. 主材成品椅子，根据建设单位说明函暂按 407.14 元/把估算，共计 17 把，不含税共计 6921.38 元，结算时按实结算。

15. 主材成品木纹吧台，根据建设单位说明函暂按 1671.2 元/套估算，共计 1 套，不含税共计 1671.2 元，结算时按实结算。

16. 主材成品木纹图书展台，根据建设单位说明函暂按 5040 元/张估算，共计 1 张，不含税共计 5040 元，结算时按实结算。

17. 主材成品矮书柜，根据建设单位说明函暂按 3437.47 元/个估算，共计 1 个，不含税共计 3437.47 元，结算时按实结算。

18. 主材成品沙发，根据建设单位说明函暂按 3025.07 元/张估算，共计 1 张，不含税共计 3025.07 元，结算时按实结算。

19. 主材成品木纹书桌 1，根据建设单位说明函暂按 4560 元/套估算，共计 1 套，不含税共计 4560 元，结算时按实结算。

20. 主材成品木纹书桌 2，根据建设单位说明函暂按 3680 元/套估算，共计 1 套，不含税共计 3680 元，结算时按实结算。

21. 主材玻璃展墙，根据建设单位说明函暂按 6800 元/套估算，共计 1 套，不含税共计 6800 元，结算时按实结算。

22. 主材玻璃展墙，根据建设单位说明函暂按 140 元/m 估算，共计 5m，不含税共计 700 元，结算时按实结算。

23. 户外影院桌椅组合，根据建设单位说明函暂按 5312.18 元/套计算，共计 2 套，合计 10624.36 元，结算时按实结算。

24. 主材计算机，根据建设单位说明函暂按 5000 元/台估算，共计 5 台，不含税共计 25000 元，结算时按实结算。



25. 主材打印机，根据建设单位说明函暂按 6983.88 元/台估算，共计 1 台，不含税共计 6983.88 元，结算时按实结算。

26. 主材投影仪，根据建设单位说明函暂按 89265.28 元/台估算，共计 1 台，不含税共计 89265.28 元，结算时按实结算。

27. 主材广告机，根据建设单位说明函暂按 5045.67 元/台估算，共计 5 台，不含税共计 25228.35 元，结算时按实结算。

28. 主材高清曲屏 LED 显示器，根据建设单位说明函暂按 9189.65 元/m<sup>2</sup> 估算，共计 10m<sup>2</sup>，不含税共计 91896.5 元，结算时按实结算。

29. 主材天花板式换气扇，根据建设单位说明函暂按 644.25 元/台估算，共计 9 台，不含税共计 5798.25 元，结算时按实结算。

30. 主材分体式室内空调器，根据建设单位说明函暂按 2657.46 元/台估算，共计 2 台，不含税共计 5314.92 元，结算时按实结算。

31. 主材天花机，根据建设单位说明函暂按 11499 元/台估算，共计 5 台，不含税共计 57495 元，结算时按实结算。

32. 考虑到因未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用等不确定因素，预算考虑计入暂列金，暂按分部分项合计的 3% 计算，合计 35838.48 元（大写：叁万伍仟捌佰叁拾捌元肆角捌分）考虑，投标人投标时统一报价。此暂列金虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

#### 四、审核结果

送审金额：1496842.40 元

审定金额：1455091.47 元

核减额：41750.93 元

核减率：2.79%

## 工程造价汇总表

单位：元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减额
一	广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程(美丽圩镇客厅)	1496842.40	1455091.47	41750.93
	合计	1496842.40	1455091.47	41750.93

### 五、审核报告附件

(一) 《广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程(美丽圩镇客厅)招标控制价》

(二) 《广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程(美丽圩镇客厅)工程量清单》。



金策工程管理有限公司

二〇二五年八月六日


广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）

招 标 控 制 价


招标控制价(小写): 1455091.47

(大写): 壹佰肆拾伍万伍仟零玖拾壹元肆角柒分

招 标 人:   
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

编 制 人:   
(造价工程师签字盖专用章)


财政投资评审  
中心:   
(单位盖章)

编 制 时 间: 2025 年 8 月 6 日

工 程 造 价  
咨 询 人:   
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

复 核 人:   
(造价工程师签字盖专用章)

负 责 人:   
(签字或盖章)

复 核 时 间: 2025 年 8 月 6 日





# 编制说明

## 一、工程概况：

1. 工程名称：广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）
2. 工程地点：新丰县

## 二、编制依据：

1. 《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《各类工程工程量计算规范》、《2018 年广东省各类工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。
2. 深圳中城致景设计有限公司设计的“广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）”施工图纸；
3. 根据“建办函（2019）193 号”文件规定，增值税税率按 9%计算；

## 三、人材机单价及取费标准：

1. 按新丰县建设工程造价管理站编制的 2025 年 5 月信息价及 2025 年 5 月份韶关信息价进行计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

## 四、其他说明

1. 弃置运距暂按 5km。
2. 混凝土暂按商品混凝土计算。
3. 主材木定制柜，根据建设单位说明函暂按 950 元/m<sup>2</sup> 估算，共计 97.79m<sup>2</sup>，不含税共计 92900.5 元，结算时按实结算。
4. 主材木定制前台，根据建设单位说明函暂按 8876 元/张估算，共计 1 张，不含税共计 8876 元，结算时按实结算。
5. 主材成品水果台，根据建设单位说明函暂按 2401.44 元/张估算，共计 1 张，不含税共计 2401.44 元，结算时按实结算。
6. 主材产业结构装置亚克力灯箱，根据建设单位说明函暂按 5099.9 元/套估算，共计 1 套，不含税共计 5099.9 元，结算时按实结算。
7. 主材木定制模型沙盘，根据建设单位说明函暂按 17743.2 元/个估算，共计 1 个，不含税共计 17743.2 元，结算时按实结算。
8. 主材成品办公桌，根据建设单位说明函暂按 731.89 元/张估算，共计 3 张，不含税共计 2195.67 元，结算时按实结算。

9. 主材成品打印机桌子, 根据建设单位说明函暂按 731.89 元/张估算, 共计 1 张, 不含税共计 731.89 元, 结算时按实结算。
10. 主材成品铁质办公室文件柜, 根据建设单位说明函暂按 4102.4 元/个估算, 共计 1 个, 不含税共计 4102.4 元, 结算时按实结算。
11. 主材成品桌椅组合, 根据建设单位说明函暂按 3453.06 元/套估算, 共计 2 套, 不含税共计 6906.12 元, 结算时按实结算。
12. 主材成品圆形沙发组合, 根据建设单位说明函暂按 7113.6 元/套估算, 共计 1 套, 不含税共计 7113.6 元, 结算时按实结算。
13. 主材成品会议桌, 根据建设单位说明函暂按 9822.5 元/张估算, 共计 1 张, 不含税共计 9822.5 元, 结算时按实结算。
14. 主材成品椅子, 根据建设单位说明函暂按 407.14 元/把估算, 共计 17 把, 不含税共计 6921.38 元, 结算时按实结算。
15. 主材成品木纹吧台, 根据建设单位说明函暂按 1671.2 元/套估算, 共计 1 套, 不含税共计 1671.2 元, 结算时按实结算。
16. 主材成品木纹图书展台, 根据建设单位说明函暂按 5040 元/张估算, 共计 1 张, 不含税共计 5040 元, 结算时按实结算。
17. 主材成品矮书柜, 根据建设单位说明函暂按 3437.47 元/个估算, 共计 1 个, 不含税共计 3437.47 元, 结算时按实结算。
18. 主材成品沙发, 根据建设单位说明函暂按 3025.07 元/张估算, 共计 1 张, 不含税共计 3025.07 元, 结算时按实结算。
19. 主材成品木纹书桌 1, 根据建设单位说明函暂按 4560 元/套估算, 共计 1 套, 不含税共计 4560 元, 结算时按实结算。
20. 主材成品木纹书桌 2, 根据建设单位说明函暂按 3680 元/套估算, 共计 1 套, 不含税共计 3680 元, 结算时按实结算。
21. 主材玻璃展墙, 根据建设单位说明函暂按 6800 元/套估算, 共计 1 套, 不含税共计 6800 元, 结算时按实结算。
22. 主材玻璃展墙, 根据建设单位说明函暂按 140 元/m 估算, 共计 5m, 不含税共计 700 元, 结算时按实结算。
23. 户外影院桌椅组合, 根据建设单位说明函暂按 5312.18 元/套计算, 共计 2 套, 合计 10624.36 元, 结算时按实结算。



24. 主材计算机，根据建设单位说明函暂按 5000 元/台估算，共计 5 台，不含税共计 25000 元，结算时按实结算。
25. 主材打印机，根据建设单位说明函暂按 6983.88 元/台估算，共计 1 台，不含税共计 6983.88 元，结算时按实结算。
26. 主材投影仪，根据建设单位说明函暂按 89265.28 元/台估算，共计 1 台，不含税共计 89265.28 元，结算时按实结算。
27. 主材广告机，根据建设单位说明函暂按 5045.67 元/台估算，共计 5 台，不含税共计 25228.35 元，结算时按实结算。
28. 主材高清曲屏 LED 显示器，根据建设单位说明函暂按 9189.65 元/m<sup>2</sup> 估算，共计 10m<sup>2</sup>，不含税共计 91896.5 元，结算时按实结算。
29. 主材天花板式换气扇，根据建设单位说明函暂按 644.25 元/台估算，共计 9 台，不含税共计 5798.25 元，结算时按实结算。
30. 主材分体式室内空调器，根据建设单位说明函暂按 2657.46 元/台估算，共计 2 台，不含税共计 5314.92 元，结算时按实结算。
31. 主材天花机，根据建设单位说明函暂按 11499 元/台估算，共计 5 台，不含税共计 57495 元，结算时按实结算。
32. 考虑到因未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用等不确定因素，预算考虑计入暂列金，暂按分部分项合计的 3% 计算，合计 35838.48 元（大写：叁万伍仟捌佰叁拾捌元肆角捌分）考虑，投标人投标时统一报价。此暂列金虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
33. 未详细说明项目按《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）为准。



## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目-生活配套基础设施工程（美丽圩镇客厅）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	单独装饰	723161.86	186228.34	24868.13	
2	安装部分	522783.40	306982.18	16062.02	
3	园林	3485.44		81.39	
4	市政	205660.77	10624.36	22936.86	
合计		1455091.47	503834.88	63948.40	

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	600358.49	186228.34
1.1	拆除部分	48346.28	
1.2	砌筑工程	3562.67	
1.3	门窗工程	58108.27	
1.4	客厅装饰	296612.93	
1.5	成品采购	193728.34	186228.34
2	措施合计	35532.68	
2.1	绿色施工安全防护措施费	24868.13	
2.2	其他措施费	10664.55	
3	其他项目	27560.08	—
3.1	暂列金额	18010.75	
3.2	暂估价	186228.34	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	9549.33	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	663451.25	
5	增值税销项税额	59710.61	—
6	总造价	723161.86	
7	人工费	143405.35	
招标控制价合计=1+2+3+5		723,161.86	186228.34



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分					48346.28	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m3	46.87	176.20	8258.49	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 原建筑地面砖拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	530.28	23.21	12307.80	
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 原建筑天棚抹灰拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	536.62	18.53	9943.57	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原建筑内墙面拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	872.19	11.79	10283.12	
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原不锈钢栏杆拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m	28.3	32.26	912.96	
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 原门窗拆除 2. 拆除废料外运: 5km	樘	37	77.70	2874.90	
7	011614001001	防盗网拆除	1. 原门窗防盗网拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	30.84	29.64	914.10	
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 原吊顶拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	212.05	12.49	2648.50	
9	011614002001	广告拆除	1. 柜体材质: 亚克力招牌 2. 柜体尺寸: 长、宽、高: 4.5m长*1.8m高	m2	6.75	12.28	82.89	
10	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位: 墙体开门洞 2. 打洞部位材质: 砖墙 3. 洞尺寸: 900*2100	个	1	119.95	119.95	
		砌筑工程					3562.67	
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙120厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5	m3	7.98	446.45	3562.67	
		门窗工程					58108.27	
12	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门M1221 2. 尺寸: 1200*2100	樘	1	1555.36	1555.36	
13	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 双开实木门M1621 2. 尺寸: 1560*2050	樘	1	1954.81	1954.81	
14	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 双开实木门M1426 2. 尺寸: 1400*2600	樘	1	2208.28	2208.28	
本页小计							57627.40	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门M0721 2. 门框或扇外围尺寸:650*2050	樘	9	549.34	4944.06	
16	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门M1021 2. 门框或扇外围尺寸:950*2050	樘	3	815.15	2445.45	
17	010804006001	钢质花饰大门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921不锈钢院门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100	樘	1	1288.16	1288.16	
18	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门M2021 定制铝合金框架2.0厚 2. 门框或扇外围尺寸:2000*2100	樘	1	1610.69	1610.69	
19	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509 2. 尺寸:1460*940 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗中空玻璃6+12+6	樘	1	535.66	535.66	
20	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1705 2. 尺寸:1680*500 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗中空玻璃6+12+6	樘	3	319.22	957.66	
21	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1812 2. 尺寸:1800*1150 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗中空玻璃6+12+6	樘	3	919.14	2757.42	
22	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2712 2. 尺寸:2650*1150 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗中空玻璃6+12+6	樘	2	1360.53	2721.06	
23	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2. 尺寸:2100*1800 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗中空玻璃6+12+6	樘	1	1698.76	1698.76	
24	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C11818 2. 框、扇材质:11780*1820 3. 玻璃品种、厚度:75系断桥铝窗6+0.76PVB+6	樘	2	11277.97	22555.94	
25	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:金刚砂纱窗	m2	70.42	154.43	10874.96	
本页小计							52389.82	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		客厅装饰					296612.93	
		装饰工程					296612.93	
		地面					99163.36	
26	011102003001	卫生间地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找坡 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖	m2	35.07	86.56	3035.66	
27	011102003003	卫生间地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找坡 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 防水层:1厚聚合物水泥防水涂膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖	m2	12.46	126.56	1576.94	
28	011102003002	800*800mm深灰色地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	443.29	161.19	71453.92	
29	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm花岗岩	m2	51.2	276.32	14147.58	
30	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛拉丝不锈钢踢脚线	m2	19.23	465.38	8949.26	
		墙面					96767.08	
31	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆两遍 2. 部位:二、三层内墙面	m2	361.89	25.58	9257.15	
本页小计							108420.51	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类:耐水型 2. 刮腻子遍数:2 3. 部位:二、三层内墙面	m2	361.89	18.59	6727.54	
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 部位:二、三层内墙面	m2	361.89	23.37	8457.37	
34	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1 3. 部位:卫生间墙面	m2	233.77	29.38	6868.16	
35	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:5mm 3. 部位:卫生间墙面	m2	233.77	17.38	4062.92	
36	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm哑光砖 2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 部位:卫生间墙面	m2	233.77	107.92	25228.46	
37	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木结构造型 2. 部位:背景墙墙面	m2	19.25	89.76	1727.88	
38	011406003002	满刮腻子	1. 腻子种类:耐水型 2. 刮腻子遍数:2 3. 部位:硅晶板墙面	m2	49	18.59	910.91	
39	011207001007	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:硅晶板 3. 部位:硅晶板墙面	m2	49	77.36	3790.64	
40	011406003003	满刮腻子	1. 腻子种类:耐水型 2. 刮腻子遍数:2 3. 部位:楼梯间内墙面	m2	136.08	18.59	2529.73	
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆两遍 2. A级无机涂料二遍 3. 部位:楼梯间内墙面	m2	136.08	25.58	3480.93	
42	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 部位:楼梯间内墙面	m2	136.08	23.37	3180.19	
本页小计							66964.73	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 1 3. 部位: 楼梯间内墙面	m2	136.08	29.38	3998.03	
44	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 竹木阻燃纤维板 9mm 3. 灯带	m2	50.805	143.89	7310.33	
45	穗011210007001	非承重隔墙	1. 隔墙类型: 双面隔墙(造型) 2. 厚度: 480 3. 面层: 石膏板 4. 基层: 轻钢龙骨	m2	69.4	103.47	7180.82	
46	穗011210007002	非承重隔墙	1. 隔墙类型: 双面隔墙 2. 厚度: 200 3. 面层: 石膏板 4. 基层: 轻钢龙骨	m2	12.399	87.37	1083.30	
47	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物抗裂防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数: 20mm	m2	14.516	67.01	972.72	
		天面					85256.69	
48	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 石膏板 3. 腻子类型: 耐水型两遍 4. 油漆: 乳胶漆底漆两遍 5. 涂料: A级无机涂料两遍	m2	389.09	125.26	48737.41	
49	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板600*600	m2	47.532	98.79	4695.69	
50	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 石膏板	m2	23.2185	74.37	1726.76	
51	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 1厚条形木纹铝扣格栅	m2	21.6933	128.53	2788.24	
本页小计							78493.30	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	011301001001	天棚抹灰	1. 腻子类型：耐水型两遍 2. 油漆：乳胶漆底漆两遍 3. 涂料：A级无机涂料两遍	m2	536.62	50.89	27308.59	
		其他装饰工程					15425.80	
53	011508002001	有机玻璃字	1. 字体规格：发光水晶字 2. 吸塑发光字：740*740mm	个	5	391.85	1959.25	
54	011508002002	有机玻璃字	1. 字体规格：发光水晶字 2. 吸塑发光字：350*350mm	个	5	121.09	605.45	
55	011508002003	有机玻璃字	1. 字体规格：发光水晶字 2. 吸塑发光字：150*250mm	个	7	66.95	468.65	
56	011507003001	UV软膜灯箱	1. 基层材料种类：铝合金边框固定 2. 面层材料种类：UV软膜	m2	11.34	48.08	545.23	
57	010810001001	窗帘	1. 布艺窗帘	m2	50.1	126.51	6338.15	
58	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯间新建木饰面铝合金栏杆	m	16.8	139.34	2340.91	
59	011505010001	镜面玻璃	1. 舞蹈室镜子	m2	20.1	157.62	3168.16	
		成品采购					193728.34	186228.34
60	01B001	木定制柜	1. 成品采购 2. 实木展示柜，内嵌LED灯带	m2	97.79	950.00	92900.50	92900.50
61	01B002	木定制前台	1. 成品采购 2. 尺寸：4.8*1.16*1.4m	张	1	8876.00	8876.00	8876.00
62	01B003	成品水果台	1. 成品采购 2. 尺寸：2.9*0.72*1.2m	张	1	2401.44	2401.44	2401.44
63	01B004	产业结构装置亚克力灯箱	1. 成品采购	套	1	5099.90	5099.90	5099.90
64	01B005	木定制模型沙盘	1. 成品采购 2. 尺寸：2.86*1.8*0.68m	个	1	17743.20	17743.20	17743.20
65	01B007	成品办公桌	1. 成品采购 2. 尺寸：1.25*0.6*0.75m	张	3	731.89	2195.67	2195.67
66	01B008	成品打印机桌子	1. 成品采购 2. 尺寸：1.25*0.6*0.75m	张	1	731.89	731.89	731.89
67	01B009	成品铁质办公室文件柜	1. 成品采购 2. 尺寸：0.35*3.34*1.8m	个	1	4102.40	4102.40	4102.40
68	01B010	成品桌椅组合	1. 成品采购 2. 圆形桌椅组合（一桌四凳）	套	2	3453.06	6906.12	6906.12
69	01B011	成品圆形沙发组合	1. 成品采购	套	1	7113.60	7113.60	7113.60
本页小计							190805.11	148070.72

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	01B012	成品会议桌	1. 成品采购 2. 尺寸：3.75*1.8*0.75m	张	1	9822.50	9822.50	9822.50
71	01B013	成品椅子	1. 成品采购	把	17	407.14	6921.38	6921.38
72	01B014	成品木纹吧台	1. 成品采购 2. 尺寸：2.79*0.4*1.1m（一桌三椅）	套	1	1671.20	1671.20	1671.20
73	01B015	成品木纹图书展台	1. 成品采购 2. 尺寸：2.4*1.1*1.06m	张	1	5040.00	5040.00	5040.00
74	01B016	成品矮书柜	1. 成品采购 2. 尺寸：3.14*0.48*1.2m	个	1	3437.47	3437.47	3437.47
75	01B017	成品沙发	1. 成品采购 2. 尺寸：3.52*0.55*0.6m	张	1	3025.07	3025.07	3025.07
76	01B018	成品木纹书桌 1	1. 成品采购 2. 尺寸：2.2*0.8*0.72m（一桌六椅）	套	1	4560.00	4560.00	4560.00
77	01B019	成品木纹书桌 2	1. 成品采购 2. 尺寸：3.14*0.7*0.72m（一桌四椅）	套	1	3680.00	3680.00	3680.00
78	01B020	玻璃展墙	1. 成品采购 2. 箱体规格：1200*150*2800mm 3. 面层材料种类：有机玻璃	套	1	6800.00	6800.00	
79	01B021	玻璃展墙	1. 成品采购 2. 舞蹈室压腿杆	m	5	140.00	700.00	
		措施项目					17798.22	
80	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：3.6m内	m2	442.81	16.11	7133.67	
81	011703001001	垂直运输	1. 材料垂直运输	m2	198.78	53.65	10664.55	
本页小计							63455.84	38157.62
合 计							618156.71	186228.34

# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m3	46.87	176.20	8258.49
	A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙		100m3	0.4687	10218.84	4789.57
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	4.687	740.11	3468.90
2	011605001001	平面块料拆除	1. 原建筑地面砖拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	530.28	23.21	12307.80
	A1-19-27 R+200	平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200		100m2	5.3028	2099.02	11130.68
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	1.59084	740.11	1177.40
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 原建筑天棚抹灰拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	536.62	18.53	9943.57
	A1-19-24	天棚面抹灰铲除 装饰抹灰		100m2	5.3662	1778.58	9544.22
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	0.53662	740.12	397.16
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原建筑内墙面拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	872.19	11.79	10283.12
	A1-19-21	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面		100m2	8.7219	957.26	8349.13
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	2.61657	740.11	1936.55
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原不锈钢栏杆拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m	28.30	32.26	912.96
	A1-19-46	栏杆、栏板拆除 金属		10m	2.83	285.58	808.19
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	0.1415	740.11	104.73
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 原门窗拆除 2. 拆除废料外运: 5km	樘	37.00	77.70	2874.90



# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 2 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-19-53 R*1.3	门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3		10樘	3.7	739.99	2737.96
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	0.185	740.11	136.92
7	011614001001	防盗网拆除	1. 原门窗防盗网拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	30.84	29.64	914.10
	A1-19-63	防盗网拆除		10m2	3.084	259.43	800.08
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	0.1542	740.11	114.12
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 原吊顶拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m2	212.05	12.49	2648.50
	A1-19-38	天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面		100m2	2.1205	878.84	1863.58
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	1.06025	740.11	784.70
9	011614002001	广告拆除	1. 柜体材质: 亚克力招牌 2. 柜体尺寸: 长、宽、高: 4.5m长*1.8m高	m2	6.75	12.28	82.89
	借R1-1-81	人工单项拆除 其他构件		10m2	0.675	85.79	57.91
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	0.03375	740.11	24.98
10	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位: 墙体开门洞 2. 打洞部位材质: 砖墙 3. 洞尺寸: 900*2100	个	1.00	119.95	119.95
	A1-19-2 换	开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5		100m2	0.0189	5563.44	105.15
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5		10m3	0.02	740.11	14.80

# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 3 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙120厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5	m3	7.98	446.45	3562.67
	A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5		10m3	0.798	4464.52	3562.69
12	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门M1221 2. 尺寸: 1200*2100	樘	1.00	1555.36	1555.36
	A1-9-224	特殊五金安装 门锁安装 多向		100套	0.01	11003.69	110.04
	A1-9-81	成品平开门扇安装		100m2	0.024394	59249.00	1445.32
13	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 双开实木门M1621 2. 尺寸: 1560*2050	樘	1.00	1954.81	1954.81
	A1-9-81	成品平开门扇安装		100m2	0.031136	59249.00	1844.78
	A1-9-224	特殊五金安装 门锁安装 多向		100套	0.01	11003.69	110.04
14	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 双开实木门M1426 2. 尺寸: 1400*2600	樘	1.00	2208.28	2208.28
	A1-9-81	成品平开门扇安装		100m2	0.035414	59249.00	2098.24
	A1-9-224	特殊五金安装 门锁安装 多向		100套	0.01	11003.69	110.04
15	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金门M0721 2. 门框或扇外围尺寸: 650*2050	樘	9.00	549.34	4944.06
	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)		m2	11.3553	331.05	3759.17
	A1-9-206	铝合金平开门安装		100m2	0.113553	10434.86	1184.91
16	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金门M1021 2. 门框或扇外围尺寸: 950*2050	樘	3.00	815.15	2445.45
	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)		m2	5.6166	331.05	1859.38
	A1-9-206	铝合金平开门安装		100m2	0.056166	10434.86	586.08

# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 4 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
17	010804006001	钢质花饰大门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921不 锈钢院门 2. 门框或扇外围尺寸:900*210 0	樘	1.00	1288.16	1288.16
	MC1-89	不锈钢全玻璃门		m2	1.89	616.66	1165.49
	A1-9-183	彩钢板门安装		100m2	0.0189	6490.46	122.67
18	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金 推拉门M2021 定制铝合金框 架2.0厚 2. 门框或扇外围尺寸:2000*21 00	樘	1	1610.69	1610.69
	MC1-92	铝合金推拉门46系 列		m2	4.2	295.22	1239.92
	A1-9-205	推拉门安装 铝合 金门		100m2	0.042	8827.88	370.77
19	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509 2. 尺寸:1460*940 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗 中空玻璃6+12+6	樘	1.00	535.66	535.66
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形		100m2	0.013013	25623.76	333.44
	MC1-102	铝合金固定窗 矩 形		m2	1.3013	155.40	202.22
20	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1705 2. 尺寸:1680*500 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗 中空玻璃6+12+6	樘	3.00	319.22	957.66
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形		100m2	0.023265	25623.76	596.14
	MC1-102	铝合金固定窗 矩 形		m2	2.3265	155.40	361.54
21	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1812 2. 尺寸:1800*1150 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗 中空玻璃6+12+6	樘	3.00	919.14	2757.42
	A1-9-207 换	推拉窗安装		100m2	0.059472	24036.93	1429.52
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗 90系列		m2	5.9472	223.28	1327.89
22	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2712 2. 尺寸:2650*1150 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗 中空玻璃6+12+6	樘	2.00	1360.53	2721.06
	A1-9-207 换	推拉窗安装		100m2	0.058688	24036.93	1410.68
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗 90系列		m2	5.8688	223.28	1310.39



# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 5 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
23	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2. 尺寸:2100*1800 3. 玻璃品种、厚度:铝合金窗 中空玻璃6+12+6	樘	1.00	1698.76	1698.76
	A1-9-207 换	推拉窗安装		100m2	0.036639	24036.93	880.69
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗 90系列		m2	3.6639	223.28	818.08
24	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C11818 2. 框、扇材质:11780*1820 3. 玻璃品种、厚度:75系断桥 铝窗6+0.76PVB+6	樘	2.00	11277.97	22555.94
	A1-9-212 换	平开窗安装 换为 【中空玻璃6+6 16 】		100m2	0.42065	14516.65	6106.43
	MC1-112	铝合金隔热、隔音 平开窗		m2	42.065	391.05	16449.52
25	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:金刚砂纱窗	m2	70.42	154.43	10874.96
	MC1-65	不锈钢纱窗		m2	70.42	119.42	8409.56
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框 纱窗安装		100m2	0.7042	3501.07	2465.45
26	011102003001	卫生间地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1 5厚1:2.5水泥砂浆找坡 2. 结合层厚度、砂浆配合比:2 0厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色 :600*600mm防滑地砖	m2	35.07	86.56	3035.66
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找 平层 混凝土或硬 基层上 20mm 实 际厚度(mm):15 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2.5		100m2	0.3507	1308.57	458.92
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖( 每块周长mm) 240 0以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3		100m2	0.3507	7347.36	2576.72



# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 6 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
27	011102003003	卫生间地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找坡 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 防水层:1厚聚合物水泥防水涂膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖	m2	12.46	126.56	1576.94
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	0.1246	1640.15	204.36
	A1-12-2 换	楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	0.1246	1454.90	181.28
	A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1		100m2	0.1246	2721.32	339.08
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3		100m2	0.1246	6839.31	852.18
28	011102003002	800*800mm深灰色地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	443.29	161.19	71453.92
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	4.4329	1308.57	5800.76

# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 7 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3		100m2	4.4329	14810.72	65654.44
29	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm花岗岩	m2	51.20	276.32	14147.58
	A1-12-57 换	铺贴花岗岩 楼梯水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3		100m2	0.512	27631.53	14147.34
30	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛拉丝不锈钢踢脚线	m2	19.23	465.38	8949.26
	A1-12-171 换	踢脚线 金属板		100m2	0.1923	43025.12	8273.73
	A1-13-222	胶合板基层 9mm		100m2	0.1923	3513.04	675.56
31	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆两遍 2. 部位:二、三层内墙面	m2	361.89	25.58	9257.15
	A1-15-160	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面		100m2	3.6189	2558.12	9257.58
32	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类:耐水型 2. 刮腻子遍数:2 3. 部位:二、三层内墙面	m2	361.89	18.59	6727.54
	A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2		100m2	3.6189	1858.51	6725.76
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 部位:二、三层内墙面	m2	361.89	23.37	8457.37

# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 8 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	3.6189	2336.70	8456.28
34	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1 3. 部位:卫生间墙面	m2	233.77	29.38	6868.16
	A1-10-139 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1		100m2	2.3377	2937.95	6868.05
35	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:5mm 3. 部位:卫生间墙面	m2	233.77	17.38	4062.92
	A1-10-112-3	成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚		100m2	2.3377	1737.83	4062.53
36	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm哑光砖 2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 部位:卫生间墙面	m2	233.77	107.92	25228.46
	A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	2.3377	10792.10	25228.69
37	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木结构造型 2. 部位:背景墙墙面	m2	19.25	89.76	1727.88
	A1-13-229	饰面层 杉木薄板		100m2	0.1925	8976.48	1727.97
38	011406003002	满刮腻子	1. 腻子种类:耐水型 2. 刮腻子遍数:2 3. 部位:硅晶板墙面	m2	49.00	18.59	910.91
	A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2		100m2	0.49	1858.51	910.67



# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 9 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
39	011207001007	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:硅晶板 3. 部位:硅晶板墙面	m2	49.00	77.36	3790.64
	A1-13-223 换	饰面层 胶合板面 部品在施工现场 安装后,部品拼接 处预留的室内楼地 面、墙面、天棚面 装饰装修工程 人 工*1.25,材料*1.2		100m2	0.49	5398.98	2645.50
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各 种墙面 内墙 实 际水泥石灰砂浆厚 度(mm):20 合并 制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	0.49	2336.70	1144.98
40	011406003003	满刮腻子	1. 腻子种类:耐水型 2. 刮腻子遍数:2 3. 部位:楼梯间内墙面	m2	136.08	18.59	2529.73
	A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水 型)N型 墙面 满刮 一遍 实际腻子遍 数(遍):2		100m2	1.3608	1858.51	2529.06
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶 漆底漆两遍 2. A级无机涂料二遍 3. 部位:楼梯间内墙面	m2	136.08	25.58	3480.93
	A1-15-160	乳胶漆底油二遍面 油二遍 抹灰面 墙 柱面		100m2	1.3608	2558.12	3481.09
42	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2.5水泥砂浆 2. 部位:楼梯间内墙面	m2	136.08	23.37	3180.19
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各 种墙面 内墙 实 际水泥石灰砂浆厚 度(mm):20 合并 制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	1.3608	2336.70	3179.78
43	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防 水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1 3. 部位:楼梯间内墙面	m2	136.08	29.38	3998.03



# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 10 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-10-139 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1		100m2	1.3608	2937.95	3997.96
44	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹木阻燃纤维板 9mm 3. 灯带	m2	50.805	143.89	7310.33
	A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500		100m2	0.50805	3739.55	1899.88
	A1-13-232	饰面层 钉贴板条		100m2	0.50805	8500.24	4318.55
	借C4-12-235	LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带		10m	4.23375	257.91	1091.93
45	穗011210007001	非承重隔墙	1. 隔墙类型:双面隔墙(造型) 2. 厚度:480 3. 面层:石膏板 4. 基层:轻钢龙骨	m2	69.40	103.47	7180.82
	A1-13-301 R*1.1	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面设计隔断、隔墙工程为弧形与不规则造型 人工*1.1		100m2	0.694	9110.32	6322.56
	A1-16-242	灯箱、广告牌面层玻璃		10m2	0.8346	1028.68	858.54
46	穗011210007002	非承重隔墙	1. 隔墙类型:双面隔墙 2. 厚度:200 3. 面层:石膏板 4. 基层:轻钢龙骨	m2	12.399	87.37	1083.30
	A1-13-301	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面		100m2	0.12399	8737.37	1083.35
47	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物抗裂防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数:20mm	m2	14.516	67.01	972.72
	A1-10-112-3 换	成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 实际底厚度(mm):20		100m2	0.14516	6701.37	972.77
48	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子类型:耐水型两遍 4. 油漆:乳胶漆底漆两遍 5. 涂料:A级无机涂料两遍	m2	389.09	125.26	48737.41

# 综合单价计算表

工程名称: 单独装饰

第 11 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-14-41	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面		100m2	3.8909	4348.11	16918.06
	A1-14-111	石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上		100m2	3.8909	3089.13	12019.50
	A1-15-161	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面		100m2	3.8909	2950.80	11481.27
	A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2		100m2	3.8909	2137.74	8317.73
49	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板600*600	m2	47.532	98.79	4695.69
	A1-14-41	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面		100m2	0.47532	4348.11	2066.74
	A1-14-133	方型铝扣板面层 600×600		100m2	0.47532	5531.23	2629.10
50	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	23.2185	74.37	1726.76
	A1-14-41	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面		100m2	0.232185	4348.11	1009.57
	A1-14-111	石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上		100m2	0.232185	3089.13	717.25
51	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:1厚条形木纹铝扣格栅	m2	21.6933	128.53	2788.24
	A1-14-207	铝合金格栅天棚		100m2	0.216933	12853.22	2788.29
52	011301001001	天棚抹灰	1. 腻子类型:耐水型两遍 2. 油漆:乳胶漆底漆两遍 3. 涂料:A级无机涂料两遍	m2	536.62	50.89	27308.59
	A1-15-161	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面		100m2	5.3662	2950.80	15834.58

# 综合单价计算表

工程名称：单独装饰

第 12 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2		100m2	5.3662	2137.74	11471.54
53	011508002001	有机玻璃字	1. 字体规格:发光水晶字 2. 吸塑发光字: 740*740mm	个	5.00	391.85	1959.25
	A1-16-261	泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m2以内 其他面		10个	0.5	3918.45	1959.23
54	011508002002	有机玻璃字	1. 字体规格:发光水晶字 2. 吸塑发光字: 350*350mm	个	5.00	121.09	605.45
	A1-16-261	泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m2以内 其他面		10个	0.5	1210.85	605.43
55	011508002003	有机玻璃字	1. 字体规格:发光水晶字 2. 吸塑发光字: 150*250mm	个	7.00	66.95	468.65
	A1-16-261	泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m2以内 其他面		10个	0.7	669.45	468.62
56	011507003001	UV软膜灯箱	1. 基层材料种类:铝合金边框固定 2. 面层材料种类:UV软膜	m2	11.34	48.08	545.23
	A1-16-248	灯箱、广告牌面层 灯箱布		10m2	1.134	480.83	545.26
57	010810001001	窗帘	1. 布艺窗帘	m2	50.10	126.51	6338.15
	A1-9-133	成品窗帘安装 装饰布帘		100m2	0.501	12650.66	6337.98
58	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯间新建木饰面铝合金栏杆	m	16.8	139.34	2340.91
	A1-16-105	铝合金栏杆 制安		100m	0.168	8975.45	1507.88
	A1-16-141	铝合金扶手100×44		100m	0.168	4958.29	832.99
59	011505010001	镜面玻璃	1. 舞蹈室镜子	m2	20.10	157.62	3168.16
	A1-13-253	镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在砂浆面上		100m2	0.201	15762.12	3168.19
60	01B001	木定制柜	1. 成品采购 2. 实木展示柜, 内嵌LED灯带	m2	97.79	950.00	92900.50
	补充主材001@1	木定制柜(含灯带)		m2	97.79	950.00	92900.50



# 综合单价计算表

工程名称：单独装饰

第 13 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
61	01B002	木定制前台	1. 成品采购 2. 尺寸：4.8*1.16*1.4m	张	1.00	8876.00	8876.00
	补充主材001@2	木定制前台 4800*1160*1400		张	1	8876.00	8876.00
62	01B003	成品水果台	1. 成品采购 2. 尺寸：2.9*0.72*1.2m	张	1.00	2401.44	2401.44
	补充主材001@24	成品水果台 2900*720*1200		张	1	2401.44	2401.44
63	01B004	产业结构装置亚克力灯箱	1. 成品采购	套	1.00	5099.90	5099.90
	补充主材001@13	产业结构装置亚克力灯箱		套	1	5099.90	5099.90
64	01B005	木定制模型沙盘	1. 成品采购 2. 尺寸：2.86*1.8*0.68m	个	1.00	17743.20	17743.20
	补充主材001@3	木定制模型沙盘 2860*1800*680		个	1	17743.20	17743.20
65	01B007	成品办公桌	1. 成品采购 2. 尺寸：1.25*0.6*0.75m	张	3.00	731.89	2195.67
	补充主材001@17	成品办公桌 1250*600*750		张	3	731.89	2195.67
66	01B008	成品打印机桌子	1. 成品采购 2. 尺寸：1.25*0.6*0.75m	张	1.00	731.89	731.89
	补充主材001@6	成品打印机桌子 1250*600*700		张	1	731.89	731.89
67	01B009	成品铁质办公室文件柜	1. 成品采购 2. 尺寸：0.35*3.34*1.8m	个	1.00	4102.40	4102.40
	补充主材001@5	成品办公室文件柜		个	1	4102.40	4102.40
68	01B010	成品桌椅组合	1. 成品采购 2. 圆形桌椅组合（一桌四凳）	套	2.00	3453.06	6906.12
	补充主材001@20	成品桌椅组合		套	2	3453.06	6906.12
69	01B011	成品圆形沙发组合	1. 成品采购	套	1.00	7113.60	7113.60
	补充主材001@21	成品圆形沙发组合		套	1	7113.60	7113.60
70	01B012	成品会议桌	1. 成品采购 2. 尺寸：3.75*1.8*0.75m	张	1.00	9822.50	9822.50
	补充主材001@22	成品会议桌 3750*1800*750		张	1	9822.50	9822.50
71	01B013	成品椅子	1. 成品采购	把	17.00	407.14	6921.38
	补充主材001@23	成品椅子		把	17	407.14	6921.38



# 综合单价计算表

工程名称：单独装饰

第 14 页 共 14 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
72	01B014	成品木纹吧台	1. 成品采购 2. 尺寸: 2.79*0.4*1.1m (一桌三椅)	套	1.00	1671.20	1671.20
	补充主材001@10	成品木纹吧台 2790*400*1100		套	1	1671.20	1671.20
73	01B015	成品木纹图书展台	1. 成品采购 2. 尺寸: 2.4*1.1*1.06m	张	1.00	5040.00	5040.00
	补充主材001@8	成品木纹图书展台 2400*1100*1060		张	1	5040.00	5040.00
74	01B016	成品矮书柜	1. 成品采购 2. 尺寸: 3.14*0.48*1.2m	个	1.00	3437.47	3437.47
	补充主材001@25	成品矮书柜 3140*480*1200		个	1	3437.47	3437.47
75	01B017	成品沙发	1. 成品采购 2. 尺寸: 3.52*0.55*0.6m	张	1.00	3025.07	3025.07
	补充主材001@7	成品沙发 3520*550*600		张	1	3025.07	3025.07
76	01B018	成品木纹书桌 1	1. 成品采购 2. 尺寸: 2.2*0.8*0.72m (一桌六椅)	套	1.00	4560.00	4560.00
	补充主材001@26	成品木纹书桌 2200*800*720		套	1	4560.00	4560.00
77	01B019	成品木纹书桌 2	1. 成品采购 2. 尺寸: 3.14*0.7*0.72m (一桌四椅)	套	1.00	3680.00	3680.00
	补充主材001@9	成品木纹书桌 3140*700*720		套	1	3680.00	3680.00
78	01B020	玻璃展墙	1. 成品采购 2. 箱体规格: 1200*150*2800mm 3. 面层材料种类: 有机玻璃	套	1.00	6800.00	6800.00
	补充主材001@9	玻璃展墙1200*150*2800		套	1	3680.00	3680.00
79	01B021	玻璃展墙	1. 成品采购 2. 舞蹈室压腿杆	m	5.00	140.00	700.00
	补充主材001@9	玻璃展墙1200*150*2800		套	5	3680.00	18400.00
		合 计					600358.49

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18010.75		明细详见表-12-1
2	暂估价	186228.34		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9549.33		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	27560.08		—



### 暂列金额明细表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：单独装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	木定制柜（含灯带）	m2	97.79		950.00	92900.50					
2	木定制前台 4800*1160*1400	张	1		8876.00	8876.00					
3	成品水果台 2900*720*1200	张	1		2401.44	2401.44					
4	产业结构装置亚克力灯箱	套	1		5099.90	5099.90					
5	木定制模型沙盘 2860*1800*680	个	1		17743.20	17743.20					
6	成品办公桌 1250*600*750	张	3		731.89	2195.67					
7	成品打印机桌子 1250*600*700	张	1		731.89	731.89					
8	成品办公室文件柜 350*3340*1800mm	个	1		4102.40	4102.40					
9	成品桌椅组合	套	2		3453.06	6906.12					
10	成品圆形沙发组合	套	1		7113.60	7113.60					
11	成品会议桌 3750*1800*750	张	1		9822.50	9822.50					
12	成品椅子	把	17		407.14	6921.38					
13	成品木纹吧台 2790*400*1100	套	1		1671.20	1671.20					
14	成品木纹图书展台 2400*1100*1060	张	1		5040.00	5040.00					
15	成品矮书柜 3140*480*1200	个	1		3437.47	3437.47					
16	成品沙发 3520*550*600	张	1		3025.07	3025.07					
17	成品木纹书桌 2200*800*720	套	1		4560.00	4560.00					
18	成品木纹书桌 3140*700*720	套	1		3680.00	3680.00					
合 计						186228.34					

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	0.3645	110.00	40.10		
2	00010010	人工费	元	142304.7021	1.00	142304.70		
3	RGFTZ	人工费调整	元	1060.56	1.00	1060.56		
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.1656	3407.08	564.21		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.4871	4.53	2.21		
6	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.0847	4.53	4.91		
7	02030040	门窗密封橡胶条	m	481.1308	0.65	312.74		
8	02090020	聚氯乙烯薄膜	m <sup>2</sup>	5.6381	1.35	7.61		
9	02290030	麻袋	个	15.3754	1.95	29.98		
10	03010040	铝拉铆钉综合	十个	1.68	0.61	1.02		
11	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	57.7416	0.09	5.20		
12	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	1422.7587	0.12	170.73		
13	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	35.0308	3.50	122.61		
14	03010195	木螺钉M5×50	十套	128.3664	0.40	51.35		
15	03010200	木螺钉M6×10	十套	16.4016	0.12	1.97		
16	03010225	木螺钉M2×4×6~65	十套	9.6868	0.16	1.55		
17	03010227	木螺钉32mm	十套	6.5929	0.40	2.64		
18	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	17.0258	1.35	22.98		
19	03010320	螺母综合	十个	171.9804	0.18	30.96		
20	03011315	高强螺栓	kg	4.8743	6.27	30.56		
21	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	11.6402	1.40	16.30		
22	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	21.2282	1.67	35.45		
23	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	85.9902	1.37	117.81		
24	03019011	圆钉30~45	kg	2.9599	5.75	17.02		
25	03019021	圆钉50~75	kg	34.044	5.66	192.69		
26	03019031	射钉	十个	71.5907	0.08	5.73		
27	03019041	枪钉	盒	1.4667	8.12	11.91		
28	03019051	水泥钉	kg	1.008	7.52	7.58		
29	03032001	门锁多向	套	3.03	60.00	181.80		
30	03033003	不锈钢合页100mm	个	10.4649	6.63	69.38		
31	03134011	水砂纸	张	73.631	1.15	84.68		
32	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.886	6.19	36.43		
33	03213001	铁件综合	kg	183.9362	4.87	895.77		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03213111	镀锌铁码	支	795.5864	0.64	509.18		
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	15.6475	309.73	4846.50		
36	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0796	601.77	47.90		
37	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	39.2091	145.63	5710.02		
38	04090160	石膏粉	kg	68.7112	1.05	72.15		
39	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.0544	402.91	21.92		
40	04150010@1	蒸压加气混凝土砌块600 ×180×200	千块	0.316	5446.90	1721.22		
41	05030030@1	竹木阻燃纤维板	m <sup>2</sup>	55.8855	45.05	2517.64		
42	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.008	1793.10	14.34		
43	05030140	杉木枋	m <sup>3</sup>	0.4902	1830.53	897.33		
44	05030180	松木板	m <sup>3</sup>	0.08	1379.38	110.35		
45	05030370	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.1727	1650.00	284.96		
46	05030380	木材锯材	m <sup>3</sup>	0.0003	1535.85	0.46		
47	05050080	胶合板2440×1220×9	m <sup>2</sup>	20.1915	21.93	442.80		
48	05050130	饰面胶合板	m <sup>2</sup>	64.68	20.81	1345.99		
49	06010010@1	Low-E中空玻璃6高透光 Low-E+12空气+6透光	m <sup>2</sup>	15.6683	227.43	3563.44		
50	06010020	平板玻璃6	m <sup>2</sup>	21.1719	31.86	674.54		
51	06110010@1	夹胶钢化玻璃6+0.76PVB +6	m <sup>2</sup>	34.4933	107.39	3704.24		
52	06550020	原片玻璃镜6	m <sup>2</sup>	22.11	61.95	1369.71		
53	06550020@1	钢化玻璃10.0	m <sup>2</sup>	10.0987	64.60	652.38		
54	07010025@1	釉面砖300×600	m <sup>2</sup>	243.1208	42.74	10390.98		
55	07050010	瓷质抛光砖300×300	m <sup>2</sup>	12.7715	21.48	274.33		
56	07050030@1	防滑砖(普色) 600×600	m <sup>2</sup>	35.9468	26.83	964.45		
57	07050040	瓷质抛光砖800×800	m <sup>2</sup>	461.0216	96.68	44571.57		
58	08030080@1	芝麻白荔枝面花岗岩30mm	m <sup>2</sup>	74.0813	120.94	8959.39		
59	09010001	石膏板	m <sup>2</sup>	432.9239	16.65	7208.18		
60	09010020	石膏板12	m <sup>2</sup>	171.7779	16.65	2860.10		
61	09050050@1	铝扣板600×600	m <sup>2</sup>	48.958	41.03	2008.75		
62	09370001	铝合金长方格状吊顶	m <sup>2</sup>	22.1272	110.35	2441.74		
63	10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	149.6922	4.16	622.72		
64	10010010	隔墙轻钢龙骨75×45	m	87.5249	4.73	413.99		
65	10010040	轻钢中龙骨	m	706.5909	2.78	1964.32		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	574.3408	8.78	5042.71		
67	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	101.3357	6.16	624.23		
68	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	54.0464	7.33	396.16		
69	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	680.8399	3.86	2628.04		
70	11190130@1	实木复合免漆门框扇不含锁	m2	5.9808	522.12	3122.70		
71	11190130@2	实木复合免漆门框扇不含锁	m2	3.1136	522.12	1625.67		
72	11260010	布窗帘	m2	125.25	49.12	6152.28		
73	12010280	木压条15×40	m	81.732	2.79	228.03		
74	12030090@2	黑钛拉丝不锈钢踢脚线8cm高	m	252.3938	28.43	7175.56		
75	12030170	铝合金压条综合	m	137.6448	8.88	1222.29		
76	12410010@1	软膜	m2	12.0204	29.95	360.01		
77	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	302.8608	4.98	1508.25		
78	13030460@1	无机防水涂料水性渗透型	kg	224.7624	23.25	5225.73		
79	13030460@2	无机涂料（内墙）27kg/桶	kg	118.5168	23.25	2755.52		
80	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	2512.1251	5.71	14344.23		
81	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	915.9831	10.20	9343.03		
82	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1.5498	16.96	26.28		
83	13350190	密封毛条	m	100.1474	0.32	32.05		
84	13350200	密封膏	kg	0.8505	6.19	5.26		
85	13410050	软填料	kg	28.0784	2.50	70.20		
86	14010001	防腐油	kg	9.3672	31.33	293.47		
87	14010030	松节油	kg	0.4871	6.36	3.10		
88	14090070	石蜡	kg	1.8534	6.06	11.23		
89	14310050	草酸	kg	0.6912	6.00	4.15		
90	14410010	108胶	kg	0.4442	6.66	2.96		
91	14410020	202胶FSC-2	kg	1.2002	25.78	30.94		
92	14410060	903胶	kg	7.692	8.36	64.31		
93	14410120	玻璃胶	L	0.7887	27.66	21.82		
94	14410130	玻璃胶335克/支	支	51.9234	9.22	478.73		
95	14410490	墙边胶	L	13.3466	48.28	644.37		
96	14410500	乳液	kg	34.0325	5.83	198.41		
97	14410600	胶粘剂	kg	0.4985	16.27	8.11		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 单独装饰

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
98	14430010	穿孔纸带	m	177.5038	0.33	58.58		
99	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	139.352	0.28	39.02		
100	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	4.8266	20.80	100.39		
101	17130020	铝合金扁管100 $\times$ 44 $\times$ 1.8	m	17.808	35.06	624.35		
102	17130030	铝合金U型管80 $\times$ 13 $\times$ 1.2	m	0.336	8.09	2.72		
103	17130050	铝合金方管20 $\times$ 20 $\times$ 1.0	m	118.7256	4.88	579.38		
104	17130060	铝合金方管25 $\times$ 25 $\times$ 1.2	m	2.3688	7.31	17.32		
105	25590001	塑料灯带卡子	十个	4.89	0.16	0.78		
106	34090010	白棉纱	kg	10.7548	12.42	133.57		
107	34110010	水	m3	37.8931	4.25	161.05		
108	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	0.1771	5.40	0.96		
109	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.7196	4.87	18.11		
110	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	2103.93	0.77	1620.03	广田	深圳市广田环保涂料有限公司
111	80090580@1	聚合物抗裂防水砂浆	kg	522.576	0.77	402.38	广田	深圳市广田环保涂料有限公司
112	99450760	其他材料费	元	1773.0152	1.00	1773.02		
113	9946131	其他材料费	元	4.725	1.00	4.73		
114	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0839	1.00	-0.08		
115	MC1-102@1	固定铝合金窗55系列(中空玻璃)	m2	1.3013	155.40	202.22		
116	MC1-102@2	固定铝合金窗55系列(中空玻璃)	m2	2.3265	155.40	361.54		
117	MC1-112@1	断桥平开铝合金窗50系列(中空玻璃)	m2	42.065	391.05	16449.52		
118	MC1-65	不锈钢纱窗	m2	70.42	119.42	8409.56		
119	MC1-89@1	不锈钢门品种:不锈钢门;开启方式:平开;玻璃类型:无;门体材质:不锈钢;门扇钢板厚度(mm):0.8;门框钢板厚度(mm):1.2	m <sup>2</sup>	1.89	616.66	1165.49	蓉华	广州蓉华门业股份有限公司
120	MC1-92@1	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮 2.0mm厚 非氟碳	m2	4.2	295.22	1239.92		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 单独装饰

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
121	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	16.9719	331.05	5618.55		
122	MC1-99@1	推拉铝合金窗90系列(中空玻璃)	m2	5.9472	223.28	1327.89		
123	MC1-99@2	推拉铝合金窗90系列(中空玻璃)	m2	5.8688	223.28	1310.39		
124	MC1-99@3	推拉铝合金窗90系列(中空玻璃)	m2	3.6639	223.28	818.08		
125	25570010@1	MC-H120A-BE套管灯带(D32/5米/卷×5卷/箱)65K8mm80产品类别:灯饰;光源:LED灯;功率(W):18;品种:灯带;物料号:15900276;系列:D32灯带;色温(K):6500;规格型号:MC-H120A-BE	m	42.7609	22.12	945.87	公牛	宁波公牛营销有限公司
126	补充主材001@1	木定制柜(含灯带)	m2	97.79	950.00	92900.50		
127	补充主材001@10	成品木纹吧台 2790*400*1100	套	1	1671.20	1671.20		
128	补充主材001@13	产业结构装置亚克力灯箱	套	1	5099.90	5099.90		
129	补充主材001@17	成品办公桌 1250*600*750	张	3	731.89	2195.67		
130	补充主材001@2	木定制前台 4800*1160*1400	张	1	8876.00	8876.00		
131	补充主材001@20	成品桌椅组合	套	2	3453.06	6906.12		
132	补充主材001@21	成品圆形沙发组合	套	1	7113.60	7113.60		
133	补充主材001@22	成品会议桌 3750*1800*750	张	1	9822.50	9822.50		
134	补充主材001@23	成品椅子	把	17	407.14	6921.38		
135	补充主材001@24	成品水果台 2900*720*1200	张	1	2401.44	2401.44		
136	补充主材001@25	成品矮书柜 3140*480*1200	个	1	3437.47	3437.47		
137	补充主材001@26	成品木纹书桌 2200*800*720	套	1	4560.00	4560.00		
138	补充主材001@27	玻璃展墙1200*150*2800	套	6	3680.00	22080.00		
139	补充主材001@3	木定制模型沙盘 2860*1800*680	个	1	17743.20	17743.20		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
140	补充主材001 @5	成品办公室文件柜350*3 340*1800mm	个	1	4102.40	4102.40		
141	补充主材001 @6	成品打印机桌子 1250*6 00*700	张	1	731.89	731.89		
142	补充主材001 @7	成品沙发 3520*550*600	张	1	3025.07	3025.07		
143	补充主材001 @8	成品木纹图书展台 2400 *1100*1060	张	1	5040.00	5040.00		
144	补充主材001 @9	成品木纹书桌 3140*700 *720	套	1	3680.00	3680.00		
145	补充主材002 @3	发光水晶字 350*350mm	个	5	78.03	390.15		
146	补充主材002 @4	发光水晶字 150*250mm	个	7	23.89	167.23		
147	补充主材002 @5	发光水晶字 740*740mm	个	5	348.79	1743.95		
148	00010003	机上人工	工日	7.0358	230.00	1618.23		
149	99450630	折旧费	元	743.1168	1.00	743.12		
150	99450640	检修费	元	128.1528	1.00	128.15		
151	99450650	维护费	元	516.0958	1.00	516.10		
152	99450660	安拆费	元	17.6453	1.00	17.65		
153	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	210.7866	8.53	1798.01		
154	99450680	柴油(机械用)0#	kg	10.3044	6.97	71.82		
155	99450700	电(机械用)	kw·h	86.4772	1.04	89.94		
156	JXFTZ	机械费调整	元	0.0054	1.00	0.01		
		合计				580256.60		



## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	444416.78	306982.18
1.1	电气工程	73711.90	
1.2	弱电工程	7616.81	
1.3	给排水工程	31987.37	
1.4	暖通工程	6895.14	
1.5	设备	324205.56	306982.18
2	措施合计	17378.16	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16062.02	
2.2	其他措施费	1316.14	
3	其他项目	17822.86	—
3.1	暂列金额	13332.50	
3.2	暂估价	306982.18	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4490.36	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	479617.80	
5	增值税销项税额	43165.60	—
6	总造价	522783.40	
7	人工费	44053.92	
招标控制价合计=1+2+3+5		522,783.40	306982.18

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					73711.90	
1	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ALZ1 3. 规格: 500*300*500mm	套	1	554.34	554.34	
2	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAL	套	1	2474.25	2474.25	
3	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAL1	套	1	2436.94	2436.94	
4	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAL2	套	1	2134.70	2134.70	
5	030404017004	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAL3	套	1	1933.15	1933.15	
6	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4X25+1*16 3. 敷设方式、部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	70.02	96.13	6731.02	
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*25+1*16mm2	个	6	160.70	964.20	
8	030408001002	电力电缆 ZRYJC-4X70+1*35	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRYJC-4X70+1*35 3. 敷设方式、部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1KV	m	50	220.46	11023.00	
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*70+1*35mm2	个	2	205.90	411.80	
10	030411004001	管内穿线 WDZA-BYJ-6	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-6 4. 材质: 铜芯	m	706.406	6.97	4923.65	
11	030411004003	管内穿线 WDZA-BYJ-4	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	222.633	5.06	1126.52	
12	030411004002	管内穿线 WDZA-BYJ-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	1694.955	3.85	6525.58	
13	030411004004	管内穿线 ZRBV-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZRBV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	142.5	3.28	467.40	
本页小计							41706.55	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC DN20 4. 配置形式:暗敷	m	80.5	9.02	726.11	
15	030411001001	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配管	m	608.01	13.85	8420.94	
16	030411001005	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷	m	224.55	19.71	4425.88	
17	030411002001	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:MR100*200	m	25.55	64.50	1647.98	
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:转向射灯 2. 型号:6500K-白光 3. 规格:18W-220V	套	3	48.59	145.77	
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:6500K-白光 3. 规格:18W-220V	套	112	78.32	8771.84	
20	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 规格:18W	套	6	136.84	821.04	
21	030412001004	普通灯具	1. 名称:庭院仿云石壁挂灯 2. 规格:10W	套	2	253.67	507.34	
22	011304001002	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:18W-220V-6500K	m	62.55	25.80	1613.79	
23	011304001003	灯带(槽)	1. 天棚面层开孔	m	62.55	16.34	1022.07	
24	010810005001	滑轨	1. 嵌入式磁吸导轨安装	m	13	28.90	375.70	
25	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌入式磁吸导轨射灯 2. 型号:4000K	套	10	62.16	621.60	
26	030404035001	插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:250V, 16A	个	64	23.35	1494.40	
27	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A	个	5	22.34	111.70	
28	030404034001	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V, 10A	个	14	28.00	392.00	
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	907.19	907.19	
		弱电工程					7616.81	
本页小计							32005.35	



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030502007001	UTP6	1. 名称:UTP6 2. 配线形式:综合考虑	m	374.65	3.56	1333.75	
31	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC DN20 4. 配置形式:暗敷	m	374.66	9.02	3379.43	
32	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	17	33.52	569.84	
33	030502010001	光配线架(FD)	1. 名称:光配线架(FD)	个	3	694.67	2084.01	
34	030502003002	弱电箱	1. 名称:弱电箱	个	1	249.78	249.78	
		给排水工程					31987.37	
		给水					4960.54	
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR给水管DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	24.12	28.11	678.01	
36	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR给水管DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	18.66	22.61	421.90	
37	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR给水管DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	27.82	24.97	694.67	
38	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR给水管DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	2.08	32.14	66.85	
39	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR给水管DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	5.13	43.63	223.82	
40	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管DN40 3. 连接形式:丝扣连接	m	10.07	76.60	771.36	
本页小计							10473.42	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN65 3. 连接形式:丝扣连接	m	1.64	107.20	175.81	
42	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN65 3. 连接形式:丝扣连接	m	1.64	107.20	175.81	
43	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2	112.22	224.44	
44	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表 DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含2个闸阀	组	1	1527.87	1527.87	
		排水					27026.83	
45	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC排水管De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	16.25	26.62	432.58	
46	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC排水管De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	11.52	40.15	462.53	
47	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC排水管De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	27.89	54.54	1521.12	
48	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC排水管De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	0.84	76.84	64.55	
本页小计							4584.71	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	031001006011	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: U-PVC排水管De160 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	3.76	54.48	204.84	
50	031004006001	大便器拆除	1. 原有蹲便器及水箱拆除	组	9	61.72	555.48	
51	031004006002	大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	9	327.20	2944.80	
52	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台下式 3. 附件名称、数量: 含排水附件、水龙头、托架、角型阀、螺纹管件、金属软管等	组	9	347.62	3128.58	
53	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: De50	个	3	31.41	94.23	
54	031004004001	拖把池	1. 材质: 成品拖把池	组	3	378.62	1135.86	
55	010507006001	化粪池、检查井	1. 类型: 砖砌化粪池 (22S701-z4-9) 2. 规格: 5380*2640*1800 3. 混凝土强度等级: C20	座	1	15497.02	15497.02	
56	010401011002	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖 2. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土垫层 3. 井盖安装: D700重型铸铁井盖 4. 砂浆强度等级: M10防水砂浆 5. 做法: 20S515 P22	座	1	985.24	985.24	
		暖通工程					6895.14	
57	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内空调管 2. 材质、规格: PVC管DN20 3. 连接形式: 粘接	m	40.16	13.03	523.28	
58	031001004001	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 铜管 DN10	m	41.05	18.76	770.10	
59	031001004002	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 铜管 DN16	m	41.22	38.13	1571.72	
60	030702005001	塑料通风管道	1. 名称: 通风管 2. 形状: 圆管 3. 规格: PVC DN110	m2	5.181	777.85	4030.04	
		设备					324205.56	306982.18
本页小计							31441.19	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	030701003001	天花机	1. 名称:天花机 2. 型号:MDV-1405(50)W/DSN1 3. 型号:5匹 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除锈后樟丹防锈漆二道, 调和漆二道 6. 380V 2050m3/h	台	5	12497.69	62488.45	57495.00
62	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:含防锈漆2遍、调和漆2遍	kg	75	18.54	1390.50	
63	030701003002	空调器	1. 名称:壁挂式空调机 2. 规格:1.5匹, 制冷量: 3.5 KW	组	2	3181.59	6363.18	5314.92
64	030404033001	风扇	1. 名称:吊顶排风扇 2. 型号:200W 3. 规格:600*600	台	9	666.61	5999.49	5798.25
65	080902001001	计算机	1. 名称:台式办公电脑 2. 规格:23英寸 3. 类型:CPU:intel I5-14400 主板: 技嘉 B760M-D3H 内存: 16GB DDR5 5600MHz	台	5	5103.21	25516.05	25000.00
66	080901006001	打印机	1. 名称:打印机 2. 类型:激光打印机 3. 型号:输稿器:支持输稿器  基础功能:打印;复印;扫描类型:彩色 输稿器纸张输入容量:50页最大支持幅面:A4 双面打印:自动双面连接方式:有线, WIFI, USB 纸张输入容量:250页扫描功能:馈纸式扫描 打印速度:25页/分钟基础功能:打印;复印;扫描	台	1	7071.90	7071.90	6983.88
本页小计							108829.57	100592.05

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	粤030506010001	投影仪	1. 芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.67英寸 2. 分辨率：≥1920×1200 3. 光源：ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时 4. 亮度：≥8300/8600（中心） 5. 对比度：≥100,000：1 6. 亮度均匀性：≥90% 7. 带幕布	台	1	89296.59	89296.59	89265.28
68	01B021	成品广告机	1. 成品采购 2. 尺寸：55寸 3. 触摸屏；分辨率：1920*1080以上	个	5	5280.10	26400.50	25228.35
69	01B022	高清LED曲屏（约10.5m2）	1. 成品采购 2. P1.56mm LED高清屏 3. 尺寸：4880*2160mm	m2	10	9967.89	99678.90	91896.50
		措施项目					1316.14	
70	031301017001	脚手架搭拆费	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1	1316.14	1316.14	
本页小计							216692.13	206390.13
合 计							445732.92	306982.18

# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 1 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ1 3. 规格:500*300*500mm	套	1	554.34	554.34
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以 内) 1		台	1	554.34	554.34
2	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAL	套	1	2474.25	2474.25
	C4-4-36	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以 内) 1.5		台	1	2474.25	2474.25
3	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAL1	套	1	2436.94	2436.94
	C4-4-36	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以 内) 1.5		台	1	2436.94	2436.94
4	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAL2	套	1	2134.70	2134.70
	C4-4-36	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以 内) 1.5		台	1	2134.70	2134.70
5	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAL3	套	1	1933.15	1933.15
	C4-4-36	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以 内) 1.5		台	1	1933.15	1933.15
6	030408001003	电力电缆 WDZ- YJY-4*25+1*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4X25+1*16 3. 敷设方式、部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV	m	70.02	96.13	6731.02
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以 下) 35 实际电缆 芯数(芯):5		100m	0.7002	9613.08	6731.08
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*25+1*16mm2	个	6	160.70	964.20
	C4-8-83 换	1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终 端头制作、安装 铜芯干包终端头( 截面mm2以下) 35		个	6	160.70	964.20
8	030408001002	电力电缆 ZRYJC- 4X70+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJC-4X70+1*35 3. 敷设方式、部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV	m	50	220.46	11023.00



# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 2 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-8-3 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆 芯数(芯):5		100m	0.5	22046.20	11023.10
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*70+1*35mm2	个	2	205.90	411.80
	C4-8-84 换	1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终 端头制作、安装 铜芯干包终端头( 截面mm2以下) 70		个	2	205.90	411.80
10	030411004001	管内穿线 WDZA- BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-6 4. 材质:铜芯	m	706.406	6.97	4923.65
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿 线 导线截面(mm2 以内) 6		100m单 线	7.06406	696.91	4923.01
11	030411004003	管内穿线 WDZA- BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	222.633	5.06	1126.52
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿 线 导线截面(mm2 以内) 6		100m单 线	2.22633	505.75	1125.97
12	030411004002	管内穿线 WDZA- BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1694.955	3.85	6525.58
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿 线 导线截面(mm2 以内) 2.5		100m单 线	16.94955	384.98	6525.24
13	030411004004	管内穿线 ZRBV-2 .5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZRBV-2.5 4. 材质:铜芯	m	142.5	3.28	467.40
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿 线 导线截面(mm2 以内) 2.5		100m单 线	1.425	327.78	467.09
14	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC DN20 4. 配置形式:暗敷	m	80.5	9.02	726.11

# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 3 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、 混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20		100m	0.805	901.51	725.72
15	030411001001	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配管	m	608.01	13.85	8420.94
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混 凝土结构暗配 公 称直径(mm以内) 2 0		100m	6.0801	1385.42	8423.49
16	030411001005	配管 JDG25	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷	m	224.55	19.71	4425.88
	C4-11-9	镀锌电线管砖、混 凝土结构暗配 公 称直径(mm以内) 2 5		100m	2.2455	1970.76	4425.34
17	030411002001	线槽	1. 材质: 金属线槽 2. 规格: MR100*200	m	25.55	64.50	1647.98
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+ 高(mm以内) 300		10m	2.555	644.96	1647.87
18	030412001001	普通灯具	1. 名称: 转向射灯 2. 型号: 6500K-白光 3. 规格: 18W-220V	套	3	48.59	145.77
	C4-12-202	点光源艺术装饰灯 具安装 射灯 吸顶 式 示意图号: 182 、183、184、185 、186、187		10套	0.3	485.92	145.78
19	030412001002	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 型号: 6500K-白光 3. 规格: 18W-220V	套	112	78.32	8771.84
	C4-12-198	点光源艺术装饰灯 具安装 吸顶式 示 意图号: 178		10套	11.2	783.21	8771.95
20	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED洗墙灯 2. 规格: 18W	套	6	136.84	821.04
	C4-12-234	LED装饰灯安装 LED灯带 硬灯条		10套	0.6	1368.38	821.03
21	030412001004	普通灯具	1. 名称: 庭院仿云石壁挂灯 2. 规格: 10W	套	2	253.67	507.34

# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 4 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-12-12 R*0.9	其他普通灯具安装 一般壁灯 其他 LED灯具安装 (除 嵌入式LED射灯和 筒灯外) 人工*0.9		10套	0.2	2536.68	507.34
22	011304001002	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:18W-220V-6500K	m	62.55	25.80	1613.79
	C4-12-235	LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带		10m	6.255	257.95	1613.48
23	011304001003	灯带(槽)	1. 天棚面层开孔	m	62.55	16.34	1022.07
	借A1-14-227	格栅灯带		10m	6.255	163.43	1022.25
24	010810005001	滑轨	1. 嵌入式磁吸导轨安装	m	13	28.90	375.70
	C4-12-204	点光源艺术装饰灯 具安装 滑轨 示意 图号:182、183、 184、185、186、 187		10m	1.3	288.98	375.67
25	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌入式磁吸导轨射灯 2. 型号:4000K	套	10	62.16	621.60
	C4-12-203 R*0.9	点光源艺术装饰灯 具安装 射灯 滑轨 式 示意图号:182 、183、184、185 、186、187 其 他LED灯具安装 (除 嵌入式LED射灯和 筒灯外) 人工*0.9		10套	1	621.62	621.62
26	030404035001	插座	1. 名称:安全型双联二三极暗 装插座 2. 规格:250V, 16A	个	64	23.35	1494.40
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16		10个	6.4	233.49	1494.34
27	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A	个	5	22.34	111.70
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16		10个	0.5	223.39	111.70
28	030404034001	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V, 10A	个	14	28.00	392.00
	C4-4-118	照明开关安装 扳 式暗开关(单控) 三联		10个	1.4	280.03	392.04
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	907.19	907.19



# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 5 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-14-12	送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电		系统	1	907.19	907.19
30	030502007001	UTP6	1. 名称:UTP6 2. 配线形式:综合考虑	m	374.65	3.56	1333.75
	C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2		100m	3.7465	355.69	1332.59
31	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC DN20 4. 配置形式:暗敷	m	374.66	9.02	3379.43
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20		100m	3.7466	901.51	3377.60
32	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	17	33.52	569.84
	C5-2-96	安装光纤信息插座 单口		个	17	33.52	569.84
33	030502010001	光配线架(FD)	1. 名称:光配线架(FD)	个	3	694.67	2084.01
	C5-2-87	配线架安装 24口		个	3	694.67	2084.01
34	030502003002	弱电箱	1. 名称:弱电箱	个	1	249.78	249.78
	C4-11-277	接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 700		10个	0.1	2497.82	249.78
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR给水管DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	24.12	28.11	678.01
	C10-1-289	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20		10m	2.412	275.03	663.37
	C10-2-140	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15		100m	0.2412	60.92	14.69
36	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR给水管DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗	m	18.66	22.61	421.90
	C10-1-290	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25		10m	1.866	219.52	409.62

# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 6 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-2-141	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20		100m	0.1866	65.92	12.30
37	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR给水管DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求 : 含管道消毒、冲洗	m	27.82	24.97	694.67
	C10-1-291	给排水管道 室内 塑料给水管(热熔 连接) 公称外径( mm以内) 32		10m	2.782	242.59	674.89
	C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25		100m	0.2782	71.49	19.89
38	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR给水管DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求 : 含管道消毒、冲洗	m	2.08	32.14	66.85
	C10-1-292	给排水管道 室内 塑料给水管(热熔 连接) 公称外径( mm以内) 40		10m	0.208	313.62	65.23
	C10-2-143	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32		100m	0.0208	77.68	1.62
39	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR给水管DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求 : 含管道消毒、冲洗	m	5.13	43.63	223.82
	C10-1-293	给排水管道 室内 塑料给水管(热熔 连接) 公称外径( mm以内) 50		10m	0.513	398.93	204.65
	C10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40		100m	0.229294	83.61	19.17
40	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 钢塑复合管DN40 3. 连接形式: 丝扣连接	m	10.07	76.60	771.36

# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 7 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-1-394	给排水管道 室内 钢塑复合管(螺纹 连接) 公称直径( mm以内) 40		10m	1.007	757.61	762.91
	C10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40		100m	0.1007	83.61	8.42
41	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 钢塑复合管 DN 65 3. 连接形式: 丝扣连接	m	1.64	107.20	175.81
	C10-1-396	给排水管道 室内 钢塑复合管(螺纹 连接) 公称直径( mm以内) 65		10m	0.164	1061.13	174.03
	C10-2-146	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65		100m	0.0164	108.60	1.78
42	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 钢塑复合管 DN 65 3. 连接形式: 丝扣连接	m	1.64	107.20	175.81
	C10-1-396	给排水管道 室内 钢塑复合管(螺纹 连接) 公称直径( mm以内) 65		10m	0.164	1061.13	174.03
	C10-2-146	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65		100m	0.0164	108.60	1.78
43	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	2	112.22	224.44
	C10-3-5	螺纹阀安装 公称 直径(mm以内) 40		个	2	112.22	224.44
44	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: 水表 DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含2个闸阀	组	1	1527.87	1527.87
	C10-3-281	焊接法兰水表 公 称直径(mm以内) 8 0		组	1	1527.87	1527.87
45	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: U-PVC排水管De 50 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求 : 含管道消毒、冲洗	m	16.25	26.62	432.58



# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 8 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-1-328	给排水管道 室内 塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50		10m	1.625	266.23	432.62
46	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: U-PVC排水管De75 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	11.52	40.15	462.53
	C10-1-329	给排水管道 室内 塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75		10m	1.152	401.50	462.53
47	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: U-PVC排水管De110 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	27.89	54.54	1521.12
	C10-1-330	给排水管道 室内 塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110		10m	2.789	545.38	1521.06
48	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: U-PVC排水管De160 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	0.84	76.84	64.55
	C10-1-331	给排水管道 室内 塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160		10m	0.084	768.37	64.54
49	031001006011	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: U-PVC排水管De160 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	3.76	54.48	204.84
	C10-1-255	给排水管道 室外 塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160		10m	0.376	544.82	204.85
50	031004006001	大便器拆除	1. 原有蹲便器及水箱拆除	组	9	61.72	555.48
	借R2-2-105	大便器		套	9	37.84	340.56

# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 9 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	综合合价
	借R2-2-107	大便器水箱(高、低位水箱通用)		套	9	23.88	214.92
51	031004006002	大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	9	327.20	2944.80
	C10-4-34	蹲式大便器安装瓷低水箱		10套	0.9	3272.01	2944.81
52	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 附件名称、数量:含排水附件、水龙头、托架、角型阀、螺纹管件、金属软管等	组	9	347.62	3128.58
	C10-4-21	洗脸盆 台下式 冷热水		10组	0.9	3476.21	3128.59
53	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50	个	3	31.41	94.23
	C10-4-92	地漏安装 公称直径(mm以内) 50		10个	0.3	314.09	94.23
54	031004004001	拖把池	1. 材质:成品拖把池	组	3	378.62	1135.86
	C10-4-51	成品拖布池安装		10套	0.3	3786.16	1135.85
55	010507006001	化粪池、检查井	1. 类型:砖砌化粪池(22S701-z4-9) 2. 规格:5380*2640*1800 3. 混凝土强度等级:C20	座	1	15497.02	15497.02
	借A1-4-93 换	砖砌化粪池(不行车) 外型体积 50m <sup>3</sup> 以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2		10m3	2.556576	6061.63	15497.02
56	010401011002	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 3. 井盖安装:D700重型铸铁井盖 4. 砂浆强度等级:M10防水砂浆 5. 做法:20S515 P22	座	1	985.24	985.24

# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 10 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	借D5-3-1	砖砌直筒式适用管 径 ≤400 井径70 0 井深1.2m		座	1	985.24	985.24
57	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内空调管 2. 材质、规格:PVC管DN20 3. 连接形式:粘接	m	40.16	13.03	523.28
	C10-1-627	空调凝结水塑料管 安装(粘接) 公称 外径(mm以内) 20		10m	4.016	130.34	523.45
58	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:铜管 DN10	m	41.05	18.76	770.10
	C7-1-74	智能集中式空调系 统铜管安装 配管 外径(mm以内) 9. 5		10m	4.105	187.56	769.93
59	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:铜管 DN16	m	41.22	38.13	1571.72
	C7-1-76	智能集中式空调系 统铜管安装 配管 外径(mm以内) 15 .9		10m	4.122	381.31	1571.76
60	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:通风管 2. 形状:圆管 3. 规格:PVC DN110	m2	5.181	777.85	4030.04
	C7-2-109 换	塑料圆形风管制作 安装 直径×壁厚( mm) ≤320×3 安装 人工*0.15, 材料*0.05, 机械* 0.05		10m2	0.5181	1842.34	954.52
	C7-2-109	塑料圆形风管制作 安装 直径×壁厚( mm) ≤320×3		10m2	0.5181	5936.11	3075.50
61	030701003001	天花机	1. 名称:天花机 2. 型号:MDV-1405(50)W/DSN1 3. 型号:5匹 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除锈后樟丹防锈漆二 道, 调和漆二道 6. 380V 2050m3/h	台	5	12497.69	62488.45
	C7-1-13	整体式空调机组( 吊装)安装 制冷量 (kW) 80以下		台	5	12267.21	61336.05
	C7-4-5	减震器安装		个	20	57.62	1152.40
62	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:含防锈漆2遍、调和漆 2遍	kg	75	18.54	1390.50



# 综合单价计算表

工程名称：安装部分

第 11 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-2-19	设备支架制作 单 件重量(kg) 50以 下		100kg	0.75	1132.30	849.23
	C10-2-22	设备支架安装 单 件重量(kg) 50以 下		100kg	0.75	445.95	334.46
	C12-1-5	手工除锈 一般钢 结构 轻锈		100kg	0.75	58.43	43.82
	C12-2-49 换	一般钢结构 红丹 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2		100kg	0.75	111.97	83.98
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和 漆 第一遍 实际 遍数(遍):2		100kg	0.75	105.26	78.95
63	030701003002	空调器	1. 名称:壁挂式空调机 2. 规格:1.5匹, 制冷量: 3.5 KW	组	2	3181.59	6363.18
	C7-1-24	分体式室内空调器 安装 挂墙式 制冷 量(kW) 8以下		台	2	2892.96	5785.92
	C7-1-26	分体式室外空调器 安装 制冷量(kW) 8以下		台	2	288.63	577.26
64	030404033001	风扇	1. 名称:吊顶排风扇 2. 型号:200W 3. 规格:600*600	台	9	666.61	5999.49
	C4-4-115	风扇安装 天花式 排气扇		台	9	666.61	5999.49
65	080902001001	计算机	1. 名称:台式办公电脑 2. 规格:23英寸 3. 类型:CPU:intel I5-14400 主板:技嘉 B760M-D3H 内存:16GB DDR5 5600MHz	台	5	5103.21	25516.05
	C11-1-157	安装微型计算机( PC机)		台	5	5103.21	25516.05

# 综合单价计算表

工程名称: 安装部分

第 12 页 共 12 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
66	080901006001	打印机	1. 名称: 打印机 2. 类型: 激光打印机 3. 型号: 输稿器: 支持输稿器  基础功能: 打印; 复印; 扫描类型: 彩色 输稿器纸张输入容量: 50页最大支持幅面: A4 双面打印: 自动双面连接方式: 有线, WIFI, USB 纸张输入容量: 250页扫描功能: 馈纸式扫描 打印速度: 25页/分钟基础功能: 打印; 复印; 扫描	台	1	7071.90	7071.90
	C5-1-7	打印机安装 激光打印机		台	1	7071.90	7071.90
67	粤030506010001	投影仪	1. 芯片: DLP显示技术, 芯片尺寸0.67英寸 2. 分辨率: $\geq 1920 \times 1200$ 3. 光源: ALPD激光光源, 光源寿命 $\geq 20000$ 小时 4. 亮度: $\geq 8300/8600$ (中心) 5. 对比度: $\geq 100,000:1$ 6. 亮度均匀性: $\geq 90\%$ 7. 带幕布	台	1	89296.59	89296.59
	C5-6-155	实物投影仪		台	1	89296.59	89296.59
68	01B021	成品广告机	1. 成品采购 2. 尺寸: 55寸 3. 触摸屏; 分辨率: 1920*1080以上	个	5.00	5280.10	26400.50
	C5-6-138	监视器 >50"		台	5	5280.10	26400.50
69	01B022	高清LED曲屏 (约10.5m <sup>2</sup> )	1. 成品采购 2. P1.56mm LED高清屏 3. 尺寸: 4880*2160mm	m <sup>2</sup>	10.00	9967.89	99678.90
	C5-6-142	显示装置 液晶显示屏		m <sup>2</sup>	10	9967.89	99678.90
		合 计					444416.78

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13332.50		明细详见表-12-1
2	暂估价	306982.18		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4490.36		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	17822.86		—

### 暂列金额明细表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	高清曲屏LED显示器	m2	10		9189.65	91896.50					
2	天花板式换气扇 功率(W):40;包装规格:5;品种:换气扇;型号:BPT-30B1;开孔尺寸(mm):310×310;类型:吸顶式;面板尺寸(mm):300;风量(m³/h):0-0	台	9		644.25	5798.25					
3	计算机	台	5		5000.00	25000.00					
4	打印机	台	1		6983.88	6983.88					
5	投影仪	台(套)	1		89265.28	89265.28					
6	广告机	台	5		5045.67	25228.35					
7	分体式室内空调器	台	2		2657.46	5314.92					
8	天花机	台	5		11499.00	57495.00					
合 计						306982.18					



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	4.167	96.19	400.82		
2	00010010	人工费	元	42336.8991	1.00	42336.90		
3	RGFTZ	人工费调整	元	1316.1356	1.00	1316.14		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	5.7443	4.48	25.73		
5	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	2.8549	4.48	12.79		
6	01290043	钢板8~15	kg	0.2758	3.14	0.87		
7	01290043@1	钢板8~15	kg	0.0465	3.14	0.15		
8	01290043@2	钢板8~15	kg	0.0272	3.14	0.09		
9	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.7904	26.42	47.30		
10	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0622	25.70	1.60		
11	02010013@1	橡胶板1~3	kg	0.1289	25.70	3.31		
12	02010013@2	橡胶板1~3	kg	0.0069	25.70	0.18		
13	02010015	橡胶板4~15	kg	0.016	11.09	0.18		
14	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.78	7.71	6.01		
15	02090090	塑料薄膜	m2	3.341	0.26	0.87		
16	02110030	聚氯乙烯板6	m2	0.3318	110.29	36.59		
17	02110040	聚氯乙烯板8	m2	0.1904	110.29	21.00		
18	02110140	软聚氯乙烯板4	m2	0.3101	128.21	39.76		
19	02130050	三色塑料带综合	kg	1.48	10.30	15.24		
20	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm× 20m×0.1mm	m	4.72	0.13	0.61		
21	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	15.9	2.10	33.39		
22	02130075@1	聚四氟乙烯生料带宽20	m	54.5271	2.10	114.51		
23	02130075@2	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.9438	2.10	6.18		
24	02270001	棉纱	kg	3.935	11.47	45.13		
25	02270001@1	棉纱	kg	6.225	11.47	71.40		
26	02270020	白布	kg	1.1891	2.75	3.27		
27	02270020@1	白布	kg	3.16	2.75	8.69		
28	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	43.3934	0.18	7.81		
29	03010430	六角螺栓综合	kg	3.2017	5.58	17.87		
30	03010430@1	六角螺栓综合	kg	0.006	5.58	0.03		
31	03010430@2	六角螺栓综合	kg	0.0036	5.58	0.02		
32	03010440	六角螺栓M5	十套	1.224	0.57	0.70		
33	03010605	六角螺栓M8×75	十套	6.2561	1.70	10.64		
34	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	4.872	5.94	28.94		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	3.708	56.57	209.76		
36	03011350@1	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	5.562	56.57	314.64		
37	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6 mm <sup>2</sup>	十套	2.6828	10.38	27.85		
38	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	32.594	0.43	14.02		
39	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M 10×100以内	十套	1.05	5.04	5.29		
40	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M 10×100以内	十套	3.2	5.04	16.13		
41	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37		
42	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	2.04	10.32	21.05		
43	03013431	塑料胀管D6~8	十套	29.04	0.60	17.42		
44	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	7.6	16.00	121.60		
45	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	3.4693	2.40	8.33		
46	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	9.3938	1.58	14.84		
47	03016421	垫圈M2~8	十个	12.5121	0.12	1.50		
48	03019021	圆钉50~75	kg	0.2812	5.66	1.59		
49	03078051	大便器胶皮碗	个	9.45	0.95	8.98		
50	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	0.542	13.27	7.19		
51	03134021	铁砂布0~2#	张	9.5007	1.06	10.07		
52	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.38	6.19	8.54		
53	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	2.2992	6.19	14.23		
54	03135161	硬聚氯乙烯焊条 φ4	kg	2.7255	17.53	47.78		
55	03136021	焊锡丝综合	kg	0.39	7.69	3.00		
56	03136021@1	焊锡丝综合	kg	0.54	7.69	4.15		
57	03136141	银铜焊丝	kg	0.1358	75.52	10.26		
58	03137041	焊锡膏	kg	0.0143	47.01	0.67		
59	03137041@1	焊锡膏	kg	0.3744	47.01	17.60		
60	03138001	锡基钎料	kg	0.228	52.47	11.96		
61	03138001@1	锡基钎料	kg	3.8268	52.47	200.79		
62	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.024	8.55	0.21		
63	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	1.8744	2.85	5.34		
64	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	1.071	4.27	4.57		
65	03139281	钢锯条	条	30.9132	0.43	13.29		
66	03139281@3	钢锯条	条	5.4064	0.43	2.32		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	03139281@4	钢锯条	条	0.1375	0.43	0.06		
68	03139321@1	钢丝刷子	把	0.1125	12.82	1.44		
69	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.2431	4.71	1.15		
70	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.218	309.73	377.25		
71	04030001	砂子	kg	0.081	0.08	0.01		
72	04030015	中砂	m3	3.8446	145.63	559.89		
73	04090055	石灰膏	m3	0.1665	255.00	42.46		
74	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.996	402.91	1610.03		
75	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.144	402.91	58.02		
76	05030080	松杂板枋材	m3	0.0358	1793.10	64.19		
77	13010050	醇酸清漆	kg	2.8887	10.31	29.78		
78	13010120	酚醛磁漆	kg	0.05	7.75	0.39		
79	13010130	酚醛调和漆	kg	0.11	7.18	0.79		
80	13030240	厚漆	kg	0.9269	10.26	9.51		
81	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1755	6.20	1.09		
82	13350035	防水密封胶	支	4.95	8.10	40.10	科顺	科顺防水科技股份有限公司
83	13350035@1	防水密封胶	支	1.8	8.10	14.58	科顺	科顺防水科技股份有限公司
84	14010010	清油	kg	0.045	11.94	0.54		
85	14030040	汽油综合	kg	18.9367	8.78	166.26		
86	14050040@1	溶剂汽油	kg	0.5475	7.17	3.93		
87	14050050	溶剂油	kg	2.8887	3.94	11.38		
88	14070050	机油综合	kg	0.3008	6.96	2.09		
89	14070050@2	机油综合	kg	0.2638	6.96	1.84		
90	14070050@3	机油综合	kg	0.0213	6.96	0.15		
91	14090010	电力复合脂	kg	2.05	14.45	29.62		
92	14090010@1	电力复合脂	kg	0.316	14.45	4.57		
93	14330030	丙酮	kg	1.5731	9.74	15.32		
94	14330320	硬脂酸	kg	0.091	6.33	0.58		
95	14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.20	0.82		
96	14350360	酒精	kg	0.5	7.75	3.88		
97	14350490	漂白粉综合	kg	0.0255	5.31	0.14		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
98	14350490@1	漂白粉综合	kg	0.0241	5.31	0.13		
99	14390020	氮气	m3	1.6625	4.57	7.60		
100	14390070	氧气	m3	1.4407	5.16	7.43		
101	14390070@2	氧气	m3	0.007	5.16	0.04		
102	14390070@3	氧气	m3	0.0041	5.16	0.02		
103	14390100	乙炔气	kg	0.5174	13.30	6.88		
104	14390100@2	乙炔气	kg	0.0023	13.30	0.03		
105	14390100@3	乙炔气	kg	0.0013	13.30	0.02		
106	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.0503	13.60	14.28		
107	14410600@2	胶粘剂	kg	0.3971	1.88	0.75		
108	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1111	3.41	0.38		
109	17010054@1	焊接钢管DN20	kg	0.0305	3.41	0.10		
110	17250170	塑料软管D5	m	0.87	0.40	0.35		
111	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0505	5.00	0.25		
112	17270175@1	橡胶软管DN20	m	0.0083	5.00	0.04		
113	17270175@2	橡胶软管DN20	m	0.0049	5.00	0.02		
114	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	2.02	15.19	30.68		
115	18030605	固定卡子Φ90	个	16.48	3.03	49.93		
116	18310400	陶土管弯头De150	支	8.7691	7.55	66.21		
117	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0315	26.00	0.82		
118	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	0.0058	26.00	0.15		
119	19000210@2	螺纹阀门DN20	个	0.0034	26.00	0.09		
120	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27		
121	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0156	20.00	0.31		
122	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0025	20.00	0.05		
123	24110140@2	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0015	20.00	0.03		
124	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0156	5.56	0.09		
125	24590010@1	压力表弯管DN15	个	0.0025	5.56	0.01		
126	24590010@2	压力表弯管DN15	个	0.0015	5.56	0.01		
127	25590001	塑料灯带卡子	十个	7.2245	0.15	1.08		
128	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4.1858	2.48	10.38		
129	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	13.4257	2.48	33.30		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
130	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	1.68	63.75	107.10		
131	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	1.12	53.88	60.35		
132	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	193.6381	1.88	364.04		
133	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>	m	6.5025	2.80	18.21		
134	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	64.5921	1.77	114.33		
135	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	34.2052	1.77	60.54		
136	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	156.5626	0.99	155.00		
137	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	57.8216	1.17	67.65		
138	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	93.9375	0.17	15.97		
139	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	34.693	0.26	9.02		
140	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	15.1359	0.06	0.91		
141	29060280@1	难燃塑料管接头20	个	117.2038	0.48	56.26		
142	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0767	370.00	28.38		
143	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	130.637	1.06	138.48		
144	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	10.15	2.25	22.84		
145	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	8.12	3.17	25.74		
146	29090235@1	铜接线端子DT-35mm <sup>2</sup>	个	24.36	4.67	113.76		
147	29090245	铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>	个	8.4	7.26	60.98		
148	29170210	镀锌地线夹20	套	501.0002	0.36	180.36		
149	29170220	镀锌地线夹25	套	185.0292	0.53	98.07		
150	34050050	复印纸A4 500张/包	包	0.1	19.36	1.94		
151	34070010	塑料手套ST型	个	8.4	13.72	115.25		
152	34090110	激光打印机墨粉	瓶	0.1	102.56	10.26		
153	34090250	脱脂棉	kg	0.32	25.13	8.04		
154	34090250@1	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.50		
155	34110010	水	m <sup>3</sup>	3.9483	4.25	16.78		
156	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.1274	45.50	5.80		
157	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0332	116.35	3.86		
158	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66		
159	99450760	其他材料费	元	280.5389	1.00	280.54		
160	9946131	其他材料费	元	10.26	1.00	10.26		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
161	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0195	1.00	-0.02		
162	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	3.9627	380.53	1507.93		
163	01000003@1	型钢	kg	78.75	3.33	262.24		
164	02110010@1	聚氯乙烯板5mm	m2	6.01	93.84	563.98		
165	02110010@2	PVC圆形风管	m2	6.01				
166	03072021@1	地漏DN50	个	3.03	6.75	20.45		
167	13010135@2	醇酸调和漆	kg	0.525	12.48	6.55		
168	13010135@3	醇酸调和漆	kg	0.6	12.48	7.49		
169	13030795@2	醇酸防锈漆	kg	1.5825	10.00	15.83		
170	17150020@1	黄铜管Φ12.7×1.2	m	42.0763	13.39	563.40		
171	17150020@2	黄铜管Φ18×1.2	m	42.2505	31.08	1313.15		
172	17230001@1	钢塑复合管DN65	m	1.6433	43.02	70.69		
173	17230001@2	钢塑复合管DN65	m	1.6433	43.02	70.69		
174	17250040@1	塑料管PVC DN20	m	41.0435	1.84	75.52		
175	17250050@1	镀锌衬塑复合钢管DN15× 2.75	m	24.5059	9.91	242.85		
176	17250050@10	钢塑复合管DN40×3.5	m	10.0901	25.38	256.09		
177	17250050@11	塑料给水管PPR DN20	m	18.9586	2.85	54.03		
178	17250050@12	塑料给水管PPR DN25	m	28.2651	3.34	94.41		
179	17250050@13	塑料给水管PPR DN32	m	2.1133	7.69	16.25		
180	17250050@14	PPR给水管DN40	m	5.2121	11.97	62.39		
181	17250050@8	PVC-U排水管Φ160	m	3.8164	28.47	108.65		
182	17250370@1	PVC-U排水管De50×2.0	m	16.445	5.26	86.50		
183	17250370@2	PVC-U排水管Φ75	m	11.2896	8.32	93.93		
184	17250370@3	PVC-U排水管Φ110	m	26.4955	16.47	436.38		
185	17250370@4	PVC-U排水管Φ160	m	0.798	28.47	22.72		
186	18090060@1	PP直接头De32, 热熔	个	11.2125	0.86	9.64		
187	18090060@2	PP直接头De75, 热熔	个	10.1952	4.70	47.92		
188	18090060@3	PP直接头De110, 热熔	个	32.2408	6.65	214.40		
189	18090060@4	PP直接头De160, 热熔	个	0.4998	7.45	3.72		
190	18090260@1	PPR直接头De15, 热熔	个	36.6624	0.53	19.43		
191	18090260@6	室内塑料给水管接头零件 (热熔接) DN20	个	22.8585	0.47	10.74		
192	18090260@7	室内塑料给水管接头零件 (热熔接) DN25	个	30.0734	0.86	25.86		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
193	18090260@8	室内塑料给水管接头零件 (热熔接) DN32	个	1.845	1.25	2.31		
194	18090260@9	室内塑料给水管接头零件 (热熔接) DN40	个	3.8065	2.19	8.34		
195	18090480@1	PP直接头De160, 热熔	个	0.6542	7.45	4.87		
196	18090995@1	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN20	个	26.1843	0.47	12.31		
197	18110001@1	室内钢塑给水管接头零件 DN40	个	7.915	7.83	61.97		
198	18110001@2	室内钢塑给水管接头零件 DN65	个	0.8626	23.28	20.08		
199	18110001@3	室内钢塑给水管接头零件 DN65	个	0.8626	23.28	20.08		
200	19000001@1	截止阀DN40	个	2.02	61.57	124.37		
201	19030001@1	法兰式闸阀DN65	个	1	191.15	191.15		
202	19090030@1	法兰旋启式止回阀DN65	个	2	247.79	495.58		
203	20010360@1	钢板平焊法兰DN65	副	3	34.44	103.32		
204	21090001	洗脸盆	套	9.09	199.12	1810.00		
205	21130020@1	拖把池产品描述:1、智洁釉; 2、分体式;产品规格:L470×W440×H680mm;产品配置:不带溢流孔,不含下水;品种:拖布池;型号:CL3299;宽(mm):440;材质:陶瓷;长(mm):470	套	3.03	302.95	917.94	浪鲸	广东浪鲸智能卫浴有限公司
206	21150001	瓷蹲式大便器	个	9.09	152.64	1387.50		
207	22570040@1	减振器	个	20	6.59	131.80		
208	24010001@1	法兰水表DN65	个	1	256.80	256.80		
209	24330070@1	计算机	台	5	5000.00	25000.00		
210	25000001@1	MH-L005A-AS白色天花灯(S32/40只/箱)5700K,3",5W产品类别:灯饰;光源:LED灯;功率(W):5;品种:天花式射灯;每箱数量(只/箱):40;物料号:15800263;系列:S32天花灯;色温(K):5700;规格型号:MH-L005A-AS	套	3.03	30.75	93.17	公牛	宁波公牛营销有限公司
211	25000001@2	LED筒灯18W 明装	套	113.12	49.98	5653.74		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
212	25000001@4	嵌入式射灯品种:嵌入式射灯 功率(W):10 光源:LED灯规格型号:LED-10W	套	10.1	51.15	516.62	华球	广州市联生电器科技有限公司
213	25000001@8	庭院仿云石壁挂灯10W	套	2.02	224.40	453.29		
214	25570001@1	LED洗墙灯18W	套	6.06	113.70	689.02		
215	25570010@3	MC-H120A-BE套管灯带(D32/5米/卷×5卷/箱)65K8mm80产品类别:灯饰;光源:LED灯;功率(W):18;品种:灯带;物料号:15900276;系列:D32灯带;色温(K):6500;规格型号:MC-H120A-BE	m	63.1755	22.12	1397.44	公牛	宁波公牛营销有限公司
216	25610120	射灯滑轨	m	13.13	10.39	136.42		
217	26050001@1	大按键三联单控开关10A250V	个	14.28	14.38	205.35		
218	26410060@2	三级插座16A250V	个	5.1	9.64	49.16		
219	26410060@3	带开关多功能插座单联单控, 5孔, 16A	个	65.28	10.63	693.93		
220	28030170@10	电线厂家规格:WDZA-BYJ-1×4;型号:WDZA-BYJ;标称截面(mm²):4;芯数:1;规格型号:WDZA-BYJ-1×4	m	240.4436	3.58	860.79	东南	广东东南电缆实业有限公司
221	28030170@4	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm²	m	156.75	1.77	277.45		
222	28030170@5	电线厂家规格:WDZA-BYJ-1×6;型号:WDZA-BYJ;标称截面(mm²):6;芯数:1;规格型号:WDZA-BYJ-1×6	m	762.9185	5.35	4081.61	东南	广东东南电缆实业有限公司
223	28030170@9	电线厂家规格:WDZA-BYJ-1×2.5;型号:WDZA-BYJ;标称截面(mm²):2.5;芯数:1;规格型号:WDZA-BYJ-1×2.5	m	1864.4505	2.29	4269.59	东南	广东东南电缆实业有限公司
224	28030270@1	网线 UTP6	m	382.143	2.49	951.54	金联宇	广东金联宇电缆集团有限公司
225	28110210@3	ZRYJC-4X70+1*35	m	50.5	199.61	10080.31	五彩	无锡江南电缆有限公司



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
226	28110210@4	铜芯绝缘电力电缆WDZC-YJY-4x25+1x16	m	70.7202	82.55	5837.95		
227	29030030@1	金属线槽200×100, 铝合金	m	26.3165	28.54	751.07		
228	29060030@1	紧定(扣压)式镀锌穿线管Φ20 JDG(KBG)	m	626.2503	5.16	3231.45		
229	29060030@3	紧定(扣压)式镀锌穿线管Φ25 JDG(KBG)	m	231.2865	7.32	1693.02		
230	29060030@5	电线管PVC20	m	500.676	2.06	1031.39	日丰	日丰科技有限公司
231	29110400@1	弱电箱	个	1	106.19	106.19	XNY	广州星南洋电气有限公司
232	30030080	广告机	台	5	5045.67	25228.35		
233	30030080@1	高清曲屏LED显示器	m2	10	9189.65	91896.50		
234	30130010@2	网络插座	个	17.17	24.48	420.32		
235	30150090@2	打印机	台	1	6983.88	6983.88		
236	30210070@2	投影仪	台(套)	1	89265.28	89265.28		
237	36010080@1	球墨铸铁检查井盖座DN700重型116kg带防盗	套	1	389.10	389.10		
238	37330870@1	光配线架(FD)	个	3	329.96	989.88		
239	50030001@1	天花机	台	5	11499.00	57495.00		
240	50030010	分体式室内空调器	台	2	2657.46	5314.92		
241	50350010@1	天花板式换气扇功率(W):40;包装规格:5;品种:换气扇;型号:BPT-30B1;开孔尺寸(mm):310×310;类型:吸顶式;面板尺寸(mm):300;风量(m³/h):0-0	台	9	644.25	5798.25	中电	广东中电嘉进环境科技有限公司
242	55090080@1	悬挂嵌入式成套配电箱半周长1.5m以内	台	1	268.94	268.94		
243	55090080@2	悬挂嵌入式成套配电箱ZAL	台	1	2184.63	2184.63		
244	55090080@3	悬挂嵌入式成套配电箱ZAL1	台	1	2147.32	2147.32		
245	55090080@4	悬挂嵌入式成套配电箱ZAL2	台	1	1845.08	1845.08		
246	55090080@5	悬挂嵌入式成套配电箱ZAL3	台	1	1643.53	1643.53		
247	00010003	机上人工	工日	3.3203	230.00	763.67		

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	2568.98	
2	措施合计	502.77	
2.1	绿色施工安全防护措施费	81.39	
2.2	其他措施费	421.38	
3	其他项目	125.90	—
3.1	暂列金额	77.07	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	48.83	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3197.65	
5	增值税销项税额	287.79	—
6	总造价	3485.44	
7	人工费	766.53	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,485.44	0.00



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 综合单价计算表

工程名称: 园林

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m2	98.8	1.93	190.68
	E1-1-1	绿化地铲除杂草		100m2	0.988	193.27	190.95
2	粤050101016002	迁移	1. 原有树木迁移 2. 胸径6cm内	株	2	102.45	204.90
	E1-1-10 R*1.5	截干起挖乔木(胸径cm) 6以内 3/5以外树冠 人工*1.5		100株	0.02	5034.16	100.68
	E1-2-2	栽植乔木(胸径cm) 6以内		100株	0.02	5211.16	104.22
3	050102008001	栽植花卉	1. 栽植植物种类、规格:茉莉花、薰衣草、香叶天竺葵、薄荷 2. 养护期:12个月	m2	7	241.54	1690.78
	E1-2-89	露地花卉成片栽植混栽花坛(育苗袋φ cm) 30以内		100m2	0.0784	15494.39	1214.76
	E1-3-83 *6	片植混栽花坛保养人工灌溉 保养月数:12		100m2 ·月	0.0784	6071.31	475.99
4	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:暂按400mm 2. 回填土质要求:种植土	m3	9.1198	52.92	482.62
	E1-1-6	换耕植土 机械		100m3	0.091198	5291.88	482.61
		合 计					2568.98

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	77.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	48.83		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	125.90		—

### 暂列金额明细表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 园林

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	766.519	1.00	766.52		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.26	4.53	1.18		
3	02190140	塑料篾	kg	0.0932	3.85	0.36		
4	02330001	稻草	kg	2.5	0.44	1.10		
5	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m <sup>2</sup>	1.2	7.14	8.57		
6	04090135	余土外运	m <sup>3</sup>	9.8589	1.00	9.86		
7	04090155	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	3.5712	45.30	161.78		
8	04090175	通用种植土(松方)	m <sup>3</sup>	7.3414	32.97	242.05		
9	32270001	杀虫剂	kg	0.047	9.96	0.47		
10	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2.352	3.21	7.55		
11	32270020	有机肥	t	0.108	305.28	32.97		
12	33310020	圆木桩(支撑) 1.2m内	条	8.16	50.00	408.00		
13	34110010	水	m <sup>3</sup>	7.4787	4.25	31.78		
14	99450760	其他材料费	元	15.0295	1.00	15.03		
15	CLFTZ	材料费调整	元	0.0016	1.00			
16	32070047@1	茉莉花	株	83.2	1.58	131.46		
17	32070047@2	薄荷	株	41.6	2.00	83.20		
18	32070047@3	薰衣草	株	83.2	6.34	527.49		
19	32070047@4	天竺葵	株	83.2	3.00	249.60		
20	00010003	机上人工	工日	0.0771	230.00	17.73		
21	99450630	折旧费	元	9.7182	1.00	9.72		
22	99450640	检修费	元	3.2151	1.00	3.22		
23	99450650	维护费	元	7.5711	1.00	7.57		
24	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	0.2495	8.53	2.13		
25	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	2.3198	6.97	16.17		
26	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0024	1.00			
		合计				2735.51		

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	147271.99	
1.1	拆除部分	10186.93	
1.2	木地板	13369.35	
1.3	无障碍坡道	10136.95	
1.4	透水砖路面	2371.80	
1.5	树池	1579.29	
1.6	植草砖停车位	16464.11	
1.7	波纹管	8172.58	
1.8	500*300盖板沟	6176.50	
1.9	300*300雨水盖板沟	12232.44	
1.10	沥青路面	33995.47	
1.11	台阶	11107.79	
1.12	室外墙面清洗	11100.00	
1.13	电缆埋地	2468.95	
1.14	室外灯具	2674.25	
1.15	花池	5235.58	
2	措施合计	23597.23	
2.1	绿色施工安全防护措施费	22936.86	
2.2	其他措施费	660.37	
3	其他项目	17810.39	—
3.1	暂列金额	4418.16	
3.2	暂估价	10624.36	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2767.87	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	188679.61	
5	增值税销项税额	16981.16	—
6	总造价	205660.77	
7	人工费	42242.96	
招标控制价合计=1+2+3+5		205,660.77	0.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除部分					10186.93	
1	041001002001	拆除人行道	1. 铲除原有地砖 2. 拆除废料外运: 5km	m2	73.7	10.64	784.17	
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌围墙(240mm厚1.8m高) 2. 拆除废料外运: 5km	m3	12.96	138.34	1792.89	
3	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除原有宣传栏(6m*3m) 2. 拆除废料外运: 5km	m2	18	33.51	603.18	
4	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟 2. 拆除废料外运: 5km	m3	15.35	215.79	3312.38	
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有墙面纸皮砖 2. 拆除废料外运: 5km	m2	15.66	37.28	583.80	
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有铁艺大门 2. 拆除废料外运: 5km	m2	7.5	18.27	137.03	
7	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有混凝土地面 2. 拆除废料外运: 5km	m2	66.7	22.18	1479.41	
8	041001007002	拆除砖石结构	1. 原有楼梯拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m3	10.8	138.34	1494.07	
		木地板					13369.35	
9	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150mm	m2	66.7	34.02	2269.13	
10	040204003001	垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm	m2	66.7	103.18	6882.11	
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:防滑砖 600*600 2. 材料品种、厚度:20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	66.7	63.24	4218.11	
		无障碍坡道					10136.95	
12	010507001002	坡道	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.07	501.39	3043.44	
13	040309001004	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢栏杆	m	24.9	284.88	7093.51	
		透水砖路面					2371.80	
14	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:115*230*53透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:50mm厚6%水泥石粉稳定层	m2	30	79.06	2371.80	
		树池					1579.29	
本页小计							36065.03	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 树池尺寸:D1100	个	2	192.12	384.24	
16	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗岩板 2. 缝宽、嵌缝材料种类:30厚WPM5水泥砂浆抹平	m2	4.14	288.66	1195.05	
		植草砖停车位					16464.11	
17	050201005003	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:200*250绿色植草砖 2. 垫层厚度:200mm厚6%水泥石屑稳定层	m2	162.4	101.38	16464.11	
		波纹管					8172.58	
18	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:素土 2. 挖土深度:2m 内	m3	27.72	44.94	1245.74	
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石粉 2. 厚度:150mm	m3	3.78	156.86	592.93	
20	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	18.18	145.95	2653.37	
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m3	27.72	22.23	616.22	
22	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN300波纹管	m	28	109.44	3064.32	
		500*300盖板沟					6176.50	
23	040402010003	砌筑沟道	1. 断面尺寸:500*300 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 垫层:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 5. 盖板:C25预制混凝土盖板	m	22	280.75	6176.50	
		300*300雨水盖板沟					12232.44	
24	040402010004	砌筑沟道	1. 断面尺寸:300*300 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 垫层:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 5. 盖板:C25预制混凝土盖板	m	49.5	247.12	12232.44	
		沥青路面					33995.47	
本页小计							44624.92	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石屑垫层 2. 厚度:150mm	m2	123.4	34.02	4198.07	
26	粤040202017003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm	m2	123.4	121.79	15028.89	
27	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式AC-13C 2. 厚度:3cm	m2	123.4	43.07	5314.84	
28	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式AC-20C 2. 厚度:5cm	m2	123.4	60.38	7450.89	
29	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:粘层乳化沥青粘油、玻璃纤维土工格栅	m2	123.4	16.23	2002.78	
		台阶					11107.79	
30	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:120mm、300mm 2. 种类:砖砌	m3	19.68	150.07	2953.38	
31	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗岩	m2	19.68	414.35	8154.41	
		室外墙面清洗					11100.00	
32	011201001001	墙面清洗	1. 墙面清洗	m2	1200	9.25	11100.00	
		电缆埋地					2468.95	
33	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:素土 2. 挖土深度:2m 内	m3	19.25	7.72	148.61	
34	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	13.48	19.23	259.22	
35	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:砂	m3	5.78	235.55	1361.48	
36	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m3	5.78	22.23	128.49	
37	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有混凝土地面 2. 拆除废料外运:5km	m2	19.25	29.67	571.15	
		室外灯具					2674.25	
38	030412001001	普通灯具	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:24V低压	套	6	240.71	1444.26	
39	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:10W 仿云石造型 3000K	套	2	44.58	89.16	
40	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 24V低压	m	28.7	39.75	1140.83	
		花池					5235.58	
本页小计							61346.46	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]



# 综合单价计算表

工程名称: 市政

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	041001002001	拆除人行道	1. 铲除原有地砖 2. 拆除废料外运: 5km	m2	73.70	10.64	784.17
	D1-4-32	拆除人行道砖		100m2	0.737	660.10	486.49
	D1-1-51	挖掘机装土		1000m3 天然密 实方	0.01474	3020.11	44.52
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):5		1000m3 天然密 实方	0.01474	17155.67	252.87
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌围墙 (240mm 厚1.8m高) 2. 拆除废料外运: 5km	m3	12.96	138.34	1792.89
	D1-4-67	拆除砖砌其它构筑物		10m3	1.296	1039.49	1347.18
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m3 天然密 实方	0.01296	7134.11	92.46
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):5		1000m3 天然密 实方	0.01296	27252.04	353.19
3	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除原有宣传栏 (6m*3m) 2. 拆除废料外运: 5km	m2	18.00	33.51	603.18
	借A1-19-51	隔断隔墙拆除 金 属龙骨 其他装饰 面		100m2	0.18	1926.44	346.76
	借A1-19-69 换	拆除废料外运 人 工装自卸汽车运 3 km内 实际运距( km):5		10m3	0.36	712.50	256.50
4	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟 2. 拆除废料外运: 5km	m3	15.35	215.79	3312.38
	D1-4-68	小型机械拆除混凝 土构筑物 无筋		10m3	1.535	1814.05	2784.57
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m3 天然密 实方	0.01535	7134.11	109.51
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):5		1000m3 天然密 实方	0.01535	27252.04	418.32
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有墙面纸皮砖 2. 拆除废料外运: 5km	m2	15.66	37.28	583.80
	借A1-19-30 R +200	立面块料拆除 陶 瓷面砖 水泥砂浆 或沥青结合层 铲 除找平层 人工费+ 200		100m2	0.1566	3015.73	472.26

# 综合单价计算表

工程名称: 市政

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	借A1-19-69 换	拆除废料外运 人 工装自卸汽车运 3 km内 实际运距( km):5		10m3	0.1566	712.50	111.58
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有铁艺大门 2. 拆除废料外运: 5km	m2	7.50	18.27	137.03
	借R1-1-66	人工单项拆除 金 属门		10m2	0.75	182.71	137.03
7	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有混凝土地面 2. 拆除废料外运: 5km	m2	66.70	22.18	1479.41
	D1-4-3	小型机械拆除混凝 土类路面层 无筋 厚15cm内		100m2	0.667	1701.97	1135.21
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m3 天然密 实方	0.010005	7134.11	71.38
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):5		1000m3 天然密 实方	0.010005	27252.04	272.66
8	041001007002	拆除砖石结构	1. 原有楼梯拆除 2. 拆除废料外运: 5km	m3	10.80	138.34	1494.07
	D1-4-67	拆除砖砌其它构筑 物		10m3	1.08	1039.49	1122.65
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m3 天然密 实方	0.0108	7134.11	77.05
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):5		1000m3 天然密 实方	0.0108	27252.04	294.32
9	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150mm	m2	66.70	34.02	2269.13
	D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑 混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm		100m2	0.667	3402.01	2269.14
10	040204003001	垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm	m2	66.7	103.18	6882.11
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝 土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		100m2	0.667	10318.28	6882.29

# 综合单价计算表

工程名称: 市政

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:防滑砖 600*600 2. 材料品种、厚度:20厚1:4干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	66.7	63.24	4218.11
	D2-4-2 换	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3		100m <sup>2</sup>	0.667	6324.06	4218.15
12	010507001002	坡道	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	6.07	501.39	3043.44
	借A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m <sup>3</sup>	0.607	5013.91	3043.44
13	040309001004	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢栏杆	m	24.90	284.88	7093.51
	借A1-16-108 换	不锈钢栏杆制安直型		100m	0.249	28487.89	7093.48
14	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:115*230*53透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:50mm厚6%水泥石粉稳定层	m <sup>2</sup>	30.00	79.06	2371.80
	D2-2-10 换	人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):5		100m <sup>2</sup>	0.3	1911.75	573.53
	D2-4-1	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度6cm		100m <sup>2</sup>	0.3	5993.79	1798.14
15	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 树池尺寸:D1100	个	2.00	192.12	384.24
	借A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5		10m <sup>3</sup>	0.05526	6953.47	384.25
16	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗岩板 2. 缝宽、嵌缝材料种类:30厚WPM5水泥砂浆抹平	m <sup>2</sup>	4.14	288.66	1195.05



# 综合单价计算表

工程名称: 市政

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	借A1-13-134 R*1.05	镶贴花岗岩(水泥 砂浆) 墙面 石材 厚度超过20mm 人 工*1.05 合并制 作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中 砂 1:2.5		100m2	0.0414	28866.10	1195.06
17	050201005003	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜 色:200*250绿色植草砖 2. 垫层厚度:200mm厚6%水泥石 屑稳定层	m2	162.40	101.38	16464.11
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑 混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20		100m2	1.624	4447.45	7222.66
	D2-4-9	人工铺植草砖		100m2	1.624	5690.42	9241.24
18	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:素土 2. 挖土深度:2m 内	m3	27.72	44.94	1245.74
	借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在2m内		100m3	0.2772	3885.56	1077.08
	借A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 一、二类 土		1000m3	0.02772	6079.42	168.52
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石粉 2. 厚度:150mm	m3	3.78	156.86	592.93
	D5-1-16	垫层 石屑		10m3	0.378	1568.62	592.94
20	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	18.18	145.95	2653.37
	借A1-1-131	回填石屑		100m3	0.1818	14595.00	2653.37
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m3	27.72	22.23	616.22
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):5		1000m3	0.02772	19139.13	530.54
	借A1-1-51	挖掘机装土方		1000m3	0.02772	3089.48	85.64
22	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN300波纹管	m	28.00	109.44	3064.32
	D5-2-300	双壁波纹管安装[ PVC-U或HDPE](承 插式胶圈接口) 管 径(mm以内) 300		10m	2.8	1094.42	3064.38

# 综合单价计算表

工程名称: 市政

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
23	040402010003	砌筑沟道	1. 断面尺寸:500*300 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 垫层:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 5. 盖板:C25预制混凝土盖板	m	22.00	280.75	6176.50
	D5-1-10 R*0.87	垫层 碎石 干铺 水处理构筑物的垫层 人工*0.87		10m3	0.2948	2314.26	682.24
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20		10m3	0.2948	4837.32	1426.04
	D1-2-46 换	盖板 预制 合并 制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25		10m3	0.132	7233.72	954.85
	D1-2-47	盖板 安装		10m3	0.132	558.89	73.77
	D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水 泥防水砂浆(配合 比) 1:2		100m2	0.132	4093.89	540.39
	D5-1-32 换	抹灰 底面 合并 制作子目 水泥防 水砂浆(配合比) 1 :2		100m2	0.11	2458.34	270.42
	D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并 制作子目 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5		10m3	0.396	5628.50	2228.89
24	040402010004	砌筑沟道	1. 断面尺寸:300*300 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 垫层:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 5. 盖板:C25预制混凝土盖板	m	49.50	247.12	12232.44
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺		10m3	0.5643	2416.79	1363.79
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并 制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20		10m3	0.5643	4837.32	2729.70

# 综合单价计算表

工程名称: 市政

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D1-2-46 换	盖板 预制 合并 制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25		10m3	0.198	7233.72	1432.28
	D1-2-47	盖板 安装		10m3	0.198	558.89	110.66
	D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水 泥防水砂浆(配合 比) 1:2		100m2	0.297	4093.89	1215.89
	D5-1-32 换	抹灰 底面 合并 制作子目 水泥防 水砂浆(配合比) 1 :2		100m2	0.1485	2458.34	365.06
	D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并 制作子目 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5		10m3	0.891	5628.50	5014.99
25	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石屑垫层 2. 厚度:150mm	m2	123.40	34.02	4198.07
	D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑 混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm		100m2	1.234	3402.01	4198.08
26	粤0402020170 03	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm	m2	123.40	121.79	15028.89
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并 制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25		100m2	1.234	12179.31	15029.27
27	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式AC-13C 2. 厚度:3cm	m2	123.40	43.07	5314.84
	D2-3-44	机械摊铺沥青混凝 土路面 细粒式		100m3	0.03702	143571.06	5315.00
28	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式AC-20C 2. 厚度:5cm	m2	123.40	60.38	7450.89
	D2-3-43	机械摊铺沥青混凝 土路面 中粒式		100m3	0.0617	120762.27	7451.03
29	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:粘层乳化沥青粘 油、玻璃纤维土工格栅	m2	123.40	16.23	2002.78
	D2-3-31	喷洒乳化沥青 喷 油量(1kg/m2)		100m2	1.234	371.07	457.90
	D2-3-63	铺装玻璃纤维格栅		100m2	1.234	1251.64	1544.52



# 综合单价计算表

工程名称: 市政

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
30	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:120mm、300mm 2. 种类:砖砌	m3	19.68	150.07	2953.38
	借A1-4-115 换	砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌 筑用水泥砂浆(配 合比) 中砂 M7.5		100m2	0.1968	15007.39	2953.45
31	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:2 0厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色 :30mm厚花岗岩	m2	19.68	414.35	8154.41
	借A1-12-58 换	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制 作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中 砂 1:3		100m2	0.1968	41435.49	8154.50
32	011201001001	墙面清洗	1. 墙面清洗	m2	1200	9.25	11100.00
	借A1-12-182	单独酸洗打蜡 楼 梯台阶		100m2	12	924.83	11097.96
33	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:素土 2. 挖土深度:2m 内	m3	19.25	7.72	148.61
	借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在2m内		100m3	0.009625	3885.56	37.40
	借A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 一、二类 土		1000m3	0.018288	6079.42	111.18
34	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	13.48	19.23	259.22
	借A1-1-129	回填土 夯实机夯 实 槽、坑		100m3	0.1348	1922.80	259.19
35	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:砂	m3	5.78	235.55	1361.48
	借A1-1-130	回填砂		100m3	0.0578	23554.87	1361.47
36	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m3	5.78	22.23	128.49
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):5		1000m3	0.00578	19139.13	110.62
	借A1-1-51	挖掘机装土方		1000m3	0.00578	3089.48	17.86
37	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有混凝土地面 2. 拆除废料外运: 5km	m2	19.25	29.67	571.15
	D1-4-3 换	小型机械拆除混凝 土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚 度(cm):20		100m2	0.1925	2279.45	438.79

# 综合单价计算表

工程名称：市政

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m3 天然密 实方	0.00385	7134.11	27.47
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):5		1000m3 天然密 实方	0.00385	27252.04	104.92
38	030412001001	普通灯具	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:24V低压	套	6.00	240.71	1444.26
	借C4-12-233	LED装饰灯安装 LED洗墙灯		10套	0.6	2407.10	1444.26
39	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:10W 仿云石造型 3000 K	套	2.00	44.58	89.16
	借C4-12-12 R *0.9	其他普通灯具安装 一般壁灯 其他 LED灯具安装(除 嵌入式LED射灯和 筒灯外) 人工*0. 9		10套	0.2	445.83	89.17
40	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 24V低压	m	28.70	39.75	1140.83
	借A1-14-227	格栅灯带		10m	2.87	157.38	451.68
	借C4-12-235	LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带		10m	2.87	240.12	689.14
41	040204007003	花池砌筑	1. MU10砖M7.5砂浆砌筑花池 2. 面贴15mm厚大理石材 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m	14	373.97	5235.58
	借A1-4-116 换	零星砌体 合并制 作子目 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5		10m3	0.126	6953.47	876.14
	借A1-13-114 换	镶贴大理石(水泥 砂浆镶贴) 独立梁 柱面、零星项目 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2.5		100m2	0.14	31138.38	4359.37
		合 计					147271.99

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	9133.98			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计					9133.98			



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4418.16		明细详见表-12-1
2	暂估价	10624.36		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10624.36		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2767.87		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	17810.39		—

### 暂列金额明细表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	0.96	110.00	105.60	.	
2	00010010	人工费	元	42106.0356	1.00	42106.04		
3	RGFTZ	人工费调整	元	31.32	1.00	31.32		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0257	4.53	0.12		
5	01150002	六角空心钢综合	kg	0.4521	3.46	1.56		
6	01610020	钨棒	kg	1.1703	370.00	433.01		
7	02270070	土工布	m2	0.1219	5.75	0.70		
8	02290030	麻袋	个	6.4078	1.95	12.50		
9	02290050	麻绳	kg	0.0165	17.09	0.28		
10	03010040@1	铝拉铆钉综合	十个	69.125	0.64	44.24		
11	03010065	铁钉	kg	0.3597	5.09	1.83		
12	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	7.3986	0.16	1.18		
13	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	2.448	3.65	8.94		
14	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	41.475	1.01	41.89		
15	03013041	膨胀螺栓M8	十套	2.448	2.46	6.02		
16	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.88	0.40	0.35		
17	03019001	圆钉综合	kg	2.8214	5.36	15.12		
18	03134011	水砂纸	张	3.892	1.15	4.48		
19	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.9796	6.19	24.63		
20	03136071	不锈钢焊丝	kg	2.6643	26.11	69.56		
21	03139011	冲击钻头 $\phi 10$	个	0.1704	4.27	0.73		
22	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.0568	2.85	0.16		
23	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.2867	5.45	1.56		
24	03210295@1	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$	个	14.3698	8.41	120.85		
25	03213001	铁件综合	kg	17.6096	4.87	85.76		
26	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	11.4731	309.73	3553.56		
27	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.006	601.77	3.61		
28	04030015	中砂	m3	17.9196	145.63	2609.63		
29	04030025@1	粗砂	m3	0.3216	145.63	46.83		
30	04050040	碎石40	m3	11.3916	116.50	1327.12		
31	04070045	石屑	m3	69.0283	67.96	4691.16		
32	04070045@1	石屑	m3	45.1716	67.96	3069.86		
33	04130001	标准砖240×115×53	千块	10.2386	402.91	4125.23		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	05030060	板枋材综合	m3	0.2671	1793.10	478.94		
35	05030080	松杂板枋材	m3	0.0367	1793.10	65.81		
36	05030320	垫木	m3	0.0033	1758.05	5.80		
37	08010001	大理石板	m2	14.84	221.24	3283.20		
38	08030050	花岗岩板	m2	4.2228	210.62	889.41		
39	08030080	花岗岩石板	m2	30.874	210.62	6502.68		
40	09250030@1	彩钢夹芯板50	m2	129.0959	46.87	6050.72		
41	09370070	玻璃纤维格栅	m2	146.888	8.41	1235.33		
42	13310050	乳化沥青	kg	128.336	2.88	369.61		
43	13350020	防水粉	kg	40.5193	1.82	73.75		
44	14010010	清油	kg	0.1045	11.94	1.25		
45	14010030	松节油	kg	9.7186	6.36	61.81		
46	14030001	柴油	t	0.0099	6970.00	69.00		
47	14030020	灯用煤油	kg	0.7872	15.41	12.13		
48	14090040	润滑脂	kg	0.392	35.34	13.85		
49	14090070	石蜡	kg	46.8947	6.06	284.18		
50	14210050@1	环氧树脂综合	kg	3.735	30.04	112.20		
51	14310050	草酸	kg	17.5261	6.00	105.16		
52	14350630	脱模剂	kg	2.8417	2.43	6.91		
53	14390060	氩气	m3	8.3913	17.21	144.41		
54	14410600	胶粘剂	kg	8.2656	16.27	134.48		
55	17050050@2	不锈钢管Φ50	m	49.8	12.45	620.01		
56	17270090	高压风管	m	0.043	21.82	0.94		
57	25590001	塑料灯带卡子	十个	3.3149	0.16	0.53		
58	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	0.9162	1.77	1.62		
59	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2	m	3.054	2.79	8.52		
60	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	8.12	1.28	10.39		
61	32350001@1	植草砖	m2	165.648	35.38	5860.63		
62	33010050	方钢管	t	0.9539	3424.78	3266.90		
63	34090010	白棉纱	kg	0.6337	8.41	5.33		
64	34110010	水	m3	95.1362	4.25	404.33		
65	35010010	钢模板	kg	30.1038	5.44	163.76		
66	99450760	其他材料费	元	411.2906	1.00	411.29		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	9946131	其他材料费	元	2.25	1.00	2.25		
68	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0248	1.00	-0.02		
69	补充材料001 @1	不锈钢管Φ75	m	150	29.71	4456.50		
70	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	0.4594	354.37	162.80		
71	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	15.7701	380.53	6001.00		
72	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	42.1299	389.38	16404.54		
73	02050001@1	橡胶圈DN300	个	5.768	14.28	82.37		
74	17250350	双壁波纹管	m	28.28	89.38	2527.67		
75	25000001@2	洗墙灯MET-XQD-7020光源: LED灯;功率(W):12; 品种:洗墙灯;灯体材质: 铝合金;灯杆高度(m):1; 色温(K):3000-6000;规格 型号:MET-XQD-7020; 说明:光源功率12W-36W 可选	套	6.06	194.69	1179.82	美而泰	江苏美而泰智慧照明科技有限公司
76	25000001@3	室外防水防尘壁灯22W	套	2.02	18.08	36.52		
77	25570010@1	软灯带2835 24V	m	28.987	20.47	593.36		
78	36050020@1	环保人行道透水砖(全面 彩)300×150×60 CC30	m2	30.6	45.77	1400.56		
79	36050020@2	防滑砖(普色)600×600	m2	68.034	26.83	1825.35		
80	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	-3.06	287.61	-880.09		
81	80030280@1	水泥石屑(碎石)混合料	m3	4.59	287.61	1320.13		
82	80250350@1	改性细粒式沥青混凝土AC -13 I	m3	3.776	1299.12	4905.48		
83	80250350@2	中粒式沥青混凝土AC-20 .I	m3	6.2934	1106.19	6961.70		
84	00010003	机上人工	工日	9.0653	230.00	2085.02		
85	99450630	折旧费	元	1037.7884	1.00	1037.79		
86	99450640	检修费	元	294.6005	1.00	294.60		
87	99450650	维护费	元	860.2678	1.00	860.27		
88	99450660	安拆费	元	154.9988	1.00	155.00		
89	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	12.1554	8.53	103.69		
90	99450680	柴油(机械用)0#	kg	297.6795	6.97	2074.83		
91	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	22.2431	6.97	155.03		
92	99450700	电(机械用)	kw·h	217.991	1.04	226.71		

### 单位工程人材机汇总表

工程名称: 市政

第 4 页 共 4 页

[illegible]

