

曲江区樟市镇芦溪村芦溪角村小组农村生活污水管网抢修工程

预算价

预算价 (小写) : 98,990.55

(大写) : 玖万捌仟玖佰玖拾元伍角伍分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

刘少珍

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

王纪新

(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区樟市镇芦溪村芦溪角村小组农村生活污水管网抢修工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路硬化						
		道路硬化合计						
		巷道硬化						
		巷道硬化合计						
		排污工程						
1	040501004006	塑料管Φ110	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ110 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚砂 3. 管(基)坑回填：砂 4. 回填土 夯实 5. 挖掘机开挖沟槽土方 6. 自卸汽车运土方 1km以内	m	671.9	61.66	41429.35	
2	040501004007	塑料管Φ160	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ160 2. 管(基)坑回填垫层：150mm厚砂 3. 管(基)坑回填：砂 4. 回填土 夯实 5. 挖掘机开挖沟槽土方 6. 自卸汽车运土方 1km以内	m				
3	040501004008	塑料管Φ300	1. 塑料管铺设 PVC塑料管Φ300 2. 管道闭水试验 3. 管(基)坑回填垫层：150mm厚砂 4. 管(基)坑回填：砂 5. 回填土 夯实 6. 挖掘机开挖沟槽土方 7. 自卸汽车运土方 1km以内	m	22	250.96	5521.12	
4	040504001001	污水管道检修口500*500	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 底面及侧面20厚水泥砂浆抹面压光 5. 盖板材质、规格：740mm*740mmC15混凝土预制盖板（内掺12mm钢筋，8mm吊钩）	座	6	267.94	1607.64	
本页小计							48558.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区樟市镇芦溪村芦溪角村小组农村生活污水管网抢修工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	19.8	5809.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程人材机汇总表

工程名称：曲江区樟市镇芦溪村芦溪角村小组农村生活污水管网抢修工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	02050001	橡胶圈	个	142.9434				
2	02090090@1	塑料薄膜	m2	4.0307	0.35	1.41		
3	00010010	人工费	元	27142.9553	1.00	27142.96		
4	99450760	其他材料费	元	613.6918	1.00	613.69		
5	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0024	1.00			
6	99450630	折旧费	元	369.0962	1.00	369.10		
7	99450640	检修费	元	100.9734	1.00	100.97		
8	99450650	维护费	元	290.8182	1.00	290.82		
9	99450660	安拆费	元	93.3118	1.00	93.31		
10	JXFTZ	机械费调整	元	0.0118	1.00	0.01		
11	99450700	电(机械用)	kw·h	216.7241	1.04	225.39		
12	03134011	水砂纸	张	96.4521	1.15	110.92		
13	14350630	脱模剂	kg	-0.4033	2.26	-0.91		
14	01150002	六角空心钢综合	kg	0.1105	4.01	0.44		
15	35010010	钢模板	kg	2.185	4.03	8.81		
16	34110010	水	m3	10.0497	4.16	41.81		
17	03019021	圆钉50~75	kg	0.503	4.60	2.31		
18	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	1.1166	4.87	5.44		
19	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	1.4802	4.87	7.21		
20	02290050@1	麻绳	kg	0.0013	5.22	0.01		
21	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.0705	5.45	0.38		
22	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.6445	6.19	28.75		
23	03213001	铁件综合	kg	1.5275	6.26	9.56		
24	99450680	柴油(机械用)0#	kg	81.0822	6.80	551.36		
25	18310400	陶土管弯头De150	支	15.6836	8.00	125.47		
26	17270090	高压风管	m	0.0118	21.88	0.26		
27	17250350@1	PVC-U排水管Φ110	m	678.619	31.64	21471.51		
28	14090040	润滑脂	kg	9.7146	34.61	336.22		
29	04070045@1	石屑	m3	3.2677	97.09	317.26		
30	17250350@2	HDPE增强中空壁缠绕管 SN8 DN300	m	22.22	104.16	2314.44		
31	04030015	中砂	m3	62.9547	111.65	7028.89		
32	00010003	机上人工	工日	2.4674	230.00	567.50		
33	03139291	钢锯片 φ300	片	0.0041	264.96	1.09		

