

乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表（100万元及以上项目）

编号： 2026-2001

送审项目全称	坪石镇河丰村豇豆连片种植项目	联系人	刘凯	项目批准文件	乐发改投审(2025)67号
		联系电话	13640097351	资金来源	乐财农(2025)22号、粤财农(2025)38号
预算编制单位	开复项目管理有限公司	中介超市 预算编制单位选取方式		1.直选 2.随机 3.竞价 4.择优	
预算编制人	周宝	联系电话	18927815726	送审金额	1168283.12元
送审项目状态	() 已动工 (✓) 未动工	EPC项目	() 是 (✓) 否	分期/标段	() 是 (✓) 否

送审情况及批复时间 () 正常送审(年 月 日) (✓) 提前送审(2025年12月29日)

送审资料

请按顺序提供如下资料：

() 1. 工程项目批准建设等有关资料：包括项目送审分管副市长批复、政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等

() 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告

() 3. 有资质单位编制的工程预算书（须有编制单位、项目建设/建设单位、项目主管部门签章）（含材料报价、附电子版）

() 4. 工程量计算书（附纸质版和电子版）、钢筋抽料表（附纸质版和电子版）

() 5. 具有相应设计资质单位（签章）出具的工程施工图纸（附CAD电子版），按图纸目录顺序整理成套，（共 页），并提供审图依据（不需审图的请出具说明）。

() 6. 工程地质勘察报告：应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告，并签章。


() 7. 原貌地形图：若涉及土石方工程，应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图，且图示标高或等高线须清晰，并有测绘单位签章。

() 8. EPC项目：招标文件、投标文件、中标通知书、合同。

() 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料：如特殊材料或进口设备价格的有关证明；工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等，须加盖项目建设（代建）单位公章。

项目建设（代建）单位意见：

本单位保证以上所提交的送审资料均真实、准确、完整、合法，并承担相应责任。


负责人：  (单位盖章)
年 月 日

项目主管部门意见：

经办人： (单位盖章)
年 月 日

财政部门意见：

分管领导：  (单位盖章)
负责人：  (单位盖章)
2026年2月27日

协作机构： 

接收时间：2025.12.30
拟完成时间：2026.1.6

接收人： 
审核人： 
负责人：  (单位盖章)
2026年2月9日

审定金额：976104.01元
出具成果时间：2026.2.9

乐昌市财政投资评审中心：

委派 永明 严格按照有关规定负责该项目的预算评审工作，并保证成果真实、准确，并承担相应责任。

经办人： 
审定金额：
出具成果时间：2026年2月9日

负责人：  (单位盖章)
2026年2月30日

备注：1. 送审资料需按以上顺序装订成册，并加盖单位公章/骑缝章；提供复印件的，注明“与原件相符”，并加盖公章。
2. 乐昌市财政投资评审协作机构（简称）：永明、方川、锦洲、华穗、华春、人信、至衡、中量。
3. 本表一式四份，双面打印，项目建设（代建）单位，项目主管部门，协作机构，乐昌市财政投资评审中心各执一份。
4. 乐昌市财政投资评审中心邮箱：lcpszx@163.com 办公电话：5570212, 5570262

选择承接评审单位

选择方式		√ 循环轮号法 2、随机选择法				确认人签名		刘林	
随机 选择 法	协作单位	永明	方川	锦洲	华穗	华春	人信	至衡	中量
	选项	√							
	情况说明								

备注：用随机选择法确定承接评审单位的，送审单位可在8个协作机构中以打“×”的形式排除0~3家，再从剩余的协作机构中现场抽签确定承接评审单位，有关排除的原因请在“情况说明”栏中注明。

乐昌市财政投资评审项目协作机构考核表

一、项目建设（代建）单位评分：

评价项目	分值	评分	备注
委托业务实施效果评价	4	4	
专业水平评价	4	4	
工作人员服务态度评价	4	4	
企业诚信度评价	4	4	
在规定时限内出具评审成果	4	4	
小 计	20	20	

二、财政投资评审中心评分：

评价项目	分值	评分	备注
成果文件不规范/不完善情况（含初稿、修改稿）	10	10	
成果文件不按规定签名/盖章	5	5	
成果文件出现严重表述错误	10	10	
编号/金额/汇总金额计算/填写错误	5	5	
未按规定填写“内部复核记录表”/“评审过程记录表”	10	10	
未按要求时限完成评审	10	0	
没有客观/责任/耐心地参与评审工作	10	10	
出现不自律/不保密/不公平/不公正/不合理的现象	10	10	
资料扫描不规范/不完整/不及时	10	10	
项目建设（代建）单位评分	20	20	
合 计	100	90	

偏差率： %

评价时间： 年 月 日

编号：委预 2026-2001

坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

预算评审报告书

评审单位：永明项目管理有限公司



审核人：



复核人：



评审时间：2026年2月9日

坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 预算评审报告

乐昌市坪石镇人民政府：

受乐昌市财政局委托，我司对贵单位“坪石镇河丰村豇豆连片种植项目”预算进行了评审。本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

- (一) 项目内容：建筑工程、市政工程等。
- (二) 实施地点：乐昌市
- (三) 实施单位：

建设单位：乐昌市坪石镇人民政府

设计单位：中元天纬集团有限公司

预算编制单位：开复项目管理有限公司

预算评审单位：永明项目管理有限公司

二、评审标准和依据

(一) 送审资料：

1. 乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表；
2. 工程项目批准建设有关资料；
3. 预算书；
4. 设计图纸；

(二) 执行规范及定额：《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024；《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2018年)；《广东省通用市政工程综合定额》(2018年)；《广

东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

（三）材料价格：主要机械、材料单价：按《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2025年1月）；以上信息价中未含部分参考广东省范围内同为四类取费地区信息价以及市场价进行调整。

（四）本工程暂列金额为24000元计入最高投标限价。投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的费用、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行调整。

（五）弃方运距暂按外运3km计算，结算按实际结算。

三、评审情况说明

建筑

（1）挖基坑土方清单，送审工程量为351.34m³，送审单价为48.37元/m³，审定工程量为342.83m³，审定单价为6.22元/m³，该项核减14861.91元，核减原因为送审定额套取有误，审定按实际调整。

(2) 实心砖墙清单，送审工程量为 58.28m³，送审单价为 684.31 元/m³，审定工程量为 53.42m³，审定单价为 548.97 元/m³，该项核减 10555.61 元，核减原因为送审定额套取有误，审定按实际调整。

(3) 筏形基础清单，送审工程量为 12.54m³，送审单价为 457.68 元/m³，审定工程量为 55.83m³，审定单价为 442.82 元/m³，该项核增 18983.33 元，核增原因为送审工程量计算有误，审定按实际调整。

(4) 钢筋混凝土柱清单，送审工程量为 0.77m³，送审单价为 576.71 元/m³，审定工程量为 9.40m³，审定单价为 534.81 元/m³，该项核增 4583.07 元，核增原因为送审工程量计算有误，审定按实际调整。

(5) 坡屋面板清单，送审工程量为 60.74m³，送审单价为 473.95 元/m³，审定工程量为 44.37m³，审定单价为 445.20 元/m³，该项核减 9034.20 元，核减原因为送审工程量计算有误，审定按实际调整。

(6) 散水清单，送审工程量为 0，审定工程量为 59.32 m²，审定单价为 66.16 元/m²，该项核增 3924.61 元，核增原因为送审漏项，审定按实际调整。

(7) 坡道清单，送审工程量为 0，审定工程量为 24.78 m²，审定单价为 139.18 元/m²，该项核增 3448.88 元，核增原因为送审漏项，审定按实际调整。

(8) 瓦屋面清单，送审工程量为 272.36m²，送审单价为 210.7 元/m²，审定工程量为 266.55m²，审定单价为 109.36 元/m²，该项核减 28236.34 元，核减原因为送审工程量计算有误以及主材单价偏高，审定按实际调整。

(9) 墙面涂膜防水清单，送审工程量为 358.65m²，送审单价为 48.16 元/m²，审定工程量为 348.95m²，审定单价为 40.52 元/m²，该项核减 3133.13 元，核减原因为送审工程量计算有误以及定额套取有误，审定按实际调整。

(10) 墙面砂浆防水清单，送审工程量为 358.65m²，送审单价为 55.44 元/m²，审定工程量为 348.95m²，审定单价为 16.75 元/m²，该项核减 14038.64 元，核减原因为送审工程量计算有误以及定额套取有误，审定按实际调整。

(11) 水泥砂浆楼地面清单，送审工程量为 186.84m²，送审单价为 52.63 元/m²，审定工程量为 108m²，审定单价为 47.09 元/m²，该项核减 4747.67 元，核减原因为送审工程量计算有误以及定额套取有误，审定按实际调整。

(12) 金属复合地板清单，送审工程量为 0，审定工程量为 78.84m²，审定单价为 490.80 元/m²，该项核增 38694.67

元，核增原因为送审漏项，审定按实际调整。

(13) 天棚抹灰清单，送审工程量为 186.84m²，送审单价为 27.1 元/m²，审定工程量为 311.84m²，审定单价为 27.22 元/m²，该项核增 3424.92 元，核增原因为送审工程量计算有误，审定按实际调整。

(14) 保温隔热墙面清单，送审工程量为 67.44m²，送审单价为 122.71 元/m²，审定工程量为 53.6m²，审定单价为 49.65 元/m²，该项核减 5614.32 元，核减原因为送审工程量计算有误以及主材单价偏高，审定按实际调整。

(15) 墙面砂浆防水清单，送审工程量为 67.44m²，送审单价为 245.76 元/m²，审定工程量为 53.60m²，审定单价为 32.57 元/m²，该项核减 14828.30 元，核减原因为送审工程量计算有误以及主材单价偏高，审定按实际调整。

市政

(16) 挖沟槽土方清单，送审工程量为 288.07m³，送审单价为 7.97 元/m³，审定工程量为 1413.73m³，审定单价为 6.51 元/m³，该项核增 6907.46 元，核增原因为送审工程量计算有误以及定额套取有误，审定按实际调整。

(17) 垫层清单，送审工程量为 0，审定工程量为 112.23m³，审定单价为 180.13 元/m³，该项核增 20215.99 元，核增原因为送审漏项，审定按实际调整。

(18) 沟槽、基坑回填方清单，送审工程量为 288.07m³，送审单价为 18.77 元/m³，审定工程量为 1277.18m³，审定单价为 18.51 元/m³，该项核增 18233.53 元，核增原因为送审工程量计算有误，审定按实际调整。

(19) 塑料管清单，送审工程量为 2200m，送审单价为 40.27 元/m，审定工程量为 2200m，审定单价为 34.66 元/m，该项核减 12342.00 元，核减原因为送审主材单价偏高，审定按实际调整。

(19) 一体化泵站清单，送审工程量为 2 套，送审单价为 11632.83 元/套，审定工程量为 2 套，审定单价为 7571.04 元/套，该项核减 8123.58 元，核减原因为送审主材单价偏高，审定按实际调整。

(20) 碎石清单，送审工程量为 577.67m²，送审单价为 73.47 元/m²，审定工程量为 380.54m²，审定单价为 19.48 元/m²，该项核减 35028.50 元，核减原因为送审工程量计算有误以及定额套取有误，审定按实际调整。

(21) 水泥混凝土清单，送审工程量为 577.67m²，送审单价为 141.21 元/m²，审定工程量为 380.54m²，审定单价为 106.46 元/m²，该项核减 41060.49 元，核减原因为送审工程量计算有误以及定额套取有误，审定按实际调整。

(22) 楼地面卷材防水清单，送审工程量为 577.67m²，送审单价为 50.74 元/m²，审定工程量为 0，该项核减 29310.98 元，核减原因为送审计取有误，审定按实际调整。

四、评审结果

送审金额：1168283.12 元

审定金额：1084560.01 元

核减金额：83723.11 元

核减率：7.17%

最高投标限价：976104.01 元

根据市政府十六届 80 次常务会议要求，在审定的预算价基础上下浮 10%作为最高投标限价，审定预算价下浮 10%后最高投标限价为 976104.01 元。

评审单位：永明项目管理有限公司



2026 年 2 月 9 日

坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

最高投标限价

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

2006年2月9日


坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：¥976,104.01

（大写）：玖拾柒万陆仟壹佰零肆元零壹分

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：



审核单位：



审核人：



(造价工程师签字盖专用章)

审核时间：

2026.2.9

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

建设项目汇总表

坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

序号	单位工程名称	总造价 (元)	其中		备注
			暂估价 (元)	绿色施工安全防护措施费 (元)	
1	坪石镇河丰村豆角种植基地	1060560.01			本工程暂列金额为24000.00元计入最高投标限价。投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的费用、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行调整
2	暂列金额	24000.00			
3	小计:	1,084,560.01			
4	合计(下浮10%)	976,104.01			根据市政府十六届80次常务会议要求，在审定的预算价基础上下浮10%作为最高投标限价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		坪石镇河丰村豇豆连片种植项目					900975.52
		建筑工程					475733.53
		整个项目					475733.53
	A.1	土石方工程					9031.3
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土	m3	342.83	6.22	2132.4
2	010102007001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 3. 密实度: ≥94%	m3	228.49	19.25	4398.43
3	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	203	2.41	489.23
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 原土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3	m3	114.34	17.59	2011.24
	A.4	砌筑工程					29325.98
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M7.5砂浆	m3	53.42	548.97	29325.98
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					225992.56
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品混凝土	m3	18.12	419.84	7607.5
本页小计							45964.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m3	12.54	422.82	5302.16
8	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏板基础	m3	55.83	422.82	23606.04
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	12.1	414.33	5013.39
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.4	534.81	5027.21
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 构件类型: 剪力墙 2. 构件规格或图号: WQ1 3. 混凝土强度等级: C30 4. 抗渗等级: P8	m3	15.81	468.58	7408.25
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	13.47	431.33	5810.02
13	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	44.37	445.2	19753.52
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.79	523.52	413.58
本页小计							72334.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂铺垫 4. 素土夯实 5. 详见图集11ZJ901-5-2	m ²	59.32	66.16	3924.61	
16	010502030001	地坪	1. 面层厚度:15cm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m ²	89.62	71.91	6444.57	
17	010502031001	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆随打随压光加做100×100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C15混凝土 4. 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝 5. 素土夯实 6. 详见图集11ZJ901-19-5	m ²	24.78	139.18	3448.88	
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m ²	10.43	34.29	357.64	
19	010505002002	基础模板	1. 基础类型:筏板基础	m ²	22.2	51.11	1134.64	
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m ²	17.92	57.01	1021.62	
21	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁	m ²	101.97	65.56	6685.15	
22	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱 2. 支模高度:3.6m以内 3. 周长: 1.6m	m ²	6.53	59.37	387.69	
本页小计								23404.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
23	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱 2. 支模高度:4.5m 3. 周长: 1.6m	m2	83.48	63.81	5326.86	
24	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:剪力墙 2. 支模高度: 3.6m以内	m2	113.98	46.41	5289.81	
25	010505006002	梁模板	1. 模板形式:斜梁 2. 支模高度:4.5m	m2	52.23	87.46	4568.04	
26	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁 2. 支模高度:4.5m	m2	140.23	75.79	10628.03	
27	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板 2. 支模高度: .4.5m	m2	19.44	65.08	1265.16	
28	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:斜板 2. 支模高度:4.5m	m2	218.96	84.37	18473.66	
29	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	10.61	54.97	583.23	
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	6.144	4045.36	24854.69	
31	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.513	5506.08	2824.62	
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.011	4045.36	4089.86	
33	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.705	5506.08	3881.79	
34	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.127	4352.58	552.78	
本页小计							82338.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	2.033	4045.36	8224.22	
36	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi 10$ 以内	t	0.703	5506.08	3870.77	
37	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	2.598	4045.36	10509.85	
38	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.035	4352.58	152.34	
39	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	4.113	4267.05	17550.38	
	A. 8	门窗工程					8701.41	
40	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M1122 2. 门类型: 不锈钢门 3. 开启方式: 平开	m ²	4.84	550	2662	
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸: JLM3523 2. 门材质: 金属卷闸门	m ²	16.1	169.45	2728.15	
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2412 2. 窗类型: 90系列铝合金 3. 开启方式: 平开窗	m ²	5.76	454.91	2620.28	
43	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸: BYC2008 2. 框材质、规格: 铝合金 3. 百叶材料品种、规格: 铝合金	m ²	3.2	215.93	690.98	
	A. 9	屋面及防水工程					74269.56	
本页小计								49008.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
44	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 铺设及搭接方式:挂瓦条L30*4 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 4. 35mm厚c20细石混凝土(配A4@150*150钢筋网) 5. 顺水条、挂瓦条品种及规格:中距按瓦规顺水条-30*6,中距500	m2	266.55	109.36	29149.91	
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材	m2	266.55	34.71	9251.95	
46	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	266.55	51.77	13799.29	
47	011101006001	平面砂浆找平层(雨棚)	1、批抹20厚(最薄处)水泥砂浆保护层,找3%坡 2、20厚水泥砂浆找平,上刷基层处理剂一道	m2	23.2	35.46	822.67	
48	010902004001	屋面刚性层(雨棚)	1、5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	23.2	15.42	357.74	
49	010902002004	屋面涂膜防水(雨棚)	1、1.5厚聚合物防水涂料	m2	23.2	38.95	903.64	
50	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	348.95	40.52	14139.45	
本页小计							68424.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
51	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: 聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 5mm厚	m ²	348.95	16.75	5844.91	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
	A. 11	楼地面装饰工程					44607.02	
52	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 40mm厚防水砂浆1:2 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1:2水泥砂浆	m ²	108	47.09	5085.72	
53	011104003001	金属复合地板	1. 3.5mm厚304不锈钢地面 (膨胀螺栓仅压固定) 2. 现浇320厚C25混凝土随打随压光 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 100厚C20混凝土 5. 素土夯实 (压实系数0.97)	m ²	78.84	490.8	38694.67	
54	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 10cm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 15mm厚1:3水泥砂浆 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 3mm厚1:1防水砂浆	m	75.56	10.94	826.63	
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					19729.51	
本页小计								50451.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:3水泥砂浆 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2水泥砂浆	m ²	349.32	27.97	9770.48
56	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚M5预拌薄层抹灰砂浆 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚抗裂砂浆 4. 耐碱网布	m ²	348.95	28.54	9959.03
	A.13	天棚工程					8488.28
57	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:天棚 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚2:1.2水泥石灰膏砂浆	m ²	311.84	27.22	8488.28
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					24729.41
58	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	349.32	11.91	4160.4
59	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1底2面	m ²	349.32	21.42	7482.43
本页小计							39860.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆1底2面	m ²	348.95	12.42	4333.96	
61	011403003002	刮腻子	1. 基层类型: 天棚 2. 腻子种类: 腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍	m ²	345.68	14.32	4950.14	
62	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2面	m ²	345.68	11	3802.48	
		水池装修					30858.5	
63	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 10厚1:2水泥砂浆	m ²	139.59	10.68	1490.82	
64	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 5-8厚水泥基粘结材料	m ²	139.59	5.11	713.3	
65	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	139.59	36.88	5148.08	
66	011001003001	保温隔热墙面	1. 30厚XPS板保护层	m ²	53.6	49.65	2661.24	
67	010903001001	墙面卷材防水	1. 1.5厚高分子防水卷材	m ²	53.6	37.37	2003.03	
68	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 10厚1:3纤维水泥砂浆打底	m ²	53.6	35.94	1926.38	
69	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II防水层	m ²	53.6	40.52	2171.87	
70	010903003002	墙面砂浆防水	1. 10厚1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光	m ²	53.6	32.57	1745.75	
71	011003003001	防腐涂料	1. JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍	m ²	157.48	61.04	9612.58	
72	011301001002	天棚抹灰	1. 10厚1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光	m ²	103.88	32.59	3385.45	
本页小计								43945.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		市政工程					425241.99	
		整个项目					425241.99	
		给排水					148619.99	
73	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	1413.73	6.51	9203.38	
74	040305001001	垫层	1. 100厚机制砂垫层	m3	112.23	180.13	20215.99	
75	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 土方来源：原土 2. 密实度：≥94%	m3	1277.18	18.51	23640.6	
76	040103003002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 3km	m3	136.55	15.68	2141.1	
77	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：25cm	m2	7.6	28.29	215	
78	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石 2. 厚度：25cm	m2	7.6	22.96	174.5	
79	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：10cm	m2	7.6	15.57	118.33	
80	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm	m2	7.6	24.97	189.77	
81	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：25cm	m2	7.6	135.47	1029.57	
82	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：PE供水管DN110 2. 连接形式：粘接 3. 铺设深度：2m内	m	2200	34.66	76252	
83	040602053001	一体化泵站	1. 水泵 2. 口径：2寸、扬程：372米、流量17 (T/h)、功率：11KW	套	2	7571.04	15142.08	
本页小计								148322.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
84	040502005001	阀门	1. 种类: 法兰止回阀 2. 材质及规格: 碳钢 DN50	个	1	297.67	297.67
		水沟及路面					77823.32
85	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格: 500*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm碎石垫层 3. 150厚C25混凝土底板 4. 包括垫层模板、渠壁模板	m	13	390.12	5071.56
86	040202010001	碎石	1. 石料规格: 人机配合铺装级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	577.67	19.48	11253.01
87	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 厚度: 15cm 3. 钢筋网: C8@200*200	m ²	577.67	106.46	61498.75
		钢筋水池					31397.71
88	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 3m	m ³	110.43	6.51	718.9
89	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土 2. 密实度: ≥94%	m ³	88.31	18.51	1634.62
90	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 原土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3	m ³	22.12	15.68	346.84
本页小计							80821.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段: 坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
91	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品混凝土	m3	2.99	416.95	1246.68	
92	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6 3. 基础类型: 筏板基础	m3	5.54	430.6	2385.52	
93	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6 3. 墙体厚度: 25cm	m3	15.1	465.15	7023.77	
94	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.667	4019.17	2680.79	
95	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	2.376	4019.17	9549.55	
96	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层	m2	2.19	33.73	73.87	
97	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	4.23	49.94	211.25	
98	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 剪力墙	m2	121.77	45.38	5525.92	
		挡土墙、水池地面及楼梯					154542.7	
99	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 砖砌挡墙 3. 墙体厚度: 480mm 4. 砂浆强度等级: 商品砂浆M7.5	m3	116.208	438.57	50965.34	
本页小计							79662.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
100	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15mm1:3 防水砂浆 3. 加挂铁丝网	m2	242.1	55.19	13361.5	
101	040202010002	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	380.54	26.91	10240.33	
102	040303001001	混凝土垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	57.08	426.8	24361.74	
103	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: c30商品混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 钢筋网: C12@300*300 4. 面铺防水薄膜	m2	380.54	143.56	54630.32	
104	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 楼梯 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级: 商品砂浆M7.5	m2	5.6	136.94	766.86	
105	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 台阶找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚防水砂浆1:2	m2	5.6	38.68	216.61	
		护栏					12858.27	
本页小计								103577.36

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		70033.66	
1.1		建筑工程		44081.68	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		35035.47	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		5975.04	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		5431.86	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		7061.41	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		16567.16	
1.1.2	2	措施实施费用		9046.21	
1.1.2.1	WMGDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		9046.21	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		2584.19	
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架		2173.12	
1.1.2.6.3	011601001003	脚手架		4288.9	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
本页小计				44081.68	

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		25951.98	
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		25951.98	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		5190.4	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		4718.54	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		6134.1	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		9908.94	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
本页小计				25951.98	

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目 标段：坪石镇河丰村豇豆连片种植项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
本页小计					

附件9:

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：委预2026-2001

工程名称		坪石镇河丰村豇豆连片种植项目		成果备案时间			
评审类型		√ 预算 □ 结算		审核人、电话		全昌文13610142701	
委托日期		2025年12月30日		拟完成时间		2026年1月6日	
阶段	序号	日期	内 容				
评审阶段	1	2025年12月30日	我司接受委托对该项目(送审金额： <u>1168283.12元</u>)进行审核，接收项目并与建设单位取得联系				
	2	2025年12月31日	我司检查资料时发现缺少部分资料，已通知编制和业主补充				
	3	2026年1月13日	我司将审核初稿发送建设单位、编制单位进行对数。(审核初稿金额： <u>1098765.50元</u>)				
对数阶段	1	2026年1月15日	我方与建设单位、预算编制单位交换意见后作调整。(审核初稿金额： <u>1109616.69元</u>)				
	2	2026年1月29日	我司发送审核初稿至财审中心邮箱。(审核初稿金额： <u>1109616.69元</u>)				
	3	2026年2月3日	财审中心反馈意见，我司对此项目作调整				
出具评审报告阶段	1	2026年2月9日	定稿，我司出具审核报告(审定金额： <u>1084560.01元</u>)，根据市政府十六届80次常务会议要求，在审定的预算价基础上下浮10%作为最高投标限价(审定预算价下浮10%后最高投标限价为： <u>976104.01元</u>)				
超完成时限情况说明			因需补充副市长批复文件，造成项目延期				
项目建设(代建)单位  (单位盖章)				评审单位  (单位盖章)			
年 月 日				2026年1月9日			

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。



乐昌市财政投资评审协审项目 内部复核记录表

协审单位（盖章）：永明项目管理有限公司

工程名称		坪石镇河丰村豇豆连片种植项目	
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算	项目编号	委预2026-2001
审核人及电话	全昌文13610142701	复核人及电话	陈平 13422215479 陈平
审核金额	1122896.89	复核金额	1109616.69
类别	序号	复核意见	修改落实情况
资料问题	1	缺少分管副市长批复	已修改
	2		
	3		
工程量问题	1	混凝土路面工程量计算有误	已修改
	2		
	3		
计价问题	1	水泵主材单价偏高，建议重新询价	已修改
	2		
	3		
其他问题	1		
	2		
	3		

备注：本表一式四份，由项目复核人详细填报，如有需要可另加附页，连同审核初稿等资料一并发到财审邮箱。



乐昌市财政投资评审协审项目 内部复核记录表

评审单位（盖章）：永明项目管理有限公司

工程名称		坪石镇河丰村豇豆连片种植项目	
评审类型	<input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算	项目编号	委预2026-2001
评审人及电话	全昌文 13610142701	复核人及电话	李娟 18038942906
评审金额	1109616.69	复核金额	1098685.99 李娟
类别	序号	复核意见	修改落实情况
资料问题	1	图纸表达有歧义，修改设计图纸	已补充
	2		
	...		
工程量问题	1		
	2		
	...		
计价问题	1	材料价按乐昌信息价最新月份计取	已调整
	2		
	...		
其他问题	1		
	2		
	...		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。



乐昌市财政投资评审协审项目 内部复核记录表

评审单位（盖章）：永明项目管理有限公司

工程名称		坪石镇河丰村豇豆连片种植项目		
评审类型	<input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算	项目编号	委预2026-2001	
评审人及电话	全昌文 13610142701	复核人及电话	曾神保 13826298084	
评审金额	1098685.99	复核金额	1084560.01 曾神保	
类别	序号	复核意见		修改落实情况
资料问题	1			
	2			
	...			
工程量问题	1	漏算散水工程量		已复核
	2			
	...			
计价问题	1	散水漏项，未见散水清单		已复核
	2	小青瓦主材单价偏高，建议重新询价		已复核
	...			
其他问题	1			
	2			
	...			

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

