

上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程 最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县坭仔镇人民政府

原最高投标限价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：236,007.31 元

大写：贰拾叁万陆仟零柒元叁角壹分。

审核最高投标限价金额（小写）：235,368.41 元

大写：贰拾叁万伍仟叁佰陆拾捌元肆角壹分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-638.90 元

审核单位：广东省建筑工程监理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：张嘉宝 B14214400005760 广东省建筑工程监理有限公司（签字盖执业专用章）
有效期至：2029年06月15日

复核人及证号：张雪莹 B14224400014120 广东省建筑工程监理有限公司（签字盖执业专用章）
有效期至：2026年06月07日

审定人及证号：王培亮 B11104400019735 广东省建筑工程监理有限公司（签字盖执业专用章）
有效期至：2026年11月21日

审核时间：2026年4月14日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程
- 2、工程范围：市政工程
- 3、工程地点：翁源县

二、编制依据：

- 1.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
- 2.《广东省市政工程综合定额（2018）》；
- 3.《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
- 4.《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
- 5.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 6.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
- 7.《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
- 8.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》
粤建市函（2019）819号。

三、本预算中有关问题说明如下：

1.本工程采用一般计税方法计税。市政工程（分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20）文明施工措施按分部分项人工费和机具费的4.356%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的3.96%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的5.148%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的8.316%计取；增值税销项税额按9%计取。

2.人工费：按照人工调整系数为1.00计算。

3.材料费：按照翁市政（2026）03号文，2026年第2月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。



4. 暂列金额按分部分项合计费用 10%计取。

5. 本工程结算时需提供项目施工前、施工中、施工后的实时照片（由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程），如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的，结算时则不予受理审核。

6. 本工程最终结果以结算审核金额为准，若该工程抽中复审，则最终结果以复审金额为准。



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上爱坎下赖屋组挡土墙及 标段: 上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯
步梯工程 工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|-----------------|---|----------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程 | | | | | 185907.16 |
| | | 上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程 | | | | | 185907.16 |
| 1 | 010103001001 | 平整场地 | 1. 清除杂草 | m ² | 87.82 | 2.47 | 216.92 |
| 2 | 040202010001 | 碎石 | 1. 10cm级配碎石基层 | m ² | 87.82 | 24.97 | 2192.87 |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 18cmC30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 | m ² | 87.82 | 126.71 | 11127.67 |
| 4 | 010502032001 | 台阶 | 1. C30混凝土台阶 | m ³ | 4.6 | 614.98 | 2828.91 |
| 5 | 010505018001 | 台阶模板 | 1. 台阶模板 | m ² | 61.4 | 42.29 | 2596.61 |
| 6 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1. 镀锌钢管栏杆 h=1.03m | m | 50.8 | 131.65 | 6687.82 |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m ³ | 47.04 | 6.93 | 325.99 |
| 8 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m ³ | 13.44 | 19.59 | 263.29 |
| 9 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 外运3km | m ³ | 33.6 | 16.7 | 561.12 |
| 10 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1. C30混凝土基础 2. 模板制作、安装、拆除 | m ³ | 33.6 | 714.34 | 24001.82 |
| 11 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1. C30混凝土挡土墙 2. 模板制作、安装、拆除 3. DN100泄水管 间距2m | m ³ | 143.22 | 839.25 | 120197.39 |
| 12 | 040103002001 | 一般回填方 | 1. 挡土墙背回填碎石 | m ³ | 73.56 | 193.46 | 14230.92 |
| 13 | 060302004001 | 反滤层土工布、土工膜等铺设 | 1. 土工布铺设 | m ² | 91.95 | 7.35 | 675.83 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 185907.16 |
| 合计 | | | | | | | 185907.16 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段: 上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 1 页 共 13 页

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 平整场地 | 计量单位 | m2 | | |
| 项目特征 | 1. 清除杂草 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.15 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 0.138 | | | 1 | 0.14 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.75 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0015 | | | 1098.56 | 1.65 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.9 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.29 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.28 |
| 综合单价 | | | | | | | 2.47 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 2 页 共 13 页

| 项目编码 | 040202010001 | 项目名称 | 碎石 | | | 计量单位 | m2 |
|------|---------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. 10cm级配碎石基层 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2.23 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 2.1061 | | | 1 | 2.11 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 18.52 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.1452 | | | 1 | 0.15 |
| 2.2 | 碎石 | m3 | 0.1065 | | | 126 | 13.42 |
| 2.3 | 碎石 | m3 | 0.0304 | | | 126 | 3.83 |
| 2.4 | 石屑 | m3 | 0.0151 | | | 75 | 1.13 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.87 |
| 3.1 | 平地机 | 台班 | 0.0014 | | | 1006.53 | 1.41 |
| 3.2 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.0003 | | | 508.67 | 0.15 |
| 3.3 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.0016 | | | 745.18 | 1.19 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 23.62 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.58 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.77 |
| 综合单价 | | | | | | | 24.97 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 3 页 共 13 页

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | | 计量单位 | m2 |
|------|-------------------------------------|------|---------|---------|-------|---------|--------|----|
| 项目特征 | 1. 18cmC30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 | | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) | |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 32.04 | |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 30.2302 | | | 1 | 30.23 | |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 85.85 | |
| 2.1 | 材料费调整 | 元 | 0.0001 | | | 1 | 0.00 | |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.0232 | | | 1 | 0.02 | |
| 2.3 | 铁件 | kg | 0.065 | | | 4.87 | 0.32 | |
| 2.4 | 板枋材 | m3 | 0.0004 | | | 1703.45 | 0.68 | |
| 2.5 | 脱模剂 | kg | 0.0103 | | | 5.13 | 0.05 | |
| 2.6 | 钢模板 | kg | 0.1511 | | | 4.44 | 0.67 | |
| 2.7 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.1836 | | | 455 | 83.54 | |
| 2.8 | 水 | m3 | 0.14 | | | 3.69 | 0.52 | |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.29 | |
| 3.1 | 机械费调整 | 元 | 0.0001 | | | 1 | 0.00 | |
| 3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.0001 | | | 587.32 | 0.06 | |
| 3.3 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.0187 | | | 10.96 | 0.20 | |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 118.18 | |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 3.67 | |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 4.85 | |
| 综合单价 | | | | | | | 126.71 | |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段: 上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 4 页 共 13 页

| 项目编码 | 010502032001 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m3 | | |
|------|--------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. C30混凝土台阶 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 102.66 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 96.848 | | | 1 | 96.85 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 464.44 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 3.591 | | | 1 | 3.59 |
| 2.2 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.01 | | | 455 | 459.55 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.352 | | | 3.69 | 1.30 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.06 |
| 3.1 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.2 | | | 9.73 | 1.95 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 569.16 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 30.11 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 15.71 |
| 综合单价 | | | | | | | 614.98 |



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土
墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 5 页 共 13 页

| 项目编码 | 010505018001 | 项目名称 | 台阶模板 | | | 计量单位 | m2 |
|------|--------------|------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. 台阶模板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.16 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 20.9043 | | | 1 | 20.90 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.02 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.148 | | | 5.83 | 0.86 |
| 2.2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0052 | | | 1703.45 | 8.86 |
| 2.3 | 嵌缝料 | kg | 0.05 | | | 0.58 | 0.03 |
| 2.4 | 隔离剂 | kg | 0.05 | | | 7.05 | 0.35 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.67 |
| 3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.001 | | | 587.32 | 0.59 |
| 3.2 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.002 | | | 23.61 | 0.05 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 32.85 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 6.02 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 3.42 |
| 综合单价 | | | | | | | 42.29 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 6 页 共 13 页

工
墙

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 带扶手的栏杆、栏板 | 计量单位 | m | | |
|------|-------------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. 镀锌钢管栏杆 h=1.03m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 35.4 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 33.3926 | | | 1 | 33.39 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 71.26 |
| 2.1 | 镀锌圆钢 | t | 0.0127 | | | 4100 | 52.07 |
| 2.2 | 扁钢 | kg | 1.3356 | | | 3.61 | 4.82 |
| 2.3 | 低碳钢焊条 | kg | 0.25 | | | 6.19 | 1.55 |
| 2.4 | 镀锌铁件 | kg | 2.2221 | | | 5.75 | 12.78 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 11.4 |
| 3.1 | 电动切割机 | 台班 | 0.027 | | | 245.48 | 6.63 |
| 3.2 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.054 | | | 76.36 | 4.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 118.06 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 6.58 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 7.02 |
| 综合单价 | | | | | | | 131.65 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 7 页 共 13 页

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | | |
|------|----------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.76 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 0.7128 | | | 1 | 0.71 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 4.68 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | | | 1098.56 | 0.33 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0027 | | | 1505.26 | 4.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5.44 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.68 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.81 |
| 综合单价 | | | | | | | 6.93 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土
墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 8 页 共 13 页 工

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | | 计量单位 | m3 |
|------|------------------|------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 项目特征 | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) | |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 13.03 | |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 12.2958 | | | 1 | 12.30 | |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.32 | |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0718 | | | 30.46 | 2.19 | |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 15.35 | |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.94 | |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.3 | |
| 综合单价 | | | | | | | 19.59 | |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土
墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 9 页 共 13 页

| 项目编码 | 040103003001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | | |
|------|--------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. 外运3km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 0.44 | | | 1 | 0.44 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 12.62 |
| 3.1 | 自卸汽车 | 台班 | 0.008 | | | 1271.67 | 10.17 |
| 3.2 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0021 | | | 813.81 | 1.71 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 13.09 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.65 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 1.96 |
| 综合单价 | | | | | | | 16.7 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土
渣及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 10 页 共 13 页

| 项目编码 | 040303002001 | 项目名称 | 混凝土基础 | 计量单位 | m3 | | |
|------|------------------------------|------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. C30混凝土基础 2. 模板制作、安装、拆除 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 108.17 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 102.047 | | | 1 | 102.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 488.04 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 5.229 | | | 1 | 5.23 |
| 2.2 | 板枋材 | m3 | 0.004 | | | 1703.45 | 6.81 |
| 2.3 | 脱模剂 | kg | 0.1333 | | | 5.13 | 0.68 |
| 2.4 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.01 | | | 455 | 459.55 |
| 2.5 | 水 | m3 | 0.203 | | | 3.69 | 0.75 |
| 2.6 | 土工布 | m2 | 0.1279 | | | 2.08 | 0.27 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.032 | | | 5.83 | 0.19 |
| 2.8 | 零星卡具 | kg | 1.6067 | | | 5.47 | 8.79 |
| 2.9 | 模板嵌缝料 | kg | 0.0667 | | | 1.71 | 0.11 |
| 2.10 | 组合钢模板 | kg | 0.7867 | | | 5.41 | 4.26 |
| 2.11 | 钢支撑 | kg | 0.3093 | | | 4.55 | 1.41 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.81 |
| 3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0196 | | | 587.32 | 11.51 |
| 3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.038 | | | 10.96 | 0.42 |
| 3.3 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.078 | | | 9.73 | 0.76 |
| 3.4 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0115 | | | 1193.93 | 13.73 |
| 3.5 | 机动翻斗车 | 台班 | 0.113 | | | 307.31 | 34.73 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 661.02 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 27.37 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 25.95 |
| 综合单价 | | | | | | | 714.34 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 11 页 共 13 页

| 项目编码 | 040303015001 | 项目名称 | 混凝土挡墙墙身 | 计量单位 | m3 | | |
|------|---|------|----------|---------|-------|---------|--------|
| 项目特征 | 1. C30混凝土挡土墙 2. 模板制作、安装、拆除 3. DN100泄水管 间距2m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 173.65 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 163.8182 | | | 1 | 163.82 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 507.15 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 5.6014 | | | 1 | 5.60 |
| 2.2 | 铁件 | kg | 2.2534 | | | 4.87 | 10.97 |
| 2.3 | 板枋材 | m3 | 0.0058 | | | 1703.45 | 9.88 |
| 2.4 | 脱模剂 | kg | 0.2222 | | | 5.13 | 1.14 |
| 2.5 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.01 | | | 455 | 459.55 |
| 2.6 | 水 | m3 | 0.281 | | | 3.69 | 1.04 |
| 2.7 | 土工布 | m2 | 0.0328 | | | 2.08 | 0.07 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.0422 | | | 5.83 | 0.25 |
| 2.9 | 零星卡具 | kg | 0.5289 | | | 5.47 | 2.89 |
| 2.10 | 模板嵌缝料 | kg | 0.1111 | | | 1.71 | 0.19 |
| 2.11 | 组合钢模板 | kg | 1.3111 | | | 5.41 | 7.09 |
| 2.12 | 钢支撑 | kg | 1.24 | | | 4.55 | 5.64 |
| 2.13 | 尼龙帽 | 个 | 0.7933 | | | 0.69 | 0.55 |
| 2.14 | 塑料排水管 | m | 0.1424 | | | 16.31 | 2.32 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 80.21 |
| 3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0311 | | | 587.32 | 18.27 |
| 3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.122 | | | 9.73 | 1.19 |
| 3.3 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.018 | | | 1193.93 | 21.49 |
| 3.4 | 机动翻斗车 | 台班 | 0.113 | | | 307.31 | 34.73 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 761.01 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 40.16 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 38.08 |
| 综合单价 | | | | | | | 839.25 |



分部分项工程项目清单综合单价分析表


工程名称：上爱坎下赖屋组挡土
墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 12 页 共 13 页

工
地

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 一般回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|------|--------------|------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目特征 | 1. 挡土墙背回填碎石 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 16.94 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 15.9846 | | | 1 | 15.98 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 169.78 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.4463 | | | 1 | 0.45 |
| 2.2 | 碎石 | m3 | 1.34 | | | 126 | 168.84 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.134 | | | 3.69 | 0.49 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.61 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.05 | | | 30.46 | 1.52 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 188.33 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 2.34 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.78 |
| 综合单价 | | | | | | | 193.46 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

标段：上爱坎下赖屋组挡土墙及步梯工程

第 13 页 共 13 页

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目编码 | 060302004001 | 项目名称 | 反滤层土工布、土工膜等铺设 | 计量单位 | m2 | | |
| 项目特征 | 1. 土工布铺设 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3.88 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 3.6642 | | | 1 | 3.66 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 2.39 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0376 | | | 1 | 0.04 |
| 2.2 | 土工布 | m2 | 1.1152 | | | 2.08 | 2.32 |
| 2.3 | 铁钉 | kg | 0.0068 | | | 5.24 | 0.04 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6.27 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.49 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.58 |
| 综合单价 | | | | | | | 7.35 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位工程人材机汇总表

工程名称: 上受坎下翼屋阻挡土墙及步梯工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|----|------------|---------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 34894.3953 | 1.00 | 34894.40 |
| 2 | 01090033 | 镀锌圆钢 φ10~25 | t | 0.6457 | 4100.00 | 2647.37 |
| 3 | 01130030 | 扁钢40×4 | kg | 67.8485 | 3.61 | 244.93 |
| 4 | 02190060 | 尼龙帽 φ1.5 | 个 | 113.6224 | 0.69 | 78.40 |
| 5 | 02270070 | 土工布 | m ² | 111.5376 | 2.08 | 232.00 |
| 6 | 03010065 | 铁钉 | kg | 0.6253 | 5.24 | 3.28 |
| 7 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 7.1223 | 5.83 | 41.52 |
| 8 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 9.0872 | 5.83 | 52.98 |
| 9 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 12.7 | 6.19 | 78.61 |
| 10 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 328.4341 | 4.87 | 1599.47 |
| 11 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 112.8827 | 5.75 | 649.08 |
| 12 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 129.7323 | 5.47 | 709.64 |
| 13 | 04050005 | 碎石20~40 | m ³ | 107.9188 | 126.00 | 13597.77 |
| 14 | 04050045 | 碎石60 | m ³ | 2.6715 | 126.00 | 336.61 |
| 15 | 04070045 | 石屑 | m ³ | 1.3278 | 75.00 | 99.59 |
| 16 | 05030060 | 板枋材综合 | m ³ | 0.9997 | 1703.45 | 1702.94 |
| 17 | 05030080 | 松杂板枋材 | m ³ | 0.3162 | 1703.45 | 538.63 |
| 18 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 18.1535 | 1.71 | 31.04 |
| 19 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 3.07 | 0.58 | 1.78 |
| 20 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 3.07 | 7.05 | 21.64 |
| 21 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 37.2115 | 5.13 | 190.89 |
| 22 | 1725008001 | 塑料排水管DN100 | m | 20.4 | 16.31 | 332.72 |
| 23 | 34110010 | 水 | m ³ | 70.8366 | 3.69 | 261.39 |
| 24 | 35010010 | 钢模板 | kg | 13.2714 | 4.44 | 58.93 |
| 25 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 214.2113 | 5.41 | 1158.88 |
| 26 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 187.9883 | 4.55 | 855.35 |
| 27 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1045.5119 | 1.00 | 1045.51 |
| 28 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0088 | 1.00 | 0.01 |
| 29 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m ³ | 199.358 | 455.00 | 90707.89 |
| 30 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 32.6552 | 230.00 | 7510.70 |
| 31 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1703.5814 | 1.00 | 1703.58 |
| 32 | 99450640 | 检修费 | 元 | 485.9124 | 1.00 | 485.91 |
| 33 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1413.5131 | 1.00 | 1413.51 |
| 34 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 274.8624 | 1.00 | 274.86 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

