

南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目 工程

预算价

预算价（小写）： 407435.82元

(大写) 肆拾万柒仟肆佰叁拾伍元捌角贰分

建设单位：



法定代表人或其授权人：

李辉

(签字或盖章)

造价咨询人：



法定代表人或其授权人：

徐凌

(签字或盖章)

编制人：



编制时间：

复核人：



复核时间：

# 工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

第1页, 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	397855.46
2	措施项目清单计价合计	9580.36
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	407435.82
	总投资:肆拾万柒仟肆佰叁拾伍元捌角贰分	

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

第1页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		拆除原有渠道上新建 60*60水沟				248346.02		
1.	500109010001	混凝土凿除 1m <sup>3</sup> 装载机装混凝土构筑 石渣自卸汽车运输 露天 运距3km	m <sup>3</sup>	122.57	37.3	4571.86		
2.	500105009001	砌体拆除 1m <sup>3</sup> 装载机装砌体石渣自 卸汽车运输 露天 运距 3km	m <sup>3</sup>	220.64	37.3	8229.87		
3.	500101004001	沟、槽土方开挖 挖掘机挖沟槽土方 土类 级别 I~II	m <sup>3</sup>	643.01	6.	3858.06		
4.	500103001001	一般土方填筑 土方回填 夯填	m <sup>3</sup>	420.88	24.43	10282.1		
5.	500101002001	一般土方开挖 挖掘机挖装土自卸汽车 运输 1m <sup>3</sup> 挖掘机 运距 3km	m <sup>3</sup>	222.13	20.57	4569.21		
6.	500109001002	普通混凝土 C20混凝土渠道墙身平均 厚度20cm	m <sup>3</sup>	169.52	458.61	77743.57		
7.	500109001001	普通混凝土 C20混凝土渠道底板 厚 度10cm	m <sup>3</sup>	64.3	446.25	28693.88		
8.	500103007001	垫层料填筑 机械铺筑碎石垫层 厚度 10cm	m <sup>3</sup>	70.15	161.54	11332.03		
9.	500110001007	普通模板 沟渠边墙模板 通标准钢 模板	m <sup>2</sup>	1747.81	52.63	91987.24		
10.	500110001001	普通模板 垫层模板 通标准钢模板	m <sup>2</sup>	64.3	61.92	3981.52		
11.	500109009001	伸缩缝 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	23.38	132.45	3096.68		
		拆除原有渠道上新建 60*60（靠墙建）渠道				51012.55		
1.	500101004002	沟、槽土方开挖 挖掘机挖沟槽土方 土类 级别 I~II	m <sup>3</sup>	129.12	6.	774.72		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

第2页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001002	一般土方填筑 土方回填 夯填	m <sup>3</sup>	62.38	17.4	1085.41		
3.	500101002005	一般土方开挖 挖掘机挖装土自卸汽车 运输 1m <sup>3</sup> 挖掘机 运距 3km	m <sup>3</sup>	66.74	20.57	1372.84		
4.	500109001010	普通混凝土 C20混凝土渠道墙身平均 厚度20cm	m <sup>3</sup>	42.07	458.61	19293.72		
5.	500109001009	普通混凝土 C20混凝土渠道底板 厚 度10cm	m <sup>3</sup>	14.51	459.87	6672.71		
6.	500103007003	垫层料填筑 机械铺筑碎石垫层 厚度 10cm	m <sup>3</sup>	15.96	161.54	2578.18		
7.	500110001005	普通模板 沟渠边墙模板 通标准钢 模板	m <sup>2</sup>	332.957	52.63	17523.53		
8.	500110001006	普通模板 垫层模板 通标准钢模板	m <sup>2</sup>	15.233	61.92	943.23		
9.	500109009002	伸缩缝 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	5.8	132.45	768.21		
		新建600涵管				77708.4		
1.	500109010003	混凝土凿除 1、小型机械拆除混凝土 类路面层 无筋 厚20cm 2、挖掘机挖装松散石 方，自卸汽车运石方 运 距3km	m <sup>2</sup>	259.53	28.62	7427.75		
2.	500101004003	沟、槽土方开挖 挖掘机挖沟槽土方 土类 级别 I~II	m <sup>3</sup>	182.19	6.	1093.14		
3.	500103001003	一般土方填筑 土方回填 夯填	m <sup>3</sup>	65.06	17.4	1132.04		
4.	500101002006	一般土方开挖 挖掘机挖装土自卸汽车 运输 1m <sup>3</sup> 挖掘机 运距 3km	m <sup>3</sup>	117.13	20.57	2409.36		
5.	500101001001	平整场地 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	259.53	1.92	498.3		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

第3页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500103007004	垫层料填筑 人机配合铺装级配碎石 底基层 厚度 10cm	m <sup>2</sup>	25.953	25.5	661.8		
7.	500109001011	普通混凝土 水泥混凝土路面 厚度 15cm	m <sup>2</sup>	259.53	96.03	24922.67		
8.	500109001004	普通混凝土 钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 600mm	m	173.02	165.13	28570.79		
9.	500109001013	普通混凝土 C15混凝土过水涵垫层 厚度15cm	m <sup>3</sup>	16.61	423.92	7041.31		
10.	500103007002	垫层料填筑 涵管中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	9.6	147.85	1419.36		
11.	500109001006	普通混凝土 涵洞口C20混凝土密封	m <sup>3</sup>	5.77	438.8	2531.88		
		48米水渠				20788.49		
1.	500101004004	沟、槽土方开挖 挖掘机挖沟槽土方 土类 级别 I~II	m <sup>3</sup>	57.12	6.	342.72		
2.	500103001004	一般土方填筑 土方回填 夯填	m <sup>3</sup>	25.44	17.4	442.66		
3.	500101002007	一般土方开挖 挖掘机挖装土自卸汽车 运输 1m <sup>3</sup> 挖掘机 运距 3km	m <sup>3</sup>	31.68	20.57	651.66		
4.	500109001014	普通混凝土 C20混凝土渠道墙身平均 厚度20cm	m <sup>3</sup>	14.4	458.61	6603.98		
5.	500109001015	普通混凝土 C20混凝土渠道底板 厚 度10cm	m <sup>3</sup>	5.28	459.87	2428.11		
6.	500103007005	垫层料填筑 机械铺筑碎石垫层 厚度 10cm	m <sup>3</sup>	5.76	161.54	930.47		
7.	500110001008	普通模板 沟渠边墙模板 通标准钢 模板	m <sup>2</sup>	168.48	52.63	8867.1		
8.	500110001009	普通模板 垫层模板 通标准钢模板	m <sup>2</sup>	4.32	61.92	267.49		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

第4页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500109009003	伸缩缝 伸缩缝 沥青木板	m <sup>2</sup>	1.92	132.45	254.3		
		合 计	元			397855.46		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	7957.11
2	其他临时工程费	1623.25
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合计	9580.36

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	141.337	90.9	12847.57	
2	技工		工日	658.621	90.9	59868.62	
3	普工		工日	453.551	65.1	29526.19	
4	人工费		元	10356.519	1.	10356.52	
5	型钢		kg	857.558	4.89	4196.03	
6	六角空心钢 综合		kg	1.869	4.01	7.49	
7	橡胶止水圈	DN600	个	36.334			
8	电焊条		kg	49.494	6.2	306.86	
9	合金钢钻头 一字型		个	1.168	4.74	5.54	
10	铁件		kg	46.805	5.2	243.39	
11	预埋铁件		kg	2428.385	5.2	12627.6	
12	水泥		kg	103336.944	0.3	31001.08	
13	水泥	42.5R	kg	1538.859	0.34	523.21	
14	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5		t	17.948	354.	6353.61	
15	机制砂		m3	138.37	120.	16604.45	
16	机制砂		m3	22.237	106.	2357.07	
17	中粗砂		m3	9.888	106.	1048.13	
18	碎石 20~40		m3	2.763	110.	303.9	
19	碎石 20		m3	32.958	110.	3625.35	
20	碎石 60		m3	0.789	110.	86.84	
21	碎石		m3	428.999	110.	47189.91	
22	石屑		m3	0.392	66.15	25.96	
23	板枋材 综合		m3	0.088	1592.08	140.49	
24	板枋材		m3	0.684	3480.	2381.02	
25	沥青		t	0.386			
26	黄油		kg	4.499	7.22	32.48	
27	脱模剂		kg	2.229	5.13	11.44	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	高压风管		m	0.13	21.88	2.84	
29	预应力混凝土管	DN600	m	174.75	101.96	17817.53	
30	木柴		t	0.131			
31	水		m <sup>3</sup>	554.559	0.7	388.19	
32	风		m <sup>3</sup>	9428.383			
33	标准钢模板		kg	2009.068	5.45	10949.42	
34	卡扣件		kg	505.514	5.4	2729.78	
35	纯混凝土C20 三级配 42.5R		m <sup>3</sup>	6.058	245.56	1487.73	
36	纯混凝土C15 三级配 32.5R		m <sup>3</sup>	17.108	234.4	4010.19	
37	纯混凝土C20 三级配 32.5R		m <sup>3</sup>	319.382	247.8	79142.96	
38	零星材料费		%	164.67			
39	其他材料费		%	77.944			
40	挖掘机	液压 斗容1m <sup>3</sup>	台班	3.316	1146.97	3803.84	
41	装载机	轮胎式 斗容1m <sup>3</sup>	台班	1.03	559.51	576.09	
42	推土机	功率59kW	台班	0.35	700.45	245.26	
43	推土机	功率74kW	台班	1.2	827.05	992.69	
44	推土机	功率88kW	台班	2.059	996.6	2052.26	
45	压路机	内燃 重量12~15t	台班	2.273	584.55	1328.54	
46	刨毛机	拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.337	569.6	191.79	
47	蛙式夯实机	功率2.8kW	台班	17.114	201.19	3443.07	
48	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台班	0.194	173.09	33.66	
49	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	台班	4.946	232.92	1152.12	
50	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	0.07	575.58	40.19	
51	振动器	插入式 功率1.1KW	台班	0.392	11.34	4.44	
52	振动器	平板式 功率2.2KW	台班	17.579	12.52	220.09	
53	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台班	11.64	15.21	177.04	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市全安镇古塘村水渠改造提升项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	载重汽车	载重量5t	台班	1.89	466.37	881.21	
55	自卸汽车	载重量5t	台班	25.152	488.66	12290.7	
56	胶轮车		台班	87.596	4.75	416.08	
57	汽车起重机	起重量5t	台班	22.751	517.63	11776.67	
58	汽车起重机	起重量8t	台班	2.249	613.94	1380.91	
59	卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台班	1.73	181.91	314.74	
60	电焊机	交流 25~30kVA	台班	8.981	62.17	558.33	
61	钢筋切断机	功率20kW	台班	0.2	196.24	39.16	
62	维护费		元	421.861	1.	421.86	
63	汽油	(机械用)	kg	655.025	8.03	5259.85	
64	柴油	(机械用)0#	kg	194.201	7.55	1466.21	
65	柴油	(机械用)	kg	1701.177	7.55	12843.89	
66	电	(机械用)	kw. h	1400.282	1.	1400.28	
67	水	(机械用)	m3	190.896	0.7	133.63	
68	水	(机械用)	m3	7.942	4.58	36.37	
69	其他材料费		元	22.461	1.	22.46	
70	其他机械费		%	153.191			
71	混凝土拌制		m3	14.832	23.96	355.37	
72	混凝土拌制		m3	5.438	23.96	130.3	
73	混凝土运输		m3	14.832	7.78	115.39	
74	混凝土运输		m3	5.438	7.78	42.31	