

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

标段名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

最高投标限价

最高投标限价（小写）：15689705.26

（大写）：壹仟伍佰陆拾捌万玖仟柒佰零伍元贰角陆分

编制人：（造价专业人员签字及盖章）

审核人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

编制说明

一、工程概况：

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

规模及内容：大吉利-蓝梦地块边坡：采用拟采用削坡减载+坡脚抗滑桩+锚杆(索)+格构梁+植草复绿+截排水系统等；宝铁公司地块边坡：拟采用削坡减载+坡脚抗滑桩+锚杆(索)+植草复绿+截排水系统等；韶关挖掘机制造厂地块边坡：拟采用抗滑桩+冠梁+地坪夯实硬化+原有挡土墙增设泄水孔+新修坡顶排水沟等。

工程地点：韶关市浈江区工业园、甘棠工业园

建设单位：韶关工业园投资建设有限公司

二、编制依据：

1、本工程最高投标限价按建设单位提供《广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)》图纸内容编制。

2、计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程量清单计价规范》（GB/T50858-2024）。

3、计价依据：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819

号以及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

三、人材机价格

1、主要材料价格参考 2026 年 8 月《韶关建筑材料价格信息》计算，韶关信息价没有的材料参考同类地区同期信息价，其余部分材料价格参考同期市场价计算。

四、取费标准：

1、措施费：

(1)市政工程，文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.63%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.3%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 4.29%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 6.93%计算。

(2)园林工程，文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.2%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.6%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 6.1%计算。

2、预算包干费：市政工程、园林工程按人工费+机具费之和的 6%计取。

3、工程暂列金额：按分部分项工程费 1%计取，并计算 9%税金。

五、其他说明

1、余方弃置，大吉利-蓝梦地块、韶关挖掘机制造厂地块外运至小阳山渣土消纳场，大吉利-蓝梦地块边坡余方外运暂按 16km 计算，韶关挖掘机制造厂地块边坡余方外运暂按 13km 计算；宝铁公司地块边坡余方外运至乌坭角，暂按 5km 考虑，结算按实。

2、植物养护期为 3 个月。

3、暂估价：（1）渣土消纳费，消纳方量为 21353.39m³，暂按 8.67 元/m³，

合计 185133.89 元，结算按实。

六、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、设计图纸及有关说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
项目边坡治理工程(三期)

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)					12805521.85
		市政工程-大吉利-蓝梦地块					6266581.42
		坡面清理					965875.92
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：四类土 2. 运距(km):16 3. 含预算包干费	m3	18716.73	51.59	965596.1
2	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 含预算包干费	m3	22.87	4.63	105.89
3	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	19.9	8.74	173.93
		格构梁、护脚梁					932495
4	040101002001	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km):16 4. 含预算包干费	m3	228.58	51.04	11666.72
5	040101002002	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	477.9	9.42	4501.82
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：详图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	415.75	20.33	8452.2
本页小计							990496.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 格构梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 4. 含预算包干费	m3	614.61	587.46	361058.79
8	040303002001	混凝土基础	1. 现浇混凝土格构梁模板制作、安装 2. 含预算包干费	m2	3197.9	56.35	180201.67
9	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 含预算包干费	t	72.123	4269.6	307936.36
10	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	11.912	4925.91	58677.44
		平台排水沟					120598.44
11	040101002003	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详图纸设计深度 3. 运距(km): 16 4. 含预算包干费	m3	169.38	51.04	8645.16
12	040101002004	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别: 一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度: 详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	191.39	9.42	1802.89
13	040103002002	一般回填方	1. 填方来源: 场内土方 2. 密实度: 满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	166.51	20.33	3385.15
14	040501020001	混凝土渠道	1. 水沟 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含预算包干费	m3	52.98	508.5	26940.33
本页小计							948647.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040501020002	混凝土渠道	1. 水沟壁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含预算包干费	m3	60.55	556.92	33721.51
16	040501020003	混凝土渠道	1. 水沟模板 2. 含预算包干费	m2	958.69	48.09	46103.4
		截水沟					79154.21
17	040101002005	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km):16 4. 含预算包干费	m3	138.53	51.04	7070.57
18	040101002006	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	65.62	9.42	618.14
19	040103002003	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	57.09	20.33	1160.64
20	040501020004	混凝土渠道	1. 水沟 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 4. 含预算包干费	m3	29.93	528.39	15814.71
21	040501020005	混凝土渠道	1. 水沟壁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 4. 含预算包干费	m3	40.86	576.81	23568.46
22	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	18.74	440.78	8260.22
本页小计							136317.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
项目边坡治理工程(三期)

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土垫层模板 2. 含预算包干费	m2	58.55	47.54	2783.47
24	040501020006	混凝土渠道	1. 水沟模板 2. 含预算包干费	m2	413.35	48.09	19878
		坡脚排水沟 无盖板					93553.12
25	040101002007	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km)：16 4. 含预算包干费	m3	181.17	51.04	9246.92
26	040101002008	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	115.2	9.42	1085.18
27	040103002004	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	100.22	20.33	2037.47
28	040501020007	混凝土渠道	1. 水沟 底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含预算包干费	m3	42.95	508.5	21840.08
29	040501020008	混凝土渠道	1. 水沟壁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含预算包干费	m3	42.95	556.92	23919.71
30	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 含预算包干费	m3	24.34	421.03	10247.87
31	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土垫层模板 2. 含预算包干费	m2	28.63	47.54	1361.07
32	040501020009	混凝土渠道	1. 水沟模板 2. 含预算包干费	m2	400.89	48.09	19278.8
本页小计							111678.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 含预算包干费	t	0.947	4789.88	4536.02
		跌水槽					4680.76
34	040101002009	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详图纸设计深度 3. 运距(km): 16 4. 含预算包干费	m3	9.56	51.04	487.94
35	040101002010	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别: 一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度: 详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	6.52	9.42	61.42
36	040103002005	一般回填方	1. 填方来源: 场内土方 2. 密实度: 满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	5.67	20.33	115.27
37	040303017001	混凝土楼梯	1. 结构形式: 急流槽 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含预算包干费	m3	3.36	529.82	1780.2
38	040303017002	混凝土楼梯	1. 急流槽模板 2. 含预算包干费	m2	18.56	65.92	1223.48
39	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 含预算包干费	t	0.062	4789.88	296.97
40	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10$ 25mm 2. 含预算包干费	t	0.167	4284.34	715.48
		冠梁					100158.19
本页小计							9216.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
 产业开发区园区配套基础设施建设
 项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
 业开发区园区配套基础设施建设项目
 边坡治理工程(三期)

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040101002012	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km):16 4. 含预算包干费	m3	52.41	51.04	2675.01
42	040303006002	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级：C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	98.87	550.24	54402.23
43	040303006003	混凝土支撑梁及横梁	1. 冠梁模板 2. 含预算包干费	m2	131.28	99.55	13068.92
44	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 含预算包干费	t	4.333	4269.6	18500.18
45	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	2.337	4925.91	11511.85
		平台硬化					110032.5
46	010502030001	地面硬化	1. 厚度：15cm 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 泵送混凝土至建筑部位 5. 含预算包干费	m2	1206.1	91.23	110032.5
		沉砂池					2911.41
47	040101002011	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km):16 4. 含预算包干费	m3	2.93	51.04	149.55
本页小计							210340.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040101003001	挖基坑土方（利用方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：2m内 4. 含预算包干费	m3	5.17	9.42	48.7
49	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	4.5	20.33	91.49
50	040504002001	现浇混凝土井	1. 规格：沉砂池 1200*1200*1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3. 混凝土强度等级：C25 4. 盖板材质、规格：预制加筋混凝土盖板1200*1200*100mm 5. 含预算包干费	座	2	631.64	1263.28
51	040504002002	现浇混凝土井模板	1. 构筑物及池类矩形池壁 木模 2. 含预算包干费	m2	16	70.33	1125.28
52	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土基础垫层模板 木模	m2	1.44	47.54	68.46
53	040601010001	现浇混凝土盖板模板	1. 管、渠道及其他井盖板木模 2. 含预算包干费	m3	0.29	286.97	83.22
54	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 圆钢Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	0.017	4789.88	81.43
		锚杆、锚索					2253657.84
本页小计							2761.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040302006001	锚杆	1. 钻孔：Φ130mm 深度15m 2. 锚杆 钻孔压浆 3. 砂浆强度等级： 锚杆注浆材料采用 P. 042. 5R普通硅酸 盐水泥净浆，强度 不应低于20MPa，可 加入适量早强剂， 水灰比0. 38~0. 48 4. 其余满足设计及 相关规范要求 5. 含预算包干费	m	1950	167. 84	327288
56	040302006002	锚杆	1. 锚杆长度：15m 2. 锚杆类型：杆体 采用 Φ28 HRB400 钢筋 3. 对中支架 Φ8圆 钢 4. 其余满足设计及 相关规范要求 5. 含预算包干费	m	1950	37. 44	73008
57	040302006005	锚索	1. 锚索钻孔压浆， 孔径为150mm 2. 钻孔孔深应比设 计锚索长度大0. 5m 3. 砂浆强度等级： 选用P0. 425R普通 硅酸盐水泥，注浆 浆液在28d龄期后 的抗压强度要求达 到35MPa，注净水 泥浆时，一次注浆 水灰比为0. 45~0. 5 ，二次劈裂注浆一 般采用净水泥浆， 水灰比为0. 45~0. 5 4. 其余满足设计图 纸及相关规范要求 5. 含预算包干费	m	6705. 5	222. 29	1490565. 6
本页小计							1890861. 6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040901004001	先张法预应力钢筋（ 钢丝、钢绞线）	1. 锚杆(索)类型、 部位: 预应力锚索 制作安装 2. 长度:L=20m/25m ，自由端6m/10m 3. 杆体材料品种、 规格、数量:3根Φ 15.2mm钢绞线，标 准抗拉强度1860 MPa，采用稳定化 处理 4. 锚索 锚墩、承 压板制作安装 5. 锚具、锚索架线 环、波纹管等 6. 其余满足设计及 相关规范要求 7. 含预算包干费	t	21.882	16151.4	353424.93
59	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: 预 埋pvc管 Φ100mm	m	60	25.48	1528.8
60	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称: 混凝土封 锚 2. 混凝土强度等级 :C20 3. 含预算包干费	m3	2.46	902.27	2219.58
61	040303024002	混凝土其他构件模板	1. 混凝土封锚模板 2. 含预算包干费	m2	47.66	117.98	5622.93
		抗滑桩					959152.2
本页小计							362796.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
 产业开发区园区配套基础设施建设
 项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
 业开发区园区配套基础设施建设项目
 边坡治理工程(三期)

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	040301006001	干作业成孔灌注桩	1. 桩长:8m（有效桩长） 2. 桩径:1.4m 3. 混凝土种类、强度等级:C30 4. 干作业旋挖成孔灌注桩 5. 钢护筒埋设及拆除，长度暂按2m 6. 混凝土灌注，安、拆导管及漏斗等 7. 综合单价含超灌及空桩，结算按有效桩长计算 8. 含预算包干费 9. 其余满足设计及相关规范要求 10. 含预算包干费	m3	492.35	956.51	470937.7
63	040301006003	干作业成孔灌注桩	1. 旋挖桩入岩增加费 设计桩径 1500 内 2. 中风化岩，入岩深度暂按2m 3. 含预算包干费	m3	123.09	2394.07	294686.08
64	040301010001	声测管	1. 材质:声测管 2. 规格、型号:无缝钢管 $\phi 57 \times 3\text{mm}$ 3. 其余满足设计及相关规范要求 4. 含预算包干费	t	3.931	5702.53	22416.65
65	010301005001	截(凿)桩头	1. 凿桩头 钻孔灌注桩 2. 含预算包干费	m3	30.77	359.56	11063.66
66	040901003001	钢筋笼	1. 钢筋种类:桩钢筋笼制作安装 2. 钢筋规格:详图纸设计 3. 含预算包干费	t	28.6	4623.36	132228.1
67	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:截桩头 2. 运距(km):16 3. 含预算包干费	m3	30.77	80.39	2473.6
本页小计							933805.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
 产业开发区园区配套基础设施建设
 项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
 业开发区园区配套基础设施建设项目
 边坡治理工程(三期)

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:旋挖桩土方 2. 运距(km):16 3. 含预算包干费	m3	541.59	46.8	25346.41
		泄水管					153665.53
69	060303001001	钻灌浆孔	1. 泄水管钻孔,孔径为110mm 2. 其余满足设计及相关规范要求	m	1716	62.3	106906.8
70	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:Φ110HDPE 硬质泄水管 2. 20mm孔眼@500mm梅花形布置 3. 含预算包干费	m	1638	25.22	41310.36
71	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:外包两层透水土工布 200g/m2 2. 含预算包干费	m2	565.77	9.63	5448.37
		挡土墙					446008.42
72	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:拆除原有片石挡土墙 2. 含预算包干费	m3	559.44	128.92	72123
73	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:石方废料 2. 运距(km):16 3. 含预算包干费	m3	559.44	75.81	42411.15
74	010502030002	地面硬化	1. 厚度:15cm 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 泵送混凝土至建筑部位 5. 含预算包干费	m2	102.76	91.23	9374.79
75	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	312.58	612.95	191595.91
本页小计							494516.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040303015002	混凝土挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 2. 含预算包干费	m2	407.33	62.96	25645.5
77	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	161	555.16	89380.76
78	040303002003	混凝土基础	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 2. 含预算包干费	m2	147.01	56.35	8284.01
79	040402018001	变形缝	1. 类别：沉降缝 2. 材料品种、规格：伸缩缝内填沥青麻丝沿墙内，外顶填塞填塞深度150mm 3. 工艺要求：其余满足设计及相关规范要求 4. 含预算包干费	m	40.86	25.32	1034.58
80	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：Φ110HDPE 硬质泄水管 2. 含预算包干费	m	244.2	25.22	6158.72
		挡土板					44637.88
81	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	19.06	612.95	11682.83
82	040303015004	混凝土挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 2. 含预算包干费	m2	190.59	62.96	11999.55
83	040901001009	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 含挂网钢筋及锚杆短钉等 3. 含预算包干费	t	0.383	4269.6	1635.26
本页小计							155821.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
项目边坡治理工程(三期) 边坡治理工程(三期)

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040901001010	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装圆钢钢筋 $\phi 10\text{mm}$ 以内 2. 钢筋网 3. 含预算包干费	t	0.442	4769.7	2108.21
85	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 2. 含预算包干费	根	39	23.52	917.28
86	010202008001	土钉	1. 土钉类型、深度、部位: 锚杆短钉 深度6.5m 2. 锚杆土钉机械成孔 土层 孔径 $\leq 100\text{mm}$ 3. 含预算包干费	m	253.5	54.34	13775.19
87	010202008002	土钉	1. 土钉类型、深度、部位: 锚杆短钉 6m 2. 杆体材料品种、规格、数量: $\phi 12$ 3. 浆液种类、强度等级: 注浆材料采用P. 042. 5R普通硅酸盐水泥净浆, 强度不应低于20MPa, 可加入适量早强剂, 水灰比0.38~0.48 4. 含预算包干费	m	241.8	10.42	2519.56
		市政工程-宝铁公司地块					5165368.85
		坡面清理					212929.51
88	040101001003	挖一般土方	1. 土类别: 四类土 2. 运距(km): 5 3. 含预算包干费	m ³	7803.68	27.06	211167.58
89	040101001004	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详图纸设计深度 3. 含预算包干费	m ³	144.02	4.63	666.81
本页小计							231154.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040103002006	一般回填方	1. 填方来源:场内土方 2. 密实度:满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	125.3	8.74	1095.12
		格构梁、护脚梁					661411.84
91	040101002012	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详图纸设计深度 3. 运距(km):5 4. 含预算包干费	m3	146.74	26.52	3891.54
92	040101002013	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别:一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度:详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	374.87	9.42	3531.28
93	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:场内土方 2. 密实度:详图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	326.14	20.33	6630.43
94	040303006004	混凝土支撑梁及横梁	1. 格构梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 4. 含预算包干费	m3	443.31	587.46	260426.89
95	040303002002	混凝土基础	1. 现浇混凝土格构梁模板制作、安装 2. 含预算包干费	m2	2300.96	56.35	129659.1
96	040901001010	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 含预算包干费	t	50.561	4269.6	215875.25
97	040901001019	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	8.404	4925.91	41397.35
本页小计							662506.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		平台排水沟					80635.35
98	040101002014	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km)：5 4. 含预算包干费	m3	117.28	26.52	3110.27
99	040101002015	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	132.53	9.42	1248.43
100	040103002007	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	115.3	20.33	2344.05
101	040501020010	混凝土渠道	1. 水沟底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含预算包干费	m3	36.69	508.5	18656.87
102	040501020011	混凝土渠道	1. 水沟壁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含预算包干费	m3	41.93	556.92	23351.66
103	040501020012	混凝土渠道	1. 水沟模板 2. 含预算包干费	m2	663.84	48.09	31924.07
		截水沟					80170.63
104	040101002016	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km)：5 4. 含预算包干费	m3	146.57	26.52	3887.04
本页小计							84522.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设
标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目
项目边坡治理工程(三期) 边坡治理工程(三期)

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	040101002017	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	69.43	9.42	654.03
106	040103002008	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	60.4	20.33	1227.93
107	040501020013	混凝土渠道	1. 水沟 底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 4. 含预算包干费	m3	31.66	528.39	16728.83
108	040501020014	混凝土渠道	1. 水沟壁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 4. 含预算包干费	m3	43.34	576.81	24998.95
109	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	19.73	440.78	8696.59
110	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土垫层模板 2. 含预算包干费	m2	61.95	47.54	2945.1
111	040501020015	混凝土渠道	1. 水沟模板 2. 含预算包干费	m2	437.35	48.09	21032.16
		坡脚排水沟 有盖板					69224.35
112	040101002018	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km)：5 4. 含预算包干费	m3	100.77	26.52	2672.42
本页小计							78956.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	040101002019	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	76.36	9.42	719.31
114	040103002009	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	66.43	20.33	1350.52
115	040501020016	混凝土渠道	1. 水沟底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含预算包干费	m3	30.19	508.5	15351.62
116	040501020017	混凝土渠道	1. 水沟壁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含预算包干费	m3	28.18	556.92	15694.01
117	040501020018	混凝土渠道	1. 水沟模板 2. 含预算包干费	m2	422.71	48.09	20328.12
118	040402017001	沟道盖板	1. 材质：预制混凝土盖板 2. 规格尺寸：1000*800*100mm 3. 强度等级：C25 4. 含预算包干费	m3	8.05	911.83	7340.23
119	040402017002	沟道盖板模板	1. 预制混凝土盖板模板 2. 含预算包干费	m3	8.05	85.82	690.85
120	040901001012	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	1.06	4789.88	5077.27
		跌水槽					27983.07
本页小计							66551.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	040101002020	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km)：5 4. 含预算包干费	m3	61.62	26.52	1634.16
122	040101002021	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	42.07	9.42	396.3
123	040103002010	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	36.6	20.33	744.08
124	040303017003	混凝土楼梯	1. 结构形式：急流槽 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含预算包干费	m3	21.01	529.82	11131.52
125	040303017004	混凝土楼梯	1. 急流槽模板 2. 含预算包干费	m2	114.63	65.92	7556.41
126	040901001013	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	0.398	4789.88	1906.37
127	040901001014	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 2. 含预算包干费	t	1.077	4284.34	4614.23
		冠梁					217657.68
128	040101002023	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km)：5 4. 含预算包干费	m3	118.41	26.52	3140.23
本页小计							31123.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	040303006005	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	220.53	550.24	121344.43
130	040303006006	混凝土支撑梁及横梁	1. 冠梁模板 2. 含预算包干费	m2	292.82	99.55	29150.23
131	040901001015	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 含预算包干费	t	9.103	4269.6	38866.17
132	040901001016	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	5.107	4925.91	25156.62
		平台硬化					54899.48
133	010502030002	地面硬化	1. 厚度:15cm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 泵送混凝土至建筑部位 5. 含预算包干费	m2	601.77	91.23	54899.48
		沉砂池					8591.89
134	040101002022	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详图纸设计深度 3. 运距(km): 5 4. 含预算包干费	m3	8.78	26.52	232.85
135	040101003002	挖基坑土方（利用方）	1. 土类别: 一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度: 2m内 4. 含预算包干费	m3	15.52	9.42	146.2
136	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 场内土方 2. 密实度: 满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	13.5	20.33	274.46
本页小计							270070.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)
标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	040504002003	现浇混凝土井	1. 规格:沉砂池 1200*1200*1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 砼垫层 3. 混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:预制加筋混凝土盖板1200*1200*100mm 5. 含预算包干费	座	6	631	3786
138	040504002004	现浇混凝土井模板	1. 构筑物及池类平池底模板 2. 含预算包干费	m2	4.32	66.08	285.47
139	040504002005	现浇混凝土井模板	1. 构筑物及池类矩形池壁模板 2. 含预算包干费	m2	48	70.33	3375.84
140	040601010002	现浇混凝土盖板模板	1. 管、渠道及其他井盖板模板 2. 含预算包干费	m3	0.86	286.97	246.79
141	040901001017	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 圆钢Φ10mm以内 2. 含预算包干费	t	0.051	4789.88	244.28
		锚杆、锚索					1913849.52
142	040302006006	锚杆	1. 钻孔:Φ130mm 深度15m 2. 锚杆 钻孔压浆 3. 砂浆强度等级:锚杆注浆材料采用P.042.5R普通硅酸盐水泥净浆,强度不应低于20MPa,可加入适量早强剂,水灰比0.38~0.48 4. 其余满足设计及相关规范要求 5. 含预算包干费	m	945	167.84	158608.8
本页小计							166547.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
技术产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	040302006007	锚杆	1. 锚杆长度:15m 2. 锚杆类型:杆体采用Φ28 HRB400 钢筋 3. 对中支架 Φ8圆钢 4. 其余满足设计及相关规范要求 5. 含预算包干费	m	945	45.76	43243.2
144	040302006010	锚索	1. 锚索钻孔压浆, 孔径为150mm 2. 钻孔孔深应比设计锚索长度大0.5m 3. 砂浆强度等级: 选用P0.425R普通硅酸盐水泥, 注浆浆液在28d龄期后的抗压强度要求达到35MPa, 注净水泥浆时, 一次注浆水灰比为0.45~0.5, 二次劈裂注浆一般采用净水泥浆, 水灰比为0.45~0.5 4. 其余满足设计图纸及相关规范要求 5. 含预算包干费	m	6176.7	222.29	1373018.64
本页小计							1416261.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
技术产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	040901004002	先张法预应力钢筋（ 钢丝、钢绞线）	1. 锚杆(索)类型、 部位: 预应力锚索 制作安装 2. 长度:L=20m/25m ，自由端6m/10m 3. 杆体材料品种、 规格、数量:3根Φ 15.2mm钢绞线，标 准抗拉强度1860 MPa，采用稳定化 处理 4. 锚墩、承压板制 作安装 5. 锚具、锚索架线 环、波纹管等 6. 其余满足设计及 相关规范要求 7. 含预算包干费	t	20.429	16076.64	328429.68
146	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: 预 埋pvc管 Φ100mm	m	132	25.48	3363.36
147	040303024003	混凝土其他构件	1. 名称: 混凝土封 锚 2. 混凝土强度等级 :C20 3. 含预算包干费	m3	2.25	902.27	2030.11
148	040303024004	混凝土其他构件模板	1. 混凝土封锚模板 2. 含预算包干费	m2	43.7	117.98	5155.73
		抗滑桩					1428266.02
本页小计							338978.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
技术产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	040301006003	干作业成孔灌注桩	1. 桩长:8m（有效桩长） 2. 桩径:1.4m 3. 混凝土种类、强度等级:C30 4. 干作业旋挖成孔灌注桩 5. 钢护筒埋设及拆除，长度暂按2m 6. 混凝土灌注，安、拆导管及漏斗等 7. 综合单价含超灌及空桩，结算按有效桩长计算 8. 含预算包干费 9. 其余满足设计及相关规范要求 10. 含预算包干费	m3	1083.17	956.51	1036062.94
150	040301010002	声测管	1. 材质:声测管 2. 规格、型号:无缝钢管 $\phi 57 \times 3\text{mm}$ 3. 其余满足设计及相关规范要求 4. 含预算包干费	t	8.332	5702.53	47513.48
151	010301005002	截(凿)桩头	1. 凿桩头 钻孔灌注桩 2. 含预算包干费	m3	67.7	359.56	24342.21
152	040901003002	钢筋笼	1. 钢筋种类:桩钢筋笼制作安装 2. 钢筋规格:详图纸设计 3. 含预算包干费	t	62.92	4623.36	290901.81
153	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:截桩头 2. 运距(km):5 3. 含预算包干费	m3	67.7	43	2911.1
154	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:旋挖桩土方 2. 运距(km):5 3. 含预算包干费	m3	1191.49	22.27	26534.48
		泄水管					173662.04
本页小计							1428266.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	060303001002	钻灌浆孔	1. 泄水管钻孔，孔径为110mm 2. 其余满足设计及相关规范要求	m	1938	62.3	120737.4
156	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：Φ110HDPE 硬质泄水管 2. 20mm孔眼@500mm梅花形布置 3. 含预算包干费	m	1854	25.22	46757.88
157	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格：外包两层透水土工布 200g/m2 2. 含预算包干费	m2	640.37	9.63	6166.76
		挡土板					236087.47
158	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	113.37	612.95	69490.14
159	040303015006	混凝土挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 2. 含预算包干费	m2	1133.65	62.96	71374.6
160	040901001020	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 含挂网钢筋及锚杆短钉等 3. 含预算包干费	t	1.649	4269.6	7040.57
161	040901001021	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装圆钢钢筋 Φ10mm以内 2. 钢筋网 3. 含预算包干费	t	2.388	4769.7	11390.04
162	040901007002	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 2. 含预算包干费	根	174	23.52	4092.48
本页小计							337049.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	010202008003	土钉	1. 土钉类型、深度、部位：锚杆短钉 深度6.5m 2. 锚杆土钉机械成孔 土层 孔径≤100mm 3. 含预算包干费	m	1131	54.34	61458.54
164	010202008004	土钉	1. 土钉类型、深度、部位：锚杆短钉 6m 2. 杆体材料品种、规格、数量：Φ12 3. 浆液种类、强度等级：注浆材料采用P.042.5R普通硅酸盐水泥净浆，强度不应低于20MPa，可加入适量早强剂，水灰比0.38~0.48 4. 含预算包干费	m	1078.8	10.42	11241.1
		市政工程-韶关挖掘机制造厂地块					995839.63
		平台排水沟					10891.08
165	040101002023	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 运距(km)：13 4. 含预算包干费	m3	15.44	44.35	684.76
166	040101002024	挖沟槽土方（回填方）	1. 土类别：一、二类土 2. 人机配合开挖土方 3. 挖土深度：详图纸设计深度 4. 含预算包干费	m3	17.45	9.42	164.38
167	040103002011	一般回填方	1. 填方来源：场内土方 2. 密实度：满足图纸设计要求 3. 含预算包干费	m3	15.18	20.33	308.61
本页小计							73857.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
技术产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	040501020019	混凝土渠道	1. 水沟底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含预算包干费	m3	4.83	508.5	2456.06
169	040501020020	混凝土渠道	1. 水沟壁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含预算包干费	m3	5.52	556.92	3074.2
170	040501020021	混凝土渠道	1. 水沟模板 2. 含预算包干费	m2	87.4	48.09	4203.07
		平台硬化					71440.3
171	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 3. 含预算包干费	m3	920	4.63	4259.6
172	040103002012	一般回填方	1. 填方来源:场内土方 2. 密实度:分层夯实,详设计要求 3. 含预算包干费	m3	920	15.64	14388.8
173	010502030003	地面硬化	1. 厚度:20cm 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含预算包干费	m2	322	94.65	30477.3
174	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土地面破除 2. 厚度:25cm	m2	460	30.96	14241.6
175	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种:石方废料 2. 运距(km):13 3. 含预算包干费	m3	115	70.2	8073
		抗滑桩					832811.72
本页小计							81173.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	040301006005	干作业成孔灌注桩	1. 桩长:20m（有效桩长） 2. 桩径:1.2m 3. 混凝土种类、强度等级:C30 4. 干作业旋挖成孔灌注桩 5. 钢护筒埋设及拆除，长度暂按2m 6. 混凝土灌注，安、拆导管及漏斗等 7. 综合单价含超灌及空桩，结算按有效桩长计算 8. 含预算包干费 9. 其余满足设计及相关规范要求 10. 含预算包干费	m3	519.98	914.79	475672.5
177	040301006007	干作业成孔灌注桩	1. 旋挖桩入岩增加费 设计桩径 1500 内 2. 中风化岩，入岩深度暂按2m 3. 含预算包干费	m3	52	2394.07	124491.64
178	040301010003	声测管	1. 材质:声测管 2. 规格、型号:无缝钢管 $\phi 57 \times 3 \text{mm}$ 3. 其余满足设计及相关规范要求 4. 含预算包干费	t	5.568	5702.53	31751.69
179	010301005003	截(凿)桩头	1. 凿桩头 钻孔灌注桩 2. 含预算包干费	m3	13	359.56	4674.28
180	040901003003	钢筋笼	1. 钢筋种类:桩钢筋笼制作安装 2. 钢筋规格:详图纸设计 3. 含预算包干费	t	37.582	4619.72	173618.32
181	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:截桩头外运 2. 运距(km):13 3. 含预算包干费	m3	13	70.2	912.6
本页小计							811121.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
 产业开发区园区配套基础设施建设
 项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
 业开发区园区配套基础设施建设项目
 边坡治理工程(三期)

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种:旋挖桩土方 2. 运距(km):13 3. 含预算包干费	m3	540.78	40.11	21690.69
		冠梁					61008.13
183	040101002025	挖沟槽土方（外运方）	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详图纸设计深度 3. 运距(km):13 4. 含预算包干费	m3	38.08	44.35	1688.85
184	040303006007	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 3. 含预算包干费	m3	66.24	550.24	36447.9
185	040303006008	混凝土支撑梁及横梁	1. 冠梁模板 2. 含预算包干费	m2	73.6	99.55	7326.88
186	040901001019	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm 2. 含预算包干费	t	2.014	4269.6	8598.97
187	040901001020	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内 2. 含预算包干费	t	1.41	4925.91	6945.53
		泄水管					19688.4
188	060303001003	钻灌浆孔	1. 泄水管钻孔,孔径为110mm 2. 其余满足设计及规范要求 3. 含预算包干费	m	202.73	62.3	12630.08
189	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: ϕ 110HDPE 硬质泄水管 2. 20mm孔眼@500mm梅花形布置 3. 含预算包干费	m	220	25.22	5548.4
本页小计							100877.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期) 标段：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格：外包两层透水土工布 200g/m ² 2. 含预算包干费	m ²	75.99	9.63	731.78
191	080707014001	开孔	1. 类型：原有毛石挡土墙钻孔 2. 规格：Φ110 3. 含预算包干费	个	22	35.37	778.14
		园林工程-大吉利-蓝梦地块					276173.22
192	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：种植土回填 2. 回填土厚度：15cm 3. 含预算包干费	m ³	863.38	38.94	33620.02
193	050103016002	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类：喷播植草 2. 养护期：验收完成后养护期3个月 3. 喷播应选用草花灌相结合的混合草籽 4. 采用液压喷播机将混有草籽、肥料、土壤改良剂、种子粘结剂、保水剂和水的混合物均匀喷洒在坡面上 5. 其余满足设计及相关规范要求 6. 含预算包干费	m ²	5755.89	17.8	102454.84
194	040201021006	土工合成材料	1. 植草三维网 2. 材料品种、规格：三层三维网，三维土工网的抗拉强度≥25KN/m 3. 搭接方式：三维植被网纵向搭接长度不小于15cm 4. U型钉固定 5. 其余满足设计及相关规范要求 6. 含预算包干费	m ²	5755.89	16.91	97332.1
本页小计							234916.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	040201021007	土工合成材料	1. 覆盖无纺布 2. 材料品种、规格：200g/m2 3. 其余满足设计及相关规范要求 4. 含预算包干费	m2	5755.89	7.43	42766.26
		园林工程-宝铁公司地块					101558.73
196	050103016002	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类：人工播草籽 2. 养护期：验收完成后养护期3个月 3. 播种前，将草籽与细沙按1:5的比例混合以增加体积，确保撒播均匀；采用“十字交叉法”分两次撒播，使种子均匀落入表土中，随后用铁耙轻轻耙动表土，使种子落入土中0.5-1.0cm，并进行适度镇压，使种子与土壤紧密接触 4. 其余满足设计及相关规范要求 5. 含预算包干费	m2	4481.85	15.23	68258.58
197	040201021007	土工合成材料	1. 覆盖无纺布 2. 材料品种、规格：200g/m2 3. 其余满足设计及相关规范要求 4. 含预算包干费	m2	4481.85	7.43	33300.15
本页小计							144324.99
合计							12805521.85

措施项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术
产业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设项目
边坡治理工程(三期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		1290800.33	
1.1	041201017001	文明施工		242289.96	
1.2	041201018001	环境保护		220263.6	
1.3	041201016001	临时设施		286342.67	
1.4	041201019001	安全生产		465206.51	
1.5	041201001004	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 (大吉利-蓝梦地块 挡土墙)		3428.85	
1.6	041201001005	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 (大吉利-蓝梦地块 挡土板)		3921.07	
1.7	041201008002	便道 (大吉利-蓝梦地块)		27717.23	
1.8	041201001006	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 (宝铁公司地块 挡土板)		8746.19	
1.9	041201008003	便道 (宝铁公司地块)		31182.79	
1.10	041201001007	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 (韶关挖掘机制造厂地块 泄水孔)		1701.46	
本页小计				1290800.33	
合计				1290800.33	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产
业开发区园区配套基础设施建设
项目边坡治理工程(三期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1		措施项目			1290800.33						
1.1	041201 017001	文明施工	242289.96		242289.96						
1.2	041201 018001	环境保护	220263.6		220263.6						
1.3	041201 016001	临时设施	286342.67		286342.67						
1.4	041201 019001	安全生产	465206.51		465206.51						
1.5	041201 001004	综合脚手架(钢管)高度(m以内)4.5(大吉利-蓝梦地块 挡土墙)			3428.85	1554.41	1137.26	240.71	226.66	268.89	
1.6	041201 001005	综合脚手架(钢管)高度(m以内)4.5(大吉利-蓝梦地块 挡土板)			3921.07	1777.54	1300.51	275.26	259.2	307.49	
1.7	041201 008002	便道(大吉利-蓝梦地块)			27717.23	5704.71	18325.85	1727.99	842.79	1117.4	
1.8	041201 001006	综合脚手架(钢管)高度(m以内)4.5(宝铁公司地块 挡土板)			8746.19	3964.92	2900.87	613.99	578.17	685.86	
1.9	041201 008003	便道(宝铁公司地块)			31182.79	6417.99	20617.19	1944.05	948.16	1257.11	
1.10	041201 001007	单排脚手架(钢管)高度(m以内)10(韶关挖掘机制造厂地块 泄水孔)			1701.46	1044.56	261.87	83.07	141.25	169.49	
合计					1290800.33	20464.13	44543.55	4885.07	2996.23	3806.24	

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(三期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业
开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理
工程(三期)

标段：广东省韶关市韶关高新技术产业
开发区园区配套基础设施建设项目边坡
治理工程(三期)

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	热轧圆盘条 Φ10 以内	t	35.679 9	3225.66					
2	圆钢 Φ10以内	t	25.748 1	3225.66					
3	螺纹钢 Φ25以 外	t	16.387 1	3168.14					
4	螺纹钢 Φ10~2 5	t	107.22 7	3026.55					
5	螺纹钢 Φ25以 内	t	2.2002	3026.55					
6	螺纹钢 Φ10~25	t	130.60 01	3026.55					
7	复合普通硅酸盐水 泥 P.C 32.5	t	135.00 64	303.54					
8	机制砂	m3	373.28 6	96.12					
9	碎石	m3	293.41 35	103.88					
10	普通预拌混凝土 C 30	m3	2.6886	362.83					
11	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.5217	349.56					
12	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	899.80 98	353.98					
13	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.528	353.98					
14	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1959.1 809	362.83					
15	普通预拌混凝土 C 30	m3	2648.3 64	362.83					
16	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.3242	393.81					
17	钢绞线 综合	t	43.580	4889.38					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

