

江湾镇水毁基础设施提升项目 工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 395473.37

(大写) : 叁拾玖万伍仟肆佰柒拾叁元叁角柒分

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2026年10月12日

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2029年07月15日

编 制 时 间: 复 核 时 间:

编制说明

一、工程概况：

工程名称：江湾镇水毁基础设施提升项目

工程范围：按建设单位提供的江湾镇水毁基础设施提升项目的设计图范围。

二、编制依据：

1、综合单价按《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2018 年《广东省市政工程综合定额》、《2018 年广东省建筑与装饰装修工程综合定额》、《2018 年广东省安装工程综合定额》及同类综合定额及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、本预算的工程量仅为预算工程量，结算按实际发生工程量计算。

三、材料价格及取费标准：

1、材料、机械价格根据韶关市颁布的 2025 年 9 月主要建筑材料参考价格中参考价、同期其他地区信息价等进行计算，缺项材料参考同期造价通询价计算。

2、绿色施工安全防护措施费 2018 年广东省各专业工程综合定额计算，土建部分以人工费与机具费之和的 19%计取，市政部分按人工费与机具费之和的 16.5%计取。

3、增值税税额按 9%计取。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇水毁基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	周塘蓄水池主体工程	58109.06		1817.05	
2	二公区灌溉用水工程	199852.51		9932.85	
3	胡屋村小组新建1座灌溉陂头	25930.20		857.04	
4	武洞供水陂头工程	111581.60		5451.68	
合计		395473.37		18058.62	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表一-03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 周塘蓄水池主体工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					3824.21	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 3km	m3	141.9	8.15	1156.49	
2	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	41.53	19.96	828.94	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km	m3	100.37	18.32	1838.78	
		金属结构工程					1586.83	
4	010516002001	预埋铁件	1. 镀锌铁件	t	0.006	10494.35	62.97	
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 镀锌方管50*30*1.5 3. 单根质量: 0.3t内	t	0.109	6022.34	656.44	
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 镀锌方管50*30*1.5 2. 构件类型: 型钢式 3. 单根质量: 0.3t内	t	0.141	6151.89	867.42	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					21799.97	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.8	456.30	1277.64	
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.74	473.73	4614.13	
9	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	14.4	514.11	7403.18	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	2.048	4152.84	8505.02	
		屋面及防水工程					13630.02	
11	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 1厚不锈钢板(砂板)	m2	39.22	300.59	11789.14	
12	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法: 20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m2	88.76	20.74	1840.88	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					614.96	
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	28.98	21.22	614.96	
本页小计							41455.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周塘蓄水池主体工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1518.62			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1518.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 周塘蓄水池主体工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 周塘蓄水池主体工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 周塘蓄水池主体工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	10833.4323	1.00	10833.43		
2	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.0133	3234.51	43.02		
3	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	2.0992	3181.42	6678.44		
4	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	63.0344	4.46	281.13		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	4.8115	4.46	21.46		
6	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	1.0512	3.66	3.85		
7	01630130	吊装夹具	套	0.005	180.00	0.90		
8	02270070	土工布	m ²	46.4606	5.75	267.15		
9	03010040	铝拉铆钉综合	十个	27.454	0.87	23.88		
10	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7479	5.58	4.17		
11	03011325	对拉螺栓	kg	52.6033	5.38	283.01		
12	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	16.4724	1.01	16.64		
13	03019021	圆钉 $50 \sim 75$	kg	2.4441	5.66	13.83		
14	03135001	低碳钢焊条综合	kg	23.2339	6.19	143.82		
15	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	1.3532	12.75	17.25		
16	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.4951	10.99	5.44		
17	03213001	铁件综合	kg	4.6088	4.87	22.44		
18	03213121	镀锌铁件	kg	6.06	5.75	34.85		
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.2594	323.01	406.80		
20	04030015	中砂	m ³	2.4854	135.92	337.82		
21	04170070	彩钢脊瓦	m	1.8551	41.04	76.13		
22	04170080@1	304 不锈钢板	m ²	51.2723	199.34	10220.62		
23	05030080	松杂板枋材	m ³	0.1278	1793.10	229.16		
24	05030320	垫木	m ³	0.0033	1758.05	5.80		
25	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	14.604	53.54	781.90		
26	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.4144	22.22	9.21		
27	13350020	防水粉	kg	49.1787	1.82	89.51		
28	14350250	隔离剂	kg	11.256	7.05	79.35		
29	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0415	31.25	1.30		
30	14390030	二氧化碳	m ³	0.6978	4.72	3.29		
31	14390070	氧气	m ³	1.4787	5.16	7.63		
32	14390100	乙炔气	kg	0.8133	13.30	10.82		
33	18090030	塑料管堵综合	个	3.4004	5.35	18.19		
34	34110010	水	m ³	6.0437	4.25	25.69		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 周塘蓄水池主体工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二公区灌溉用水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		管道					105900.80	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1231.13	8.30	10218.38	
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	949.48	19.18	18211.03	
3	040103001002	回填方	1. 软基处理工程 填中砂	m3	130	180.79	23502.70	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	151.65	16.27	2467.35	
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE-110 3. 连接形式:粘接	m	2000	15.03	30060.00	
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC-75 3. 连接形式:粘接	m	600	27.17	16302.00	
7	031003005001	塑料阀门	1. 规格:DN75阀门	个	35	86.28	3019.80	
8	031003005002	塑料阀门	1. 规格:DN110阀门	个	3	221.84	665.52	
9	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.2	454.38	1454.02	
		检查井					7084.98	
10	010401011001	砖检查井	检查井Φ800 1. C20混凝土垫层 2. C25混凝土底板 3. M7.5水泥砂浆砌筑井壁 4. C20混凝土井圈 5. 铸铁井盖Φ800	座	2	1356.25	2712.50	
11	010401011002	砖检查井	检查井800*800 1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层、C20砼底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10级水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面 4. 井盖、井圈材质及规格:C20砼井圈、C20砼压顶、C20砼支墩	座	2	750.21	1500.42	
本页小计							110113.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二公区灌溉用水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010401011003	砖检查井	检查井500*500 1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层、C20砼底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10级水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面 4. 井盖、井圈材质及规格:C20砼井圈、C20砼压顶、C20砼支墩	座	7	352.63	2468.41	
13	040501001001	混凝土管	1. 成品混凝土管Φ300	m	7.5	53.82	403.65	
		二公区27m3					13993.30	
14	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.82	8.30	73.21	
15	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.66	19.18	51.02	
16	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km内	m3	6.16	16.27	100.22	
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.66	453.41	752.66	
18	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.5	471.40	2121.30	
19	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.36	510.67	4269.20	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.271	4125.63	5243.68	
21	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m2	58.4	20.27	1183.77	
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	9.6	20.65	198.24	
		挡土墙					5978.70	
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	32.58	8.30	270.41	
24	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	19.14	19.18	367.11	
25	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	13.44	16.27	218.67	
26	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.42	402.11	2581.55	
本页小计							20303.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二公区灌溉用水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	7.02	361.96	2540.96	
		陂头					7787.01	
28	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	10.71	8.30	88.89	
29	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.15	19.18	79.60	
30	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m3	6.56	16.27	106.73	
31	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C20混凝土陂头	m3	12	592.74	7112.88	
32	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.43	521.25	224.14	
33	040601010001	现浇混凝土盖板	1. C20混凝土盖板	m3	0.2	873.84	174.77	
		措施项目					32673.29	
34	011707004001	二次搬运	1. 材料二次搬运800m	项	1	29400.54	29400.54	
35	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.68	46.55	78.20	
36	041102002001	基础模板	1. 底板模板	m2	3.31	50.01	165.53	
37	011702001001	基础	1. 筏板基础模板	m2	4.8	60.64	291.07	
38	041102037001	其他现浇构件模板	1. 小型构件模板	m2	13.97	90.32	1261.77	
39	041102017001	陂头模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	16.93	60.30	1020.88	
40	041102013001	梁模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁	m2	3.22	94.46	304.16	
41	041102018001	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板	m2	1.6	94.46	151.14	
本页小计							43001.26	
合 计							173418.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二公区灌溉用水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	9932.85			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；
								分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二公区灌溉用水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					9932.85			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 二公区灌溉用水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 二公区灌溉用水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：二公区灌溉用水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	72994.3602	1.00	72994.36		
2	01010040	螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	1.3028	3181.42	4144.75		
3	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	0.9801	4.46	4.37		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.003	4.46	0.01		
5	0103003101	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.9551	4.46	13.18		
6	01290043	钢板 $8 \sim 15$	kg	12.44	3.16	39.31		
7	02010013	橡胶板 $1 \sim 3$	kg	3.06	25.70	78.64		
8	02090090	塑料薄膜	m ²	17.9176	0.26	4.66		
9	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$	个	6.044	0.69	4.17		
10	02270001	棉纱	kg	1.52	11.47	17.43		
11	02270070	土工布	m ²	26.0088	5.75	149.55		
12	02330010	草袋	个	0.0978	1.28	0.13		
13	03010430	六角螺栓综合	kg	1.56	5.58	8.70		
14	03011325	对拉螺栓	kg	0.3109	5.38	1.67		
15	03019001	圆钉综合	kg	1.1172	5.75	6.42		
16	03019021	圆钉 $50 \sim 75$	kg	12.0617	5.66	68.27		
17	03134021	铁砂布 $0 \sim 2\#$	张	19.4	1.06	20.56		
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	12.2652	6.19	75.92		
19	03135021	低碳钢焊条结422 $\Phi 3.2$	kg	0.78	6.19	4.83		
20	03139281	钢锯条	条	131.06	0.43	56.36		
21	03213001	铁件综合	kg	17.167	4.87	83.60		
22	03214046	零星卡具	kg	4.0293	5.47	22.04		
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.5724	323.01	830.91		
24	04030015	中砂	m ³	177.9769	135.92	24190.62		
25	04050040	碎石40	m ³	0.1372	111.65	15.32		
26	04110001	毛石综合	m ³	15.0796	69.90	1054.06		
27	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	1.1118	388.35	431.77		
28	0413000101	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	0.2304	388.35	89.48		
29	05030060	板枋材综合	m ³	0.1718	1793.10	308.05		
30	05030080	松杂板枋材	m ³	0.2966	1793.10	531.83		
31	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	1.2165	53.54	65.13		
32	13350020	防水粉	kg	32.3573	1.82	58.89		
33	13350250	模板嵌缝料	kg	1.0875	0.90	0.98		
34	13410010	嵌缝料	kg	1.397	0.90	1.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称：二公区灌溉用水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	14330030	丙酮	kg	11.16	9.74	108.70		
36	14350250	隔离剂	kg	2.208	7.05	15.57		
37	14350490	漂白粉综合	kg	3.592	5.31	19.07		
38	14350630	脱模剂	kg	2.475	5.13	12.70		
39	14390070	氧气	m3	1.56	5.16	8.05		
40	14390100	乙炔气	kg	0.52	13.30	6.92		
41	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	27.74	14.02	388.91		
42	14410600	胶粘剂	kg	6.08	1.88	11.43		
43	17010054	焊接钢管DN20	kg	5.34	3.51	18.74		
44	17270175	橡胶软管DN20	m	2.28	5.00	11.40		
45	19000210	螺纹阀门DN20	个	1.5	26.00	39.00		
46	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.78	20.00	15.60		
47	24590010	压力表弯管DN15	个	0.78	5.56	4.34		
48	34110010	水	m3	217.5286	4.25	924.50		
49	35010030	组合钢模板	kg	9.9887	5.45	54.44		
50	35090230	钢支撑	kg	9.4469	3.88	36.65		
51	99450760	其他材料费	元	458.8631	1.00	458.86		
52	CLFTZ	材料费调整	元	0.0019	1.00			
53	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	18.3766	364.08	6690.55		
54	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.6661	383.50	255.45		
55	8021922	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	12.9886	393.50	5111.01		
56	04290080	预制混凝土盖板	m3	0.202				
57	17250050@1	塑料给水管PVC-75	m	609	14.38	8757.42		
58	17290070@1	钢筋混凝土管Φ300	m	7.575	36.23	274.44		
59	18090480	室外塑料给水管接头零件(粘接)	个	714.6				
60	19380001@1	塑料阀门75	个	35.35	41.21	1456.77		
61	19380001@2	塑料阀门110	个	3.03	175.43	531.55		
62	36010450@1	铸铁井盖Φ800	个	2	472.11	944.22		
63	36010450@2	铸铁井盖500*500	个	7	170.00	1190.00		
64	36010450@3	铸铁井盖800*800	个	2	480.00	960.00		
65	00010003	机上人工	工日	13.4223	230.00	3087.13		
66	99450630	折旧费	元	2036.0748	1.00	2036.07		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 二公区灌溉用水工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：胡屋村小组新建1座灌溉陂头

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	17282.13	
1.1	陂头	17282.13	
2	措施合计	6507.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	857.04	
2.2	其他措施费	5650.00	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	23789.17	
5	增值税销项税额	2141.03	—
6	总造价	25930.20	
7	人工费	6778.96	
招标控制价合计=1+2+3+5		25,930.20	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胡屋村小组新建1座灌溉陂头

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		陂头					17282.13	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	22.47	8.30	186.50	
2	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.54	19.18	163.80	
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	13.93	16.27	226.64	
4	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. C20混凝土陂头	m3	27.51	592.74	16306.28	
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.43	521.25	224.14	
6	040601010001	现浇混凝土盖板	1. C20混凝土盖板	m3	0.2	873.84	174.77	
		措施项目					5650.00	
7	041109003001	二次搬运	1. 湿拌砂浆、砂浆、水泥砼 运距:m以内 50 实际运距(m):500	项	1	3317.20	3317.20	
8	011707004002	二次搬运	1. 灰砂砖、标准砖 运距:m以内 50 实际运距(m):500	项	1	53.46	53.46	
9	041102017001	陂头模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	37.8	60.30	2279.34	
本页小计							22932.13	
合 计							22932.13	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胡屋村小组新建1座灌溉陂头

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	857.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胡屋村小组新建1座灌溉陂头

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					857.04			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胡屋村小组新建1座灌溉陂头

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胡屋村小组新建1座灌溉陂头

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：胡屋村小组新建1座灌溉陂头

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	6778.9515	1.00	6778.95		
2	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0064	4.46	0.03		
3	02090090	塑料薄膜	m ²	5.0669	0.26	1.32		
4	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	13.4946	0.69	9.31		
5	02270070	土工布	m ²	0.9023	5.75	5.19		
6	03019001	圆钉综合	kg	0.758	5.75	4.36		
7	03019021	圆钉50~75	kg	0.0159	5.66	0.09		
8	03213001	铁件综合	kg	38.3292	4.87	186.66		
9	03214046	零星卡具	kg	8.9964	5.47	49.21		
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0373	323.01	12.05		
11	04030015	中砂	m ³	0.1391	135.92	18.91		
12	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.2304	388.35	89.48		
13	05030060	板枋材综合	m ³	0.1011	1793.10	181.28		
14	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0007	1793.10	1.26		
15	13350250	模板嵌缝料	kg	1.89	0.90	1.70		
16	14350630	脱模剂	kg	3.912	5.13	20.07		
17	34110010	水	m ³	8.2182	4.25	34.93		
18	35010030	组合钢模板	kg	22.302	5.45	121.55		
19	35090230	钢支撑	kg	21.0924	3.88	81.84		
20	99450760	其他材料费	元	151.7229	1.00	151.72		
21	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	27.9871	364.08	10189.54		
22	04290080	预制混凝土盖板	m ³	0.202				
23	00010003	机上人工	工日	5.0489	230.00	1161.25		
24	99450630	折旧费	元	248.3293	1.00	248.33		
25	99450640	检修费	元	76.7016	1.00	76.70		
26	99450650	维护费	元	210.5875	1.00	210.59		
27	99450660	安拆费	元	35.653	1.00	35.65		
28	99450680	柴油(机械用)0#	kg	65.5094	7.13	467.08		
29	99450700	电(机械用)	kW·h	23.7167	1.04	24.67		
		合计				20163.72		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 武洞供水陂头工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武洞供水陂头工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		管道					28207.67	
		武洞给水管管道					22836.19	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PE20 3. 连接形式: 粘接	m	50	11.31	565.50	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PE32 3. 连接形式: 粘接	m	35	13.91	486.85	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PE50 3. 连接形式: 粘接	m	210	23.03	4836.30	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PE63 3. 连接形式: 粘接	m	194	30.37	5891.78	
5	040103001001	回填方	1. 中砂回填	m ³	20.03	223.02	4467.09	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m ³	170.73	8.30	1417.06	
7	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	149.64	19.18	2870.10	
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km	m ³	21.09	16.27	343.13	
9	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	4.31	454.38	1958.38	
		检查井					5371.48	
10	010401011001	砖检查井	检查井 1. C20混凝土垫层 2. C25混凝土底板 3. M7.5水泥砂浆砌筑井壁 4. C20混凝土井圈 5. 铸铁井盖 Φ800	座	4	1315.96	5263.84	
11	040501001001	混凝土管	1. 成品混凝土管 Φ300	m	2	53.82	107.64	
		沉沙池					9342.89	
		拆除部分					1847.44	
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 旧水池砖墙 2. 砌体材质: 标准砖 3. 拆除高度: 1.1m	m ³	3.86	159.71	616.48	
本页小计							28824.15	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武洞供水陂头工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100厚混凝土垫层	m3	0.81	405.88	328.76	
14	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:300厚混凝土基础	m3	2.1	429.62	902.20	
		新建沉沙池					7495.45	
15	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.82	8.30	40.01	
16	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.9	19.18	36.44	
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km内	m3	2.92	16.27	47.51	
18	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.81	534.61	433.03	
19	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.1	552.20	1159.62	
20	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.86	591.47	2283.07	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25 以内	t	0.669	4125.63	2760.05	
22	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m2	28.8	20.27	583.78	
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1.2水泥防水砂浆	m2	3.78	17.25	65.21	
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	4.2	20.65	86.73	
		武洞陂头					30777.11	
		陂头					14264.10	
25	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:陂头 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:7m长, 1.2m高, 0.6m宽	m3	5.04	429.62	2165.28	
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	22.89	8.30	189.99	
27	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.54	19.18	163.80	
28	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	14.35	16.27	233.47	
本页小计							11478.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武洞供水陂头工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C20混凝土陂头	m3	15.68	702.95	11022.26	
30	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.43	521.25	224.14	
31	040601010001	现浇混凝土盖板	1. C30混凝土盖板	m3	0.2	984.05	196.81	
32	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.016	4271.63	68.35	
		挡土墙					16513.01	
33	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	53.1	8.30	440.73	
34	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	31.8	19.18	609.92	
35	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km	m3	21.3	16.27	346.55	
36	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. C30混凝土挡墙	m3	10.7	702.95	7521.57	
37	040303002001	混凝土基础	1. C30混凝土基础	m3	11.7	649.08	7594.24	
		运输道路修整					21297.12	
38	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	2400	2.38	5712.00	
39	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别: 普坚石 2. 开凿深度: 0.2m 内	m3	48	36.69	1761.12	
40	040202010001	卵石	1. 人机配合铺装卵石底层 厚度 15cm 实际厚度 (cm): 5	m2	1200	11.52	13824.00	
		措施项目					7291.97	
41	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	4.55	46.55	211.80	
42	041102002001	基础模板	1. 底板模板	m2	3.72	50.01	186.04	
43	041102002002	基础模板	1. 筏板基础模板 有筋	m2	3.3	60.64	200.11	
44	041102002003	基础模板	1. 带形基础模板 无筋	m2	12	54.16	649.92	
45	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚 (cm 以内) 40 支模高度 3.6m 内	m2	26.4	46.10	1217.04	
46	041102017001	陂头模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	32.27	60.30	1945.88	
本页小计							53732.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武洞供水陂头工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武洞供水陂头工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5451.68			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武洞供水陂头工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					5451.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 武洞供水陂头工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 武洞供水陂头工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 武洞供水陂头工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	2.0794	96.19	200.02		
2	00010010	人工费	元	19522.0053	1.00	19522.01		
3	01010040	螺纹钢 Φ 25以内	t	0.6857	3181.42	2181.50		
4	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.0163	3181.42	51.86		
5	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ 4.0	kg	17.1025	4.46	76.28		
6	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	1.6569	4.46	7.39		
7	01290043	钢板8~15	kg	1.9228	3.16	6.08		
8	02010013	橡胶板1~3	kg	0.472	25.70	12.13		
9	02090090	塑料薄膜	m ²	17.7509	0.26	4.62		
10	02190060	尼龙帽 Φ 1.5	个	21.3379	0.69	14.72		
11	02270070	土工布	m ²	14.215	5.75	81.74		
12	03010430	六角螺栓综合	kg	0.236	5.58	1.32		
13	03011325	对拉螺栓	kg	13.4623	5.38	72.43		
14	03019001	圆钉综合	kg	0.8977	5.75	5.16		
15	0301900101	圆钉综合	kg	1.1754	5.75	6.76		
16	03019021	圆钉50~75	kg	11.4203	5.66	64.64		
17	0301902101	圆钉50~75	kg	2.8059	5.66	15.88		
18	03134021	铁砂布0~2#	张	2.3853	1.06	2.53		
19	03135001	低碳钢焊条综合	kg	6.4559	6.19	39.96		
20	03135021	低碳钢焊条结422 Φ 3.2	kg	0.0978	6.19	0.61		
21	03139281	钢锯条	条	6.1624	0.43	2.65		
22	03213001	铁件综合	kg	60.6068	4.87	295.16		
23	03214046	零星卡具	kg	14.2253	5.47	77.81		
24	03214660	破碎锤钢钎	个	0.0528	2222.22	117.33		
25	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6716	323.01	216.93		
26	0403001501	中砂	m ³	35.6061	135.92	4839.58		
27	04050115	河卵石杂色	m ³	71.52	77.67	5554.96		
28	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.6595	388.35	644.47		
29	05030060	板枋材综合	m ³	0.2239	1793.10	401.48		
30	05030080	松杂板枋材	m ³	0.3857	1793.10	691.60		
31	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	4.518	53.54	241.89		
32	0505012001	防水胶合板模板用 18mm	m ²	1.8	53.54	96.37		
33	1237001	氧气	m ³	2.142	5.05	10.82		
34	1237061	乙炔气	kg	0.9282	7.57	7.03		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 武洞供水陂头工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	13350020	防水粉	kg	18.0308	1.82	32.82		
36	13350250	模板嵌缝料	kg	2.9885	0.90	2.69		
37	13410010	嵌缝料	kg	1.354	0.90	1.22		
38	14330030	丙酮	kg	1.4912	9.74	14.52		
39	14350250	隔离剂	kg	5.896	7.05	41.57		
40	14350490	漂白粉综合	kg	0.4676	5.31	2.48		
41	14350630	脱模剂	kg	6.564	5.13	33.67		
42	14390070	氧气	m3	0.2679	5.16	1.38		
43	14390100	乙炔气	kg	0.0893	13.30	1.19		
44	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	3.6383	14.02	51.01		
45	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.7933	3.51	2.78		
46	17270175	橡胶软管DN20	m	0.3617	5.00	1.81		
47	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.236	26.00	6.14		
48	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.1172	20.00	2.34		
49	24590010	压力表弯管DN15	个	0.1172	5.56	0.65		
50	3411001001	水	m3	30.4573	4.25	129.44		
51	35010030	组合钢模板	kg	35.2643	5.45	192.19		
52	35090230	钢支撑	kg	52.7636	3.88	204.72		
53	99450760	其他材料费	元	362.3234	1.00	362.32		
54	9946131	其他材料费	元	38.94	1.00	38.94		
55	CLFTZ	材料费调整	元	-0.5992	1.00	-0.60		
56	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.4982	364.08	2001.78		
57	802190301	普通预拌混凝土(超程运输40km) 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.8222	444.08	365.12		
58	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.3323	383.50	510.94		
59	8021905	普通预拌混凝土(超程运输40km) 碎石粒径综合考虑 C30	m3	38.6628	473.20	18295.24		
60	8021922	预拌S6~S8防水混凝土(超程运输40km) 碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.0196	473.50	2850.28		
61	04290080	预制混凝土盖板	m3	0.202				
62	1725005001	塑料给水管PE20	m	51	2.33	118.83		
63	1725005002	塑料给水管PE32	m	35.7	4.77	170.29		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 武洞供水陂头工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	17250050@3	塑料给水管PE50	m	214.2	11.24	2407.61		
65	17250050@4	塑料给水管PE63	m	197.88	18.08	3577.67		
66	17290070@1	钢筋混凝土管Φ300	m	2.02	36.23	73.18		
67	18090480	室外塑料给水管接头零件 (粘接)	个	138.629				
68	36010450@1	铸铁井盖Φ800	个	4	472.11	1888.44		
69	00010003	机上人工	工日	24.4216	230.00	5616.97		
70	99450630	折旧费	元	1857.3312	1.00	1857.33		
71	99450640	检修费	元	604.1438	1.00	604.14		
72	99450650	维护费	元	1757.2036	1.00	1757.20		
73	99450660	安拆费	元	160.1538	1.00	160.15		
74	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	18.1365	8.70	157.79		
75	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	573.7684	7.13	4090.97		
76	99450700@1	电(机械用)	kW·h	312.5524	1.04	325.05		
77	9946001	折旧费	元	388.4924	1.00	388.49		
78	9946011	大修理费	元	102.6126	1.00	102.61		
79	9946021	经常修理费	元	215.5109	1.00	215.51		
80	9946051	柴油(机械用)0#	kg	120.192	7.13	856.97		
81	9946606	机上人工	工日	3.0048	230.00	691.10		
		合计				85772.66		

