

南雄市坪田镇坪湖村坪岗村小组山塘
除险加固工程

预 算 价

预 算 价 (小写)： 405,172.17 _____

(大写)： 肆拾万伍仟壹佰柒拾贰元壹角柒分 _____

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市坪田镇坪湖村坪岗村小组山塘除险加固工程 标段：南雄市坪田镇坪湖村坪岗村小组山塘除险加固工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		鱼塘清淤					67450.50
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂运距3km	m3	2306	29.25	67450.50
		挡土墙					177420.11
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内	m3	166	7.97	1323.02
3	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	166	12.86	2134.76
4	040305003001	浆砌块料	1. M7.5水泥砂浆砌块石挡土墙基础	m3	108.6	361.41	39249.13
5	040305003002	浆砌块料	1. M7.5水泥砂浆砌块石挡土墙	m3	253.4	439.36	111333.82
6	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝	m2	334	16.46	5497.64
7	040303016001	压顶	1. C20混凝土压顶	m3	14.9	740.14	11028.09
8	010505015001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	66.44	43.27	2874.86
9	010102007001	回填方（挡土墙背回填）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	151	18.81	2840.31
10	040501005001	塑料管	1. 安装泄水孔 塑料管D50	m	76	14.98	1138.48
		混凝土路面					76233.18
11	040202010001	碎石	1. 10cm碎石垫层	m2	526	30.13	15848.38
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	526	114.80	60384.80
		混凝土水沟					9153.56
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内	m3	17.5	7.97	139.48
14	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	7.5	17.81	133.58
15	040103003002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	10	12.86	128.60
16	040501017001	混凝土方沟	1. C20混凝土垫层	m3	2.625	495.51	1300.71
17	040501017002	混凝土方沟	1. C25混凝土沟墙	m	12.25	608.26	7451.19
		砖砌水沟					9503.05
18	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内	m3	23	7.97	183.31
19	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	12	17.81	213.72
20	040103003003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	11	12.86	141.46
本页小计							330795.84

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市坪田镇坪湖村坪岗村小组山塘除险加固工程 标段：南雄市坪田镇坪湖村坪岗村小组山塘除险加固工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		21917.04	
1.1	041201016001	临时设施		5180.39	
1.2	041201017001	文明施工		4383.41	
1.3	041201018001	环境保护		3984.92	
1.4	041201019001	安全生产		8368.32	
1.5	041201021001	夜间施工增加			
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	GGCSF0001001	赶工措施费			
1.8	1.1	综合脚手架			
1.9	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.9.1					
1.10	1.3	围尼龙编制布			
1.10.1					
1.11	1.4	桥梁支架			
1.11.1					
1.12	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.1					
1.13	1.6	施工围挡照明			
1.13.1					
1.14	1.7	独立安全防护挡板			
1.14.1					
1.15	1.8	吊装设备基础			
1.15.1					
1.16	1.9	围堰工程			
1.16.1					
1.17	1.10	材料二次运输			
1.17.1					
1.18	1.11	井点降水工程			
1.18.1					
1.19	1.12	施工护栏			
1.19.1					
本页小计				21917.04	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市坪田镇坪湖村坪岗村小组山塘除险加固工程 标段：南雄市坪田镇坪湖村坪岗村小组山塘除险加固工程

第 2 页 共 2 页

合计	21917.04	-
----	----------	---

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

