

工程项目清单汇总表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		管网工程					
		马坝河北岸-G240					
		整个项目					
		管网					
17	040501004006	K9级球墨铸铁管 DN400	1. 材质及规格: DN400 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式:T型接口 3. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐:金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	1476		
18	040501004005	K9级球墨铸铁管 DN300	1. 材质及规格: DN300 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式:T型接口 3. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐:金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	27		
19	040501004007	K9级球墨铸铁管 DN500	1. 材质及规格: DN500 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式:T型接口 3. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐:金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
区扩网工程主城区片区二期工程

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	040501004008	K9级球墨铸铁管 DN800	1. 材质及规格: DN800 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式: T型接口 3. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐: 金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	1689		
21	040501004009	K9级球墨铸铁管 DN200	1. 材质及规格: DN200 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式: T型接口 3. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐: 金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	419		
22	040501003003	钢管D420*10	1. 压力值: P=1.0 MPa 2. 材质及规格: 焊接钢管D420*10 3. 材质: Q235B 4. 防腐: 环氧煤沥青(六油二布) 5. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压	m	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	040501003004	焊接钢管D820*10	1. 压力值:P=1.0MPa 2. 材质及规格: 焊接钢管D820*10 3. 材质:Q235B 4. 防腐:环氧煤沥青(六油二布) 5. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压	m	20		
24	040502005018	双偏心蝶阀 DN200	1. 种类:双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值:P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN200 4. 连接形式:法兰	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	040502005019	双偏心蝶阀 DN300	1. 种类:双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值:P=1.0MPa阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN300 4. 连接形式:法兰	个	5		
26	040502005020	双偏心蝶阀 DN400	1. 种类:双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值:P=1.0MPa阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN400 4. 连接形式:法兰	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	040502005021	双偏心蝶阀 DN500	1. 种类: 立式双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值: P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN500 4. 连接形式: 法兰	个	2		
28	040502005023	双偏心蝶阀 DN800	1. 种类: 双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值: P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN800 4. 连接形式: 法兰	个	5		
29	030901011002	室外防撞型消火栓 SSF100/65-1.6型	1. 室外防撞型消火栓 SSF100/65-1.6型 砖砌阀门井 详见13s201, 页61	套	15		
30	040502005024	排气阀 DN80	1. 材质及规格: DN80 排气闸阀 2. 含铸铁承盘短管、插盘短管	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
区扩网工程主城区片区二期工程

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040504001007	砖砌圆形立式阀门井 $\phi 1200$	1. 砖砌圆形立式阀门井 $\phi 1200$ 详见07MS101-2, 页52	座	1		
32	040504001008	砖砌圆形立式阀门井 $\phi 1400$	1. 砖砌圆形立式阀门井 $\phi 1400$ 详见07MS101-2, 页52	座	2		
33	040502001047	排气阀专用三通 DN800xDN80	1. 种类:排气阀专用三通（球墨铸铁） 2. 材质及规格: DN800xDN80	个	2		
34	040502001048	排气阀专用三通 DN400xDN80	1. 种类:排气阀专用三通（球墨铸铁） 2. 材质及规格: DN400xDN80	个	1		
35	040502005025	排泥闸阀 DN200	1. 种类:球墨铸铁 2. 材质及规格: 排泥专用闸阀 DN200, P=1.0	个	1		
36	040502005026	排泥闸阀 DN100	1. 种类:球墨铸铁 2. 材质及规格: 排泥专用闸阀 DN100, P=1.0	个	1		
37	040504001009	砖砌排泥井 $\phi 1200$	1. 砖砌排泥井 $\phi 1200$ 详见07MS101-2, 页58	座	2		
38	040504001010	砖砌排泥井 $\phi 1000$	1. 砖砌排泥井 $\phi 1000$ 详见07MS101-2, 页58	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	040502001049	排泥三通 DN800 xDN200	1. 种类:排泥三通 2. 材质及规格: DN800xDN200	个	1		
40	040502001050	排泥三通 DN400 xDN100	1. 种类:排泥三通 2. 材质及规格: DN400xDN100	个	1		
41	040502001051	承插三通 DN800 xDN800	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN800xDN800	个	1		
42	040502001052	承插三通 DN800 xDN300	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN800xDN300	个	3		
43	040502001053	承插三通 DN400 xDN300	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN400xDN300	个	3		
44	040502001054	承插三通 DN300 xDN200	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN300xDN200	个	2		
45	040502001067	消火栓三通 DN400 xDN100	1. 种类:消火栓三通 2. 材质及规格: DN400xDN100	个	15		
46	040502009004	超声波水表 DN400	1. 规格:超声波水表 DN400	个	1		
47	040502009003	插入式电磁流量计 DN800	1. 规格:插入式电磁流量计 DN800	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	040502001055	11.25° 单承弯头 (球墨铸铁) DN800	1. 种类:11.25° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN800	个	10		
49	040502001056	22.5° 单承弯头 (球墨铸铁) DN800	1. 种类:22.5° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN800	个	14		
50	040502001057	22.5° 单承弯头 (球墨铸铁) DN400	1. 种类:22.5° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN400	个	8		
51	040502001058	45° 单承弯头 (球墨铸铁) DN800	1. 种类:45° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN800	个	4		
52	040502001059	45° 单承弯头 (球墨铸铁) DN400	1. 种类:45° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN400	个	8		
53	040502001060	插盘短管 (球墨铸铁) DN800	1. 种类:插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN800	个	6		
54	040502001061	插盘短管 (球墨铸铁) DN400	1. 种类:插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN400	个	8		
55	040502001062	插盘短管 (球墨铸铁) DN300	1. 种类:插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN300	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
56	040502001063	插盘短管 (球墨铸铁) DN200	1. 种类: 插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN200	个	6		
57	040502001064	承盘短管 DN800	1. 种类: 承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN800	个	6		
58	040502001065	承盘短管 DN400	1. 种类: 承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN400	个	6		
59	040502001066	承盘短管 DN300	1. 种类: 承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN300	个	6		
60	040502006004	双法兰 DN300	1. 双法兰 DN300 2. 材质钢制	个	6		
61	040501001004	II 钢筋混凝土给水管 DN300	1. 规格: II 钢筋混凝土给水管 300 2. 接口方式: 承插口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	20		
62	040503002005	现浇混凝土支墩	1. 管道支墩: 无地下水, Fwd, k=1.1MPa, $\phi d=20^\circ$ 2. 详见管道支墩大样图	m ³	348		
63	040501014005	新旧管连接	1. 钢管新旧管连接 DN800*DN800	处	2		
64	040501014006	新旧管连接	1. 钢管新旧管连接 DN500*DN400	处	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 10 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	040202002001	水泥稳定土	1. 厚度:300mm 2. 水泥含量:5% 3. 水泥碎石混合料	m2	48		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:早强C35 2. 厚度:200mm 3. 水养生	m2	48		
6	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚AC-13 (C) 细粒式沥青混凝土 2. 喷洒乳化沥青粘层 3. 60厚AC-20 (C) 粗粒式沥青混凝土 4. 喷洒沥青油透层	m2	48		
7	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	1835		
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1835		
9	060104014001	拆除人行道铺砌	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:8cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	14		
10	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5CM彩色透水砖 2. 基础、垫层材料品种、厚度:20cm天然级配碎砾石	m2	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 12 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	040501002004	PE管 DN150	1. 管道规格:PE管 DN150 2. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压	m	7		
89	040501004006	K9级球墨铸铁管 DN200	1. 材质及规格:DN200 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式:T型接口 3. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐:金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	146		
90	040501004007	K9级球墨铸铁管 DN300	1. 材质及规格:DN300 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式:T型接口 3. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐:金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	390		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	040501004008	K9级球墨铸铁管 DN500	1. 材质及规格: DN500 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式: T型接口 3. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐: 金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	735		
92	040501003002	焊接钢管D108*6	1. 压力值: P=1.0 MPa 2. 材质及规格: 焊接钢管D108*6 3. 材质: Q235B 4. 防腐: 环氧煤沥青(六油二布) 5. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压	m	15		
93	030901011002	室外防撞型消火栓 SSF100/65-1.6型 砖砌阀门井 详见13s201, 页61		套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	040502005020	软密封闸阀DN150	1. 种类:软密封闸阀 2. 压力值:P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN150 4. 连接形式: 法兰	个	1		
95	040502005021	软密封闸阀DN200	1. 种类:软密封闸阀 (含1个承盘短管, 1个插盘短管) (带操纵杆及阀门盒) 2. 压力值:P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN200 4. 连接形式: 法兰	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
96	040502005022	双偏心蝶阀 DN300	1. 种类: 双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值: P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN300 4. 连接形式: 法兰	个	1		
97	040502005023	双偏心蝶阀 DN500	1. 种类: 立式双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值: P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN500 4. 连接形式: 法兰	个	5		
98	040502005024	排气阀 DN80	1. 材质及规格: DN80 排气闸阀 2. 含铸铁承盘短管、插盘短管	个	1		
99	040504001007	砖砌圆形立式阀门井 ϕ 1200	1. 砖砌圆形立式阀门井 ϕ 1200 详见07MS101-2, 页52	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
100	040502001053	排气阀专用三通 DN500xDN80	1. 种类: 排气阀专用三通 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN500xDN80	个	1		
101	040502005025	排泥专用闸阀 DN100	1. 种类: 球墨铸铁 2. 材质及规格: 排泥专用闸阀 DN100, P=1.0	个	1		
102	040504001008	砖砌排泥井 Φ 1200	1. 砖砌排泥井 Φ 1200 详见07MS101-2, 页58	座	1		
103	040504001009	砖砌排泥井 Φ 1000	1. 砖砌排泥井 Φ 1000 详见07MS101-2, 页58	座	1		
104	040502001054	排泥专用三通 DN500xDN100	1. 种类: 排泥三通 2. 材质及规格: DN500xDN100	个	1		
105	040502001070	消火栓三通 DN500xDN100	1. 种类: 消火栓三通 2. 材质及规格: DN500xDN100	个	3		
106	040502001071	消火栓三通 DN300xDN100	1. 种类: 消火栓三通 2. 材质及规格: DN300xDN100	个	2		
107	040502001072	消火栓三通 DN200xDN100	1. 种类: 消火栓三通 2. 材质及规格: DN200xDN100	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040502001055	承插三通 DN500 xDN500	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN500xDN500	个	3		
109	040502001056	承插三通 DN500 xDN300	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN500xDN300	个	7		
110	040502001057	承插三通 DN500 xDN200	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN500xDN200	个	6		
111	040502001058	承插三通 DN300 xDN300	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN300xDN300	个	4		
112	040502001059	承插三通 DN300 xDN200	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN300xDN200	个	3		
113	040502001060	异径管（球墨铸铁） DN500xDN200	1. 种类:异径管（球墨铸铁） 2. 材质及规格: DN500xDN200	个	2		
114	040502001061	22.5° 单承弯头（球墨铸铁） DN500	1. 种类:22.5° 单承弯头（球墨铸铁） 2. 材质及规格: DN500	个	5		
115	040502001062	45° 单承弯头（球墨铸铁） DN500	1. 种类:45° 单承弯头（球墨铸铁） 2. 材质及规格: DN500	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
116	040502001063	45° 单承弯头 (球墨铸铁) DN300	1. 种类: 45° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN300	个	5		
117	040502001064	插盘短管 (球墨铸铁) DN500	1. 种类: 插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN500	个	14		
118	040502001065	插盘短管 (球墨铸铁) DN300	1. 种类: 插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN300	个	2		
119	040502001066	插盘短管 (球墨铸铁) DN200	1. 种类: 插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN200	个	2		
120	040502001067	承盘短管 (球墨铸铁) DN500	1. 种类: 承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN500	个	14		
121	040502001068	盘承短管 DN300	1. 种类: 承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN300	个	2		
122	040502001069	承盘短管 (球墨铸铁) DN200	1. 种类: 承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN200	个	2		
123	040502006006	双法兰DN300	1. 双法兰DN300 2. 材质钢制	个	2		
124	040502006007	双法兰DN200	1. 双法兰DN200 2. 材质钢制	个	10		
125	040502006008	双法兰DN150	1. 双法兰DN150 2. 材质钢制	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
126	040501001004	Ⅱ钢筋混凝土给水管 DN300	1. 规格:Ⅱ钢筋混凝土给水管300 2. 接口方式:承插口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	10		
127	040503002004	现浇混凝土支墩	1. 管道支墩:无地下水, Fwd, k =1.1MPa, Φd=20° 2. 详见管道支墩大样图	m3	189		
128	040501014005	新旧管连接	1. 钢管新旧管连接 DN500*DN400、DN500*DN300、DN500*DN200	处	13		
129	040305001003	垫层 石屑	1. 材料品种、规格:石屑	m3	442.28		
130	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机配合 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内	m3	1883.62		
131	040103001007	管坑回填石屑	1. 填方材料品种:石屑 2. 密实度:按规范要求	m3	863.61		
132	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:回填土 2. 密实度:按规范要求	m3	577.73		
133	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 土方外运:投标人综合考虑	m3	1219.21		
134	020508019002	挡土板	双面挡土板	m²	3324.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
135	040302014001	钢支撑	1. 钢支撑 2. $\Phi 100 \times 4$ 焊接钢管内撑	t	8.5		
		道路					
72	041001001001	拆除路面	1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 10cm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	1239		
73	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 (无筋) 2. 厚度: 20cm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	1239		
74	041001003001	拆除基层	1. 材质: 水泥稳定基层 2. 厚度: 30cm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	1239		
75	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚 AC-13 (C) 细粒式沥青混凝土 2. 喷洒乳化沥青粘层 3. 60厚 AC-20 (C) 粗粒式沥青混凝土 4. 喷洒沥青油透层	m2	1239		
76	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级早强: C35 2. 厚度: 200mm 3. 水养生	m2	1239		
77	040202002001	水泥稳定土	1. 厚度: 300mm 2. 水泥含量: 5% 3. 水泥碎石混合料	m2	1239		
78	041001001003	拆除路面	1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 8cm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 22 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		环城路新增段					
		整个项目					
		管网					
153	040501002005	PE管 DN100	1. 管道规格:PE管 DN100 2. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压	m	223		
154	040501002006	PE管 DN150	1. 管道规格:PE管 DN150 2. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压	m	202		
155	040501009001	水平定向钻进管道	1. 材质及规格:PE管DN500 2. 钻导向孔、扩孔、回拖布管	m	151		
156	040501004006	K9级球墨铸铁管 DN200	1. 材质及规格:DN200 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式:T型接口 3. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐:金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	040501004007	K9级球墨铸铁管 DN300	1. 材质及规格：DN300 K9级球墨铸铁管P=1.0MPa 2. 接口方式：T型接口 3. 管道检验及试验要求：管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐：金属涂料，沥青漆 各一遍	m	140		
158	040502005021	软密封闸阀 DN100	1. 种类：软密封闸阀（含1个承盘短管，1个插盘短管）（带操纵杆及阀门盒） 2. 压力值：P=1.0MPa阀体、阀板材质为球墨铸铁，阀座不锈钢材质，蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格：DN100 4. 连接形式：法兰	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
区扩网工程主城区片区二期工程

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
159	040502005022	软密封闸阀 DN150	1. 种类: 软密封闸阀 2. 压力值: P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN150 4. 连接形式: 法兰	个	1		
160	040502005023	软密封闸阀 DN200	1. 种类: 软密封闸阀 (含1个承盘短管, 1个插盘短管) (带操纵杆及阀门盒) 2. 压力值: P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN200 4. 连接形式: 法兰	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
161	040502005024	立式双偏心蝶阀 DN500	1. 种类: 立式双偏心蝶阀 (球墨铸铁) 2. 压力值: P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN500 4. 连接形式: 法兰	个	1		
162	040502001065	承插三通 DN800xDN500	1. 种类: 承插三通 2. 材质及规格: DN800xDN500	个	1		
163	040502001066	承插三通 DN500xDN300	1. 种类: 承插三通 2. 材质及规格: DN500xDN300	个	1		
164	040502001067	铸铁管管件	1. 种类: 承插三通 2. 材质及规格: DN500xDN200	个	1		
165	040502001068	承插三通 DN150xDN150	1. 种类: 承插三通 2. 材质及规格: DN150xDN150	个	1		
166	040502001069	承插三通 DN150xDN100	1. 种类: 承插三通 2. 材质及规格: DN150xDN100	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
167	040502001070	钢塑管件 DN150 xDN80	钢塑管件 2. 材质及规格: DN150xDN80	个	2		
168	040502001071	钢塑管件 DN150 xDN50	钢塑管件 2. 材质及规格: DN150xDN50	个	2		
169	040502001072	钢塑管件 DN100 xDN100	钢塑管件 2. 材质及规格: DN100xDN100	个	1		
170	040502001073	22.5° 单承弯头 (球墨 铸铁) DN500	1. 种类: 22.5° 单承弯头 (球墨 铸铁) 2. 材质及规格: DN500	个	1		
171	040502001074	45° 单承弯头 (球墨 铸铁) DN500	1. 种类: 45° 单承弯头 (球墨铸 铁) 2. 材质及规格: DN500	个	6		
172	040502001075	90° 单承弯头 (球墨 铸铁) DN500	1. 种类: 90° 单承弯头 (球墨铸 铁) 2. 材质及规格: DN500	个	1		
173	040502001076	45° 单承弯头 (球墨 铸铁) DN200	1. 种类: 45° 单承弯头 (球墨铸 铁) 2. 材质及规格: DN200	个	2		
174	040502001077	45° 单承弯头 (球墨 铸铁) DN150	1. 45° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN150	个	8		
175	040502001078	45° 单承弯头 (球墨 铸铁) DN100	1. 45° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN100	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 28 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
185	040305001003	垫层 石屑	1. 材料品种、规格:石屑	m3	104.66		
186	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机配合 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内	m3	547.65		
187	040103001007	管(基)坑回填石屑	1. 填方材料品种:石屑 2. 密实度:按规范要求	m3	349.43		
188	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:回填土 2. 密实度:按规范要求	m3	93.56		
189	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 土方外运:投标人综合考虑	m3	440.06		
190	020508019002	挡土板	双面挡土板	m²	682.97		
191	040302014001	钢支撑	1. 钢支撑 2. Φ100x4焊接钢管内撑	t	0.6		
		道路					
136	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	59		
137	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	59		
138	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定基层 2. 厚度:30cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚 AC-13 (C) 细粒性沥青混凝土 2. 喷洒乳化沥青粘层 3. 60厚AC-20 (C) 粗粒式沥青混凝土 4. 喷洒沥青油透层	m2	59		
140	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 早强C35 2. 厚度: 200mm 3. 水养生	m2	59		
141	040202002001	水泥稳定土	1. 厚度: 300mm 2. 水泥含量: 5 % 3. 水泥碎石混合料	m2	59		
142	041001001003	拆除路面	1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 8cm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	24		
143	041001001004	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 (无筋) 2. 厚度: 20cm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	24		
144	041001003002	拆除基层	1. 材质: 水泥稳定基层 2. 厚度: 15cm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
145	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚 AC-13 (C) 细粒式沥青混凝土 2. 喷洒乳化沥青粘层 3. 40厚AC-20 (C) 粗粒式沥青混凝土 4. 喷洒沥青油透层	m2	24		
146	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:早强C35 2. 厚度:200mm 3. 水养生	m2	24		
147	040202002002	水泥稳定土	1. 厚度:150mm 2. 水泥含量:5 % 3. 水泥碎石混合料	m2	24		
148	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 废料外运:3 km	m2	61		
149	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	61		
150	060104014001	人行道拆除	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:8cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	81		
151	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5CM彩色透水砖 2. 基础、垫层材料品种、厚度:20cm天然级配碎砾石	m2	81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	080403002001	路面机械切缝	1. 切缝 2. 5CM砼路面	m	225		
		老旧小区节点及管道修复段					
		整个项目					
		管网					
207	040501002003	PE管 DN15	1. 管道规格:PE管 DN15 2. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压	m	3500		
208	040501002004	PE管 DN50	1. 管道规格:PE管 DN50 2. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压	m	1800		
209	040501002005	PE管	1. 管道规格:PE管 DN100 2. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、试压	m	800		
210	040501009003	水平定向钻进管道	1. 材质及规格:PE管DN200 2. 钻导向孔、扩孔、回拖布管	m	93		
211	040501009004	水平定向钻进管道	1. 材质及规格:PE管DN300 2. 钻导向孔、扩孔、回拖布管	m	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	040501004006	K9级球墨铸铁管 DN200	1. 材质及规格: DN200 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式: T型接口 3. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐: 金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	858		
213	040501004007	K9级球墨铸铁管 DN300	1. 材质及规格: DN300 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式: T型接口 3. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐: 金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	171		
214	040501004008	K9级球墨铸铁管 DN400	1. 材质及规格: DN400 K9级球墨铸铁管P=1.0 MPa 2. 接口方式: T型接口 3. 管道检验及试验要求: 管道消毒冲洗、试压 4. 刷油防腐: 金属涂料, 沥青漆 各一遍	m	190		
215	031002011001	NB-1oT智能远传水表 DN15	1. NB-1oT智能远传水表(明装) 2. 规格: DN15 3. 螺母连接	组	500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
区扩网工程主城区片区二期工程

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	031002011002	NB-1oT智能远传水表 DN50	1. NB-1oT智能远传水表(明装) 3. 螺母连接	组	40		
217	040502005027	内螺纹闸阀（不锈钢304）DN15	1. 种类:内螺纹闸阀（不锈钢） 2. 压力值:P=1.0MPa 3. 材质及规格:DN15 4. 连接形式:螺纹，明装	个	500		
218	040502005028	内螺纹闸阀（不锈钢304）DN50	1. 种类:内螺纹闸阀（不锈钢） 2. 压力值:P=1.0MPa 3. 材质及规格:DN50 4. 连接形式:螺纹、明装	个	40		
219	040502005022	软密封闸阀 DN100	1. 种类:软密封闸阀（含1个承盘短管，1个插盘短管）（带操纵杆及阀门盒） 2. 压力值:P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁，阀座不锈钢材质，蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格:DN100 4. 连接形式:法兰	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
220	040502005024	软密封闸阀 DN200	1. 种类:软密封闸阀 (含1个承盘短管, 1个插盘短管) (带操纵杆及阀门盒) 2. 压力值:P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN200 4. 连接形式: 法兰	个	29		
221	040502005025	软密封闸阀 DN300	1. 种类:软密封闸阀 (含1个承盘短管, 1个插盘短管) (带操纵杆及阀门盒) 2. 压力值:P=1.0MPa 阀体、阀板材质为球墨铸铁, 阀座不锈钢材质, 蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。带操纵杆及阀门盒 3. 材质及规格: DN300 4. 连接形式: 法兰	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 36 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
区扩网工程主城区片区二期工程

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
229	040502001061	承插三通 DN500 xDN200	承插三通 2. 材质及规格: DN500xDN200	个	4		
230	040502001062	承插三通 DN300 xDN200	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN300xDN200	个	1		
231	040502001063	承插三通 DN200 xDN200	1. 种类:承插三通 2. 材质及规格: DN200xDN200	个	3		
232	040502001068	45° 单承弯头 (球墨铸铁) DN200	1. 种类:45° 单承弯头 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN200	个	2		
233	040502001065	插盘短管 (球墨铸铁) DN200	1. 种类:插盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN200	个	6		
234	040502001066	承盘短管 (球墨铸铁) DN500	1. 种类:承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN500	个	2		
235	040502001067	承盘短管 (球墨铸铁) DN200	1. 种类:承盘短管 (球墨铸铁) 2. 材质及规格: DN200	个	6		
236	040502006004	双法兰DN300	1. 双法兰DN300 2. 材质钢制	个	4		
237	040503002004	现浇混凝土支墩	1. 管道支墩 : 无地下水, Fwd , k =1.1MPa, φ d=20° 2. 详见管道支墩大样图	m3	647		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
238	040501014005	新旧管连接	1. 钢管新旧管连接 DN500以内	处	35		
239	040305001003	垫层 石屑	1. 材料品种、规格:石屑	m3	180.67		
240	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机配合 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内	m3	844.55		
241	040103001007	管(基)坑回填石屑	1. 填方材料品种:石屑 2. 密实度:按规范要求	m3	447.74		
242	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:回填土 2. 密实度:按规范要求	m3	264.64		
243	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 土方外运:投标人综合考虑	m3	540.38		
		道路					
192	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	72		
193	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	72		
194	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定基层 2. 厚度:30cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
195	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚AC-13 (C) 细粒式沥青混凝土 2. 喷洒乳化沥青粘层 3. 60厚AC-20 (C) 粗粒式沥青混凝土 4. 喷洒沥青油透层	m2	72		
196	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:200mm 3. 水养生	m2	72		
197	040202002001	水泥稳定土	1. 厚度:300mm 2. 水泥含量:5 % 3. 水泥碎石混合料	m2	72		
198	041001001003	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:8cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	172		
199	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	172		
200	041001003002	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	172		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城城区扩网工程主城区片区二期工程

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚 AC-13（C）细粒式沥青混凝土 2. 喷洒乳化沥青粘层 3. 40厚AC-20（C）粗粒式沥青混凝土 4. 喷洒沥青油透层	m2	172		
202	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:200mm 3. 水养生	m2	172		
203	040202002002	水泥稳定土	1. 厚度:150mm 2. 水泥含量:5% 3. 水泥碎石混合料	m2	172		
204	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 废料外运:投标人综合考虑	m2	288		
205	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	288		
206	080403002001	路面机械切缝	1. 切缝 2. 5CM砼路面	m	532		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城区扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水 平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造与
与主城区扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与
主城区扩网工程主城区片区二期工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 曲江城区供水旧管网改造与新城
 工程主城区片区二期工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	872567.18			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	500000			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		1372567.18			-

暂列金额明细表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城片区二期工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造
与新城扩网工程主城区片区二期工程

标段：曲江城区供水旧管网改造与新城
城区扩网工程主城区片区二期工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：曲江城区供水旧管网改造与新城片区二期工程
标段：曲江城区供水旧管网改造与新城片区二期工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]