

韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

招标控制价

预算价 (小写): 703266.50 元

(大写): 柒拾万叁仟贰佰陆拾陆元伍角

招标人:

韶关市曲江区水利工程  
建设与防御服务中心  
(单位盖章)




造价咨询人:

浙江宏正工程咨询集团有  
限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人

或其授权人:

  
(签字或盖章)



法定代表人

或其授权人:

  
(签字或盖章)



编制人:

复核人:

编制时间: 2025年5月22日 复核时间: 2025年5月22日

# 编制说明

## 一、编制原则和依据

本工程编制原则按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

建筑工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》。

设备安装工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。

施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

部分或缺定额采用《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》以及《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》。

广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函〔2011〕742号)。

《广东省水利厅关于公布广东省地方水利水电工程定额次要材料预算价格（2024年）的通知》。

《关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2019〕9号）增值税销项税税率的通知》。

《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号）。

《关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》（粤水造价函〔2018〕3号）。

《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函〔2023〕38号）。

## 二、工预算单价，主要材料，施工用电、用水、用风等基础单价的编

## 制依据

### 1、人工预算单价

人工工资概算单价根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为 65.1 元/工日计，技工工资为 90.9 元/工日计。

### 2、施工用电、水、风等单价

按施工组织设计及参照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及韶关市建设工程造价管理站发布的《韶关建筑工程造价信息（2025 年 4 月）》内公布的价格并结合工程现场施工情况考虑；电 1.04 元/度，风 0.16 元/m<sup>3</sup>，水 4.25 元/m<sup>3</sup>。

### 3、材料概算价格

次要材料价格按广东省水利厅发布的《广东省水利水电工程次要材料价格 2024 年》内公布的次要材料价格。部分缺少的材料价格采用造价通网站公布的市场价或广东省其他地区的信息价格。



主要材料水泥、钢筋、柴油、汽油、木材等参考韶关市建设工程造价管理站发布的《韶关建筑工程造价信息（2025 年 4 月）》内公布的不含税单价。

主要材料考虑从韶关市区购买，各材料实际预算价格如下：

碎石：不含税价格为 116.50 元/m<sup>3</sup>，实际预算价格为 116.50 元/m<sup>3</sup>；

C20 商品砼：不含税价格为 364.08 元/m<sup>3</sup>，实际预算价格为 364.08 元/m<sup>3</sup>。

## 三、费用计算标准

费用计算采用 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准。

### 1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 4.1%，安装工程费率为 4.8%。

## 2、间接费：

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础：

建筑工程费率：土方开挖工程 8%；

石方开挖工程 11.5%；

土石方填筑工 9.5%；

混凝土工程 9.5%；

钢筋制安 6%；

模板工程 9.5%；

基础处理及锚固工程 8.5%；

疏浚工程 7%；

管道工程 8.5%；

植物措施工程 7%；

其他工程 10%

## 3、企业利润：

按直接工程费与间接费之和的 7%计算。

## 4、税金：

根据粤水建设[2019]9号文取 9%。

## 5、安全生产措施费及其他临时工程费

安全生产措施费根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函[2023]38号）和《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管函〔2018〕58号），取 3.0%；其他临时工程费根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取 1.2%。

## 6、预留金

预留金根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取 5%。

#### 四、预算总投资

本工程预算总投资为 70.33 万元，其中：分部分项工程量清单计价合计 64.256 万元，措施项目清单计价合计 2.722 万元，其他项目合计 3.349 万元。

#### 五、工程量计算表

韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程量表

序号	清单名称	单位	计算过程	数量	阶段系数	编制工程量
一	<b>主体工程</b>					
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	见附表 1	1072.59	1.00	1072.59
2	土方回填	m <sup>3</sup>	见附表 1	367.95	1.00	367.95
3	C20 砼衡重式挡墙	m <sup>3</sup>	9.33*16.8+12.15*52.2	790.97	1.00	790.97
4	C20 砼渠道	m <sup>3</sup>	0.48*71.7	34.42	1.00	34.42
5	C20 砼排水渠	m <sup>3</sup>	0.13*113.6	14.77	1.00	14.77
6	C20 素砼垫层（厚 50mm）	m <sup>3</sup>	(1.5*71.7+0.65*113.6) *0.05	9.07	1.00	9.07
7	普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	(2.06+4.52+0.8) *16.8+ (2.51+5.53+0.8) *52.2+ (0.5*2+0.7*2) *71.7+ (0.25*2+0.35*2) *113.6	893.83	1.00	893.83
8	Φ75mmPVC 排水管	m	4.71*16.8/2+5.28*52.2/2	177.37	1.00	177.37
9	无纺土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	0.3*0.3*3*69/2	9.32	1.00	9.32
10	伸缩缝沥青木板(每 10 米一分缝)	m <sup>2</sup>	8.99+11.74*5+0.48*7+0.13 *11	72.48	1.00	72.48
11	350×500×30 铸铁雨水篦子	个	113.5/0.5	227.00	1.00	227.00
12	标志牌	块	1.00	1.00	1.00	1.00
二	<b>临时工程</b>					
1	施工临时竹木工棚	m <sup>2</sup>	100*1+100*1	200.00	1.00	200.00
2	施工临时道路泥结石路面厚 20cm	m <sup>2</sup>	4*93	372.00	1.00	372.00

# 工程项目总价表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	642558.83
2	措施项目清单计价合计	27218.79
3	其他项目合计	33488.88
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	703266.5
	总投资：柒拾万叁仟贰佰陆拾陆元伍角	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				642558.83		
		一 主体工程				595826.27		
		1. 土方开挖工程				12334.79		
1.	500101002004	土方开挖	m <sup>3</sup>	1072.59	11.5	12334.79		
		2. 土石方填筑工程				6299.3		
1.	500103001003	土方回填	m <sup>3</sup>	367.95	17.12	6299.3		
		3. 混凝土工程				492692.39		
1.	500109001013	C20砼衡重式挡墙	m <sup>3</sup>	790.97	560.89	443647.16		
2.	500109001012	C20砼渠道	m <sup>3</sup>	34.42	654.06	22512.75		
3.	500109001014	C20砼排水渠	m <sup>3</sup>	14.77	654.06	9660.47		
4.	500109001015	C20素砼垫层(厚50mm)	m <sup>3</sup>	9.07	564.43	5119.38		
5.	500109009002	伸缩缝沥青木板(每10米一分缝)	m <sup>2</sup>	72.48	162.15	11752.63		
		4. 模板工程				54094.59		
1.	500110001005	模板制安	m <sup>2</sup>	893.83	60.52	54094.59		
		5. 其他建筑工程				30405.2		
1.	500114001006	Φ75mmPVC排水管	m	177.37	15.48	2745.69		
2.	500114001008	无纺土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	9.32	9.67	90.12		
3.	500114001007	350×500×30铸铁雨水篦子	套	227.	120.57	27369.39		
4.	500114001005	标志牌	块	1.	200.	200.		
		二 临时工程				46732.56		
		1. 其他建筑工程				46732.56		
1.	500114002001	施工临时竹木工棚	m <sup>2</sup>	200.	150.	30000.		
2.	500114002002	施工临时道路泥结石路面厚20cm	m <sup>2</sup>	372.	44.98	16732.56		
		合 计	元			642558.83		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 措施项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	19276.76
2	其他临时工程费	7942.03
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	27218.79

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 其他项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	33488.88	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	33488.88	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价汇总表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金
		第一篇 水利建筑工程							
		一 主体工程							
		1. 土方开挖工程							
1	500101002004	土方开挖	m3	0.42	0.29	8.28	0.95	0.6	0.95
		2. 土石方填筑工程							
2	500103001003	土方回填	m3	6.45	0.61	5.81	1.8	1.03	1.41
		3. 混凝土工程							
3	500109001013	C20砼衡重式挡墙	m3	57.24	383.99	5.54	43.18	24.63	46.31
4	500109001012	C20砼渠道	m3	117.22	391.98	7.64	52.98	30.22	54.
5	500109001014	C20砼排水渠	m3	117.22	391.98	7.64	52.98	30.22	54.
6	500109001015	C20素砼垫层（厚50mm）	m3	65.59	381.58	2.26	43.55	24.84	46.6
7	500109009002	伸缩缝沥青木板（每10米一分缝）	m²	23.88	98.06	0.03	17.06	9.73	13.39
		4. 模板工程							
8	500110001005	模板制安	m²	23.43	15.32	6.98	6.24	3.56	5.
		5. 其他建筑工程							
9	500114001006	Φ75mmPVC排水管	m	3.02	8.57		1.68	0.93	1.28
10	500114001008	无纺土工布(300g/m2)	m²	1.94	5.3		1.05	0.58	0.8
11	500114001007	350×500×30铸铁雨水篦子	套	51.72	46.33		7.4	5.16	9.96
12	500114001005	标志牌	块						
		二 临时工程							
		1. 其他建筑工程							
13	500114002001	施工临时竹木工棚	m2						
14	500114002002	施工临时道路泥结石路面厚20cm	m²	5.48	29.02	0.99	3.72	2.06	3.71

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

页, 共1页

合计
11.5
17.12
560.89
654.06
654.06
564.43
162.15
60.52
15.48
9.67
120.57
200.
150.
44.98

# 工程单价费（税）率汇总表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1页，共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
	第一篇 水利建筑工程					
	一 主体工程					
	1. 土方开挖工程					
1	土方开挖	4.1	8.	7.	9.	
	2. 土石方填筑工程					
2	土方回填	4.1	9.5	7.	9.	
	3. 混凝土工程					
3	C20砼衡重式挡墙	4.1	9.5	7.	9.	
4	C20砼渠道	4.1	9.5	7.	9.	
5	C20砼排水渠	4.1	9.5	7.	9.	
6	C20素砼垫层（厚50mm）	4.1	9.5	7.	9.	
7	伸缩缝沥青木板（每10米一分缝）	4.1	9.5	7.	9.	
	4. 模板工程					
8	模板制安	4.1	9.5	7.	9.	
	5. 其他建筑工程					
9	Φ75mmPVC排水管	4.1	10.	7.	9.	
10	无纺土工布(300g/m <sup>2</sup> )	4.1	10.	7.	9.	
11	350×500×30铸铁雨水篦子	3.4	7.5	7.	9.	
12	标志牌					
	二 临时工程					
	1. 其他建筑工程					
13	施工临时竹木工棚					
14	施工临时道路泥结石路面厚20cm	4.1	10.	7.	9.	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1页，共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	碎石		m3	116.5	
2	水		m3	4.25	
3	风		m3	0.16	
4	电	(机械用)	kw. h	1.04	
5	水	(机械用)	m3	4.25	

# 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 01

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

第1页，共1页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	型钢	kg	3.59	
2	土工布	m <sup>2</sup>	4.6	
3	电焊条	kg	5.9	
4	铁件	kg	5.1	
5	预埋铁件	kg	5.3	
6	碎石	m <sup>3</sup>	116.5	
7	石屑	m <sup>3</sup>	67.96	
8	黏土	m <sup>3</sup>		
9	板枋材	m <sup>3</sup>	1793.1	
10	沥青	t	4410.	
11	塑料管 DN75	m	8.32	
12	木柴	t	705.	
13	水	m <sup>3</sup>	4.25	
14	标准钢模板	kg	5.45	
15	卡扣件	kg	5.5	
16	铸铁雨水篦子	套	31.71	
17	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	388.35	
18	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m <sup>3</sup>	364.08	
19	其他材料费	元	1.	
20	混凝土拌制	m <sup>3</sup>		
21	混凝土运输	m <sup>3</sup>	10.41	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 人工价格汇总表

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	1.	

# 材料预算价格汇总表

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	型钢	kg	3.59	
2	土工布	m <sup>2</sup>	4.6	
3	电焊条	kg	5.9	
4	铁件	kg	5.1	
5	预埋铁件	kg	5.3	
6	碎石	m <sup>3</sup>	116.5	
7	石屑	m <sup>3</sup>	67.96	
8	黏土	m <sup>3</sup>		
9	板枋材	m <sup>3</sup>	1793.1	
10	沥青	t	4410.	
11	塑料管 DN75	m	8.32	
12	木柴	t	705.	
13	水	m <sup>3</sup>	4.25	
14	标准钢模板	kg	5.45	
15	卡扣件	kg	5.5	
16	铸铁雨水篦子	套	31.71	
17	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	388.35	
18	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m <sup>3</sup>	364.08	
19	其他材料费	元	1.	
20	混凝土拌制	m <sup>3</sup>		
21	混凝土运输	m <sup>3</sup>	10.41	

# 工程单价计算表

土方开挖

工程

单价编号:

单位: m3

施工工艺:					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				9.
1.1	人工费	元			0.42
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.42
1.2	材料费	元			0.29
81010001	零星材料费	%	4.		0.35
1.3	机械使用费	元			8.28
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	1114.93	1.83
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	682.39	0.5
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.013	471.03	5.96
2	管理费	元			0.95
2.1	其他直接费	%	4.1	7.64	0.31
2.2	间接费	%	8.	7.95	0.64
3	利润	%	7.	8.59	0.6
4	税金	%	9.	10.55	0.95
	合计	元			11.5

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

土方回填

工程

单价编号:

单位: m<sup>3</sup>

施工工艺:

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	201.69	5.81
2	管理费	元			1.8
2.1	其他直接费	%	4.1	12.88	0.53
2.2	间接费	%	9.5	13.4	1.27
3	利润	%	7.	14.68	1.03
4	税金	%	9.	15.7	1.41
	合计	元			17.12

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

C20砼衡重式挡墙

工程

单价编号:

单位: m3

施工工艺:					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				446.77
1.1	人工费	元			57.24
00010005	技工	工日	0.279	90.9	25.34
00010006	普工	工日	0.345	65.1	22.47
	子定额折算人工费	元			9.43
1.2	材料费	元			383.99
34110010	水	m3	1.4	4.25	5.95
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	364.08	375.
81010015	其他材料费	%	1.		3.81
	子定额折算材料费	元			0.61
1.3	机械使用费	元			5.54
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.067	11.44	0.76
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.017	203.03	3.53
99451170	其他机械费	%	13.		0.56
	子定额折算机械费	元			0.69
2	管理费	元			43.18
2.1	其他直接费	%	4.1	308.67	12.66
2.2	间接费	%	9.5	321.32	30.53
3	利润	%	7.	351.85	24.63
4	税金	%	9.	514.58	46.31
	合计	元			560.89

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

C20砼渠道

工程

单价编号：

单位：m3

施工工艺：					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				516.85
1.1	人工费	元			117.22
00010005	技工	工日	0.907	90.9	82.48
00010006	普工	工日	0.389	65.1	25.31
	子定额折算人工费	元			9.43
1.2	材料费	元			391.98
34110010	水	m3	1.56	4.25	6.63
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	364.08	375.
81010015	其他材料费	%	4.		15.27
	子定额折算材料费	元			0.61
1.3	机械使用费	元			7.64
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.09	11.44	1.03
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.026	203.03	5.3
99451170	其他机械费	%	10.		0.63
	子定额折算机械费	元			0.69
2	管理费	元			52.98
2.1	其他直接费	%	4.1	378.74	15.53
2.2	间接费	%	9.5	394.27	37.46
3	利润	%	7.	431.73	30.22
4	税金	%	9.	600.05	54.
	合计	元			654.06

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

C20素砼垫层（厚50mm）

工程

单价编号：

单位：m3

施工工艺：					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				449.43
1.1	人工费	元			65.59
00010005	技工	工日	0.418	90.9	38.01
00010006	普工	工日	0.279	65.1	18.15
	子定额折算人工费	元			9.43
1.2	材料费	元			381.58
34110010	水	m3	1.12	4.25	4.76
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	364.08	375.
81010015	其他材料费	%	0.5		1.9
	子定额折算材料费	元			0.61
1.3	机械使用费	元			2.26
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.066	12.72	0.84
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	203.03	0.69
99451170	其他机械费	%	3.		0.05
	子定额折算机械费	元			0.69
2	管理费	元			43.55
2.1	其他直接费	%	4.1	311.33	12.76
2.2	间接费	%	9.5	324.09	30.79
3	利润	%	7.	354.88	24.84
4	税金	%	9.	517.83	46.6
	合计	元			564.43

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

伸缩缝沥青木板（每10米一分  
缝） 工程

单价编号：

单位：m<sup>2</sup>

施工工艺：

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				121.97
1.1	人工费	元			23.88
00010005	技工	工日	0.201	90.9	18.27
00010006	普工	工日	0.086	65.1	5.61
1.2	材料费	元			98.06
05030391	板枋材	m <sup>3</sup>	0.022	1793.1	39.45
13310091	沥青	t	0.012	4410.	54.68
34110001	木柴	t	0.004	705.	2.96
81010015	其他材料费	%	1.		0.97
1.3	机械使用费	元			0.03
99063031	胶轮车	台班	0.006	4.75	0.03
2	管理费	元			17.06
2.1	其他直接费	%	4.1	121.97	5.
2.2	间接费	%	9.5	126.97	12.06
3	利润	%	7.	139.03	9.73
4	税金	%	9.	148.76	13.39
	合计	元			162.15

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

模板制安

工程

单价编号:

单位: m<sup>2</sup>

施工工艺:					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				45.78
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			15.32
01000001	型钢	kg	0.43	3.59	1.54
03135270	电焊条	kg	0.025	5.9	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.1	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.3	6.45
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.45	5.42
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.5	1.39
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.3	机械使用费	元			7.04
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	487.76	0.29
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	534.86	6.1
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.004	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.34
2	管理费	元			6.24
2.1	其他直接费	%	4.1	44.59	1.83
2.2	间接费	%	9.5	46.41	4.41
3	利润	%	7.	50.82	3.56
4	税金	%	9.	55.52	5.
	合计	元			60.52

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

Φ75mmPVC排水管

工程

单价编号:

单位: m

施工工艺:					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				11.59
1.1	人工费	元			3.02
00010006	普工	工日	0.046	65.1	3.02
1.2	材料费	元			8.57
17250541	塑料管 DN75	m	1.02	8.32	8.49
81010015	其他材料费	%	1.		0.08
1.3	机械使用费	元			
2	管理费	元			1.68
2.1	其他直接费	%	4.1	11.59	0.48
2.2	间接费	%	10.	12.07	1.21
3	利润	%	7.	13.27	0.93
4	税金	%	9.	14.2	1.28
	合计	元			15.48

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

无纺土工布 (300g/m<sup>2</sup>)

工程

单价编号:

单位: m<sup>2</sup>

施工工艺:					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				7.24
1.1	人工费	元			1.94
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.62
00010006	普工	工日	0.02	65.1	1.32
1.2	材料费	元			5.3
02270075	土工布	m <sup>2</sup>	1.13	4.6	5.2
81010015	其他材料费	%	2.		0.1
1.3	机械使用费	元			
2	管理费	元			1.05
2.1	其他直接费	%	4.1	7.24	0.3
2.2	间接费	%	10.	7.54	0.75
3	利润	%	7.	8.29	0.58
4	税金	%	9.	8.87	0.8
	合计	元			9.67

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

350×500×30铸铁雨水篦子 工程

单价编号:

单位: 套

施工工艺:

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				98.05
1.1	人工费	元			51.72
00010010	人工费	元	51.722	1.	51.72
1.2	材料费	元			46.33
36010280-1	铸铁雨水篦子	套	1.	31.71	31.71
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.028	388.35	11.03
99450760	其他材料费	元	3.59	1.	3.59
1.3	机械使用费	元			
2	管理费	元			7.4
2.1	其他直接费	%	3.4	66.35	2.26
2.2	间接费	%	7.5	68.6	5.14
3	利润	%	7.	73.74	5.16
4	税金	%	9.	110.61	9.96
	合计	元			120.57

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价计算表

施工临时道路泥结石路面厚20cm 工程

单价编号:

单位: m<sup>2</sup>

施工工艺:					
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				35.49
1.1	人工费	元			5.48
00010005	技工	工日	0.029	90.9	2.65
00010006	普工	工日	0.044	65.1	2.84
1.2	材料费	元			29.02
04050051	碎石	m <sup>3</sup>	0.234	116.5	27.26
04070045	石屑	m <sup>3</sup>	0.023	67.96	1.56
04090090	黏土	m <sup>3</sup>	0.059		
81010015	其他材料费	%	1.		0.29
1.3	机械使用费	元			0.99
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.002	570.57	0.97
99451170	其他机械费	%	2.		0.02
2	管理费	元			3.72
2.1	其他直接费	%	4.1	25.66	1.05
2.2	间接费	%	10.	26.71	2.67
3	利润	%	7.	29.39	2.06
4	税金	%	9.	41.27	3.71
	合计	元			44.98

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 主要工程量汇总表

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一篇 水利建筑工程	1072.59		367.95	849.23	893.83			
	一 主体工程	1072.59		367.95	849.23	893.83			
	1. 土方开挖工程	1072.59							
1	土方开挖	1072.59							
	2. 土石方填筑工程			367.95					
1	土方回填			367.95					
	3. 混凝土工程				849.23				
1	C20砼衡重式挡墙				790.97				
2	C20砼渠道				34.42				
3	C20砼排水渠				14.77				
4	C20素砼垫层 (厚50mm)				9.07				
	4. 模板工程					893.83			
1	模板制安					893.83			
	合 计	1072.59		367.95	849.23	893.83			

# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 韶关市曲江区小坑镇汤湖村委汤湖村新建挡土墙工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	土方开挖	18.643	6.93	25.57								0.72	
2	土方回填	21.304	36.317	57.62							132.462		
3	C20砼衡重式挡墙	220.522	387.51	608.03			814.699				126.808		
4	C20砼渠道	31.233	18.367	49.60			35.453				7.402		
5	C20砼排水渠	13.402	7.882	21.28			15.213				3.176		
6	C20素砼垫层(厚50mm)	3.793	3.842	7.64			9.342				3.044		
7	伸缩缝沥青木板(每10米一分缝)	14.568	6.241	20.81									
8	模板制安	214.519	51.485	266.00							240.977		0.283
9	Φ75mmPVC排水管		8.23	8.23									
10	无纺土工布(300g/m2)	0.063	0.189	0.25									
11	350×500×30铸铁雨水篦子												
12	标志牌												
13	施工临时竹木工棚												
14	施工临时道路泥结石路面厚20cm	12.09	16.219	28.31					87.048			0.021	