


南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程 招标控制价

招标控制价（小写）： 471711.42 元

（大写）： 肆拾柒万壹仟柒佰壹拾壹元肆角贰分

招 标 人： 南雄市古市镇修仁村村民委员会



工程造价咨询人： 泰宇建筑工程技术有限公司



法定代表人
或其授权人： 郑小平

法定代表人
或其授权人： 剑锋



编制人： 郑小平



（造价人员签字盖专用章）

复核人： 傅洪先



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日



编制说明

一、工程概况

南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程位于南雄市古市镇修仁村委会，主要建设内容有：更换泵站机电设备 1 套，敷设 DN200PE 管道 1588m 等。

二、编制原则与依据

编制原则：

1、广东省水利厅 2017 年 7 月发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；

2、广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知粤水建设〔2019〕9 号。

定额依据为：

1、建筑工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》。

2、设备安装工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。

3、施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

4、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）。

三、人工预算单价，主要材料，施工用电、用水、用风等基础单价的编制依据

1、人工工资

人工工资预算单价按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37 号），韶关为四类区，普工工资为 65.1 元/工日计，



技工工资为 90.9 元/工日计。

2、电、水、风单价

按《编制规定》公布电价及施工组织设计选定的方式、设备型号、数量分析计算。电 0.9 元/度，风 0.145 元/m³，水 0.65 元/m³。

3、主要材料水泥、钢筋、砂石料单价

主要材料水泥、钢筋、柴油、汽油、木材等参考南雄市建设工程造价管理站发布的《南雄建筑工程造价信息（2025 年第 3 季度 9 月）》内公布的不含税单价并加运距计得；现摘录其主要材料价格如下：

碎石：不含税价格为 110.0 元/m³；

砂：不含税价格为 106.00 元/m³；

水泥：不含税价格为 0.340 元/kg；

主要材料运距：

项目位于南雄市古市镇修仁村，考虑综合运距 8.0km，根据预算编制规程规定扣除信息价包含运距 8.0km 后，实际预算运距为 0km。

4、次要材料价格

次要材料按广东省水利厅 2025 年公布的次要材料价格。

四、费用计算标准

费用计算采用 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准。

1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 4.3%，安装工程费率为 5.0%。

2、间接费

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础：

建筑工程费率：土方开挖工程 8.0%



石方开挖工程 11.5%

土石方填筑工 9.5%

混凝土工程 9.5%(钢筋制安 6.0%)

模板工程 9.5%

基础处理及锚固工程 8.5%

管道工程 8.5%

其他工程 10.0%

3、企业利润

按直接工程费与间接费之和的 7%计算。

4、税 金

根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知粤水建设〔2019〕9号取 9%。



工程项目总价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	419601.04
2	措施项目清单计价合计	14790.94
3	其他项目合计	
4	设备费	37319.44
5	独立费	
6	总投资	471711.42
	总投资：肆拾柒万壹仟柒佰壹拾壹元肆角贰分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第1页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				366285.72		
		南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程				360285.72		
		一) 泵房				777.89		
1.	500109010002	原泵座基础拆除 1、混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除 2、人工装石渣胶轮车运输 运距100m	m3	1.	215.76	215.76	1	
2.	500109001004	泵座基础C25砼恢复 1、护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积 2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 3、胶轮车运混凝土 运距100m	m3	1.	562.13	562.13	2	
		二) DN200PE埋管 (长1588m)				359507.83		
1.	500101004002	沟槽土方开挖 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	2572.56	6.41	16490.11	3	
2.	500103001002	开挖料回填夯实 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	1550.	17.1	26505.	5	
3.								
4.	500105009002	原砼路面破除 (外弃1km) 1、混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除 2、0.6m3挖掘机装石渣 自卸汽车运输 露天 运距1km 3、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 20cm厚	m3	4.2	140.28	589.18	6	
5.	500103007002	路基碎石垫层 公路基础 碎石 压实厚度10cm	m2	21.	22.68	476.28	7	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第2页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500109001003	C25混凝土路面恢复(厚20cm) 1、公路路面 混凝土 压实厚度20cm 2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 3、拖拉机运混凝土 运距400m	m2	21.	102.28	2147.88	8	
7.	500114001007	PE管 DN200 塑料管管道铺设 热熔接 公称外径 200mm//换:PE管DN200 1.0MPa	m	1588.	171.79	272802.52	9	
8.	500114001008	DN200PE管 水平定向钻施工 1、钻导向孔 DN≤300mm 2、扩孔 DN200mm以内 3、回拖布管 DN200mm以内//换:PE管 4、泥浆运输 运距1km内	m	60.	430.82	25849.2	10	
9.	500114001009	镀锌钢管DN250 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 250mm//换:镀锌钢管DN250	m	25.	297.76	7444.	11	
10.	500114001010	DN200 PE弯头 塑料管件安装 热熔接 公称外径 200mm//换:PE弯头(PE100燃气电熔90°弯头) DN200	个	16.	293.63	4698.08	12	
11.	500114001011	法兰闸阀DN200 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径200mm以内	个	1.	1742.77	1742.77	13	
12.	500114001012	DN200 PE头 塑料管件安装 热熔接 公称外径 200mm//换:PE法兰头DN200	个	3.	254.27	762.81	14	
		第三部分 施工临时工程				6000.		

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第3页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程				6000.		
		一)临时工程				6000.		
1.	500114002002	施工工棚 1、施工工棚	m²	50.	120.	6000.	15	
		第二篇 水利安装工程				53315.32		
		机电设备及辅助设备工程				53315.32		
		一)泵站设备及安装工程				31861.67		
1.	500201002001	原泵机组拆除 原泵机组拆除	套	1.	5770.56	5770.56	16	
2.	500201002002	S型单级双吸离心泵 TS200-480(1)A 含电机	台	1.	7745.52	7745.52	17	
3.	500202009001	法兰止回阀DN200 1、钢管管件安装 法兰 管件安装 公称直径 200mm 2、法兰止回阀 DN200	个	1.	923.55	923.55	18	
4.	500202009002	镀锌钢管 DN250 1、钢管管道铺设 焊接 连接 公称直径 250mm 2、镀锌钢管 DN250	m	15.	297.76	4466.4	19	
5.	500202009003	进水底阀DN250	个	1.	1733.71	1733.71	20	
6.	500202009004	弯头DN250 1、钢管管件安装 焊接 弯头(异径管) 2、公称直径 250mm	个	2.	426.54	853.08	21	
7.	500202009005	大小头DN250*200 1、钢管管件安装 焊接 弯头(异径管) 2、大小头DN250*200	套	1.	364.39	364.39	22	
8.	500202009006	法兰头DN250 1、钢管管件安装 法兰 管件安装 2、法兰头DN250	付	7.	365.19	2556.33	23	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第4页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500202009007	法兰头DN200 1、钢管管件安装 法兰 管件安装 2、法兰头DN200	付	4.	279.5	1118.	24	
10.	500202009008	刚性防水套管制作 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250	个	2.	1524.04	3048.08	25	
11.	500202009009	DN200伸缩节 1、焊接法兰式套筒伸缩 器安装 公称直径(mm以 内) 200	套(个)	1.	1174.54	1174.54	26	
12.	500202009010	法兰闸阀DN200 1、法兰管件安装 公称 直径(mm以内) 200 2、法兰闸阀 DN200	个	1.	1742.77	1742.77	13	
13.	500201030001	泵站灭火器 2具4kg干粉灭火器 配1 个金属放置箱	件	2.	182.37	364.74	27	
		三)泵站低压部分				3622.37		
1.	500202009011	D21终端横担安装(镀锌 横担) D21终端横担安装(镀锌 横担)	基	1.	1433.57	1433.57	28	
2.	500202009012	电气配管PVC管 规格: Φ50 电气配管PVC管 规格: Φ50	m	30.	26.08	782.4	29	
3.	500201018001	电气配线(变压器出 线) 铝塑线 BLVV-70 电气配线(变压器出 线) 铝塑线 BLVV- 70(三相)	m	30.	46.88	1406.4	30	
		二)泵站电气及设备安装 工程				17831.28		
1.	500201018002	控制电缆ZRKVV-2.5*2 1、控制电缆安装 ZRKVV-2*2.5	m	30.	14.89	446.7	31	
2.	500201034001	55KW泵机控制柜 1、55KW泵机控制柜	台	1.	6716.41	6716.41	32	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500201018003	泵机动力电缆（含线管） 1、泵机动力电缆（含线管）安装	项	1.	7211.19	7211.19	33	
4.	500202009013	DN75回流管 1、回流管 镀锌钢管 DN75	项	1.	954.5	954.5	34	
5.	500202009014	闸阀DN75 1、螺纹闸阀安装 DN50	个	1.	261.93	261.93	35	
6.	500201017001	照明（含灯具及线路） 1、照明（含灯具及线路）	套	1.	2240.55	2240.55	36	
		合 计	元			419601.04		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				366285.72		
		南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程				360285.72		
		一) 泵房				777.89		
1.	500109010002	原泵座基础拆除 1、混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除 2、人工装石渣胶轮车运输 运距100m	m3	1.	215.76	215.76	1	
2.	500109001004	泵座基础C25砼恢复 1、护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积 2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 3、胶轮车运混凝土 运距100m	m3	1.	562.13	562.13	2	
		二) DN200PE埋管 (长1588m)				359507.83		
1.	500101004002	沟槽土方开挖 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	2572.56	6.41	16490.11	3	
2.	500103001002	开挖料回填夯实 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	1550.	17.1	26505.	5	
3.								
4.	500105009002	原砼路面破除 (外弃1km) 1、混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除 2、0.6m3挖掘机装石渣 自卸汽车运输 露天 运距1km 3、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 20cm厚	m3	4.2	140.28	589.18	6	
5.	500103007002	路基碎石垫层 公路基础 碎石 压实厚度10cm	m2	21.	22.68	476.28	7	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第2页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500109001003	C25混凝土路面恢复(厚20cm) 1、公路路面 混凝土 压实厚度20cm 2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 3、拖拉机运混凝土 运距400m	m2	21.	102.28	2147.88	8	
7.	500114001007	PE管 DN200 塑料管管道铺设 热熔接 公称外径 200mm//换:PE管DN200 1.0MPa	m	1588.	171.79	272802.52	9	
8.	500114001008	DN200PE管 水平定向钻施工 1、钻导向孔 DN≤300mm 2、扩孔 DN200mm以内 3、回拖布管 DN200mm以内//换:PE管 4、泥浆运输 运距1km内	m	60.	430.82	25849.2	10	
9.	500114001009	镀锌钢管DN250 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 250mm//换:镀锌钢管DN250	m	25.	297.76	7444.	11	
10.	500114001010	DN200 PE弯头 塑料管件安装 热熔接 公称外径 200mm//换:PE弯头 (PE100燃气电熔90°弯头) DN200	个	16.	293.63	4698.08	12	
11.	500114001011	法兰闸阀DN200 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径200mm以内	个	1.	1742.77	1742.77	13	
12.	500114001012	DN200 PE头 塑料管件安装 热熔接 公称外径 200mm//换:PE法兰头DN200	个	3.	254.27	762.81	14	
		第三部分 施工临时工程				6000.		

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程				6000.		
		一)临时工程				6000.		
1.	500114002002	施工工棚 1、施工工棚	m²	50.	120.	6000.	15	
		合 计	元			366285.72		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

安装工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		第二篇 水利安装工程					37319.44	53315.32		
		机电设备及辅助设备工程					37319.44	53315.32		
		一)泵站设备及安装工程					37319.44	31861.67		
1.	500201002001	原泵机组拆除 原泵机组拆除	套	1.		5770.56		5770.56	16	
2.	500201002002	S型单级双吸离心泵 TS200-480(1)A 含电机	台	1.	37319.44	7745.52	37319.44	7745.52	17	
3.	500202009001	法兰止回阀DN200 1、钢管管件安装 法兰 管件安装 公称直径 200mm 2、法兰止回阀 DN200	个	1.		923.55		923.55	18	
4.	500202009002	镀锌钢管 DN250 1、钢管管道铺设 焊 接连接 公称直径 250mm 2、镀锌钢管 DN250	m	15.		297.76		4466.4	19	
5.	500202009003	进水底阀DN250	个	1.		1733.71		1733.71	20	
6.	500202009004	弯头DN250 1、钢管管件安装 焊 接弯头(异径管) 2、公称直径 250mm	个	2.		426.54		853.08	21	
7.	500202009005	大小头DN250*200 1、钢管管件安装 焊 接弯头(异径管) 2、大小头DN250*200	套	1.		364.39		364.39	22	
8.	500202009006	法兰头DN250 1、钢管管件安装 法 兰管件安装 2、法兰头DN250	付	7.		365.19		2556.33	23	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

安装工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第2页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
9.	500202009007	法兰头DN200 1、钢管管件安装 法兰管件安装 2、法兰头DN200	付	4.		279.5		1118.	24	
10.	500202009008	刚性防水套管制作 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250	个	2.		1524.04		3048.08	25	
11.	500202009009	DN200伸缩节 1、焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 200	套(个)	1.		1174.54		1174.54	26	
12.	500202009010	法兰闸阀DN200 1、法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200 2、法兰闸阀 DN200	个	1.		1742.77		1742.77	13	
13.	500201030001	泵站灭火器 2具4kg干粉灭火器 配1个金属放置箱	件	2.		182.37		364.74	27	
		三)泵站低压部分						3622.37		
1.	500202009011	D21终端横担安装 (镀锌横担) D21终端横担安装 (镀锌横担)	基	1.		1433.57		1433.57	28	
2.	500202009012	电气配管PVC管 规格: Φ50 电气配管PVC管 规格: Φ50	m	30.		26.08		782.4	29	
3.	500201018001	电气配线(变压器出线) 铝塑线 BLVV-70 电气配线(变压器出线) 铝塑线 BLVV-70(三相)	m	30.		46.88		1406.4	30	
		二)泵站电气及设备 安装工程						17831.28		
1.	500201018002	控制电缆ZRKVV-2.5*2 1、控制电缆安装 ZRKVV-2*2.5	m	30.		14.89		446.7	31	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

安装工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
2.	500201034001	55KW泵机控制柜 1、55KW泵机控制柜	台	1.		6716.41		6716.41	32	
3.	500201018003	泵机动力电缆（含线管） 1、泵机动力电缆（含线管）安装	项	1.		7211.19		7211.19	33	
4.	500202009013	DN75回流管 1、回流管 镀锌钢管 DN75	项	1.		954.5		954.5	34	
5.	500202009014	闸阀DN75 1、螺纹闸阀安装 DN50	个	1.		261.93		261.93	35	
6.	500201017001	照明（含灯具及线路） 1、照明（含灯具及线路）	套	1.		2240.55		2240.55	36	
		合 计	元				37319.44	53315.32		

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

措施项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	10490.03
2	其他临时工程费	4300.91
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	14790.94

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

人工价格汇总表

工程名称：南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	综合工日	工日	96.19	
5	人工费	元	1.	

材料预算价格汇总表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

单位: 元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	型钢	kg	5.5	
2	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.0$	m	0.11	
3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	5.38	
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4$	kg	5.2	
5	镀锌扁钢 综合	kg	5.2	
6	扁钢 (综合)	kg	3.45	
7	角钢	kg	5.5	
8	钢板	kg		
9	钢板 8~15	kg	3.16	
10	热轧厚钢板 Q195-Q235 8~20	kg	5.53	
11	橡胶板	kg	12.8	
12	橡胶板 1~3	kg	25.7	
13	橡胶板 4~15	kg	12.8	
14	石棉橡胶板	kg	14.5	
15	石棉橡胶板 0.8~6	kg	9.96	
16	橡胶垫 2mm	m ²	9.8	
17	聚四氟乙烯生料带 26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	0.1	
18	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1	
19	扁形塑料绑带	m	0.72	
20	棉纱	kg	11.47	
21	棉纱	kg	9.46	
22	白布	kg	20.	
23	破布 一级	kg	7.18	
24	六角螺栓 综合	kg	5.58	
25	镀锌螺栓 M24 $\times$ 120	10套	4.2	
26	镀锌螺栓 M8 $\times$ 14~150	套	3.	
27	镀锌螺栓 M10 $\times$ 100	套	5.	
28	镀锌螺栓 M12 $\times$ 100	套	8.	
29	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8 $\times$ 100以内	十套	3.9	
30	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	5.04	
31	膨胀螺栓 M10	套	1.	
32	六角螺栓带螺母、垫圈 M20 $\times$ 85~100	十套	12.45	
33	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	5.4	

材料预算价格汇总表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

单位: 元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
34	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	21.	
35	铁砂布 0~2#	张	0.94	
36	低碳钢焊条 综合	kg	6.1	
37	低碳钢焊条 结422 $\phi 3.2$	kg	5.96	
38	电焊条	kg	5.7	
39	焊锡丝 综合	kg	48.	
40	焊锡	kg	34.	
41	钢锯条	条	0.9	
42	钢锯片 $\phi 300$	片	264.96	
43	铅封	kg	27.5	
44	钻杆	根	200.6	
45	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	3.04	
46	导向钻刀片	只	250.	
47	铁砂布 0~2#	张	0.88	
48	低碳钢焊条 (综合)	kg	4.21	
49	低碳钢焊条 结422 $\phi 3.2$	kg	4.21	
50	钢锯条	条	0.48	
51	水泥 42.5R	kg	0.34	
52	砂	m ³	106.	
53	碎石	m ³	110.	
54	膨润土	kg	0.77	
55	松杂原木	m ³	798.15	
56	板枋材	m ³	1580.84	
57	铅油	kg	5.58	
58	清油	kg	10.3	
59	机油 (综合)	kg	2.89	
60	氧气	m ³	5.05	
61	乙炔气	kg	7.57	
62	油漆	kg	14.	
63	酚醛磁漆	kg	7.99	
64	酚醛调和漆	kg	7.4	
65	防锈漆 C53-1	kg	16.13	
66	焊接钢管	kg	49.7	

材料预算价格汇总表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
67	汽油 92#	kg	8.03	
68	机油	kg	15.2	
69	电力复合脂	kg	25.	
70	碳酸氢钠	kg	2.63	
71	丙酮	kg	9.	
72	氧气	m3	5.7	
73	乙炔气	kg	13.3	
74	乙炔气	m3	9.	
75	胶粘剂	kg	1.88	
76	PE管 DN200	m		
77	焊接钢管 DN20	m	6.83	
78	镀锌钢管 DN250	m	238.1	
79	钢板平焊法兰	片	85.	
80	镀锌钢管 DN75	m	43.	
81	塑料异型管 D2.5~5	m	2.19	
82	塑料软管 D5	m	0.2	
83	PE管 DN200 1.0MPa	m	124.	
84	橡胶软管 DN20	m	5.	
85	黑玛钢活接头 DN65	个	38.28	
86	室内镀锌钢管管件 DN75	个	10.	
87	弯头(异径管) DN250	个	312.98	
88	大小头 DN250*200	个	256.52	
89	法兰管件 DN200	副	85.	
90	法兰管件 DN250	副	117.	
91	PE弯头(PE100燃气电熔90°弯头) DN200	个	192.62	
92	PE法兰头 DN200	个	157.22	
93	镀锌钢管卡子 DN100	个	3.	
94	螺纹阀门 DN75	个	126.6	
95	法兰闸阀 DN200	个	1149.22	
96	法兰止回阀 DN200	个	517.3	
97	进水底阀 DN250	个	1323.	
98	螺纹阀门 DN20	个	26.	
99	干粉灭火器 2kg	个	41.	

材料预算价格汇总表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
100	灭火器放置箱 金属	个	125.	
101	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	20.	
102	压力表弯管 DN15	个	5.56	
103	成套灯具	套	70.	
104	法兰套筒伸缩节 DN200	个	555.85	
105	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.2	
106	绝缘线 BVV-2.5	m	1.96	
107	绝缘线 BLVV-70	m	7.6	
108	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	1.11	
109	电力电缆 120mm ² 内	m	231.2	
110	控制电缆 ZRKVV-2.5*2	m	5.5	
111	镀锌电缆吊挂 3×50	套	4.5	
112	成套电缆终端头 120mm ² 内	个	350.	
113	塑料线槽 24*14	m	2.24	
114	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内	个	0.25	
115	半硬质难燃管 DN50	m	6.99	
116	钢套管 DN100	m	61.92	
117	钳接管 QL-95	个	19.12	
118	套接管 DN50	个	10.	
119	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	1.06	
120	并沟线夹 95mm ²	个	33.25	
121	胶木线夹	个	0.4	
122	镀锌角钢终端横担（双） 含配套件	组	1200.	
123	镀锌电缆卡子 2×35	个	1.4	
124	镀锌电缆卡子 3×50	个	2.	
125	55KW泵机控制柜	台	5727.89	
126	水	m ³	0.65	
127	电	kw. h	1.04	
128	标志牌 塑料扁形	个	0.68	
129	标志牌	个	0.7	
130	钢垫板 1~2	kg	4.37	
131	回扩器 DN250	只	180.	
132	回扩器 DN350	只	210.	

材料预算价格汇总表

工程名称：南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
133	电缆敷设牵引头	只	12.	
134	电缆敷设滚轮	个	43.	
135	电缆敷设转向导轮	个	101.	
136	化学泥浆	kg	40.	
137	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	253.77	
138	零星材料费	%	1.	
139	其他材料费	%	1.	
140	其他材料费	元	1.	
141	其他材料费	元	1.	
142	混凝土拌制	m3	32.66	
143	混凝土拌制	m3	32.66	
144	混凝土运输	m3	14.96	
145	混凝土运输	m3	10.51	

设备预算价格汇总表

工程名称：南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	水泵 设备自重0.6t	1台		
2	S型单级双吸离心泵TS200-480(1)A 设备自重0.6t	1台	37319.44	

主要工程量汇总表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一篇 水利建筑工程	2572.56		21.	1.				
	南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程	2572.56		21.	1.				
	一) 泵房				1.				
2	泵座基础C25砼恢复				1.				
	二) DN200PE埋管(长1588m)	2572.56		21.					
1	沟槽土方开挖	2572.56							
5	路基碎石垫层			21.					
	合 计	2572.56		21.	1.				

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
1	原泵座基础拆除	0.29	1.485	1.78									
2	泵座基础C25砼恢复	1.146	0.759	1.90	0.329				0.814	0.567	1.535		
3	沟槽土方开挖	19.037	54.796	73.83								0.452	
4	开挖料回填夯实	89.745	152.985	242.73							558.		
5													
6	原砼路面破除 (外弃1km)	0.822	0.155	0.98							25.879	0.022	
7	路基碎石垫层	0.386	0.496	0.88					2.667			0.001	
8	C25混凝土路面恢复 (厚20cm)	2.655	3.223	5.88	1.367				3.384	2.356	7.897	0.002	
9	PE管 DN200	249.316	119.735	369.05							1719.486		
10	DN200PE管 水平定向钻施工	15.459		15.46							669.336	0.403	0.073
11	镀锌钢管DN250	3.855	1.32	5.17							60.367	0.005	
12	DN200 PE弯头	4.544	1.472	6.02							110.288		
13	法兰闸阀DN200												
14	DN200 PE头	0.852	0.276	1.13							20.679		
15	施工工棚												
16	原泵机组拆除	27.796	2.73	30.53							143.524		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村提水灌溉工程

[illegible]

