

新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目

预算审核报告书

新丰财审〔2025〕11号

建设单位：新丰县回龙镇人民政府

送审金额：668868.55元

审定金额：623663.36元

(大写)：陆拾贰万叁仟陆佰陆拾叁元叁角陆分

审核人(签章)：张嘉礼

复核人(签章)：彭志勇

审定人(签章)：郑彬彬

单位负责人：黄琪



广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年三月二十日



新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目 预算审核的报告

新丰财审（2025）11号

新丰县财政投资评审中心：

受贵中心委托，根据新丰县财政投资评审协作中介机构服务协议对“新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目”预算进行了审核，本次审核是在委托方提供的相关资料基础上进行的，委托方对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目

（二）实施地点：韶关市新丰县

1. 建设单位：新丰县回龙镇人民政府
2. 设计单位：中晟恒昌设计集团有限公司

二、审核依据

（一）送审资料

1. 由中晟恒昌设计集团有限公司设计的施工图纸；
2. 亿城建设项目管理有限公司编制的招标控制价。

（二）执行规范及定额

中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单 计价规范》（GB50500-2013）

1. 《广东省建设工程计价通则》（2018）、
2. 《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、
3. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、
4. 《广东省市政工程综合定额（2018）》、
5. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及相关计价办法。

（三）取费标准

绿色安全文明措施费：市政工程费率以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础的 19.8%；

预算包干费：市政工程费率以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础的 6%。

（四）材料价格

按新丰县建设工程造价管理站编制的 2024 年 12 月份《新丰县工程造价信息》进行计算，《新丰县工程造价信息》中没有的材料按 2025 年 2 月份《韶关建筑工程造价信息》，常用材料以外的参考广东省现行市场、广州厂商信息价格。

三、审核情况说明

采用全面审查法进行审核，审核具体情况（核增减的内容、金额及事由）如下：

1. 水泥混凝土水养生，图纸内无此项说明，审核扣除，核减金额 949.26 元。

管网

1. 混凝土井，送审综合单价为 2446.20 元，审核综合单价为 1923.17 元，核减金额 4707.27 元。

主管网土方、垫层

1. 垫层，送审工程量为 52.66m³，审核依据图纸计算为 46.31m³，核减金额 1613.54 元。

入户管土方、垫层

1. 垫层，送审工程量为 23.55m³，审核依据图纸计算为 17.54m³，核减金额 1527.15 元。

水渠加盖板

1. 沟道盖板（混凝土预制盖板 600*400*60），送审综合单价为 79.23 元，审核综合单价为 34.14 元，核减金额 4396.28 元。

400 宽明渠改暗渠

1. 砌筑渠道（400*500），送审综合单价 186.78 元/m，审核综合单价 141.68 元/m，核减金额 1127.50 元。

2. 砌筑渠道（400*600），送审综合单价 208.29 元/m，审核综合单价 163.19 元/m，核减金额 2390.30 元。

3. 砌筑渠道（400*700），送审综合单价 229.80 元/m，审核综合单价 184.70 元/m，核减金额 1113.97 元。

600 宽明渠改暗渠

1. 砌筑渠道（600*400），送审综合单价 235.69 元/m，审核综合单价 155.93 元/m，核减金额 7824.46 元。

2. 砌筑渠道（600*900），送审综合单价 343.24 元/m，审核综合单价 263.48 元/m，核减金额 1036.88 元。

挡土墙

1. 混凝土挡墙墙身 C25，送审工程量为 71.445m³，审核依据图纸计算为 67.755m³，核减金额 2291.90 元。

2. 现浇构件钢筋（现浇构件带肋钢筋（II 级以上） ϕ 25 以内），送审工程量为 10.818t，审核依据图纸计算为 10.301t，送审综合单价 4403.04 元，审核综合单价 4071.83 元，核

减金额 5820.26 元。

3. 现浇构件钢筋（箍筋带肋钢筋 $\phi 10$ 以内），送审综合单价 5968.00 元，审核综合单价 5489.60 元，核减金额 1255.32 元。

四、审核结果

送审金额：668868.55 元

审定金额：623663.36 元

核减额：45205.19 元

核减率：6.76%

工程造价汇总表

单位：元

新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目					
序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	备注
1	新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目	668868.55	623663.36	-45205.19	
1.1	新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目	668868.55	623663.36	-45205.19	
2	合计	668868.55	623663.36	-45205.19	

五、审核报告附件

（一）《新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目招标控制价》、《新丰县回龙镇圩镇背街小巷整体提升改造项目工程量清单》。

广东飞腾工程咨询有限公司
二〇二五年三月二十日



序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		拆除部分									
1	041001001001	拆除路面 1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 15cm	m2	1103.8	16.21	17892.6	1103.8	16.17	17848.45	-44.15	[调价]
2	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 旧路材料(道碴) 2. 运距: 3Km	m3	165.57	28.94	4791.6	165.57	28.85	4776.69	-14.91	[调价]
3	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 一、二类土	m3	165.57	4.44	735.13	165.57	4.43	733.48	-1.65	[调价]
4	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3Km	m3	165.57	16.32	2702.1	165.57	16.27	2693.82	-8.28	[调价]
5	010101001001	平整场地 1. 平整场地	m2	4848.7	1.21	5866.93	4848.7	1.21	5866.93		
		分部小计(拆除部分)				31988.36			31919.37	-68.99	
		混凝土路面									
6	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 100厚碎石垫层(粒径20~40)	m2	1103.8	133.63	147500.79	1103.8	132.77	146551.53	-949.26	[调价]
		分部小计(混凝土路面)				147500.79			146551.53	-949.26	
		管网									
7	040501004002	塑料管 1. 材质及规格: PVC-U DN100	m	167	31.69	5292.23	167	31.69	5292.23		
8	040501004001	塑料管 1. 材质及规格: HDPE管DN300 2. 连接形式: 胶圈接口	m	226	109.92	24841.92	226	109.91	24839.66	-2.26	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
9	040504002001	混凝土井 1. 详见图集22S521, P11 2. 平均井深1.3m	座	9	2446.2	22015.8	9	1923.17	17308.53	-4707.27	[调价]
		分部小计(管网)				52149.95			47440.42	-4709.53	
		主管网土方、垫层									
10	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 挖土方式：机械挖沟槽、基坑土方	m3	212.51	8.74	1857.34	201.85	7.73	1560.3	-297.04	[调量, 调价]
11	040103001001	回填方 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填	m3	167.24	19.18	3207.66	172.73	19.18	3312.96	105.30	[调量]
12	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：3km	m3	45.27	16.51	747.41	25.66	16.27	417.49	-329.92	[调量, 调价]
13	040305001001	垫层 1. 管道垫层 2. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层	m3	52.66	254.1	13380.91	46.31	254.1	11767.37	-1613.54	[调量]
		分部小计(主管网土方、垫层)				19193.32			17058.12	-2135.2	
		入户管土方、垫层									
14	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 挖土方式：人工挖沟槽、基坑土方	m3	87.68	39.82	3491.42	81.83	39.82	3258.47	-232.95	[调量]
15	040103001002	回填方 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填	m3	58.45	19.18	1121.07	45.44	19.18	871.54	-249.53	[调量]

编制人：

审核人：

审定人：

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
16	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 运距: 3km	m3	29.2	27.73	809.72	18.85	16.27	306.69	-503.03	[调量, 调价]
17	040305001002	垫层 1. 管道垫层 2. 垫层、基础材质及厚度: 中粗砂垫层	m3	23.55	254.1	5984.06	17.54	254.1	4456.91	-1527.15	[调量]
		分部小计(入户管土方、垫层)				11406.27			8893.61	-2512.66	
		排水PVC管									
18	040501004003	塑料管 1. 材质及规格: PVC-U DN100	m	12	31.69	380.28	12	31.69	380.28		
		分部小计(排水PVC管)				380.28			380.28		
		硬底化									
19	040203007002	水泥混凝土 1. 200厚C30混凝土路面 2. 100厚碎石垫层(粒径20~40) 3. 素土夯实>93%	m2	44	153.09	6735.96	44	153.08	6735.52	-0.44	[调价]
		分部小计(硬底化)				6735.96			6735.52	-0.44	
		围墙刷白									
20	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	1.72	566.01	973.54	1.72	566.01	973.54		
21	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 一般抹灰	m2	279.8	10.46	2926.71	265.458	10.45	2774.04	-152.67	[调量, 调价]

编制人:

审核人:

审定人:

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
22	011406001001	抹灰面油漆 1. 刷白色油乳胶漆两遍 2. 刮防水腻子两遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	279.8	63.42	17744.92	279.8	63.42	17744.92		
		分部小计(围墙刷白)				21645.17			21492.5	-152.67	
		水渠加盖板									
23	040402016001	沟道盖板 1. 材质:混凝土预制盖板 2. 规格尺寸:600X400X60	m	97.5	79.23	7724.93	97.5	34.14	3328.65	-4396.28	[调价]
24	040402016002	沟道盖板 1. 材质:混凝土预制盖板 2. 规格尺寸:600X400X60 3. L形槽钢120*53*5 膨胀螺栓4M16双螺母焊死	m	16.1	260.12	4187.93	16.1	203.64	3278.6	-909.33	[调价]
		分部小计(水渠加盖板)				11912.86			6607.25	-5305.61	
		400宽明渠改暗渠									
25	040501018001	砌筑渠道 1. 断面规格:400*300 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:600X400X60混凝土预制盖板	m	20	143.76	2875.2	20	98.66	1973.2	-902.00	[调价]
26	040501018002	砌筑渠道 1. 断面规格:400*500 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:600X400X60混凝土预制盖板	m	25	186.78	4669.5	25	141.68	3542	-1127.50	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
27	040501018003	砌筑渠道 1. 断面规格:400*600 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:600X400X60混凝土预制盖板	m	53	208.29	11039.37	53	163.19	8649.07	-2390.30	[调价]
28	040501018004	砌筑渠道 1. 断面规格:400*700 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:600X400X60混凝土预制盖板	m	24.7	229.8	5676.06	24.7	184.7	4562.09	-1113.97	[调价]
29	040501018005	砌筑渠道 1. 断面规格:400*1000 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:600X400X60混凝土预制盖板	m	11	294.33	3237.63	11	249.23	2741.53	-496.10	[调价]
		分部小计(400宽明渠改暗渠)				27497.76			21467.89	-6029.87	
		600宽明渠改暗渠									
30	040501018006	砌筑渠道 1. 断面规格:600*400 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:800X600X60混凝土预制盖板	m	98.1	235.69	23121.19	98.1	155.93	15296.73	-7824.46	[调价]
31	040501018007	砌筑渠道 1. 断面规格:600*500 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:800X600X60混凝土预制盖板	m	12	257.2	3086.4	12	177.44	2129.28	-957.12	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

工程名称: 单项工程-市政

金额单位: 元

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
32	040501018008	砌筑渠道 1. 断面规格:600*900 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚红砖 砌筑渠壁 3. 规格尺寸:800X600X60混凝土预制盖板	m	13	343.24	4462.12	13	263.48	3425.24	-1036.88	[调价]
		分部小计(600宽明渠改暗渠)				30669.71			20851.25	-9818.46	
		台阶抹面									
33	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 台阶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5	m ²	23.76	49.34	1172.32	23.76	49.34	1172.32		
		分部小计(台阶抹面)				1172.32			1172.32		
		挡土墙									
34	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C20	m ³	14.54	563.62	8195.03	14.5	563.51	8170.9	-24.13	[调量, 调价]
35	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土强度等级:C25	m ³	69.6	564.94	39319.82	69.6	564.84	39312.86	-6.96	[调价]
36	040303015001	混凝土挡墙墙身 1. 混凝土强度等级:C25	m ³	71.445	618.91	44218.02	67.755	618.79	41926.12	-2291.90	[调量, 调价]
37	040501004004	塑料管 1. 材质及规格:upvc管DN110	m	58	26.86	1557.88	58	26.86	1557.88		
38	040601025001	滤料铺设 1. 滤料品种:碎石	m ³	5.22	246.48	1286.63	5.22	246.48	1286.63		
39	040901001002	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋(II级以上) φ25以内	t	10.848	4403.04	47764.18	10.301	4071.83	41943.92	-5820.26	[调量, 调价]
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.229	5671.63	1298.8	0.131	5148.09	674.4	-624.40	[调量, 调价]

编制人:

审核人:

审定人:

工程名称: 单项工程-市政

金额单位: 元

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
41	040901001003	现浇构件钢筋 1. 材料种类: 箍筋带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi 10$ 以内	t	2.624	5968	15660.03	2.624	5489.6	14404.71	-1255.32	[调价]
42	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	396.413	8.39	3326.16	396.413	8.37	3318.23	-7.93	[调价]
43	040103001004	回填方 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	240.858	19.18	4619.66	240.858	19.18	4619.66		
44	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3Km	m3	155.585	16.51	2568.71	155.585	16.27	2531.37	-37.34	[调价]
		分部小计(挡土墙)				169814.92			159746.68	-10068.24	
		合计				532067.67			490316.74	-41750.93	

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明	
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额			
	措施项目				72272.22			72479.76	207.54		
1	绿色施工安全防护措施费				31275.21			31508.65	233.44		
1.1	综合脚手架	项	1			1					
粤011701012001	活动脚手架	m2	279.8	2.08	581.98	279.8	2.08	581.98			
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1					
1.3	围尼龙编制布	项	1			1					
1.4	桥梁支架	项	1			1					
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1					
1.6	施工围挡照明	项	1			1					
1.7	独立安全防护挡板	项	1			1					
1.8	吊装设备基础	项	1			1					
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费		19.8	30693.23	分部分项人工费+分部分项机具费		19.8	30926.67	233.44 [调基数]
2	措施其他项目				40997.01			40971.11	-25.9		
粤041109009001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费		0		分部分项人工费+分部分项机具费		0		
041109002001	夜间施工增加费	项			20			20			
041109005001	交通疏导员增加费	项			15			15			
041108001001	地下管线交叉降效费	项			0			0			
粤041109008001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费		0		分部分项人工费+分部分项机具费		0		

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一		人工												
1	00010010	人工费		元	1	124512.3 262	1	124512.33	126187.0 039	1	126187		1674.67	
		人工小计						124512.33			126187		1674.67	
二		材料												
1	01010040	螺纹钢	Φ25以内	t	3547.15	11.1192	3415.93	37982.41	10.5585	3128.32	33030.37	-287.6 1	-4952.04	[调价]
2	01010120	螺纹钢	Φ10以内	t	3738.53	2.6765	3659.29	9794.09	2.6765	3190.27	8538.76	-469.0 2	-1255.33	[调价]
3	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	5.38	50.1558	4.73	237.24	48.0301	4.73	227.18		-10.06	
4	01090022	圆钢	Φ10以内	t	3560.45	0.2336	3659.29	854.81	0.1336	3146.02	420.31	-513.2 7	-434.5	[调价]
5	02090090	塑料薄膜		m2	0.26	31.878	0.26	8.29	31.878	0.26	8.29			
6	02190060	尼龙帽	Φ1.5	个	0.69	170.7245	0.69	117.8	170.7245	0.69	117.8			
7	02270070	土工布		m2	6.69	11.2452	5.75	64.66	11.1242	5.75	63.96		-0.7	
8	03011325	对拉螺栓		kg	5.38	11.3943	5.38	61.3	11.3943	5.38	61.3			
9	03019001	圆钉	综合	kg	5.36	14.9422	5.66	84.57	14.9422	5.66	84.57			
10	03019021	圆钉	50~75	kg	3.54	39.7755	5.66	225.13	39.7755	5.66	225.13			
11	03134011	水砂纸		张	0.77	51.914	1.15	59.7	51.914	1.15	59.7			
12	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.01	135.1186	6.19	836.38	129.8401	6.19	803.71		-32.67	
13	03139531	合金钎头	Φ150	个	141.03	0.1435	141.03	20.24	0.1435	141.03	20.24			
14	03213001	铁件	综合	kg	4.84	922.1541	4.84	4463.23	922.1541	4.84	4463.23			

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 2 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
15	03214046	零星卡具		kg	5.47	113.8164	5.47	622.58	113.8164	5.47	622.58			
16	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	319.11	9.5464	265.49	2534.47	9.5333	265.49	2531		-3.47	
17	04030015	中砂		m3	78.68	27.4418	190	5213.94	27.4092	190	5207.75		-6.19	
18	04030015@1	中砂		m3	78.68	0.981	190	186.39	0.981	190	186.39			
19	04030015@2	机制砂		m3	78.68	96.3294	155	14931.06	80.7064	155	12509.49		-2421.57	
20	04050005	碎石	20~40	m3	96.6	207.3415	160	33174.64	122.1833	160	19549.33		-13625.31	
21	04050015	碎石	30~50	m3	104.24	0.981	160	156.96	0.981	160	156.96			
22	04050040	碎石	40	m3	104.24	5.3244	160	851.9	5.3244	160	851.9			
23	04050045	碎石	60	m3	107.4	1.3385	160	214.16	34.9161	160	5586.58		5372.42	
24	04070045	石屑		m3	66.15	0.6653	80	53.22	17.3548	80	1388.38		1335.16	
25	04130001	标准砖	240×115×53	千块	310.92	18.382	380	6985.16	18.382	380	6985.16			
26	05030060	板枋材	综合	m3	1592.08	2.0663	1793.1	3705.08	2.2319	1793.1	4002.02		296.94	
27	05030060@1	板枋材	综合	m3	1592.08	0.036	1793.1	64.55	0.036	1793.1	64.55			
28	05030080	松杂板枋材		m3	1180.62	1.8948	1793.1	3397.57	1.8948	1793.1	3397.57			
29	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m2	31.81	26.388	53.54	1412.81	26.388	53.54	1412.81			
30	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	5.71	461.67	5.88	2714.62	461.67	5.88	2714.62			
31	13030570	外墙乳胶漆		kg	10.51	79.9109	12.83	1025.26	79.9109	12.83	1025.26			

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 3 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
32	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71	23.911	1.71	40.89	23.911	1.71	40.89			
33	14090040	润滑油		kg	34.61	3.164	34.61	109.51	3.164	34.61	109.51			
34	14330030	丙酮		kg	9.74	0.895	9.74	8.72	0.895	9.74	8.72			
35	14350250	隔离剂		kg	7.05	17.592	7.05	124.02	17.592	7.05	124.02			
36	14350630	脱模剂		kg	5.13	60.755	5.13	311.67	63.9009	5.13	327.81		16.14	
37	14410600	胶粘剂		kg	1.88	0.5728	16.77	9.61	0.5728	16.77	9.61			
38	17250080@ 1	塑料排水管	DN110	m	5.84	59.16	18.3	1082.63	59.16	18.3	1082.63			
39	34110010	水		m3	4.58	207.3872	4.25	881.4	51.7413	4.25	219.9		-661.5	
40	34110010@ 1	水		m3	4.58	1.17	4.25	4.97	1.17	4.25	4.97			
41	35010010	钢模板		kg	4.44	110.986	5.45	604.87	217.9442	5.45	1187.8		582.93	
42	35010030	组合钢模板		kg	5.41	282.1498	5.45	1537.72	282.1498	5.45	1537.72			
43	35090230	钢支撑		kg	3.88	266.8468	3.88	1035.37	266.8468	3.88	1035.37			
44	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	970.32	1.044	371.68	388.03	1.044	371.68	388.03			
45	99450760	其他材料费		元	1	2336.311 4	1	2336.31	2343.895 5	1	2343.9		7.59	
46	CLFTZ	材料费调整		元	1	0.1648	1	0.16	-0.056	1	-0.06		-0.22	
47	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	310	1.602	344.66	552.15	1.602	339.81	544.38	-4.85	-7.77	[调价]
48	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	322	1.62	380.53	616.46	1.62	380.53	616.46			
49	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合 考虑 C20	m3	322	14.6854	380.53	5588.24	14.645	380.53	5572.86		-15.38	

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
50	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	331	142.4555	389.38	55469.32	138.7286	389.38	54018.14		-1451.18	
51	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	340	177.8574	398.23	70828.15	177.8574	398.23	70828.15			
		材料小计						273584.42			256317.71		-17266.71	
三		机械												
1	00010003	机上人工		工日	230	79.9918	230	18398.11	79.2368	230	18224.46		-173.65	
2	99450630	折旧费		元	1	7550.0357	1	7550.04	7470.5897	1	7470.59		-79.45	
3	99450640	检修费		元	1	2306.5044	1	2306.5	2277.9738	1	2277.97		-28.53	
4	99450650	维护费		元	1	6689.7483	1	6689.75	6641.9762	1	6641.98		-47.77	
5	99450660	安拆费		元	1	710.5832	1	710.58	697.7557	1	697.76		-12.82	
6	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	6.38	8.5934	9.11	78.29	8.1515	9.02	73.53	-0.09	-4.76	[调价]
7	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	1552.7438	7.49	11630.05	1575.8721	7.42	11692.97	-0.07	62.92	[调价]
8	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	182.5012	7.49	1366.93	179.9596	7.42	1335.3	-0.07	-31.63	[调价]
9	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	69.4657	7.49	520.3	51.2326	7.42	380.15	-0.07	-140.15	[调价]
10	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.77	869.7737	1.04	904.56	840.1116	1.04	873.72		-30.84	

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
11	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	0.77	781.5095	1.04	812.77	756.133	1.04	786.38		-26.39	
12	JXFTZ	机械费调整		元	1	-0.2241	1	-0.22	-0.0033	1			0.22	[减项]
		机械小计						50967.66			50454.81		-512.85	
四		主材												
1	02050001@1	橡胶圈	DN300	个	16.54	46.556	16.54	770.04	46.556	16.54	770.04			
2	04290080@1	600X400X60混凝土预制盖板		m	20.9	247.3	66	16321.8	241.9333	20.9	5056.41	-45.1	-11265.39	[调价]
3	04290080@2	800X600X60混凝土预制盖板		m	52.25	123.1	132	16249.2	123.1	52.25	6431.98	-79.75	-9817.22	[调价]
4	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	10.81	4.428	10.81	47.87	4.428	10.81	47.87			
5	17250040@1	PVC-U排水管	Φ110	m	18.3	179	18.3	3275.7	179	18.3	3275.7			
6	17250350@1	HDPE双壁波纹管	DN300 SN8	m	89.38	228.26	89.38	20401.88	228.26	89.38	20401.88			
7	SZB04015	底部井筒		块	349.44	9.09	618.69	5623.89	9.09	349.44	3176.41	-269.25	-2447.48	[调价]
8	SZB04018	调节井筒	调节井筒① DN700*H300	块	349.44	9.09	375.36	3412.02	9.09	349.44	3176.41	-25.92	-235.61	[调价]
9	SZB04029@1	铸铁井盖、井座	Φ700	块	241.59	9.09	350.06	3182.05	9.09	241.59	2196.05	-108.47	-986	[调价]
10	SZB04030	防水橡胶圈	DN700	个	24.67	37.08	52.28	1938.54	37.08	24.67	914.76	-27.61	-1023.78	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：

1/ 10

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政

金额单位：元

第 6 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
		主材小计						71222.99			45447.51		-25775.48	
五		设备												
		合计						520287.4			478407.03		-41880.37	

编制人：

审核人：

审定人：