

南雄市珠玑村共富社区基础设施配套
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



2026 年 4 月 2 日

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施
配套项目

标段名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施
配套项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：

张清莲

审 核 人：

王柳

编 制 单 位：

法定代表人或其授权人：



(盖章)

(签字或盖章)



招 标 人：

法定代表人或其授权人：钟文东

编 制 时 间：



编制说明

一、工程概况：

1. 建设单位：南雄市珠玑镇珠玑村村民委员会
2. 工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目
3. 建设地点：南雄市珠玑镇
4. 工程范围：约 3016 平方米的文体综合球场，以及绿化、电力和给排水等基础设施。

二、编制依据：

1. 建设单位提供的“南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目”设计施工图。
2. 计价标准：《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024、《市政工程工程量计算标准》GB50857-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB50856-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB50858-2024
3. 计价依据：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》以及韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知），缺项部分参考相应工程定额。
4. 取费标准：文明施工措施费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的 4.18%计取、环境保护措施费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的 3.8%计取、临时设施措施费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的 4.94%计取、安全生产措施费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的 11.59%计取。
5. 增值税销项税额：9%。
6. 主要人工、机械、材料单价：按《南雄市主要建筑材料价格》2025 年第三季度、《韶关市工程造价信息》2025 年 11 月份信息价，信息价未公布的材料，依次广东省四类地区最新信息价、广东省一~三类地区信息价，以上地区信息价均未提供参考价的，根据造价通等询价渠道，结合现行市场常规价格进行调整。
7. 执行现行标准规范和其他相关文件。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目 标段：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

第 1 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目 标段：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

第 2 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目 标段：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

第 3 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目 标段：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	010603001029	钢柱	1. 钢柱:镀锌钢管 2. 规格:200*300*12mm 3. 做法详见施工图	t	6.704		
43	050307017001	花池	砖砌花池 0.45m高 1. 100厚C15混凝土垫层 2. 模板 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 20厚1:25水泥砂浆 5. 250*100*30厚文化砖贴片 6. 土方挖填运	m	67.68		
44	010609003002	金属网栏	1. 名称:2.5m镀锌钢网围栏 2. 400*400*600C25混凝土基础 3. 土方挖填运 4. 模板	m2	218.45		
45	040501019001	砌体渠道	200*500排水沟 1. 100厚C20混凝土垫层 2. 模板 3. M7.5水泥砂浆砌墙身 4. 20厚1:25水泥防水砂浆 5. 600*300*50厚石材盖板 6. 土方挖填运	m	87.45		
46	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:草皮 2. 养护期:12个月	m2	54.3		
47	050305004001	成品凳	1. 名称:2m成品凳	个	8		
48	040504009001	整体化粪池	1. 10m3玻璃钢化粪池	座	1		
		电气					
49	030413001001	普通灯具	1. 名称: 顶光式LED球场灯 2. 型号: 250W	套	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目 标段：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控跷板开关 2. 规格: 10A 250V 3. 安装形式: 暗装	套	2		
51	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二极插座 2. 规格: 10A 250V	套	12		
52	030402011001	成套配电箱	1. 名称: AL1配电箱 2. 型号: 300*200*200 3. 半周长0.5m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1		
53	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	226.88		
54	030412006001	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	35		
55	030413010001	小区路灯	1. 名称: 一般路灯 2. 高度: 8m高 2*210w LED灯	套	10		
56	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.039		
57	030410001001	接地极	1. 40*4接地扁钢	根	10		
58	040303002001	混凝土基础	1. C20混凝土基础 2. 模板	m3	2.5		
59	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m	m3	12.1		
60	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.6		
61	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料外语: 3km	m3	2.5		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目 标段：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目			
1.1.1		建筑			
1.1.1.1	011601006001	临时设施			
1.1.1.2	011601007001	文明施工			
1.1.1.3	011601008001	环境保护			
1.1.1.4	011601009001	安全生产			
1.1.1.5	011601001001	脚手架			
1.1.2		电气			
1.1.2.1	031401009001	安全生产			
1.1.2.2	031401010001	文明施工			
1.1.2.3	031401011001	环境保护			
1.1.2.4	031401012001	临时设施			
本页小计					
合计				-	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

标段：南雄市珠玑村共富社区基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]