

2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 653156.94元

(大写): 陆拾伍万叁仟壹佰伍拾陆元玖角肆分

招 标 人:



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025 年 11 月 28 日

复 核 时 间: 2025 年 11 月 28 日

审核说明

一、项目概况

(一) 项目内容：建筑工程、绿化工程。

(二) 实施地点：新丰县。

(三) 实施单位

1. 建设单位：新丰县人民政府丰城街道办事处。
2. 设计单位：中建联设计院（广州）股份有限公司。
3. 编制单位：中策瑞信（广东）项目管理有限公司。

二、审核依据

(一) 送审资料

1. 施工图。
2. 中策瑞信（广东）项目管理有限公司编制的招标控制价。
3. 建设单位提供的资金来源的说明、承诺书。

(二) 执行的规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
3. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
4. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
5. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；
6. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；

7. 《广东省通用安装工程综合定额》（2018 年）；
8. 《广东省市政工程综合定额》（2018 年）；
9. 《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年）；
10. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》粤建标函（2019）819 号及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。文明施工措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；临时设施措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42；建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%计取；绿化工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%计取；增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的 9%计取。

（四）材料价格

执行新丰县主要建筑材料市场价格（二〇二五年九月份）及 2025 年第 10 期《韶关建筑工程造价信息》（适用于 18 定额）公布的价格，信息价没有的材料价格参考市场价。

（五）审核过程主要往来函件

《2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目招标控制价审核征询意见表》。

三、审核中需要说明的问题

其他暂定做法详见《2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目招标控制价审核征询意见表》。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程清单编制对象的工程可按本表汇总计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010501001001	基础垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.43	468.07	201.27
10	010502001001	独立基础	1. 部位：基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.96	468.51	449.77
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.009	5375.4	48.38
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0341	3959.62	135.02
13	010506025001	预埋铁件	1. 材料种类：300*300*10厚镀锌钢板	t	0.0848	9815.62	832.36
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 钢材品种、规格：2.0厚波纹镀锌彩钢板	m2	319.33	115.64	36927.32
15	010901002001	新建树脂瓦屋面	1. 3.0mm厚灰色树脂瓦屋面 2. 附墙支架制作、安装：镀锌钢方通40*40*3mm、80*45*3mm 3. 2.5厚灰色镀锌彩钢板铁皮封底	m2	179.93	126.82	22818.72
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ75*3mm镀锌钢管 2. 单根柱质量：7.8kg/m	t	0.3198	8674.14	2773.99
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通横钢40*80*2mm厚	t	1.2638	8064.77	10192.26
18	010505001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	2.88	34.71	99.96
本页小计							74479.05

分部分项工程项目清单计价表

型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 5 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:5cm 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 种类:银杏 4. 养护期:12个月	株	5	277.32	1386.6
49	050103002001	栽植单株灌木	1. 冠丛:1.5-2m 2. 养护期:12个月 3. 种类:火山榕	株	184	143.97	26490.48
50	050103002002	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:变叶木	株	6	83.06	498.36
51	050103002003	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:绣球	株	49	82.29	4032.21
52	050103002004	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:橙钟花	株	71	146.67	10413.57
		地被					179101.87
53	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:16株/m2 2. 花卉种类:红花三角梅 3. 株高或蓬径:1.2-1.4m 4. 养护期:12个月	m2	187.8	451.76	84840.53
54	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:秋海棠 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:12个月	m2	36.17	364.69	13190.84
本页小计							140852.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:凤仙花 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:12个月	m2	94.16	165.01	15537.34
56	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:星花 3. 株高或蓬径:20cm 4. 养护期:12个月	m2	14.3	100.75	1440.73
57	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:黄花草 3. 株高或蓬径:20cm 4. 养护期:12个月	m2	385.35	94.33	36350.07
58	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	561.7	49.39	27742.36
本页小计						81070.5	
合计						565743.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		建筑工程								
		整个项目								
		拆除工程								
1	040101001001	清表	1. 土壤类别:矮灌木、杂草、垃圾 2. 挖土深度:0.2m 3. 外运运距:暂定3km	m2	0.13		2.71	0.36	0.57	3.96
2	070101001001	人工整体拆除 简易结构	1. 拆除铁棚	m2	6.56			0.92	1.31	9.25
		墙面提升								
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 清理墙面,刷室外乳胶漆1底1面 2. 外墙水漆彩绘 3. 刷防晒防水罩面漆1遍	m2	22.17	41.57		3.34	4.43	73.06
		铁艺门								
4	010802002001	铁艺门一	1. 材质:镀锌铁皮门 2. 门框或扇外围尺寸:2000*3710	m2		300				300
5	010802002002	铁艺门二	1. 材质:镀锌铁皮门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2260	m2		300				300
		外墙围蔽								
6	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m内	m3	3.47		4.62	1.25	1.62	11.52
7	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.32		2.42	2.28	2.95	21

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010103002001	余方弃置	1.土方外运 2.外运运距： 暂定3km	m3			11.01	1.71	2.2	15.69
9	010501001001	基础垫层	1.部位：垫层 2.混凝土强度等级：C15	m3	57.84	377.98		16.63	11.57	468.07
10	010502001001	独立基础	1.部位：基础 2.混凝土强度等级：C25	m3	45.69	395.96	0.9	13.39	9.32	468.51
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	1245.6	3332.22	65.56	377.24	262.43	5375.4
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	478.3	3112.02	65.98	156.46	108.84	3959.62
13	010506025001	预埋铁件	1.材料种类：300*300*10厚镀锌钢板	t	2645.1	5141.51	356.01	862.79	600.2	9815.62
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1.钢材品种、规格：2.0厚波纹镀锌彩钢板	m2	30.1	71.7	0.73	4.78	6.17	115.64
15	010901002001	新建树脂瓦屋面	1.3.0mm厚灰色树脂瓦屋面 2.附墙支架制作、安装：镀锌钢方通40*40*3mm、80*45*3mm 3.2.5厚灰色镀锌彩钢板铁皮封底	m2	33.32	66.14	6.23	10.45	7.91	126.82
16	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格： ϕ 75*3mm镀锌钢管 2.单根柱质量：7.8kg/m	t	504.38	7517.95	237.05	214.57	148.29	8674.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通横钢40*80*2mm厚	t	437.99	7201.49	115.61	160.21	110.72	8064.77
18	010505001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	10.4	17.59	0.76	2.94	2.23	34.71
19	010505002001	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m2	18.57	27.09	1.76	5.36	4.07	58.26
		地面提升								
20	011101003001	地坪漆	1. 清理地面，刷2遍4mm厚地坪底漆 2. 沥青地坪漆彩绘 3. 刷防晒防水罩面漆1遍	m2	25.91	43.35		3.87	5.18	80.13
		镂空砖墙								
21	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：2m内	m3	3.33		4.62	1.23	1.59	11.33
22	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	12.32		2.42	2.28	2.95	21
23	010103002002	余方弃置	1. 土方外运 2. 外运运距：暂定3km	m3			11.01	1.71	2.2	15.69
24	010501001002	基础垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C20	m3	57.84	386.97		16.63	11.57	477.05
25	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu15烧结砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	155.52	266.99		23.55	31.1	488.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典
型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	010401004001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：仿古青砖 240*115*53 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	247.66	1152.75		37.5	49.53	1504.77
27	010505001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	10.4	17.6	0.76	2.94	2.23	34.71
		人行道								
28	040202010001	碎石	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	2.69	12.9	3.24	0.67	1.19	21.1
29	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm 厚	m2	12.84	39.06	0.13	1.47	2.6	57.02
30	040202010002	散置砾石收边	1. 石料规格：20-30mm深灰色砾石 2. 厚度：70mm	m2	4.73	8.89	1.36	0.69	1.22	17.31
		鸡舍								
31	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：2m内	m3	3.47		4.62	1.25	1.62	11.52
32	010102007003	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	12.32		2.42	2.28	2.95	21
33	010103002003	余方弃置	1. 土方外运 2. 外运运距：暂定3km	m3			11.01	1.71	2.2	15.69
34	010501001003	基础垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3	57.84	377.99		16.63	11.57	468.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010502001002	独立基础	1. 部位：基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	45.69	395.96	0.89	13.39	9.32	468.51
36	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	1246.1	3331.73	66.06	377.24	262.43	5375.4
37	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	478.16	3112.02	66.05	156.46	108.84	3959.62
38	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：8厚碳精板	m2	30.1	65.32	0.73	4.78	6.17	109.26
39	010901002002	新建树脂瓦屋面	1. 3.0mm厚灰色树脂瓦屋面	m2	6.87	36.5		0.99	1.37	46.23
40	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格： ϕ 75*3mm 镀锌钢管 2. 单根柱质量：7.8kg/m	t	504.39	7517.93	237.05	214.57	148.29	8674.14
41	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通横钢40*80*2mm厚	t	437.99	7201.49	115.61	160.21	110.72	8064.77
42	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格：铁丝网 1000mm*1000mm	t		13.49				13.49
43	010505001003	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	10.4	17.59	0.76	2.94	2.23	34.71
44	010505002003	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m2	18.57	27.09	1.76	5.36	4.07	58.26
		绿化								
		整个项目								
		乔木、灌木								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10cm 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 种类:澳洲火焰木 4. 养护期:12个月	株	115.57	295.04	30.6	19	26.31	495.3
46	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:3-5cm 2. 株高、冠径:1.8-2m 3. 种类:树桩玫瑰 4. 养护期:12个月	株	86.28	269.43	5.31	11.91	16.49	394.89
47	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:3-5cm 2. 株高、冠径:1.8-2cm 3. 种类:茶花球 4. 养护期:12个月	株	86.28	307.85	5.31	11.91	16.49	433.31
48	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:5cm 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 种类:银杏 4. 养护期:12个月	株	86.28	151.86	5.31	11.91	16.49	277.32
49	050103002001	栽植单株灌木	1. 冠丛:1.5-2m 2. 养护期:12个月 3. 种类:火山榕	株	49.01	75.01	1.33	6.54	9.06	143.97
50	050103002002	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:变叶木	株	39.57	27.51	0.98	5.27	7.3	83.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	050103002003	栽植单株灌木	1.冠丛:50-60cm 2.养护期:12个月 3.种类:绣球	株	39.57	26.74	0.98	5.27	7.3	82.29
52	050103002004	栽植单株灌木	1.冠丛:50-60cm 2.养护期:12个月 3.种类:橙钟花	株	39.57	91.12	0.98	5.27	7.3	146.67
		地被								
53	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:16株/m2 2.花卉种类:红花三角梅 3.株高或蓬径:1.2-1.4m 4.养护期:12个月	m2	40.42	395.63	0.56	5.33	7.38	451.76
54	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:秋海棠 3.株高或蓬径:35-40cm 4.养护期:12个月	m2	40.63	308.26	0.56	5.35	7.41	364.69
55	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:凤仙花 3.株高或蓬径:25-30cm 4.养护期:12个月	m2	49.58	95.79	0.95	6.57	9.1	165.01

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		33483.5	
1.1		建筑工程		20668.96	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		20668.96	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		3524.94	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		3204.49	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		4165.84	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		9773.69	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计				20668.96	

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		园林绿化工程		12814.54	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		8988.61	
1.2.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		1532.94	
1.2.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		1393.58	
1.2.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		1811.66	
1.2.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		4250.43	
1.2.2	2	措施实施费用		3825.93	
1.2.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.2.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.2.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.2.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.2.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.2.2.7	2.7	施工便道			
1.2.2.8	2.8	样板引路			
1.2.2.9	2.9	二次水平运输			
1.2.2.10	2.10	垂直运输			
1.2.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.2.2.12	2.12	树木保护		3825.93	
1.2.2.12.1	050403001001	树木支撑架		3825.93	
1.2.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				12814.54	
合计				33483.5	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 1 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育

典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 2 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育

标段:

第 3 页 共 4 页

典型村横江村基础设施提升项目

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.2.2.5	2.5	施工现场围挡 和临时占地围挡									
1.2.2.5 .1											
1.2.2.6	2.6	施工围挡照明									
1.2.2.6 .1											
1.2.2.7	2.7	施工便道									
1.2.2.7 .1											
1.2.2.8	2.8	样板引路									
1.2.2.8 .1											
1.2.2.9	2.9	二次水平运输									
1.2.2.9 .1											
1.2.2.1 0	2.10	垂直运输									
1.2.2.1 0.1											
1.2.2.1 1	2.11	坡地脚手架									
1.2.2.1 1.1											
1.2.2.1 2	2.12	树木保护			3825.93						
1.2.2.1 2.1	0504030 01001	树木支撑架			3825.93	314.78	3406.92		40.88	62.78	
1.2.2.1 3	2.13	大型机械设备 进出场及安拆									
1.2.2.1 3.1											
合计					33483.5	314.78	3406.92		40.88	62.78	

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目 标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)
韶关中一工程造价咨询
有 限 公 司
有效期至:2027年8月20日

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)
韶关中一工程造价咨询
有 限 公 司
有效期至:2027年07月16日

编 制 时 间： 2025年11月28日

复 核 时 间： 2025年11月28日

编制说明

一、项目概况

(一) 项目内容：建筑工程、绿化工程。

(二) 实施地点：新丰县。

(三) 实施单位

1. 建设单位：新丰县人民政府丰城街道办事处。

2. 设计单位：中建联设计院（广州）股份有限公司。

3. 编制单位：中策瑞信（广东）项目管理有限公司。

二、编制依据

(一) 送审资料

1. 施工图。

2. 中策瑞信（广东）项目管理有限公司编制的招标控制价。

3. 建设单位提供的资金来源的说明、承诺书。

(二) 执行的规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；

3. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；

4. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；

5. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；

6. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函（2019）819号及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

(三) 编制过程主要往来函件

《2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目招标控制价审核征询意见表》。

三、其他说明

其他暂定做法详见《2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目招标控制价审核征询意见表》。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	010501001001	基础垫层	1. 部位: 垫层 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.43		
10	010502001001	独立基础	1. 部位: 基础 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.96		
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋圆钢 ϕ 10以内	t	0.009		
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.0341		
13	010506025001	预埋铁件	1. 材料种类: 300*300*10厚镀锌钢板	t	0.0848		
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 钢材品种、规格: 2.0厚波纹镀锌彩钢板	m2	319.33		
15	010901002001	新建树脂瓦屋面	1. 3.0mm厚灰色树脂瓦屋面 2. 附墙支架制作、安装: 镀锌钢方通40*40*3mm、80*45*3mm 3. 2.5厚灰色镀锌彩钢板封底	m2	179.93		
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: ϕ 75*3mm镀锌钢管 2. 单根柱质量: 7.8kg/m	t	0.3198		
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌方通横钢40*80*2mm厚	t	1.2638		
18	010505001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	2.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010505002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	9.6		
		地面提升					
20	011101003001	地坪漆	1. 清理地面, 刷2遍4mm厚地坪底漆 2. 沥青地坪漆彩绘 3. 刷防晒防水罩面漆1遍	m2	120		
		镂空砖墙					
21	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m内	m3	177.95		
22	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	52.87		
23	010103002002	余方弃置	1. 土方外运 2. 外运运距: 暂定3km	m3	117.15		
24	010501001002	基础垫层	1. 部位: 垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	22.86		
25	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu15 烧结砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	30.01		
26	010401004001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:仿古青砖240*115*53 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	45.3		
27	010505001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	83.89		
		人行道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育

标段:

第 4 页 共 7 页

典型村横江村基础设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040202010001	碎石	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	44.53		
29	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20砼 2. 厚度:100mm厚	m2	44.53		
30	040202010002	散置砾石收边	1. 石料规格:20-30mm深灰色砾石 2. 厚度:70mm	m2	24.6		
		鸡舍					
31	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m内	m3	40.31		
32	010102007003	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	4.63		
33	010103002003	余方弃置	1. 土方外运 2. 外运运距:暂定3km	m3	34.98		
34	010501001003	基础垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.43		
35	010502001002	独立基础	1. 部位:基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.2		
36	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 φ10以内	t	0.104		
37	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.114		
38	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:8厚碳精板	m2	254.68		
39	010901002002	新建树脂瓦屋面	1. 3.0mm厚灰色树脂瓦屋面	m2	166.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育

典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
40	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\phi 75 \times 3 \text{mm}$ 镀锌钢管 2. 单根柱质量: 7.8kg/m	t	0.8103		
41	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌方通横钢 $40 \times 80 \times 2 \text{mm}$ 厚	t	2.9678		
42	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格: 铁丝网 $1000 \text{mm} \times 1000 \text{mm}$	t	15		
43	010505001003	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	9.6		
44	010505002003	基础模板	1. 构件类型: 基础模板	m ²	32		
		绿化					
		整个项目					
		乔木、灌木					
45	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 10cm 2. 株高、冠径: $3.5 \sim 4 \text{m}$ 3. 种类: 澳洲火焰木 4. 养护期: 12个月	株	30		
46	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: $3 \sim 5 \text{cm}$ 2. 株高、冠径: $1.8 \sim 2 \text{m}$ 3. 种类: 树桩玫瑰 4. 养护期: 12个月	株	18		
47	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径: $3 \sim 5 \text{cm}$ 2. 株高、冠径: $1.8 \sim 2 \text{cm}$ 3. 种类: 茶花球 4. 养护期: 12个月	株	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:5cm 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 种类:银杏 4. 养护期:12个月	株	5		
49	050103002001	栽植单株灌木	1. 冠丛:1.5-2m 2. 养护期:12个月 3. 种类:火山榕	株	184		
50	050103002002	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:变叶木	株	6		
51	050103002003	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:绣球	株	49		
52	050103002004	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:橙钟花	株	71		
		地被					
53	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:16株/m2 2. 花卉种类:红花三角梅 3. 株高或蓬径:1.2-1.4m 4. 养护期:12个月	m2	187.8		
54	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:秋海棠 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:12个月	m2	36.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:凤仙花 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:12个月	m ²	94.16		
56	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:星花 3. 株高或蓬径:20cm 4. 养护期:12个月	m ²	14.3		
57	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:黄花菜 3. 株高或蓬径:20cm 4. 养护期:12个月	m ²	385.35		
58	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m ²	561.7		
本页小计							
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培
育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		建筑工程								
		整个项目								
		拆除工程								
1	040101001001	清表	1. 土壤类别:矮灌木、杂草、垃圾 2. 挖土深度:0.2m 3. 外运运距:暂定3km	m2						
2	070101001001	人工整体拆除简易结构	1. 拆除铁棚	m2						
		墙面提升								
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 清理墙面,刷室外乳胶漆1底1面 2. 外墙水漆彩绘 3. 刷防晒防水罩面漆1遍	m2						
		铁艺门								
4	010802002001	铁艺门一	1. 材质:镀锌铁皮门 2. 门框或扇外围尺寸:2000*3710	m2						
5	010802002002	铁艺门二	1. 材质:镀锌铁皮门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2260	m2						
		外墙围蔽								
6	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m内	m3						
7	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培

育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010103002001	余方弃置	1. 土方外运 2. 外运运距： 暂定3km	m3						
9	010501001001	基础垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3						
10	010502001001	独立基础	1. 部位：基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3						
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t						
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t						
13	010506025001	预埋铁件	1. 材料种类：300*300*10厚镀锌钢板	t						
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 钢材品种、规格：2.0厚波纹镀锌彩钢板	m2						
15	010901002001	新建树脂瓦屋面	1. 3.0mm厚灰色树脂瓦屋面 2. 附墙支架制作、安装：镀锌钢方通40*40*3mm、80*45*3mm 3. 2.5厚灰色镀锌彩钢板铁皮封底	m2						
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格： ϕ 75*3mm镀锌钢管 2. 单根柱质量：7.8kg/m	t						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培
育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通横钢40*80*2mm厚	t						
18	010505001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2						
19	010505002001	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m2						
		地面提升								
20	011101003001	地坪漆	1. 清理地面，刷2遍4mm厚地坪底漆 2. 沥青地坪漆彩绘 3. 刷防晒防水罩面漆1遍	m2						
		镂空砖墙								
21	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：2m内	m3						
22	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3						
23	010103002002	余方弃置	1. 土方外运 2. 外运运距：暂定3km	m3						
24	010501001002	基础垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C20	m3						
25	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu15烧结砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培
育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	010401004001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：仿古青砖 240*115*53 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3						
27	010505001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2						
		人行道								
28	040202010001	碎石	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2						
29	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm厚	m2						
30	040202010002	散置砾石收边	1. 石料规格：20-30mm深灰色砾石 2. 厚度：70mm	m2						
		鸡舍								
31	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：2m内	m3						
32	010102007003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3						
33	010103002003	余方弃置	1. 土方外运 2. 外运运距：暂定3km	m3						
34	010501001003	基础垫层	1. 部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培
育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010502001002	独立基础	1. 部位：基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3						
36	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t						
37	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t						
38	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：8厚碳精板	m2						
39	010901002002	新建树脂瓦屋面	1. 3.0mm厚灰色树脂瓦屋面	m2						
40	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格： Φ 75*3mm镀锌钢管 2. 单根柱质量：7.8kg/m	t						
41	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通横钢40*80*2mm厚	t						
42	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格：铁丝网1000mm*1000mm	t						
43	010505001003	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2						
44	010505002003	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m2						
		绿化								
		整个项目								
		乔木、灌木								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培

育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10cm 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 种类:澳洲火焰木 4. 养护期:12个月	株						
46	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:3-5cm 2. 株高、冠径:1.8-2m 3. 种类:树桩玫瑰 4. 养护期:12个月	株						
47	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:3-5cm 2. 株高、冠径:1.8-2cm 3. 种类:茶花球 4. 养护期:12个月	株						
48	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:5cm 2. 株高、冠径:3.5-4m 3. 种类:银杏 4. 养护期:12个月	株						
49	050103002001	栽植单株灌木	1. 冠丛:1.5-2m 2. 养护期:12个月 3. 种类:火山榕	株						
50	050103002002	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:变叶木	株						

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培
育典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	050103002003	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:绣球	株						
52	050103002004	栽植单株灌木	1. 冠丛:50-60cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:橙钟花	株						
		地被								
53	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:16株/m2 2. 花卉种类:红花三角梅 3. 株高或蓬径:1.2-1.4m 4. 养护期:12个月	m2						
54	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:秋海棠 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:12个月	m2						
55	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:凤仙花 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:12个月	m2						

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或 暗室内(需要照明)进行施 工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或 暗室内(需要照明)进行施 工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地 围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平 运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		园林绿化工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.2.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.2.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.2.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.2.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地 围挡			
1.2.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.2.2.7	2.7	施工便道			
1.2.2.8	2.8	样板引路			
1.2.2.9	2.9	二次水平运输			
1.2.2.10	2.10	垂直运输			
1.2.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.2.2.12	2.12	树木保护			
1.2.2.12.1	050403001001	树木支撑架			
1.2.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安 拆			
本页小计					
合计					-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横江村基础设施提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村横江村基础设施提升项目

标段:


第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

2025 年新丰县丰城街道拟培育典型村横江
村基础设施提升项目
询价依据

韶关中一工程造价咨询有限公司
2025 年 11 月 28 日



铁丝网

铁丝网		厚3mm黑色,面碱深灰麻漆	16.47	前	15.64	13%	m2	2025-11	深圳市龙岗区仁瑞金属制品厂		
铁丝网		厚3mm黑色,面碱深灰麻漆	17.26	前	17.26	13%	m2	2025-11	深圳刘华全金属制品有限公司		

铁艺大门

铁门		300		前			m²	清远市连南县	2025年1季度	包安装	建筑工程	
铁门		300		前			m²	清远市连南县	2025年2季度	包安装	建筑工程	

碳晶板 8 厚

碳晶板		品种:碳晶板 长度(mm):2440 宽度(mm):1220 厚度(mm):8	规格(mm):244...	诺维利亚	m²	98.00	13%	不含运费 可供货惠州...	潮阳市 潮州瑞新贸易有限公司	2025/10/09	报价单		☆
碳晶板		品种:碳晶板 长度(mm):1220 宽度(mm):1220 厚度(mm):8	规格(mm):244...	诺维利亚	m²	98.00	13%	不含运费 可供货惠州...	潮阳市 潮州瑞新贸易有限公司	2025/10/09	报价单		☆
碳晶板		品种:碳晶板 长度(mm):2400 宽度(mm):1220 厚度(mm):8	规格(mm):122...	荣合兴	m²	68.00	13%	不含运费 两翼制 起订...	武汉市 武汉荣合兴制造有限公司	2025/09/25	报价单		☆
碳晶板		品种:碳晶板 长度(mm):1220 宽度(mm):1220 厚度(mm):8	规格(mm):122...	荣合兴	m²	73.00	13%	不含运费 两翼制 起订...	武汉市 武汉荣合兴制造有限公司	2025/03/21	报价单		☆
碳晶板		品种:碳晶板 长度(mm):1220 宽度(mm):1220 厚度(mm):8	规格(mm):122...	荣合兴	m²	58.00	13%	不含运费 两翼制 起订...	武汉市 武汉荣合兴制造有限公司	2025/03/21	报价单		☆
碳晶板		品种:碳晶板 长度(mm):2400 宽度(mm):1220 厚度(mm):8	规格(mm):122...	荣合兴	m²	73.80	13%	不含运费 两翼制 起订...	武汉市 武汉荣合兴制造有限公司	2025/03/21	报价单		☆
碳晶板		品种:碳晶板 长度(mm):2400 宽度(mm):1220 厚度(mm):8	规格(mm):240...	宝记鑫门	m²	49.59	13%	不含运费 两翼制 63元...	杭州市 浙江世纪鑫门家居科技有...	2025/07/18	报价单		☆

银杏

银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	茂润	株	200.00	3%	不含运费 可配送江苏...	杭州市 沐阳县茂润绿化苗木场	2025/08/29	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	茂润	株	200.00	3%	不含运费 可配送江苏...	温州市 沐阳县茂润绿化苗木场	2025/08/29	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	茂润	株	200.00	3%	不含运费 可配送江苏...	金华市 沐阳县茂润绿化苗木场	2025/08/29	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	茂润	株	200.00	3%	不含运费 可配送江苏...	嘉兴市 沐阳县茂润绿化苗木场	2025/08/29	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	亚州	株	103.00	3%	不含运费 可配送江苏...	杭州市 沐阳县亚州苗木场	2025/08/22	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	亚州	株	103.00	3%	不含运费 可配送江苏...	嘉兴市 沐阳县亚州苗木场	2025/08/22	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	茂润	株	200.00	3%	不含运费 可配送江苏...	南京市 沐阳县茂润绿化苗木场	2024/10/24	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	茂润	株	200.00	3%	不含运费 可配送江苏...	盐城市 沐阳县茂润绿化苗木场	2024/10/24	报价单		☆
银杏		品种:银杏 胸径/米:Φ(cm):7	/	茂润	株	200.00	3%	不含运费 可配送江苏...	宿迁市 沐阳县茂润绿化苗木场	2024/09/20	报价单		☆

山茶花球

山茶花		自然形态灌木。【自然】 自然形态灌木。【自然】 【自然】~冠幅150-180*80-	320	前			株	深圳市	2025年09月		建筑工程		☆
-----	---	--	-----	---	--	--	---	-----	----------	--	------	--	---

澳洲火焰木

澳洲火焰木	1465.92	1465.92	9%	株	2025-11	中山海晏园林景观工程有限公司
Φ10-20cm						

橙钟花

橙钟花	报价时间: 2024-05-31				佛山市高明区明城镇榕造花木场	
1.花卉种类:橙钟花2.株高:50-60cm3.冠幅:40-45cm4.单位面积株数:16/m2	报价	品牌	单位	工程量	计价说明	
	120.0		m²	29.2 m²	本报价含税含运费到深圳...	

变叶木

材料名称	规格/型号	除税价	含税价	行情	税率	单位	地区	日期	备注	工程类型	收藏
变叶木	苗高0.5m, 冠幅0.4m	20.84		苗	9.00%	株	江门市	2025年09月	盆苗	建筑工程	☆

绣球

绣球花	高度50, 冠幅45, 干径	25.13	25.13	9%	株	2025-11	中山市横栏镇日盛花木场

火山榕

材料名称	规格/型号	除税价	含税价	行情	税率	单位	地区	日期	备注	工程类型	收藏
火山榕	柱形灌木, 【自然高】×冠幅180-200×100-140, 套...	70		苗		株	深圳市	2025年09月		建筑工程	☆

星花

星花	苗高0.2m 冠幅0.15m	0.81	0.81	9%	株	成阳	2025-11	广州市花都区炭步成阳花木场
星花	高度20cm, 冠幅18cm, 密度36株/m2	0.56	0.56	9%	株		2025-11	佛山新怡园艺
星花	高度20cm, 冠幅18cm, 密度36株/m2	0.56	0.56	9%	株		2025-11	佛山市南海快活西花木场

凤仙花

材料名称	规格/型号	除税价	含税价	行情	税率	单位	地区	日期	备注	工程类型	收藏
凤仙花	【自然高】×冠幅25-30×20-25, 容器直径15, 容器苗	2.5		苗		袋	深圳市	2025年09月		建筑工程	☆

台湾草

台湾草	密度90% 地铺	7.39		苗	9.00%	m²	惠州市	2025年09月		建筑工程	☆
-----	----------	------	--	---	-------	----	-----	----------	--	------	---

红花三角梅

红花勒杜鹃	自然高120-150冠幅80-100土球40cm	190.18	190.18	9%	株	2025-11	佛山市美孝环境艺术有限公司
勒杜鹃(红色)	自然高: 120-150冠幅90-100	82.79	82.79	9%	株	2025-11	中山南北苗木场
勒杜鹃树	冠幅100-120cm,高度120-150cm	168.43	168.43	9%	株	2025-11	广州市南沙区东海福广花木场

2025 年新丰县丰城街道拟培育典型村横江
村基础设施提升项目
工程量计算表

韶关中一工程造价咨询有限公司
2025 年 11 月 28 日



计算式

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	预算计算式	预算工程量
一	横江村				
1	墙面提升1-5	备注:由专业厂家进行现场二次深化 工序说明:1、清理墙面、刷室外乳胶漆 2、外墙水漆彩绘 3、刷防晒防水罩面漆	m2	56.12+92.7+21.94*1.6+19.35+19.5	222.77
2	铁艺门一		樘	1	1.00
3	铁艺门二		樘	1	1.00
4	围蔽外墙				
4.1	挖基坑土方		m3	$(0.6+0.3*2) * (0.6+0.3*2) * 0.7 * (6+6)$	12.10
4.2	回填方		m3	12.10-10.71	1.39
4.3	余方弃置		m3	12.10-1.39*1.15	10.50
4.4	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层,100厚	m3	$0.6*0.1*0.6 * (6+6)$	0.43
4.5	垫层模板		m2	$0.6*4*0.1 * (6+6)$	2.88
4.6	C25基础		m3	$0.5*0.4*0.4 * (6+6)$	0.96
4.7	基础模板		m2	$0.5*0.4*4 * (6+6)$	9.60
4.8	钢筋C12		KG	$8*0.4*0.888 * (6+6)$	34.10
4.9	钢筋C8@150		KG	$(0.4*0.15+1) * 1.8*0.395 * (6+6)$	9.04
4.10	镀锌钢板	300*300*10	m2	$0.3*0.3 * (6+6)$	1.08
4.11	镀锌钢圆管	A75mm*3厚	m	$(3*4+5.5*2) + 6*3$	41.00
4.12	镀锌钢方通横钢	40*80*3mm厚	m	$(26.96*3+6*3) + 26.96*3+27.875*3+27.875*3$	347.01
4.13	波纹镀锌彩钢铁皮	2厚,米白色	m2	$26.96*3+26.96*3++27.875*3+27.875*3-7.42-2.26$	319.33
4.14	成品不锈钢门栓	焊接	个	2+1	3.00
		镀锌钢方通,40*40*3mm厚	m	$(26.96-4*2+27.875-2.69*2+26.96) * 3 + (0.18+0.26+0.25) * 29$	225.26

4.15	树脂瓦	镀锌钢方通, 80*45*3mm厚	m	$26.96-4*2+27.875-2.69*2+26.96$	68.42
		2.5厚灰色镀锌彩钢铁皮	m2	$(26.96-4*2+27.875-2.69*2+26.96)*0.25$	17.10
		灰色合成树脂瓦	m2	$2.63*(26.96-4*2)+2.63*26.96+2.63*(27.875-2.69*2)$	179.93
4.16	门加厚活页		个	6+12	18.00
5	地面提升1-3	备注:由专业厂家进行现场二次深化工序说明:1、清理地面,刷地坪底漆 2、沥青地坪漆彩绘 3、刷防晒防水罩面漆	m2	$10*6+4*10+2*10$	120.00
6	镂空砖墙1-4		m	$11.9*2+12.12+19.42*2+14.41+19.42*2+14.5*2+15.78*2+13.75*2+7.66+2.73+47.58+5.91+5.53+23.88+15.12+15.14+16.12+17.27+16.71+14.86*2$	419.44
6.1	挖沟槽土方		m3	$(0.545+0.3*2)*(419.44+0.3*2)*0.37$	177.95
6.2	回填方		m3	$177.95-125.08$	52.87
6.3	余方弃置		m3	$177.95-52.87*1.15$	117.15
6.4	100厚C20素砼		m3	$0.545*0.1*419.44$	22.86
6.5	模板		m2	$419.44*0.1*2$	83.89
6.6	砌砖基础	1、M7.5水泥砂浆砌 2、225*105*45厚红色烧结砖	m3	$0.09*0.345*419.44+0.18*0.225*419.44$	30.01
6.7	青砖柱	240*120*50厚, M7.5水泥砂浆砌	m2	$419.44*0.45-85.79$	102.96
6.8	镂空青砖	240*120*50厚, M7.5水泥砂浆砌	m2	$419.44/5.28*0.25*4.32$	85.79
7	人行混凝土	1.100厚级配碎石垫层 2、100厚C20素混凝土	m2	44.53	44.53
8	砾石收边	散置70厚 Φ 20~30mm深灰色砾石246	m2	24.6	24.60
9	鸡舍三				
9.1	挖基坑土方		m3	$(0.6+0.3*2)*(0.6+0.3*2)*0.7*4$	4.03

9.2	回填方		m3	4.03-3.57	0.46
9.3	余方弃置		m3	4.03-0.46*1.15	3.50
9.4	镀锌圆钢管立柱	A75mm*3厚	m	2.4*2+2.580*2	9.96
9.5	镀锌方钢横钢	40*80*2厚	m	3.6*4*2+5.8*4*2+2.24+3.5*7+6.6*6	141.54
9.6	碳精板	2200*1000*8厚	m2	7.88*2+13.4*2	42.56
9.7	深灰色树脂瓦	膨胀螺丝固定	m2	29.02	29.02
9.8	成品门锁		套	1	
9.9	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层, 100厚	m3	0.6*0.1*0.6*4	0.14
9.10	垫层模板		m2	0.6*4*0.1*4	0.96
9.11	C25基础		m3	0.5*0.4*0.4*4	0.32
9.12	基础模板		m2	0.4*0.5*4*4	3.20
9.13	钢筋C12		KG	8*0.4*0.888*4	11.37
9.14	钢筋C8@150		KG	(0.4/0.15+1)*1.8*0.395*4	10.43
10	鸡舍一、二				
10.1	挖基坑土方		m3	(0.6+0.3*2)*(0.6+0.3*2)*0.7*8	8.06
10.2	回填方		m3	8.06-7.13	0.93
10.3	余方弃置		m3	8.06-0.93*1.15	6.99
10.4	镀锌圆钢管立柱	A75mm*3厚	m	2.34*8	18.72
10.5	镀锌方钢横钢	40*80*2厚	m	9.8*4+1.86*10+4*4*2*2+2*4*2	137.80
10.6	碳精板	2200*1000*8厚	m2	(6.64+1.76)*2+8.816*2+4.29*2	43.01
10.7	深灰色树脂瓦	膨胀螺丝固定	m2	27.44	27.44
10.8	成品门锁		套	2	2.00
10.9	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层, 100厚	m3	0.6*0.1*0.6*8	0.29

10.10	垫层模板		m2	0.6*4*0.1*8	1.92
10.11	C25基础		m3	0.5*0.4*0.4*8	0.64
10.12	基础模板		m2	0.5*4*0.4*8	6.40
10.13	钢筋C12		KG	8*0.4*0.888*8	22.73
10.14	钢筋C8@150		KG	(0.4/0.15+1)*1.8*0.395*8	20.86
11	鸡舍四、五				
11.1	挖基坑土方		m3	(0.6+0.3*2)*(0.6+0.3*2)*0.7*12	12.10
11.2	回填方		m3	12.10-10.71	1.39
11.3	余方弃置		m3	12.10-1.39*1.15	10.50
11.4	镀锌圆钢管立柱	A75mm*3厚	m	2.7*6*2	32.40
11.5	镀锌方钢横钢	40*80*2厚	m	(4.8*4+(0.615*2+0.6)*5+2.2*4+1.8*3+4*4+4*4+4.4*4*2)*2	219.50
11.6	碳精板	2200*1000*8厚	m2	(4*2.28+8.82+5.18+4.32*2)*2	63.52
11.7	深灰色树脂瓦	膨胀螺丝固定	m2	(13.44+6.24)*2	39.36
11.8	成品门锁		套	1*2	2.00
11.9	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层, 100厚	m3	0.6*0.6*0.1*6*2	0.43
11.10	垫层模板		m2	0.6*4*0.1*6*2	2.88
11.11	C25基础		m3	0.4*0.4*0.5*6*2	0.96
11.12	基础模板		m2	0.5*0.4*4*6*2	9.60
11.13	钢筋C12		KG	8*0.4*0.888*6*2	34.10
11.14	钢筋C8@150		KG	(0.4/0.15+1)*1.8*0.395*6*2	31.28
12	鸡舍六				
12.1	挖基坑土方		m3	(0.6+0.3*2)*(0.6+0.3*2)*0.7*4	4.03
12.2	回填方		m3	4.03-3.57	0.46
12.3	余方弃置		m3	4.03-0.46*1.15	3.50

12.4	镀锌圆钢管立柱	A75mm*3厚	m	2.8*4	11.20
12.5	镀锌方钢横钢	40*80*2厚	m	4.8*6+3.47*5+3.6*4*4	103.75
12.6	碳精板	2200*1000*8厚	m2	8.73+9.22+7.83*2	33.61
12.7	深灰色树脂瓦	膨胀螺丝固定	m2	21.56	21.56
12.8	成品门锁		套	1	1.00
12.9	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层, 100厚	m3	0.6*0.6*0.1*4	0.14
12.10	垫层模板		m2	0.6*4*0.1*4	0.96
12.11	C25基础		m3	0.4*0.4*0.5*4	0.32
12.12	基础模板		m2	0.4*4*0.5*4	3.20
12.13	钢筋C12		KG	8*0.4*0.888*4	11.37
12.14	钢筋C8@150		KG	(0.4/0.15+1)*1.8*0.395*4	10.43
13	鸡舍七、八				
13.1	挖基坑土方		m3	(0.6+0.3*2)*(0.6+0.3*2)*0.7*8	8.06
13.2	回填方		m3	8.06-7.13	0.93
13.3	余方弃置		m3	8.06-0.93*1.15	6.99
13.4	镀锌圆钢管立柱	A75mm*3厚	m	2.7*4*2	21.60
13.5	镀锌方钢横钢	40*80*2厚	m	4.8*4+1.87*5+2*4*2+4*4*2*2	108.55
13.6	碳精板	2200*1000*8厚	m2	8.78*2+4.3*2*2	34.76
13.7	深灰色树脂瓦	膨胀螺丝固定	m2	13.44*2	26.88
13.8	成品门锁		套	2	2.00
13.9	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层, 100厚	m3	0.6*0.6*0.1*4*2	0.29
13.10	垫层模板		m2	0.6*4*0.1*4*2	1.92
13.11	C25基础		m3	0.4*0.4*0.5*4*2	0.64
13.12	基础模板		m2	0.4*4*0.5*4*2	6.40
13.13	钢筋C12		KG	8*0.4*0.888*4*2	22.73
13.14	钢筋C8@150		KG	(0.4/0.15+1)*1.8*0.395*4*2	20.86
13.15	鸡舍跑道	1、1000*1000mm铁丝 2、直径30*300mm钢筋打入地固定	m2	15*1	15.00
14	鸡舍九				
14.1	挖基坑土方		m3	(0.6+0.3*2)*(0.6+0.3*2)*0.7*4	4.03
14.2	回填方		m3	4.03-3.57	0.46
14.3	余方弃置		m3	4.03-0.46*1.15	3.50
14.4	镀锌圆钢管立柱	A75mm*3厚	m	2.5*4	10.00
14.5	镀锌方钢横钢	40*80*2厚	m	4.8*6+3.47*5+3.6*4*4	103.75
14.6	碳精板	2200*1000*8厚	m2	9.73*2+7.88*2	35.22
14.7	深灰色树脂瓦	膨胀螺丝固定	m2	22.03	22.03
14.8	成品门锁		套	1	1.00
14.9	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层, 100厚	m3	0.6*0.6*0.1*4	0.14
14.10	垫层模板		m2	0.6*4*0.1*4	0.96
14.11	C25基础		m3	0.4*0.4*0.5*4	0.32
14.12	基础模板		m2	0.5*4*0.4*4	3.20
14.13	钢筋C12		KG	8*0.4*0.888*4	11.37
14.14	钢筋C8@150		KG	(0.4/0.15+1)*1.8*0.395*4	10.43