

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

标段名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 1 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		宿舍楼					
		建筑工程					
		整个项目					
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	3618.85		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:4m内	m3	4949.77		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	286.9		
4	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	3632.98		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它:未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	1060.83		
		砌筑工程					
6	010401003001	多孔砖墙	1. 页岩多孔砖 2. 外墙200mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	1073.18		
7	010401003002	多孔砖墙	1. 页岩多孔砖 2. 外墙140mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	4.23		
8	010401003003	多孔砖墙	1. 页岩多孔砖 2. 外墙120mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	8.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 2 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010401003004	多孔砖墙	1. 页岩多孔砖 2. 外墙100mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	51.09		
10	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块 2. 内墙200mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	281.51		
11	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块 2. 内墙100mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	425.87		
12	010401002001	实心砖墙	1. 花池 2. 200mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	18.37		
13	010401003005	多孔砖墙	1. 女儿墙 2. 外墙200mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m3	16.33		
14	010502032001	台阶	1. 首层砖砌台阶，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 20厚1:2.5水泥砂浆，面贴梯级砖	m2	7.65		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
15	010501001001	基础垫层	1. 商品砼 2. C20 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	228.71		
16	010502001001	独立基础	1. 商品砼 2. 独立基础 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	518.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 3 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502003001	筏形基础	1. 商品砼 2. 满堂基础 3. C30 P8 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	682.35		
18	010502005001	基础联系梁	1. 商品砼 2. 基础梁 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	144.33		
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 商品砼 2. 矩形柱 3. C40 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	184.94		
20	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 商品砼 2. 矩形柱 3. C35 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	36.99		
21	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 商品砼 2. 矩形柱 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	239.1		
22	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 商品砼 2. 异形柱 3. C40 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	50.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 4 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 商品砼 2. 异形柱 3. C35 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	4.1		
24	010502006006	钢筋混凝土柱	1. 商品砼 2. 异形柱 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	24.47		
25	010502006007	钢筋混凝土柱	1. 商品砼 2. 梯柱 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.78		
26	010502021001	构造柱	1. 商品砼 2. 构造柱 3. C25	m3	97.57		
27	010502011004	有梁板	1. 商品砼 2. 有梁板 3. C30 P8 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	55.19		
28	010502011003	有梁板	1. 商品砼 2. 有梁板 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	2327.79		
29	010502022001	圈梁	1. 商品砼 2. 圈梁 3. C25	m3	4.54		
30	010502023001	过梁	1. 商品砼 2. 过梁 3. C25	m3	32.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 5 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 商品砼 2. 直形墙 3. C40 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	232.43		
32	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 商品砼 2. 直形墙 3. C35 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	71.67		
33	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 商品砼 2. 直形墙 3. C35 P8 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	146.38		
34	010502010004	钢筋混凝土墙	1. 商品砼 2. 直形墙 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	443.64		
35	010502010005	钢筋混凝土墙	1. 商品砼 2. 女儿墙 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	73.38		
36	010502025002	零星现浇构件	1. 商品砼 2. 女儿墙-栏板 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	20.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 6 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010502019004	其他板	1. 商品砼 2. 雨棚板 3. C25	m3	2.85		
38	010502020003	楼梯	1. 商品砼 2. 直形楼梯 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	92.39		
39	010502025001	零星现浇构件	1. 商品细石混凝土 2. 有水房间反坎 3. C25	m3	47.52		
40	010502025003	零星现浇构件	1. 商品砼 2. 墙身大样栏板 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	126.4		
41	010502025004	零星现浇构件	1. 商品砼 2. 墙身大样雨蓬 3. C30 4. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	106.03		
42	010502030002	地坪	1. 商品砼 2. 首层地坪, 100mm厚 3. C20	m2	3228.88		
43	010502027001	电缆沟、地沟	1、天沟做法, 参15ZJ201 1/34 2、美罗钢镀锌格栅盖板(成品)	m	4.97		
44	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	74.864		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 7 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	88.886		
46	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ25内	t	4.059		
47	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	71.437		
48	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	31.191		
49	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	32.783		
50	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.099		
51	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	0.963		
52	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	14.498		
53	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	158.467		
54	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.928		
55	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	52.168		
56	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	2.77		
57	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	118.401		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 8 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	1.032		
59	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	2.259		
60	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	8.318		
61	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	1.464		
62	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	1.288		
63	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	32.55		
64	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	14.561		
65	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	3.434		
66	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） $\phi 10$ 以内	t	0.432		
67	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	2.861		
68	010506024001	螺栓	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 18$ 以内	套	1088		
69	010506024002	螺栓	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 25$ 以内	套	969		
70	010506024003	螺栓	1. 电渣压力焊接 $\phi 18$ 以内	套	10543		
71	010506024004	螺栓	1. 电渣压力焊接 $\phi 32$ 以内	套	1742		
72	010506024005	螺栓	1. 套筒冷挤压接头 $\phi 32$ 以内	套	284		
73	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	364.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 9 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	588.52		
75	010505002002	基础模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	279.6		
76	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	1216.54		
77	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	44.64		
78	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	39.42		
79	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	2273.34		
80	010505004010	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9	m2	283.24		
81	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.67	m2	18.59		
82	010505004005	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.67	m2	31.33		
83	010505004006	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.67	m2	612.53		
84	010505004007	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内	m2	415.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 10 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010505004008	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m 内 实际支模高度(m):5.67	m2	225.67		
86	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 3.6m内	m2	1419.21		
87	010505011002	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 5.67m	m2	111.58		
88	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	8145.8		
89	010505006002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	177.2		
90	010505006003	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9	m2	1475.56		
91	010505006004	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.1	m2	185.1		
92	010505006005	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.67	m2	1176.92		
93	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	52.08		
94	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	533.71		
95	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	7085.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 11 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010505005003	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内） 40 支模高度3.6m内 实际支模高度（m）：3.9	m2	342.29		
97	010505005002	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内） 40 支模高度3.6m内 实际支模高度（m）：5.67	m2	1606.92		
98	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	6598.2		
99	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度（m）：3.9	m2	4075.48		
100	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度（m）：4.1	m2	153.29		
101	010505008001	其他板模板	1. 栏板、反檐模板	m2	1643.26		
102	010505008002	其他板模板	1. 雨棚模板	m2	1330.12		
103	010505014001	零星现浇构件模板	1. 卫生间反坎模板	m2	725.52		
104	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	430.58		
		金属结构工程					
105	010506023001	钢丝网	1. 不同材料交界处墙体钉300mm宽12.7*12.7*0.9钢丝网	m2	906.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 12 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010606008001	钢梯	1. 名称:屋面钢爬梯（11ZJ901-41） 2. 尺寸、规格:Φ50不锈钢管，3厚 3. 预埋件:预埋螺栓铁件 4. 基础:C20细石混凝土	座	7		
107	010607006001	钢梯	1. 屋面钢楼梯 2. 钢梯形式:踏步式 3. 楼梯参图集15 J401-A4 做法	t	0.496		
		门窗工程					
		门					
108	010801002001	木质门带套	1. 高级木门 2. 含门锁等五金配件 3. 具体样式详见门窗表	m2	886.82		
109	010802001001	金属(塑钢)门	1. 不锈钢门 2. 含门锁等五金配件 3. 具体样式详见门窗表	m2	6.68		
110	010802003001	防盗门	1. 钢制防盗门 2. 具体样式详见门窗表	m2	295.24		
111	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门类型:无障碍厕所专用门 2. 具体样式详见门窗表	m2	2.2		
112	010802004001	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 含闭门器等五金配件 3. 具体样式详见门窗表	m2	56.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 13 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	010802004002	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 含闭门器等五金配件 3. 具体样式详见门窗表	m2	24.64		
114	010802004003	钢质防火门	1. 丙级防火门 2. 含闭门器等五金配件 3. 具体样式详见门窗表	m2	51.48		
115	010802001002	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	78.1		
116	010805004001	全玻自由门	1. 铝合金推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	617.15		
		窗					
117	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	152.58		
118	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	1553.31		
119	010807003001	金属百叶窗	1. 深灰色铝合金百页窗	m2	607.28		
120	010808002001	金属门窗套	1. 电梯门门套	m2	56.1		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 14 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	010902004001	屋面刚性层（5.1）	地砖上人屋面 1. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 混凝土找2%坡 2. 20厚1:2.5水 泥砂浆找平 3. 25厚干硬性 水泥砂浆 4. 10厚防滑地 砖铺平拍实, 缝 宽10, 水泥砂浆 勾缝	m2	1431.15		
122	010902004002	屋面刚性层（5.2）	种植上人屋面 1. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 混凝土找2%坡 2. 20厚1:2.5水 泥砂浆找平 3. 20厚凹凸型 蓄水板 4. 600厚种植土	m2	328.86		
123	010902004003	屋面刚性层（5.3）	上人屋面 1. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 混凝土找2%坡 2. 20厚1:2.5水 泥砂浆找平 3. 50厚C20细石 混凝土表面抹平 压光, 内配钢筋 双向Φ4@100, 表面压光	m2	1175.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 15 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	010902004004	屋面刚性层（5.4）	非上人屋面 1. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 20厚M15水泥砂浆，分格面积为1m2	m2	342.53		
125	010902002001	屋面涂膜防水（5.1、5.2、5.3、5.4）	屋面（5.1、5.2、5.3、5.4） 1、2厚高聚合物改性沥青防水涂料一道	m2	3498.71		
126	010902002003	屋面涂膜防水（5.1、5.2、5.3、5.4）	屋面（5.1、5.2、5.3、5.4） 1、2厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料一道	m2	3498.71		
127	010902001002	屋面卷材防水（5.1、5.3、5.4）	屋面卷材防水（5.1、5.3、5.4） 1. 3.0厚SBS自粘改性沥青聚酯胎防水卷材 2. 干铺聚酯无纺布一层	m2	3169.85		
128	010902001003	屋面卷材防水（5.2）	屋面卷材防水（5.2） 1. 4.0厚SBS自粘改性沥青聚酯胎防水卷材 2. 干铺聚酯无纺布一层	m2	328.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 16 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	010902002005	屋面涂膜防水	雨蓬面 1. 1.5厚聚合物防水涂料 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 批抹20厚（最薄处）水泥砂浆保护层，找2%坡	m2	37.38		
130	010902002006	屋面涂膜防水	阳台挑檐内-底面 1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 25厚1:2水泥砂浆	m2	197.6		
131	010902002007	屋面涂膜防水	阳台挑檐内-两侧 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 25厚1:2水泥砂浆	m2	440.8		
132	010904001001	楼(地)面卷材防水(1.2)	防滑陶瓷锦砖地面/楼面 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘（四周翻起高出地面完成面1800）	m2	2863.76		
133	010904002001	楼(地)面涂膜防水(1.2、1.4)	楼地面（1.2、1.4） 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	4613.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 17 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	010904002002	楼(地)面涂膜防水(1.6)	防滑陶瓷锦砖地面/楼面-外走廊 1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(Ⅱ型),四周翻起高出地面完成面300	m2	1571.56		
135	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)(1.7)	环氧树脂地坪漆 1. 20厚水泥基防水砂浆找平	m2	2591.2		
136	010904001002	楼(地)面卷材防水(1.7)	环氧树脂地坪漆 1. 0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(粘结料≥1.3,芯材厚度≥0.6)	m2	2591.2		
137	010904002003	楼(地)面涂膜防水(1.7)	环氧树脂地坪漆 1. 1.5厚喷涂橡胶沥青防水胶膜 2. 铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	2591.2		
138	010904002004	楼(地)面涂膜防水	消防水池 1. 1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	149.76		
139	010903002001	墙面涂膜防水(3.2)	釉面砖内墙(有防水) 1、2厚聚合物水泥基复合防水涂料	m2	2959.84		
140	010903002002	墙面涂膜防水(7.1)	真石漆外墙面 1. 5.0厚JF120聚合物水泥防水砂浆:内掺聚乙烯醇纤维 1. 1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	8866.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 18 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	010902002004	顶棚涂膜防水（4.4）	轻钢龙骨铝扣板 吊顶-卫生间 1. 1.5厚聚合物 水泥防水涂料（ II型）	m2	1864.24		
142	010903002003	墙面涂膜防水	消防水池 1. 1.5厚JS-II 防水层	m2	295.11		
143	010903001001	墙面卷材防水	一层有混凝土侧 壁做法 1. 1.5厚高分子 防水卷材	m2	359.85		
144	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	墙身防潮层（水 平） 1. 20厚1：2水 泥砂浆内加5% 防水剂	m2	56.97		
145	010901008001	屋面变形缝	屋面变形缝 1. 嵌缝材料种 类: 聚乙烯泡沫 塑料棒 2. 盖缝材料: 金 属盖缝板 3. 详见图集21 ZJ111-1/A7	m	89.6		
146	010904004002	楼(地)面变形缝	地面变形缝 1. 嵌缝材料种 类: 建筑胶、密 封胶密封 2. 止水带材料 种类: 阻燃带 3. 盖缝材料: 不 锈钢面板 4. 详见图集21 ZJ111-2/A5	m	42.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 19 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	010904004003	楼(地)面变形缝	顶棚变形缝 1. 嵌缝材料种类: 建筑胶、密封胶密封 2. 止水带材料种类: 防火带 3. 盖缝材料: 铝合金盖板 4. 详见图集14J936-1/AN1	m	42.4		
		保温、隔热、防腐工程					
148	011003001001	隔离层防腐（5.1、5.2）	屋面（5.1、5.2） 1. 0.4厚聚乙烯膜	m2	1760.01		
149	011003001002	隔离层防腐（5.2、5.4）	屋面（5.2、5.4） 1. 聚酯无纺布	m2	671.39		
150	011001001001	保温隔热屋面（5.3）	细石混凝土屋面 1. 难燃型挤塑聚苯板(计算厚度80, 设计厚度100) 2. 干铺聚酯无纺布一层	m2	1175.73		
151	011001003003	保温隔热墙面	外墙内保温 1. 5厚水泥聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布一层 2. 30厚玻化微珠保温砂浆	m2	6336.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 20 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	011001003004	保温隔热墙面	保温外墙面 1. 35厚玻化微珠保温砂浆 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布，门窗套及窗台，门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位，加铺一层耐碱网布，门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400x300耐碱网布	m2	8866.43		
153	011001003005	保温隔热墙面	一层有混凝土侧壁做法 1. 30厚XPS板保护层	m2	359.85		
154	011003003001	防腐涂料	消防水池侧壁 1. JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍	m2	295.11		
		楼地面装饰工程					
155	011102003001	块料楼地面（1.1）	地砖地面/楼面 1. 50厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 2. 800*800*9地砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	4946.73		
156	011106003001	块料楼梯（1.1）	地砖地面/楼面-楼梯间 1. 20厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 2. 地砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	487.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 21 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	011102003002	块料楼地面（1.2）	防滑陶瓷锦砖地面/楼面（下沉式卫生间防水地面） 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 25厚1:2水泥砂浆 5. 300*300*8防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝	m2	697.94		
158	011101001001	水泥砂浆楼地面（1.3）	水泥砂浆地面/楼面 1. 素水泥浆一遍 2. 20厚M15水泥砂浆抹面压光	m2	257.59		
159	011102003004	块料楼地面（1.4）	防滑陶瓷锦砖地面/楼面-阳台 1. 结构楼板清理干净 2. 素水泥浆一遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 25厚1:2水泥砂浆 5. 600*600*9防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	629.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 22 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	011102003005	块料楼地面（1.4）	防滑陶瓷锦砖地面/楼面-茶水间 1. 结构楼板清理干净 2. 素水泥浆一遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 25厚1:2水泥砂浆 5. 300*300*8防滑耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	602.09		
161	011102003006	块料楼地面（1.4）	防滑陶瓷锦砖地面/楼面-露台 1. 结构楼板清理干净 2. 素水泥浆一遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 25厚1:2水泥砂浆 5. 800*800*9防滑耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	419.18		
162	011103001001	橡塑板楼地面（1.5）	防静电地面 1. 水泥基自流平界面剂两道 2. 8厚水泥基自流平界面剂两道 3. 2厚防静电橡胶板, 地板胶粘剂粘结擦上光蜡	m2	22.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 23 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	011102003007	块料楼地面（1.6）	防滑陶瓷锦砖地面/楼面-外走廊 1. 结构楼板清理干净 2. 1:3水泥砂浆找坡找平最薄处20厚压平扫光, 表面清理干净 3. 20厚M15砂浆找平层 4. 刷素水泥浆一道 5. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6. 600*600*9防滑仿古耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	1231.52		
164	011101004001	耐磨楼地面（1.7）	环氧树脂地坪漆 1. 50mm厚C25细石混凝土保护层 2. 环氧树脂地坪漆地面(耐磨地坪+固化剂)	m2	2591.2		
165	011101001002	水泥砂浆楼地面	消防水池底板 1. 10厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	149.76		
166	011101001003	水泥砂浆楼地面	水泵房底板 1. 素水泥砂浆一遍 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	106.91		
167	011101001004	水泥砂浆楼地面	吸水槽 1. 素水泥砂浆一遍 2. 20厚1:2.5防水砂浆抹面压实赶光	m2	16.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 24 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	011105003001	块料踢脚线（2.1）	面砖踢脚 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 面砖, 水泥砂浆擦缝	m	576.18		
169	011105001001	水泥砂浆踢脚线	环氧树脂踢脚 1. 专用界面处理剂 2. 12mm厚1:2.5水泥砂浆(仅砌体墙面, 连续混凝土墙无抹灰) 3. 8mm厚1:2.5水泥砂浆抹平(仅砌体墙面, 连续混凝土墙无抹灰)	m	162.43		
170	011102003008	块料楼地面（飘窗台面）	地砖地面/楼面 1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 300x600地砖铺实拍平, 油性美缝剂擦缝	m2	495.89		
171	011101003001	自流平楼地面（1.1）	1. 3厚ALE隔声涂料	m2	4552.24		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
172	011201001001	墙、柱面一般抹灰（3.1）	乳胶漆内墙 1. 8mm厚1:2水泥砂浆压光 2. 12mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	13204.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 25 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	011203003001	块料墙、柱面（3.2）	釉面砖内墙（有防水） 1. 15厚1:2.5水泥砂浆 2. 10厚聚合物乳液防水砂浆 3. 5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴墙砖300*600*8，白水泥浆扫缝	m2	2959.84		
174	011203003002	块料墙、柱面（3.3）	釉面砖内墙（无防水）-茶水间 1. 15厚1:2.5水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 镶贴墙砖300*600*8，白水泥浆扫缝	m2	2341.53		
175	011203003003	块料墙、柱面（3.3）	釉面砖内墙（无防水）-其他房间 1. 15厚1:2.5水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 镶贴墙砖400*800*9，白水泥浆扫缝	m2	625.15		
176	011201001002	墙、柱面一般抹灰（3.4）	A级无机涂料墙面 1. 8mm厚1:2水泥砂浆压光 2. 12mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	7353.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 26 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	011201001007	墙、柱面一般抹灰（3.4）	A级无机涂料墙面-独立柱 1. 8mm厚1:2水泥砂浆压光 2. 12mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	581.99		
178	011201001004	墙、柱面一般抹灰	消防水池侧壁 1. 10厚1:3纤维水泥砂浆打底 2. 10厚1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光	m2	295.11		
179	011201001006	墙、柱面一般抹灰	一层有混凝土侧壁做法 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	359.85		
180	011201001008	墙、柱面一般抹灰	飘窗外侧 1. 20厚1:2.5水泥防水砂浆	m2	1337.84		
181	011201001009	墙、柱面一般抹灰	电梯井墙面 1. 20厚1:2.5水泥防水砂浆	m2	952.65		
182	011203003004	块料墙、柱面	花池 1. 15厚1:2.5水泥砂浆 2. 600×375×20厚拉丝面芝麻灰花岗岩	m2	137.47		
183	011207003002	成品隔断	卫生间成品隔断 1. 所有洗手间蹲便器隔断均采用2.2米高18mm厚浅灰色抗倍特酚醛树脂	m2	11.25		
		天棚工程					
184	011301001001	天棚抹灰（4.3）	不抹灰顶棚 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	319.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 27 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	011302001001	平面吊顶天棚（4.4）	轻钢龙骨铝扣板 吊顶-卫生间、茶水间 1. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200(1500) (预制混凝土板可在板缝内预留) 吊环 2. 基层配套界面处理 3. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200(1500), 吊杆上部与板底预留吊环(勾) 固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600(750) 6. 挂0.7mm铝方板300*300与配套专业轻钢龙骨固定	m2	1322.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 28 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
186	011302001002	平面吊顶天棚 (4.4)	轻钢龙骨铝扣板 吊顶-其他房间 1. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200(1500) (预制混凝土板可在板缝内预留) 吊环 2. 基层配套界面处理 3. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200(1500), 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600(750) 6. 挂0.7mm铝方板600*600与配套专业轻钢龙骨固定	m2	541.31		
		油漆、涂料、裱糊工程					
187	011403001001	抹灰面油漆 (3.1)	乳胶漆内墙 1. 刮浅色内墙腻子2道, 白色乳胶漆	m2	13204.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 29 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	011403001002	抹灰面油漆（3.4）	A级无机涂料墙面 1. 刮浅色内墙腻子2道, 涂无机涂料二道	m2	7353.94		
189	011403001007	抹灰面油漆（3.4）-独立柱	A级无机涂料墙面 1. 刮浅色内墙腻子2道, 涂无机涂料二道	m2	581.99		
190	011403001003	抹灰面油漆（7.1）	真石漆外墙面 1. . 涂刷弹性底层, 刮柔性止水砂浆, 喷涂或滚涂浅色外墙真石漆二遍(涂料颜色可参见立面)	m2	8866.43		
191	011403001004	抹灰面油漆（4.1）	A级无机涂料顶棚 1. 局部刮腻子、磨平 2. 满刮腻子两遍找平层 3. 无机涂料罩面两道	m2	4866.24		
192	011403001005	抹灰面油漆（4.2）	白色乳胶漆顶棚 1. 基层配套界面处理 2. 胶粉腻子刮面 3. 刷或滚底漆一遍 4. 刷或滚乳胶漆面漆二遍	m2	8862.02		
193	011403001006	抹灰面油漆（4.2）	雨蓬底面 1. 腻子找平 2. 白色乳胶漆二道	m2	25.86		
		其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 30 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ60×3 2. 栏杆材料种类、规格: Φ20×1 不锈钢管 3. 详图集11ZJ401-1/13	m	290.66		
195	011503003001	扶手	楼梯靠墙扶手 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ60×3 2. 详图集20ZJ401-B/59	m	290.66		
196	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	阳台/女儿墙栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 镀锌方通 □50×3.0 2. 立杆材料种类、规格: 镀锌方通 □45×2.0 3. 栏杆材料种类、规格: 镀锌方通 □30×3.0	m	500.96		
197	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	台阶栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ50×2.5 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管 □20×2 3. 详图集15J401-A4	m	14.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 31 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	玻璃栏板 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ70×3、不锈钢管立柱 Φ60*3 2. 玻璃: 安全玻璃 4. 详图集11ZJ411-2/13	m	1250.34		
199	011502001001	成品装饰线条	不锈钢晾衣架 1. 尺寸: Φ51×1.5	m	377.04		
200	011506001001	装饰板雨篷	玻璃雨棚 1. 不锈钢型材 2. 8Low-E+12A+8中空钢化玻璃 3. 详见图集11ZJ901-1/24	m2	15		
201	010609002002	金属栅栏	屋面深灰色铝方通 1. 尺寸: 100×100×1.0@200	m	49.8		
202	011501001001	装饰柜	1. 茶水间橱柜	m	411.94		
		室外附属-市政工程					
		整个项目					
		车道截水沟（11ZJ901-1/42）					
203	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	5.29		
204	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土 2. 密实度: 夯实	m3	6.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 32 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它：未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求，为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	7.9		
206	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格：500×350 2. 细石混凝土找坡层 3. 盖板材质、规格：美罗钢镀锌格栅盖板 4. 详细做法见11ZJ901-1/42	m	12.8		
		截水沟（7/JS-20）					
207	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	88.03		
208	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：夯实	m3	8.01		
209	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它：未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求，为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	12.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 33 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:400×400 2. 基础材质及厚度:250mm厚C20混凝土基础 3. 墙体混凝土强度等级:C25混凝土 4. 盖板材质、规格:美罗钢镀锌格栅盖板 5. 防渗、防水、防腐要求:沟壁抹15 厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	m	90.29		
211	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.32		
212	011201001001	墙、柱面一般抹灰（7.1）	真石漆外墙面 1. 8mm厚1:2水泥砂浆压光 2. 12mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	81.26		
213	011403001001	抹灰面油漆（3.4）	真石漆外墙面 1. . 涂刷弹性底层,刮柔性止水砂浆,喷涂或滚涂浅色外墙真石漆二遍(涂料颜色可参见立面)	m2	81.26		
214	010505002002	基础模板	1. 管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模	m2	45.15		
215	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:混凝土沟模板	m2	144.46		
216	010505014003	零星现浇构件模板	1. 挡土墙模板	m2	63.2		
		硬化					
217	040201004001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2989		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 34 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	040202002001	水泥稳定土	1. 石料规格:水泥石屑 2. 厚度:200厚6%水泥	m2	2989		
219	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	2989		
		挡土墙					
220	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 说明:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 4. 其它:未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求,为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	50.65		
221	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它:未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求,为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	35.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 35 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
222	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计规范要求 2. 填方材料品种: 回填土, 现场采集 3. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	13.39		
223	040103002003	一般回填方	1. 施工部位: 墙背反滤层 2. 填方材料品种: 孔眼进口处设置300mm厚反滤层(粒料堆石) 3. 其他: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m3	0.59		
224	040305001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 基础垫层采用100mm厚素混凝土, 混凝土强度等级均为C15	m3	4.68		
225	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 基础类型: 墙底设置混凝土扩展基础	m3	32.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 36 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	010403004002	石挡土墙	1. 毛石挡土墙：墙身石材选用毛石必须合格，要求无风化，无裂纹，中部最小厚度不小于200mm，强度等级MU30（严禁使用鹅卵石），采用C20细石混凝土坐砌，坐浆厚度25mm~35mm。毛石表面不应粘结泥土及砂浆，如有则应剔除干净，毛石自重≥23KN/立方米。待墙体砌筑砂浆强度达75%设计强度时，方可回填	m3	118.83		
227	040501005001	塑料管	1. 泄水孔：可采用耐紫外线老化管材，间距2米，上下交错布置，泄水孔断面为Φ100mm，坡度i=5%，孔道底面及两侧用砂浆抹平。最低泄水孔底部应高出地面200mm	m	16.91		
228	010505001002	垫层模板	1. 挡土墙垫层模板	m2	1.66		
229	010505002003	基础模板	1. 挡土墙基础模板	m2	23.37		
		新建围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 37 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 说明: 清单工程量与定额工程量一致, 按定额规则计算工程量 4. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	186.2		
231	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 说明: 清单工程量与定额工程量一致, 按定额规则计算工程量 4. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	20.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 38 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	040103002005	一般回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 2. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	153.25		
233	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	53.67		
234	040305001002	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	9.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 39 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 现浇商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项, 请投标人在综合单价内考虑	m3	10.11		
236	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项, 请投标人在综合单价内考虑	m3	28.22		
237	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	3.68		
238	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	43.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 40 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	20.75		
240	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 围墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 60x200蓝色外墙砖或60x200灰色外墙砖, 具体颜色分部以图纸为准	m2	653.51		
241	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上) $\phi 10$ 以内 2. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	t	0.221		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 41 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内 2. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	t	0.049		
243	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内 2. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	t	2.279		
244	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内 2. 其它: 未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求, 为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	t	0.858		
245	010505001003	垫层模板（围墙、充电桩地台）	1. 基础垫层模板	m2	27.44		
246	010505002004	基础模板（围墙）	1. 独立基础模板	m2	93.79		
247	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2内 2. 钢支撑由投标人综合考虑	m2	188.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 42 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	72.28		
		650高挡墙					
249	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	54.71		
250	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:夯实	m3	11.81		
251	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它:未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求,为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	41.14		
252	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	6.84		
253	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础	m3	18.03		
254	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度:250mm	m3	9.33		
255	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	2.043		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 43 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车位划线					
256	040205007001	标线	1. 材料品种:50宽10厚交通专用黄色热熔油漆 车位线	m2	50.04		
		排水沟（10/JS-20）					
257	010401010001	砖地沟、明沟	1、美罗钢镀锌格栅盖板 2、砖砌排水沟 3、20厚1:2.5水泥砂浆，加5%防水粉 4、详见大样（10/JS-20）	m	64.46		
		道牙					
258	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:600×300×150预制C30混凝土道牙 2. 基座尺寸、混凝土强度等级:C30	m	448		
		道路					
259	040202002002	水泥稳定土	1. 石料规格:水泥石屑 2. 厚度:180厚5.5%水泥	m2	2870		
260	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	2870		
		室外附属-绿化工程					
		整个项目					
		乔木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 44 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	050103001002	栽植乔木	1. 种类:红花羊蹄甲 2. 胸径:15-16cm 3. 株高:500-550cm 4. 冠幅:400-450cm 5. 养护期:12个月	株	7		
262	050103001001	栽植乔木	1. 种类:四季桂 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠幅:250-300cm 5. 养护期:12个月	株	18		
263	050103001003	栽植乔木	1. 种类:黄花风铃木 2. 胸径:9-10cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠幅:200-250cm 5. 养护期:12个月	株	12		
		灌木					
264	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:120-130cm 3. 冠幅:130-140cm 4. 养护期:12个月	株	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 45 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:120-130cm 3. 冠幅:130-140cm 4. 养护期:12个月	株	26		
		地被					
266	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:紫色鸢尾 2. 株高/冠径:40-50cm高 3. 单位面积株数:种植密度75棵每平方	m2	112		
267	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:种植密度30棵每平方	m2	1140		
268	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:矮冬青 2. 株高/冠径:40-50cm高 3. 单位面积株数:种植密度6颗每平方	m2	45		
269	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	947		
		安装工程					
		整个项目					
		通风部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 46 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
270	030108001001	风机	1. 名称:柜式排风机 2. 型号: L=700CMH, N=2.2KW, H=200PA 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后,红丹防锈漆2遍,调和漆2遍	台	1		
271	030108001006	风机	1. 名称:防爆排风机 2. 型号: L=500CMH, N=120W, H=160PA 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后,红丹防锈漆2遍,调和漆2遍	台	1		
272	030108001007	风机	1. 名称:防爆排风机 2. 型号: L=250OCMH, N=0.55KW, H=200PA 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后,红丹防锈漆2遍,调和漆2遍	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 47 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	030108001008	风机	1. 名称:轴流式排风机 2. 型号:L=1500CMH, N=0.55KW, H=200PA 3. 嵌墙安装	台	2		
274	030108001009	风机	1. 名称:轴流式排风机 2. 型号: L=1800CMH, N=90W, H=50PA 3. 嵌墙安装	台	4		
275	030405015001	风扇	1. 名称:嵌墙式排气扇 2. 规格: L=150CMH, N=24W, H=100PA	台	192		
276	030405015002	风扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:L=250CMH, N=36W, H=100PA	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 48 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤320mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件,法兰等制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 风管漏风、漏光试验 9. 复合铝箔封装耐火纤维卷毯厚度30mm	m2	24.45		
278	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤450mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件,法兰等制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 风管漏风、漏光试验 9. 复合铝箔封装耐火纤维卷毯厚度30mm	m2	26.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 49 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边≤1000mm以内 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含管件, 法兰等制作安装 7. 接口形式: 咬口 8. 风管漏风、漏光试验 9. 复合铝箔封装耐火纤维卷毯厚度30mm	m2	43.64		
280	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边≤1250mm以内 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含管件, 法兰等制作安装 7. 接口形式: 咬口 8. 风管漏风、漏光试验 9. 复合铝箔封装耐火纤维卷毯厚度30mm	m2	4.53		
281	030703019001	柔性接口	1. 名称: 柔性接口	m2	1.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 50 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 600×500 3. 形式: 单层	个	2		
283	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 400×300 3. 形式: 单层	个	4		
284	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 单层侧排风口 2. 规格: 200×300 3. 形式: 单层	个	1		
285	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 单层侧排风口 2. 规格: 400×500 3. 形式: 单层	个	1		
286	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 单层侧排风口 2. 规格: 300×400 3. 形式: 单层	个	1		
287	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 防雨百叶风口（带防虫网） 2. 规格: 250×250 3. 形式: 单层	个	1		
288	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 防雨百叶风口（带防虫网） 2. 规格: 1200×600 3. 形式: 单层	个	1		
289	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 防火风口（带70℃常开防火阀） 2. 规格: 200×300 3. 形式: 单层	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 51 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 电动防火风口(带防虫网、配调节阀) 2. 规格: 1000×500 3. 形式: 单层	个	1		
291	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 电动防火风口(带防虫网、配调节阀) 2. 规格: 500×500 3. 形式: 单层	个	1		
292	030703001022	碳钢阀门	1. 名称: 70℃常开防火阀 2. 规格: 250×120	个	1		
293	030703001024	碳钢阀门	1. 名称: 70℃电动防火阀 2. 规格: 250×120 3. 含防火控制装置调试	个	1		
294	030703001025	碳钢阀门	1. 名称: 70℃电动防火阀 2. 规格: 400×250 3. 含防火控制装置调试	个	2		
295	030703001026	碳钢阀门	1. 名称: 70℃电动防火阀 2. 规格: 630×320 3. 含防火控制装置调试	个	1		
296	030703001017	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 250×120	个	1		
297	030703001027	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400×250	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 52 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:风管支吊架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆2遍,调和漆2遍	kg	75.7		
299	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:固定防火布挡烟垂壁	m2	70.85		
300	031401001001	脚手架		项	1		
		给排水部分					
		给水系统					
301	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	72.4		
302	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	388.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 53 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	21.45		
304	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	45.79		
305	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管DN65 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	107.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 54 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	031001007015	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN80 4. 连接形式: 沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	90.51		
307	031001007016	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN100 4. 连接形式: 沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	19.17		
308	031001007017	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN150 4. 连接形式: 沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	23.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 55 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	030609002007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 保温要求:B1级泡沫橡塑保温25mm	m	27.92		
310	030609002008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 保温要求:B1级泡沫橡塑保温25mm	m	13.39		
311	030609002009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 保温要求:B1级泡沫橡塑保温25mm	m	13.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 56 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	030609002010	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质: 不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 6. 保温要求:B1级泡沫橡塑保温25mm	m	3.75		
313	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	2822.16		
314	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	6505.14		
315	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	3.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 57 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
316	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	1.76		
317	031001008018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	10.39		
318	031001008019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	1916.67		
319	031001008020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	3174.64		
320	031003014018	给、排水附件	1. 类型:清洁龙头 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN15	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 58 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
321	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 附件配置:截止阀*1	个	4		
322	031002001003	金属阀门	1. 类型:真空破坏阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	7		
323	031005016001	水箱	1. 类型:成品不锈钢低位生活水箱 2. 材质:不锈钢 3. 容量:有效容积:V=23.8立方米 4. 规格:S=19.9m ² , H=1.20m 5. 含槽钢支架及管件	台	1		
324	031005001001	变频给水设备	1. 类型:生活变频给水设备 2. 主要参数:Q=12m ³ /h, H=50m, P=4.0KW三台(两用一备) 3. 调节水容积:300L 4. 含管路阀门控制柜 5. 减震装置形式:橡胶隔振垫 6. 基础:200mm厚, C30素混凝土,	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 59 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
325	040602048001	臭氧消毒设备	1. 类型:自洁消毒器（含控制器） 2. 规格、型号:WTS-2B, 电源电压:220V, 功耗:745W	套	2		
326	080802009001	液位计	1. 名称:玻璃管液位计 2. 规格:DN25	个	1		
327	031002001030	金属阀门	1. 类型:过滤活塞式遥控浮球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100	个	1		
328	031002001082	金属阀门	1. 类型:过滤活塞式遥控浮球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80	个	1		
329	031002001025	金属阀门	1. 类型: 弹簧安全阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰	个	1		
330	031002001033	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰	个	17		
331	031002001072	金属阀门	1. 类型:波纹伸缩器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 60 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	031002001073	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	4		
333	031002001074	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰	个	2		
334	031002001075	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2		
335	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰	组	4		
336	031002001027	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	1		
337	031002001028	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰	个	10		
338	031002001029	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	2		
339	031002001038	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	个	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 61 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	031002001037	金属阀门	1. 类型: 电动阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	个	1		
341	031002001036	金属阀门	1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹	个	1		
342	031002001077	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝接	个	2		
343	031002001009	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝接	个	27		
344	031002001010	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	个	4		
345	031003010002	淋浴器	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN15 3. 组装形式: 冷热水	套	240		
346	031005013001	热水器、开水炉	1. 类型: 热水器 2. 型号: 80L1. 容量: 80L2. 电压和功率: 220V/3KW 3. 安装方式: 挂墙	台	240		
347	030602001001	显示仪表	1. 类型: 水位监控器(远传显示报警)	台	1		
348	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 18目不锈钢钢丝网	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 62 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	031002011001	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 附件配置: 截止阀*1	组	126		
350	031002011005	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 附件配置: 截止阀*1	组	1		
351	031002011003	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹 4. 附件配置: 截止阀*1	组	1		
352	031002011009	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 附件配置: 闸阀*1	组	2		
353	031002011007	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 闸阀*1, 止回阀*1	组	2		
354	031002011008	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 闸阀*1, Y型过滤器*1	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 63 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	031002011004	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:闸阀*1, 止回阀*1	组	2		
356	031002011006	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:闸阀*1, 止回阀*1	组	1		
357	030804001010	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN80 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	3		
358	030804001011	低压碳钢管件	1. 类型:同心异径管 2. 规格:DN80 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	3		
359	031002004007	减压器	1. 类型:过滤可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:可曲挠橡胶软接头*1, 压力表*1, 截止阀*2	组	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 64 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
360	031002004008	减压器	1. 类型:过滤可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:可曲挠橡胶软接头*1, 压力表*1, 截止阀*2	组	2		
361	031002004009	减压器	1. 类型:过滤可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:可曲挠橡胶软接头*1, 压力表*1, 截止阀*2	组	6		
362	031002004010	减压器	1. 类型:过滤可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:可曲挠橡胶软接头*1, 压力表*1, 闸阀*2	组	1		
363	031002004011	减压器	1. 类型:过滤可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:可曲挠橡胶软接头*1, 压力表*1, 闸阀*2	组	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 65 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	031002004012	减压器	1. 类型:过滤可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:可曲挠橡胶软接头*1, 压力表*1, 闸阀*2	组	1		
365	031002008001	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰	个	6		
366	031002008008	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN20 3. 连接形式:法兰	个	4		
367	031002001026	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰	个	1		
368	031002001039	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰	个	3		
369	031002001023	金属阀门	1. 类型:压力表	个	5		
370	031301003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	1		
371	031301003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	个	13		
372	031301003015	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN65	个	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 66 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	031301003016	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN200	个	2		
374	031301003017	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN150	个	2		
375	031301003018	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	4		
376	031301003019	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN50	个	1		
377	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 形式：管道支架制安 2. 材质：角钢 40*4 3. 除锈级别：轻锈 4. 油漆品种：防锈漆 5. 结构类型：管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆二道调合漆二道	kg	53.28		
378	031401001007	脚手架		项	1		
		排水系统					
379	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：粘接	m	91.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 67 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
380	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	2859.26		
381	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	4267.44		
382	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	144.98		
383	031003014016	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50	个	96		
384	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75	个	135		
385	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	1		
386	031003014003	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 68 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
387	031003014004	给、排水附件	1. 类型： 通气帽 2. 型号、规格：DN100	个	84		
388	031301003005	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	81		
389	031301003014	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	13		
390	031301003006	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格:DN100	个	810		
391	031301003013	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格:DN150	个	2		
392	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:低水箱 3. 附件名称、数量:截止阀,防污器,冲洗器	组	247		
393	031003007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 规格、类型:感应式 3. 附件名称、数量:感应器,冲洗器	组	5		
394	031003006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 附件名称、数量:坐便器盖板、角阀、金属软管等附件	组	120		
395	031003003001	洗脸盆	1. 名称:成品陶瓷洗手盆 2. 含混合冷热龙头	组	360		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 69 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
396	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 成品陶瓷洗手盆 2. 含延时自闭水龙头	组	5		
397	031003004002	洗涤盆	1. 名称: 不锈钢洗涤盆 2. 带水龙头	组	240		
398	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 成品拖把池 2. 带水龙头	组	2		
399	031401001015	脚手架		项	1		
		雨水系统					
400	031001008013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 75 4. 连接形式: 粘接	m	54.69		
401	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 100 4. 连接形式: 粘接	m	1310.1		
402	031001008011	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 150 4. 连接形式: 粘接	m	95.39		
403	031001008021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN 200 4. 连接形式: 粘接	m	1310.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 70 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
404	031003014005	给、排水附件	1. 类型:87型号雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	31		
405	031003014009	给、排水附件	1. 类型:87型号雨水斗 2. 型号、规格:DN150	个	12		
406	031003014014	给、排水附件	1. 类型:侧装雨水斗 2. 型号、规格:DN150	个	3		
407	031003014013	给、排水附件	1. 类型:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	2		
408	031003014015	给、排水附件	1. 类型:通气帽 2. 型号、规格:DN75	个	1		
409	031003014007	给、排水附件	1. 类型:侧装地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:DN75	个	7		
410	031003014008	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:DN75	个	81		
411	031003014011	给、排水附件	1. 类型:排水漏斗 2. 材质:塑料 3. 型号:DN75	个	17		
412	031003014012	给、排水附件	1. 类型:试水阀排水地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:DN75	个	13		
413	031003014010	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:DN200	个	11		
414	031301003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	214		
415	031401001016	脚手架		项	1		
		冷凝水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 71 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
416	031001008017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN25 4. 连接形式:粘接	m	253.02		
417	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN40 4. 连接形式:粘接	m	641.05		
418	031001008016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	54.43		
419	031301003012	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	140		
420	031401001017	脚手架		项	1		
		消防水部分					
		消火栓系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 72 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	6.79		
422	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	691.8		
423	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	242.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 73 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
424	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:1800×700×180 (mm) 3. 附件材质、规格:DN65消火栓1个、25m消防水带1条、直流水枪1支、30m消防软管卷盘1套、1800*700*180消防箱1个	套	74		
425	030901010002	室内消火栓	1. 类型:试验消火栓带压力表 2. 型号、规格:DN65	套	2		
426	030910002001	灭火器箱	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 灭火器箱内含二个灭火器	个	70		
427	030910002002	灭火器箱	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 灭火器箱内含二个灭火器	个	4		
428	031002001040	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2		
429	031002001041	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 74 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
430	031002001042	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	9		
431	031002001043	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	4		
432	031002001044	金属阀门	1. 类型: 压力表	个	4		
433	031002001045	金属阀门	1. 类型: 压力开关	个	1		
434	031002001058	金属阀门	1. 类型: 旋流防止器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1		
435	030804001012	低压碳钢管件	1. 类型: 偏心异径管 2. 规格: DN150 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
436	030804001013	低压碳钢管件	1. 类型: 同心异径管 2. 规格: DN100 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
437	030804001006	低压碳钢管件	1. 类型: 吸水喇叭口 2. 规格: DN150 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
438	031002016001	水锤消除器	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 75 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
439	031002001078	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	8		
440	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	组	2		
441	031002006003	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	组	2		
442	031002001046	金属阀门	1. 类型: 流量开关 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1		
443	031002001047	金属阀门	1. 类型: 超压泄压阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1		
444	031002008003	软接头(软管)	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2		
445	031002008005	软接头(软管)	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 76 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
446	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室内 2. 型号、规格: SQS100 3. 附件材质、规格: 自带闸阀、止回阀、泄压阀	套	2		
447	031005002001	稳压给水设备	1. 名称: 室内消火栓增压泵 2. 规格: H=70m, Q=20L/s, P=30KW 两台(一用一备) 3. 附件: 带控制柜(一控二)	套	1		
448	031002001019	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 附件配置: 截止阀*1	个	2		
449	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 形式: 管道支架制安 2. 材质: 角钢 40*4 3. 除锈级别: 轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆 5. 结构类型: 管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度: 除锈后刷防锈漆二道调合漆二道	kg	59.73		
450	031301003009	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN100	个	74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 77 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
451	031301003020	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
452	031301003021	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2		
453	031301003022	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2		
454	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试	点	74		
455	031401001004	脚手架		项	1		
		喷淋系统					
456	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防 渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	12.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 78 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	348.99		
458	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	61.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 79 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
459	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	336.56		
460	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	138.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 80 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
461	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁厚热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗透:除锈, 调和漆二道	m	104.66		
462	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁厚热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗透樟丹漆两道, 调和漆二道	m	151.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 81 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
463	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道,调和漆二道	m	812.01		
464	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道,调和漆二道	m	1474.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 82 页 共 142 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 83 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	031002001079	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰	个	4		
471	031002001080	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2		
472	031002001081	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2		
473	031002001053	金属阀门	1. 类型: 超压泄压阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	1		
474	031002001054	金属阀门	1. 类型: 安全阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1		
475	031002006004	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	组	2		
476	031002006005	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 84 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	031002008006	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2		
478	031002008007	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰	个	2		
479	031002001055	金属阀门	1. 类型:压力表	个	25		
480	031002001056	金属阀门	1. 类型:压力开关	个	1		
481	031002001057	金属阀门	1. 类型: 压力变送器	个	1		
482	031002001059	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
483	031002001060	金属阀门	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1		
484	031002001061	金属阀门	1. 类型:流量检测装置 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1		
485	031002001062	金属阀门	1. 类型:流量检测装置 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 85 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
486	031002001063	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	1		
487	031002001064	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰	个	16		
488	031002001020	金属阀门	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹	个	14		
489	031002001021	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 附件配置: 截止阀*1	个	6		
490	030804001014	低压碳钢管件	1. 类型: 偏心异径管 2. 规格: DN200 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
491	030804001015	低压碳钢管件	1. 类型: 同心异径管 2. 规格: DN150 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
492	030804001009	低压碳钢管件	1. 类型: 吸水喇叭口 2. 规格: DN200 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 86 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
493	030901004001	报警装置	1. 类型:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰	组	1		
494	031002001065	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	4		
495	031002001071	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	20		
496	031002001069	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	2		
497	031002001066	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	13		
498	031002001067	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	7		
499	031002001070	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰	个	2		
500	031002001068	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 87 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	17		
502	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:SQS150 3. 附件材质、规格:自带闸阀、止回阀、泄压阀	套	3		
503	031005002002	稳压给水设备	1. 名称:自动喷淋增压泵 2. 规格:H=79m, Q=40L/s, P=55KW两台(一用一备) 3. 附件:配控制柜(一控二)	套	1		
504	031005002003	稳压给水设备	1. 名称:自动喷淋稳压设备(配气压罐SQL800x0.6) 2. 规格:Q=1.0L/s, H=20m, N=0.37KW两台(一用一备) 3. 附件:控制箱、设备底座, 阀门、管路、仪表等	套	1		
505	031005016002	水箱	1. 材质、类型:成品不锈钢高位消防水箱 2. 型号、规格:4m×3m×2.5m, 有效容量18m³, 厚度1.0~2mm 3. 含槽钢支架及水箱附件	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 88 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
506	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:有吊顶 2. 名称:K=80直立型喷头(68℃) 3. 材质、型号、规格:DN15	个	808		
507	031301003011	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	21		
508	031301003023	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	6		
509	031301003024	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
510	031301003025	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2		
511	031301003026	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	2		
512	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	17		
513	031401001005	脚手架		项	1		
		七氟丙烷系统					
514	030902008001	贮存装置	1、柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ120 (116KG) 2、七氟丙烷药剂 HFC-227ea	套	3		
515	030902008003	贮存装置	1、柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ70 (60KG) 2、七氟丙烷药剂 HFC-227ea	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 89 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
516	030902008004	贮存装置	1、悬挂式七氟丙烷灭火装置(温感启动) XQQW20/1.6-PAVLN 2、七氟丙烷药剂 HFC-227ea (14kg)	套	1		
517	030902011001	泄压装置	1. 型号:XZ0.12/1.1-PAVLN	套	4		
518	030909002001	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155	点	3		
519	030909002003	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 70	点	1		
520	030909002004	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 40	点	1		
521	031401001006	脚手架		项	1		
		抗震支架部分					
		给水					
522	031301004001	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-2 XDN65+DN100-TL	套	3		
523	031301004002	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-2 XDN65-T	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 90 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	031301004003	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-2 XDN65-TL	套	1		
525	031301004004	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-2 XDN100-TL	套	1		
526	031301004005	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN65-T	套	7		
527	031301004006	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN65-TL	套	8		
528	031301004007	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN100+DN65+2XDN80-TL	套	1		
529	031301004008	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN100-T	套	31		
530	031301004009	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN100-TL	套	32		
531	031301004010	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: JL-DN150-T	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 91 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
532	031301004011	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN150-TL	套	2		
533	031401001013	脚手架		项	1		
		消防					
534	031301004016	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN65-T	套	20		
535	031301004017	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN65-TL	套	18		
536	031301004018	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN80-T	套	26		
537	031301004019	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN80-TL	套	28		
538	031301004012	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN100-T	套	6		
539	031301004013	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN100-TL	套	7		
540	031301004014	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:JL-DN150-T	套	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 92 页 共 142 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 93 页 共 142 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 94 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
571	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:广播录放系统 HY2722C	台	1		
572	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:控制主机 JBF-11S	台	1		
573	030904012005	火灾报警系统控制主机	1. 名称:入侵报警主机	台	1		
574	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:双回路智能数字显示仪表	台	1		
575	030904012006	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防电源监控器 HZ-C	台	1		
576	030904012007	火灾报警系统控制主机	1. 名称:应急照明火灾报警控制器 HZ-C-150W-3000	台	1		
577	030904012008	火灾报警系统控制主机	1. 名称:气体灭火控制器	台	2		
578	080803017001	重复显示装置	1. 名称:液位显示装置	台	3		
579	080803017002	重复显示装置	1. 名称:自动/手动控制状态显示装置	台	6		
580	030501017001	转换器	1. 名称:自动/手动转换器	个	6		
581	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	3		
582	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	535		
583	030412003006	桥架	1. 名称:报警桥架 2. 规格:150*100	m	131.61		
584	030412003007	桥架	1. 名称:报警桥架 2. 规格:300*100	m	11.07		
585	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架	kg	68.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 95 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
586	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	68.26		
587	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗敷	m	156.31		
588	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	4385.47		
589	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	124.17		
590	030412004025	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ1.5	m	1		
591	030412004026	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZN-BYJ1.5	m	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 96 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
592	030412004001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	1783.91		
593	030412004002	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	492.78		
594	030412004003	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	333.85		
595	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	136.13		
596	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	208.74		
597	030412004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	3850.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 97 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
598	030412004007	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:DQYYP-4*0.2	m	64.98		
599	030412004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	1478.11		
600	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1		
601	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm): 70×70	m	466.6		
602	031401001002	脚手架		项	1		
		弱电工程					
603	030904003004	按钮	1. 名称:出门按钮(86式)	个	7		
604	030504005001	电视插座	1. 名称:电视插座	个	120		
605	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座	个	330		
606	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:电梯轿厢专用摄像头 POE供电 2. 安装方式:吸顶	台	2		
607	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:门禁电磁锁	台	7		
608	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:门禁一体机(带指纹和人脸识别)	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 98 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
609	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:室内彩色半球形摄像机 400万像素, POE供电 2. 安装方式:壁挂	台	102		
610	030501011001	适配器	1. 名称:DC12V 电源适配器	台	1		
611	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:报警模块箱	台	1		
612	030904012009	火灾报警系统控制主机	1. 名称:报警总控制主机(报警软件)自带8时电池组	台	1		
613	030501004001	存储设备	1. 名称:磁盘阵列机	台	3		
614	030501004002	存储设备	1. 名称:视频存储阵列硬盘 RAID5(存储时间30天,企业级硬盘采用2TB)	台	32		
615	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:单防区模块	台	1		
616	030506014001	视频传输设备	1. 名称:单路视频解码器	台	1		
617	030504003001	前端机柜	1. 名称:电视分配器箱	个	2		
618	030504003002	前端机柜	1. 名称:电视交接箱	个	1		
619	030504003003	前端机柜	1. 名称:电视前端箱(交接箱 CATV)	个	2		
620	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:报警模块箱	台	1		
621	030904007004	模块	1. 名称:电源模块	个	122		
622	080801013001	处理器	1. 名称:多屏处理器	套	1		
623	030505004001	功率放大器	1. 名称:放大器	台	2		
624	030501010001	路由器	1. 名称:光纤 MODEM	台	122		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 99 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
625	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 光纤分纤箱	台	15		
626	030501015001	交换机	1. 名称: 48口 POE交换机	台	2		
627	030501015002	交换机	1. 名称: 程控交换机	台	1		
628	030412005001	接线箱	1. 名称: 家居信息箱	个	122		
629	030412005002	接线箱	1. 名称: 商业/办公弱电箱	个	1		
630	030504004001	电视墙	1. 名称: 集中监控大屏55寸	套	1		
631	030501001002	输入设备	1. 名称: 控制键盘	台	1		
632	030501019001	服务器	1. 名称: 监控系统管理服务器 8路、录像管理服务器 8路	台	1		
633	080803017003	重复显示装置	1. 名称: 就地水位显示装置IP68	台	1		
634	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称: 门禁控制器	台	1		
635	030506012001	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称: 三路分配器	台	122		
636	030506012002	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称: 四路分配器	台	2		
637	030506012003	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称: 四分支器	台	17		
638	030904004003	声光报警器	1. 名称: 声光警号	个	1		
639	030504016001	终端设备	1. 名称: 视频监控管理终端	个	1		
640	030506001001	入侵探测器	1. 名称: 双鉴探测器	套	1		
641	030601005001	物位检测仪表	1. 名称: 水池水质检测装置	台	1		
642	080803009002	报警装置	1. 名称: 溢流报警装置	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 100 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
643	030904007005	模块	1. 名称:主机串口模块	个	122		
644	030602001002	显示仪表	1. 名称:浊度仪	台	1		
645	030405004001	控制器	1. 名称:总线驱动器	台	1		
646	030412003008	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*200	m	67.41		
647	030412003009	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*100	m	38.49		
648	030412003010	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100	m	66.39		
649	030412003011	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:150*100	m	60.3		
650	030412003012	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*100	m	676.34		
651	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JGD20 3. 配置形式:暗敷	m	252.74		
652	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	5422		
653	030502005001	光缆	1. 名称:光纤 2. 线缆对数:2芯G. 652DA光纤 3. 敷设方式:管暗槽内穿放	m	52.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 101 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
654	030502005002	光缆	1. 名称: 光纤 2. 线缆对数: 2 芯G. 657A 光纤 3. 敷设方式: 管暗槽内穿放	m	3611.57		
655	030502005003	光缆	1. 名称: 光纤 2. 线缆对数: 48 芯G. 652DA 光纤 3. 敷设方式: 管暗槽内穿放	m	693.67		
656	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 线缆对数: CAT6E 3. 敷设方式: 管、槽内穿线	m	4169.88		
657	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 线缆对数: UTP. CAT6E 3. 敷设方式: 管、槽内穿线	m	6124.15		
658	030504006001	同轴电缆	1、名称: 射频同轴电缆 2、规格: SYWV-75-12 3、敷设方式: 管、暗槽内穿放	m	234.19		
659	030504006002	同轴电缆	1、名称: 射频同轴电缆 2、规格: SYWV-75-7 3、敷设方式: 管、暗槽内穿放	m	121.84		
660	030504006003	同轴电缆	1、名称: 射频同轴电缆 2、规格: SYWV-75-5 3、敷设方式: 管、暗槽内穿放	m	997.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 102 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
661	030412004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-RYJ 2*1.0	m	447.39		
662	030412004012	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-RYJ 2*0.5	m	284.01		
663	030412004013	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-RYJ 2*0.5	m	84.51		
664	030412004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-RYJ 2*1.0	m	133.66		
665	030412004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-RYJP 6*1.0	m	100.56		
666	030412004016	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-RYJP 6*1.0	m	363.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 103 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
667	030412004027	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVVP 4*1.0	m	1		
668	030412004017	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ1.0	m	1553.43		
669	080501019002	跳线	1. 名称:视频跳线HDMI	条	10		
670	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架	kg	690.36		
671	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	690.36		
672	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2. 宽×深(mm以内):70×70	m	567.47		
673	030502019001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	链路	6		
674	030506020001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	91		
675	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	330		
676	031401001003	脚手架		项	1		
		强电工程					
		配电箱					
677	030402011001	成套配电箱	1. 名称:(1)OAZ-1配电箱 2. 型号、规格:按施工图	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 104 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
678	030402011002	成套配电箱	1. 名称: (1) 0AZ-2配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
679	030402011003	成套配电箱	1. 名称: (2) 0AZ-1配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
680	030402011004	成套配电箱	1. 名称: (2) 0AZ-2配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
681	030402011005	成套配电箱	1. 名称: (2) 0AZ-3配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
682	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 1AL-BL 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
683	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 1AL-GZ 2配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
684	030402011008	成套配电箱	1. 名称: 1AL-GZ 1配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
685	030402011009	成套配电箱	1. 名称: 2AL-1~ 9AL-1 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	8		
686	030402011010	成套配电箱	1. 名称: 2AL-2~ 8AL-2 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 105 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
687	030402011011	成套配电箱	1. 名称:2AL-GZ 1配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
688	030402011012	成套配电箱	1. 名称:2AL-GZ 2配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
689	030402011013	成套配电箱	1. 名称:2AL-HD 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
690	030402011014	成套配电箱	1. 名称:5AL-GZ 1配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
691	030402011015	成套配电箱	1. 名称:5AL-GZ 2配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
692	030402011016	成套配电箱	1. 名称:AL-SSa 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	60		
693	030402011017	成套配电箱	1. 名称:AL-SSb 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	30		
694	030402011018	成套配电箱	1. 名称:AL-SSc 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	30		
695	030402011019	成套配电箱	1. 名称:ALE-YJ 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 106 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	030402011020	成套配电箱	1. 名称:AT-AF 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
697	030402011021	成套配电箱	1. 名称:AT-FD 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
698	030402011022	成套配电箱	1. 名称:AT-PD 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
699	030402011023	成套配电箱	1. 名称:AT-RD 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
700	030402011024	成套配电箱	1. 名称:AT-SH 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
701	030402011025	成套配电箱	1. 名称:AT-XFB 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
702	030402011026	成套配电箱	1. 名称:AT-XK 双电源切换配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
703	030402011027	成套配电箱	1. 名称:WAT- DXF双电源切换 配电箱 2. 型号、规格: 按施工图	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 107 页 共 142 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 108 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
713	030412003014	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*200	m	165.41		
714	030412003015	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:500*200	m	4.64		
715	030412003016	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*100	m	692.98		
716	030412003017	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:100*100	m	130.19		
717	030412003018	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:200*200	m	25.16		
718	030412003019	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:200*100	m	15.06		
719	030412003020	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:100*50	m	27.74		
720	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架	kg	745.46		
721	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	745.46		
722	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	22975.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 109 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
723	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置形式: 暗敷	m	160.76		
724	030412001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC40 3. 配置形式: 暗敷	m	477.13		
725	030412001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC25 3. 配置形式: 暗敷	m	84.18		
726	030412001015	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 暗敷	m	0.96		
727	030412001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷	m	2397.71		
728	030412001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG25 3. 配置形式: 暗敷	m	35.47		
729	030412001012	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷	m	412.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 110 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
730	030412004018	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ16	m	2038.6		
731	030412004019	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	24930.74		
732	030412004020	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	48360.2		
733	030412004021	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ2.5	m	5697.75		
734	030412004022	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ4	m	227.09		
735	030412004023	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ16	m	7203.41		
736	030412004024	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	709.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 111 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
737	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*10	m	159.44		
738	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*16	m	107.5		
739	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*150+1*70	m	380.37		
740	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*240+1*120	m	89.89		
741	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*25+1*16	m	90.95		
742	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*35+1*16	m	936.41		
743	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*70+1*35	m	335.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 112 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
744	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10	m	372.49		
745	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16	m	411.09		
746	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6	m	77.13		
747	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV-4*1.0	m	34.35		
748	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*2.5	m	35.78		
749	030409001012	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-3*4	m	281.61		
750	030409001013	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-4*150+1*70	m	100.24		
751	030409001014	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-5*10	m	103.91		
752	030409001015	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-5*6	m	205.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 113 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
753	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面 mm ² 以下) 240	个	2		
754	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面 mm ² 以下) 185	个	12		
755	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面 mm ² 以下) 70	个	28		
756	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面 mm ² 以下) 35	个	14		
757	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: (截面 mm ² 以下) 16	个	36		
758	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BBTRZ-4*150+1*70	个	4		
759	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BBTRZ-5*10	个	4		
760	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm): 70×70	m	2654.51		
761	031401001011	脚手架		项	1		
		开关、插座、灯具					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 114 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
762	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:暗装	套	545		
763	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:暗装	套	250		
764	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:暗装	套	62		
765	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:暗装	套	3		
766	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关(防爆型) 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:明装	套	1		
767	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关(防爆型) 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:明装	套	1		
768	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:人体感应开关 2. 规格:10A 25 0V	套	222		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 115 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
769	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称: 车位微波感应开关 2. 规格: 10A 250V	套	47		
770	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二、三极带开关保护门插座 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	套	1720		
771	030413014002	插座	1. 名称: 冰箱插座(安全型) 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	套	120		
772	030413014003	插座	1. 名称: 电热水器插座(安全型) 2. 规格: 16A 250V 3. 安装方式: 暗装	套	120		
773	030413014004	插座	1. 名称: 防溅型洗衣机插座(安全型) 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	套	120		
774	030413014005	插座	1. 名称: 抽油烟机插座(安全型) 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	套	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 116 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
775	030413014006	插座	1. 名称:防溅型 二、三极插座(安全型) 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	666		
776	030413014007	插座	1. 名称:挂机空调插座(安全型) 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:暗装	套	302		
777	030413014008	插座	1. 名称:柜机空调插座(安全型) 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:暗装	套	120		
778	030413014009	插座	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	4		
779	080706004001	插座箱	1. 名称:空调插座箱 2. 型号、规格:IC65N-D20/4P/VE 30MA	台	10		
780	030904003005	按钮	1. 名称:风机控制按钮	个	4		
781	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6236		
782	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号:15W	套	95		
783	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号:30W	套	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 117 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
784	030413003003	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号:20W	套	8		
785	030413003004	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 型号:20W*2	套	35		
786	030413003005	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 型号:30W*2	套	1		
787	030413001001	普通灯具	1. 名称:水井、电井墙上壁灯 2. 规格:6W	套	34		
788	030413001006	普通灯具	1. 名称:成品太阳能壁灯（防水型：IP67） 2. 规格:50W	套	1		
789	030413001002	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯（光源为节能灯） 2. 规格:10W	套	30		
790	030413001003	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯（光源为节能灯） 2. 规格:20W	套	120		
791	030413001004	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯（光源为节能灯） 2. 规格:15W	套	687		
792	030413001005	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯（光源为节能灯） 2. 规格:30W	套	45		
793	030413005001	工厂灯	1. 名称:防爆LED灯 2. 规格:30W	套	5		
794	030413005002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:10W	套	335		
795	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型壁装应急照明灯 2. 型号:DC36V 6W 600 (LM)	套	204		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 118 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
796	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 1W	套	11		
797	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型(单面)单向疏散指示灯 2. 型号:DC36V 1W	套	35		
798	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型(单面)楼层显示灯 2. 型号:DC36V 1W	套	39		
799	030413002005	装饰灯	1. 名称:A型(单面)疏散出口指示灯 2. 型号: DC36V 1W	套	45		
800	030413002006	装饰灯	1. 名称:A型(单面)双向疏散指示灯 2. 型号: DC36V 1W	套	15		
801	030413002009	装饰灯	1. 名称:A型(双面)单向疏散指示灯 2. 型号: DC36V 2W	套	12		
802	030413002010	装饰灯	1. 名称:A型(双面)双向疏散指示灯 2. 型号: DC36V 2W	套	30		
803	030413002011	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯具-(双面)双向疏散指示灯 2. 型号: DC36V 2W	套	1		
804	031401001012	脚手架		项	1		
		防雷工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 119 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
805	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪针 2. 材质、规格: ≥Φ20镀锌圆钢 L=0.3m	根	50		
806	030410005001	接闪带	1. 名称:明敷接闪带 2. 材质、规格: Φ10镀锌圆钢	m	693.64		
807	030410005002	接闪带	1. 名称:暗敷接闪带 2. 安装形式:利用梁内钢筋	m	806.29		
808	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物主筋引下	m	1509.15		
809	030410004001	接地网	1. 名称:接地网 2. 安装形式:均压环敷设 利用梁内钢筋	m	1394.81		
810	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:-40*4 镀锌扁钢	m	397.43		
811	030410002003	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:-25*4 镀锌扁钢	m	1		
812	030410002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 镀锌扁钢	m	3.81		
813	030412001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC32 3. 配置形式:暗敷	m	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 120 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
814	030412004028	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVV-25	m	1		
815	030410007005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接箱	台	155		
816	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接箱	台	1		
817	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子	台	10		
818	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点	台	4		
819	030410001001	接地极	1. 桩承台接地线安装 单桩	基	36		
820	030416027001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1		
821	031401001008	脚手架		项	1		
		电梯4台（含五方通话）由建设单位进行政府采购					
		充电桩16个（含管线）在室外强电工程计算					
		室外附属-管网工程					
		整个项目					
		雨水系统					
822	040501005004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m2 4. 连接形式:胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 121 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
823	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN400 8KN/m2 4. 连接形式:胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	62.22		
824	040501005003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN500 8KN/m2 4. 连接形式:胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	81.75		
825	040501001001	混凝土管	1. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管D600 2. 接口方式:胶圈接口 3. 铺设深度:3m 4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	88.79		
826	040501001002	混凝土管	1. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管D800 2. 接口方式:胶圈接口 3. 铺设深度:3m以内 4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	201.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 122 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
827	040504001004	砌筑井	1. 名称:砖砌雨水检查井Φ1000 2. Φ700重型铸铁井盖及支座 3. 平均深度: 1.6m 4. 做法详见图集05S502	座	33		
828	040504010001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单篦平篦式雨水口 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3. 混凝土强度等级:C30 4. 砌筑材料品种、规格:标准砖 5. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 6. 井深1米 7. 06MS201-8, 页6	座	53		
829	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	966		
830	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:砂垫层	m3	97.97		
831	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填砂	m3	290.2		
832	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	452.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 123 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
833	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它：未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求，为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	446.07		
		排水系统					
834	040501005001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m2 4. 连接形式：胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	649.04		
835	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：2m	m3	716.84		
836	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：砂垫层	m3	59.73		
837	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：管(基)坑回填砂	m3	132.31		
838	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	477.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 124 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
839	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它：未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求，为完成该项目所必需项 请投标人在综合单价内考虑	m3	167.54		
840	040504001003	砌筑井	1. 名称：砖砌污水检查井 Φ1000 2. Φ700重型铸铁井盖及支座 3. 平均深度：1.6m 4. 做法详见图集05S502	座	53		
841	010502028001	化粪池、检查井	1. 钢筋混凝土化粪池 G1-2 SQF 2. 有效容积2m3 3. 详参图集03S702	座	1		
842	010502028002	化粪池、检查井	1. 钢筋混凝土化粪池 G2-4 SQF 2. 有效容积4m3 3. 详参图集03S702	座	1		
843	010502028003	化粪池、检查井	1. 钢筋混凝土化粪池 G4-9 SQF 2. 有效容积9m3 3. 详参图集03S702	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 125 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
844	010502028004	化粪池、检查井	1. 钢筋混凝土化粪池 G5-12 SQF 2. 有效容积16m³ 3. 详参图集03S702	座	1		
		给水系统					
845	031001007001	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 给水管道 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	88.24		
846	031001007002	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 给水管道 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	144.54		
847	031001007004	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 给水管道 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	6		
848	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 126 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
849	031002001003	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	1		
850	031003010001	倒流防止器	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 低阻力倒流防止器*1, 闸阀*2, 水表*1	套	1		
851	040504001005	砌筑井	1. 名称: 砖砌圆形闸阀井 2. 做法详见图集05S502, 16页	座	1		
852	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m	m3	167.36		
853	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 砂垫层	m3	16.74		
854	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 管(基)坑回填砂	m3	18.58		
855	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	128.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 127 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
856	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它：未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求，为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	19.2		
		消火栓系统					
857	031001007003	复合管	1. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：电熔	m	641.66		
858	031002001001	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰	个	8		
859	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式：地上式消火栓 2. 型号、规格：SS150/65-1.0 3. 附件材质、规格：法兰	套	5		
860	040504001002	砌筑井	1. 名称：砖砌圆形闸阀井 2. 做法详见图集05S502，16页	座	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 128 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
861	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	481.25		
862	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:砂垫层	m3	48.12		
863	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填砂	m3	64.1		
864	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	356.12		
865	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距由投标人自行考虑 3. 其它:未尽事项内容详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求,为完成该项目所必需项请投标人在综合单价内考虑	m3	71.92		
		室外附属-室外弱电					
		整个项目					
		弱电					
866	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC100 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	475.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 129 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
867	040205001002	人(手)孔井	1. 名称: 弱电井 2. 规格: 1200*960*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 电缆井具体做法详图集07SD101-8-P121/P122 5. 含基础垫层模板	座	6		
868	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m	m3	85.62		
869	010102007001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	85.62		
		室外附属-强电工程					
		整个项目					
		强电					
870	030402011001	成套配电箱	1. 名称: AL-SZ1、AL-SZ2、AL-SZ3配电箱 2. 基础形式、材质、规格: C25混凝土 3. 8#槽钢基础 5. 含基础垫层模板	台	3		
871	030402011002	成套配电箱	1. 名称: AP-CD1、AP-CD2配电箱 2. 基础形式、材质、规格: C25混凝土 3. 8#槽钢基础 5. 含基础垫层模板	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 130 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
872	030413010001	小区路灯	1. 名称:6米单臂路灯（内外热镀锌+外喷塑） 2. 灯杆的材质及高度:内外热镀锌+外喷H=6m 3. 灯具规格:100W LED光源 4. 基础形式、浇筑材质:C15砼垫层700*700*150、C25混凝土浇筑500*500*1500 5. 接地要求:-50*50*5角钢接地 6. 附件配置:含法兰盘、安装件、熔断器等配件 7. 含基础垫层模板	套	25		
873	040205001003	人(手)孔井	1. 名称: 低压电缆井 2. 规格: 1200*960*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 电缆井具体做法详图集07SD101-8-P121/P122 5. 含基础垫层模板	座	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 131 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
874	040205001004	人(手)孔井	1. 名称：高压电缆井 2. 规格：2000*1200*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 高压电缆井具体做法详图集07SD101-8-P17 5. 含基础垫层模板	座	4		
875	030412001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC160 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	372.64		
876	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC100 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	281.22		
877	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC32 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	260.8		
878	030412001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC20 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	173.94		
879	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*150+1*70	m	293.45		
880	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6	m	181.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 132 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
881	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-3*6	m	374.07		
882	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-3*4	m	183.48		
883	030412004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ10	m	288		
884	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面mm ² 以下) 185	个	4		
885	031301003001	套管	1. 名称: 套管 2. 规格: DN150	个	4		
886	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	4		
887	030410002001	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -25*4 镀锌扁钢	m	1114.24		
888	030416027001	接地装置	接地装置调试 接地网	系统	1		
889	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m	m ³	625.34		
890	010102007001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	613.25		
891	030405016001	充电桩	1. 名称: 直流充电桩 2. 规格: 7kw	台	16		
		室外配电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 133 页 共 142 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 134 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
903	030411005002	杆上设备	1. 名称:杆上拉线 2. 规格:参考大样图	台	1		
904	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 规格:ZR-YJV 22-3×120	m	156		
905	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 规格:ZR-YJV 22-3×50	m	195		
906	030409003001	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆头 2. 规格:3×120, 10KV	个	4		
907	030409003002	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆头 2. 规格:3×50, 10KV	个	2		
		配电箱柜及设备					
908	030402009001	高压开关柜	1. 名称:10kV户外开关箱 2. 型号:四间隔 3. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 135 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
909	030401002002	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB11-1250kVA/10KV 3. 基础:C20混凝土基础 4. 预埋铁件:热镀锌扁钢200*8, 锚钩6@300	台	1		
910	030113005001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:260kW 3. 包含柴油发电机组、控制箱、600L储油箱及管路安装、运杂费等	台	1		
911	030402009002	高压开关柜	1. 名称:进线柜G01 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
912	030402009003	高压开关柜	1. 名称:计量柜G02 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
913	030402009004	高压开关柜	1. 名称:出线柜G03 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
914	030402010001	低压开关柜	1. 名称:受电柜P01 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 136 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
915	030402010002	低压开关柜	1. 名称:电容补偿柜P02 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
916	030402010003	低压开关柜	1. 名称:低压出线柜P03~6、8、9 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	6		
917	030402010004	低压开关柜	1. 名称:发电机切换柜P07 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
918	030404011001	直流馈电屏	1. 名称:壁挂式直流屏20AH、DC220V 2. 规格:户外开关箱(DDDD)系统结线图配置	台	1		
919	030416005001	电力变压器系统	1. 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000	系统	1		
920	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 10kV以下交流供电	系统	4		
921	030416006002	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	9		
922	030416028001	电缆试验	1. 电缆试验 10KV电缆交流耐压试验	根	1		
		配电房内部分					
923	040901009002	预埋铁件	1. 名称:槽钢2*10	t	0.534		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 137 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
924	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称: 波纹钢盖板 2. 盖板规格型号: -5*500*500	m	3.9		
925	030408008002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称: 波纹钢盖板 2. 盖板规格型号: -5*700*500	m	15		
926	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖M7.5砂浆砌砖	m	5.8		
927	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土强度等级: C20	m3	2.54		
928	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 名称: 电缆沟抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2水泥砂浆	m2	53.39		
929	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m3	4.27		
930	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.264		
931	040503001001	砌筑支墩	1. 名称: 砖砌柱墩 2. 砌筑材料、规格、强度等级: 标准砖M7.5砂浆砌筑	m3	0.22		
932	030412003001	桥架	1. 名称: 消防桥架 2. 规格: 300*100	m	10.4		
933	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 16圆钢	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 138 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
934	030410001001	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 规格:垂直地极L50*5, L=1. 5	根	9		
935	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:16圆钢	m	13. 5		
		室外排管部分					
		2管式行人排管（89m）					
936	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距: 8 km	m3	87. 22		
937	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:石粉	m3	70. 31		
938	040501017003	混凝土方沟	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m	5. 43		
939	040503002003	现浇混凝土支墩	1. 支墩位置:电缆管接头 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 05		
940	030409006001	电缆保护管	1. 材质:HDPE管 2. 规格:Φ160 mm	m	178		
		4管式行人排管（106m）					
941	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距: 8 km	m3	135. 68		
942	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:石粉	m3	102. 82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 139 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
943	040501017004	混凝土方沟	1. 混凝土种类: 垫层 2. 混凝土强度等级: C15	m	6.47		
944	040503002004	现浇混凝土支墩	1. 支墩位置: 电缆管接头 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.09		
945	030409006002	电缆保护管	1. 材质: HDPE管 2. 规格: Φ160mm	m	212		
		4管式行人直线井（1座）					
946	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 8km	m3	6.12		
947	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 石粉	m3	0.96		
948	040504001003	砌筑井	1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 240×115×53 2. 井盖安装: 预制混凝土盖板 1150*300*100	座	1		
		4管式行车转角井（3座）					
949	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 8km	m3	35.74		
950	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 石粉	m3	12.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 140 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
951	040504002006	现浇混凝土井	1. 混凝土井：C25 2. 井盖安装：预制混凝土盖板 1150*300*100	座	3		
		4管式行人三通井（1座）					
952	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：8km	m3	7.49		
953	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：石粉	m3	1.03		
954	040504001005	砌筑井	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 240×115×53 2. 井盖安装：预制混凝土盖板 1150*300*100	座	1		
		2管式行车转角井（3座）					
955	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：8km	m3	29.46		
956	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：石粉	m3	9.57		
957	040504002004	现浇混凝土井	1. 混凝土井：C25 2. 井盖安装：预制混凝土盖板 1150*300*100	座	3		
		2管式行车转角井（1座）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 141 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
958	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：8 km	m3	13.14		
959	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：石粉	m3	3.13		
960	040504002005	现浇混凝土井	1. 混凝土井：C25 2. 井盖安装：预制混凝土盖板1150*300*100	座	1		
		其他部分					
961	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：8 km	m3	46.56		
962	010102007001	回填方	1. 名称：回填土（人工夯实）	m3	26.96		
963	010502004001	设备基础	1. 名称：分接基础 2. 规格：两边工作井 3. 混凝土C20、垫层C15、标准砖、抹灰 4. 基础槽钢 [10、工作井角钢∠50×5 5. 盖板1150*300*100	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 142 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
964	010609003001	金属网栏	1. 材料品种、规格:4mm厚镀锌钢丝网50*50 2. 立柱型钢品种、规格:钢管柱150*5 3. 边框品种、规格:镀锌方钢50*25*3	m2	28.16		
965	040205003001	标志牌	1. 名称:电缆分接箱名称标识牌 2. 材料种类、规格:320*200*1.5反光铝板	块	2		
966	040205003002	标志牌	1. 名称:严禁停放车辆,堆放杂物等 2. 材料种类、规格:240*300*1.5反光铝板	块	4		
967	040205003003	标志牌	1. 名称:止步,高压危险 2. 材料种类、规格:240*300*1.5反光铝板	块	4		
968	040205003004	标志牌	1. 名称:接地标识 2. 材料种类、规格:塑料板	块	2		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架			
1.1.2.6.3	011601001003	脚手架			
1.1.2.6.4	011601001005	脚手架			
1.1.2.6.5	011601001006	脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期
二期项目 项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 12. 1. 3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1. 12. 1. 4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1. 12. 2	2	措施实施费用			
1. 12. 2. 1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1. 12. 2. 5	2. 5	综合脚手架			
1. 12. 2. 6	2. 6	靠脚手架安全挡板			
1. 12. 2. 7	2. 7	密目式安全网			
1. 12. 2. 8	2. 8	围尼龙编织布			
1. 12. 2. 9	2. 9	模板的支架			
1. 12. 2. 10	2. 10	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1. 12. 2. 11	2. 11	临时钢管架通道			
1. 12. 2. 12	2. 12	独立安全防护挡板			
1. 12. 2. 13	2. 13	吊装设备基础			
1. 12. 2. 14	2. 14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1. 12. 2. 15	2. 15	施工便道			
1. 12. 2. 16	2. 16	样板引路			
1. 12. 2. 17	2. 17	围堰工程			
1. 12. 2. 18	2. 18	井点降水工程			
1. 12. 2. 19	2. 19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1. 12. 2. 20	2. 20	监测量控工程			
1. 12. 2. 21	2. 21	其他费用			
1. 13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 投标人应在合同约定的计价方式和计价依据的基础上,按照招标文件的要求,结合本企业的实际情况,自主确定投标报价,并填写“确定金额”;
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

专业工程暂估价明细表

工程名称：乳源高级中学新建宿舍楼 标段：乳源高级中学新建宿舍楼二期 第 1 页 共 2 页
二期项目 项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
1	路线指示牌	6000		6000					共4个，因样式未确定，预算暂估金额，结算按实际计算
2	停车指示牌	600		600					共1个，因样式未确定，预算暂估金额，结算按实际计算
	垃圾桶	3255		3255					共7个，因样式未确定，预算暂估金额，结算按实际计算
	成品坐凳	7200		7200					共12个，因样式未确定，预算暂估金额，结算按实际计算
	成品止车钢管	5400		5400					共36套，长度与停车位长度一致，预算暂估金额，结算按实际计算
本页小计		22455		22455					

注:本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目 标段: 乳源高级中学新建宿舍楼二期项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。