

始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

预 算 价

预 算 价


(小写) : 198632.08

(大写) : 壹拾玖万捌仟陆佰叁拾贰元零捌分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


{招标人信息\法定代表人}
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



{招标人信息\编制人}
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



{招标人信息\复核人}
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

一、工程概况：

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

建设单位：始兴县司前镇河口村村民委员会

二、编制依据：

1、《2024年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《各类工程工程量计算规范》、《2018年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函[2019]819号）；

三、人材机单价及取费标准：

1、人工单价按照人工调整系数为1.00计算；

2、材料及机械台班燃料动力费单价按始兴县《2025年10月主要建筑材料市场参考价》，韶关市2025年10月《韶关建筑工程造价信息》，缺少的材料参考同期韶关市及周边地区市场价格或专业测定价及造价通价格进行计算。

3、建筑工程预算包干费按人工费+机具费的7%计取，市政工程预算包干费按人工费+机具费的6%计取，安装工程预算包干费按人工费+机具费的10%计取，利润按人工费+机具费的相关专业工程费率计取，安全生产措施费按相关专业工程费率计取，税金的费率按9%计取；

四、其他需（特殊）说明的问题：

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

编制说明

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

--	--

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	040601006003	现浇混凝土陂头	1. 混凝土强度等级:C25 2. 抗渗要求:P8	m3	18.02	564.45	10171.39
5	010505002001	陂头模板	1. 基础类型:陂头模板	m2	19	54.46	1034.74
		沉砂池					26540.91
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:人工挖2m内	m3	8.09	39.82	322.14
7	040103001003	基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯填	m3	8.09	19.88	160.83
21	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.9	531.72	478.55
22	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:25 2. 抗渗要求:P8	m3	2.35	528.37	1241.67
23	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 抗渗要求:P8	m3	4.98	550.41	2741.04
24	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 抗渗要求:P8	m3	1.15	544.53	626.21
25	040601023001	预制混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 抗渗要求:P8	m3	0.12	469.17	56.3
26	040601025001	滤板	1. 材质:混凝土滤板 2. 规格:1250×1150/1050×1150 3. 厚度:100mm	m2	5.29	566.15	2994.93
27	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:8-14	t	3.14	4216.43	13239.59
28	040602046001	承托层	1. 材质:卵石 2. 规格:1-16mm	m3	2.36	257.52	607.75
29	040602045001	滤料	1. 品种:石英砂	m3	0.34	1339.12	455.3
30	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:池壁模板	m2	48.6	60.12	2921.83
本页小计							37052.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称： 始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)				
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
		单项工程	始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程						
		整个项目	管网部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 机械开挖 2. 挖土深度: 0.6m	m ³	3.46		4.7	1.03	1.22
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 外运土 2. 密实度: 夯填 3. 挖运运距: 综合考虑	m ³	12.94		16.84	3.76	4.47
3	040103001006	管基垫层	1. 垫层种类: 中砂	m ³	15.98	194.40	1.83	2.25	2.67
4	040501005001	PE给水管	1. 材质及规格: DN110PE管 2. 连接形式: 热熔连接 3. 铺设深度: 0.5m 4. 管道检验及试验要求: 管道试压1.6MPa、消毒冲洗	m	12.35	58.07	0.24	3.39	1.89
5	040502005001	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN110铸铁 3. 连接形式: 热熔连接	个	65.69	384.41		15.64	9.85
6	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别: 二类土 2. 挖土深度: 人工挖2m内	m ³	31.2			3.93	4.68
		水陂							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040103001005	基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 夯填	m3	12.3		3.28	1.96	2.34	19.88
8	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	78.52	358.76	53.69	20.92	19.83	531.72
9	040601006003	现浇混凝土陂头	1. 混凝土强度等级: C25 2. 抗渗要求: P8	m3	75.53	399.88	50.27	19.90	18.87	564.45
10	010505002001	陂头模板	1. 基础类型: 陂头模板	m2	19.89	17.03	8.73	4.53	4.29	54.46
		沉砂池								
11	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土深度: 人工挖2m内	m3	31.21			3.93	4.68	39.82
12	040103001003	基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 夯填	m3	12.3		3.28	1.96	2.34	19.88
13	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	78.52	358.76	53.69	20.92	19.83	531.72
14	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级: 25 2. 抗渗要求: P8	m3	90.05	407.43	1.15	16.06	13.68	528.37
15	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级: C25 2. 抗渗要求: P8	m3	108.33	404.49	1.71	19.38	16.51	550.41
16	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级: C25 2. 抗渗要求: P8	m3	98.72	409.65	2.99	17.91	15.26	544.53
17	040601023001	预制混凝土支墩	1. 混凝土强度等级: C20 2. 抗渗要求: P8	m3	56.33	392.17	1.67	10.22	8.71	469.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称： 始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	040601025001	滤板	1. 材质: 混凝土滤板 2. 规格: 1250×1150/1050×1150 3. 厚度: 100mm	m ²	27.73	523.34	4.55	5.68	4.84	566.15
19	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 8-14	t	687.68	3159.31	120.39	127.84	121.21	4216.43
20	040602046001	承托层	1. 材质: 卵石 2. 规格: 1-16mm	m ³	86.39	98.41	33.59	21.13	18.00	257.52
21	040602045001	滤料	1. 品种: 石英砂	m ³	102.06	1159.24	33.59	23.89	20.35	1339.12
22	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 池壁模板	m ²	24.33	17.42	8.31	5.16	4.90	60.12
23	010505008001	板模板	1. 构件名称: 池顶板模板	m ²	36.24	12.68	18.31	8.63	8.18	84.05
24	040601033001	池渗漏试验及清洗	1. 试验方法: 池渗漏试验及清洗	m ³	5.89	2.83	0.15	1.07	0.91	10.85
		清水池								
25	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别: 二类土 2. 挖土深度: 人工挖2m内	m ³	31.2			3.93	4.68	39.82
26	040103001004	基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 夯填	m ³	12.3		3.28	1.96	2.34	19.88
27	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级: C25 2. 抗渗要求: P8	m ³	90.05	407.44	1.15	16.06	13.68	528.37
28	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级: C25 2. 抗渗要求: P8 3. 泄水管: φ50PVC排水管@300	m ³	228.04	569.10	1.71	38.32	34.47	871.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		18175.39	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水 平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及 大口径管道内等特殊施 工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面 小于或等于 2m ² 隧道或 洞内、封闭吊顶天棚内 施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		18175.39	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施 费		7405.85	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		1481.17	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1346.52	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		1750.47	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		2827.69	
本页小计				7405.85	

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用		10769.54	
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF00000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输		10769.54	
1.4.2.13.1	041201023001	二次搬运		10769.54	
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计				10769.54	

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编织布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计				18175.39	-
合计				18175.39	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 始兴县司前镇河口村农村集中供水提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]